

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Pol. 494 – Hliníkové dveře 1800x2600 (ozn. H104). Ve výkazu výměr je uveden 1 ks, v tabulce hliníkových výrobků jsou uvedeny 2 ks. Prosíme o kontrolu množství u této položky.

Odpověď č. 1:

Počet kusů prvku H104 je ve výkazu výměr správně – tj. 1x ks. Tzn., že prvek H104 bude dodán pouze jeden.

494	K	H104	Hliníkové dveře 1800 x 2600 mm dvoukřídlé s požární odolností EI 30 DP1-SM-C2, zasklené izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000
-----	---	------	--	-----	-------

Dotaz č. 2:

Část stávající kanalizace prochází (bude procházet) pod nově budovaným objektem. Hloubka uložení stávající kanalizace je cca 1,8 m (tzn. výška nadloží je cca 1,2-1,3 m).

Do jaké hloubky budou řešeny základy budovaného objektu (jaké hloubka nadloží zůstane nad stávající kanalizací při budování nového objektu)? – zejména z důvodu pojezdu těžké techniky a tím vzniklých dodatečných zatížení.

Odpověď č. 2:

Předpokládaná vzdálenost mezi horní hranou stávajícího potrubí DN 500 a spodní hranou nových základů je cca 1200 mm. Základy jsou řešeny do hloubky -1,70 m (od $\pm 0,000 = 1\text{NP} = 257,65 \text{ m.n.m.}$), pod úroveň stávajícího terénu jsou základy v hloubce cca 750 mm (i tak je vzdálenost mezi stávajícím potrubím a hranou základů cca 1200 mm).

Dotaz č. 3:

Jak bude zajištěn vstup k neoznačené stávající revizní šachtě (umístěné v zeleni – v zahrádkách)? Pro použití technologie UV LINER je k této šachtě nutný přístup s technikou. Vzhledem k tomu, že v blízkosti sanované kanalizace je řeka Tichá Orlice a v řešeném území se rovněž nachází potoky, potůčky - je velkou pravděpodobností možný velký nátok balastních vod. Dle našich dlouhodobých zkušeností není technologie UV LINER vhodná do těchto podmínek. Je možné použít/nacenit i alternativní inverzní technologii (vytvrzování horkou vodou)?

Odpověď č. 3:

Revizní šachta bude v rámci stavby zpřístupněna. Nátoky balastních vod se v kanalizaci nevyskytují. Vlastník a provozovatel kanalizační sítě trvá na použití UV technologie.

Dotaz č. 4:

V položkovém rozpočtu je pro profil DN 500 uvedená tl. 10 mm. Tato tloušťka není pro tento profil standardní (dá se říct, že je dvojnásobná od standardních případů) – tato tloušťka spíše odpovídá alternativní inverzní technologii. Je tato položka chybou projektanta a tím pádem může zhotovitel provést vlastní výpočet? V tomto případě je nutné mít k dispozici kamerovou prohlídku. Je kamerové prohlídka k dispozici?

Odpověď č. 4:

Tloušťka staticky relevantní vrstvy sanačního rukávce byla pro UV technologii stanovena na základě malého krytí kanalizace, které bude při stavbě ještě sníženo. Tloušťka 10 mm je závazná pro sanační rukávec o minimálním krátkodobém modulu pružnosti 8 500 N/mm² dle ISO 178. Pokud bude použit rukávec s jiným modulem pružnosti, je třeba jeho sílu doložit statickým výpočtem.

Požadavek na způsob provedení a tloušťku byl stanoven správcem kanalizace, který na provedení UV technologií trvá.

Kamerová prohlídka současného kanalizačního řádu pod budoucím domovem důchodců není k dispozici. Před realizací sanace kanalizace bude proveden monitoring stávajícího potrubí:

3	K	359901212/2	Monitoring čistoty stoky na stávající kanalizaci před sanací	m	65,000
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace		

Poznámka k souboru cen:

PSC

*1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení
záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.*

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 4. 12. 2019 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 12. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření