



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014009		POPLATKY - NÁHRADY	SOUBOR	1,000		
			poplatky za dočasné zábory manipulačních pruhů, za dočasné skládky, za zvláštní užívání, a pod.				
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000		
			ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím stavebních prací				
4	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	15 000,000		
			PEVNÁ CENA				
			PROVIZORNÍ CENA = 15 000 Kč				
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000		
			ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby				
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			PEVNÁ CENA				
			zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby				
7	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000		
			zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD)				
8	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	6,000		
			PEVNÁ CENA				
			Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby				
			Kontrola geometrické přesnosti stavby				
9	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000		
			PEVNÁ CENA				
			GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů				
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		
			3 paré včetně digitálního zpracování na CD				
11	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			PEVNÁ CENA				
			Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	03100		dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Po převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000		
13	03720		náklady na zřízení a odstranění informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. PEVNÁ CENA				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 191 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u hospody

Rozpočet: SO 191 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u hospody

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 191 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u hospody
 Rozpočet: SO 191 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT včetně nájemného	KUS	4,000		
2	914954		A15 2= A10 2= Celkem: A+B= viz. Příloha č. H.1 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON včetně nájemného	KUS	4,000		
3	915321		4= viz. Příloha č. H.1 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	0,500		
4	915322		(2*0,125)*2= viz. Příloha č. H.1 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	0,500		
5	916144		(2*0,125)*2= viz. Příloha č. H.1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně nájemného	KUS	1,000		
6	916154		1= viz. Příloha č. H.1 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně nájemného	KUS	2,000		
7	916314		2= viz. Příloha č. H.1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně nájemného	KUS	2,000		
8	916354		2= viz. Příloha č. H.1 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT včetně nájemného 12= viz. Příloha č. H.1	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 191 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u hospody
Rozpočet: SO 191 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 192 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u domova důchodců

Rozpočet: SO 192 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u domova důchodců

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 192 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 192 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT včetně nájemného	KUS	4,000		
2	914954		A15 2= A10 2= Celkem: A+B= viz. Příloha č. H.1 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON včetně nájemného	KUS	4,000		
3	915321		4= viz. Příloha č. H.1 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	0,500		
4	915322		(2*0,125)*2= viz. Příloha č. H.1 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	0,500		
5	916144		(2*0,125)*2= viz. Příloha č. H.1 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně nájemného	KUS	1,000		
6	916154		1= viz. Příloha č. H.1 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně nájemného	KUS	2,000		
7	916314		2= viz. Příloha č. H.1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ včetně nájemného	KUS	2,000		
8	916354		2= viz. Příloha č. H.1 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT včetně nájemného 12= viz. Příloha č. H.	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 192 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u domova důchodců
Rozpočet: SO 192 Dopravně inženýrská opatření - Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M2	5,000		
			5= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
2	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1,000		
			1= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
3	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE hloubka 40 cm	M3	40,800		
			(34*3)*0,4= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	360,000		
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,380		
			(7,5*1,2+18,5*0,8)*0,1=			viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4	
6	122314		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE za rubem zdi včetně poplatku za skládku 8*1,8*1,9+14*1,8*1,9+7*1,7*2,0+6,5*1,7*2= C.2.4	M3	121,140		
						viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3,	
7	131414		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 5KM	M3	70,000		
			pro základové pasy včetně poplatku za skládku 35*2,0*1,0= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
8	17810		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	121,140		
			8*1,8*1,9+14*1,8*1,9+7*1,7*2,0+6,5*1,7*2= C.2.3, C.2.4			viz. Příloha č. C.2.2,	
9	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	6,000		
			6= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
1		Zemní práce					
2		Základy					
11	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	39,000		
			39= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
12	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	56,000		
			35*2*0,8= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
13	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	2,800		
			56*0,05= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
14	286412		KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN	KUS	83,000		
			83= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
15	317324		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	9,075		
			C 25/30 XA2 XF2				
			(0,25*0,5+0,5*0,3)*33= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,500		
			0,5= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
17	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	27,025		
			řez 1 - 1 až řez 2 - 2 (0,5*1,5)*7,9= řez 2 - 2 až řez 3 - 3 (0,5*1,5)*13,9= řez 3 - 3 až řez 4 - 4 (0,5*1,7)*6,3= řez 4 - 4 až řez 5 - 5 (0,5*1,9)*5,6= Celkem: F+G+H+J=				
			viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
18	327366		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1,050		
			1,05= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
3		Svislé konstrukce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
19	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	7,000		
			35*2*0,1= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
20	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,500		
			hmotnosti jednotlivých kamenů od 200 - 500 kg s proštěrkováním				
			1,5+1= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	252,000		
			((35*3)*1,2)*2= každá vrstva hutněná zvlášť viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	23,800		
			7,5*1,2+18,5*0,8= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
23	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	105,000		
			35*3= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
24	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	105,000		
			ACO 11				
			35*3= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
25	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM	M2	115,500		
			ACL 16+				
			(35*3)*1,10= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
26	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	75,240		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ALP+2xALN + nopová folie				
			(33*1,9)*1,2= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
27	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	136,620		
			nátěr opěrné zdi				
			((1,9+0,3+0,3+0,8+0,3)*33)*1,15= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
28	81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	3,000		
			3= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
29	911212		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	33,000		
			33= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
30	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	82,000		
			(35+3+3)*2= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
31	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	41,000		
			(35+3+3)= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
32	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	0,960		
			žlabovka šíře 0,2 m ((8+19+1+1+1+1+1)*0,2)*0,15= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
33	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	38,000		
			38= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				
34	967156		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M3	41,382		
			DODAVATELE				
			včetně poplatku za skládku				
			((1,9*0,6)*33)*1,1= viz. Příloha č. C.2.2, C.2.3, C.2.4				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u hospody
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u hospody

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice

Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M2	5,000		
			5= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
2	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1,000		
			1= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
3	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	39,600		
			hloubka 40 cm				
			(33*3)*0,4= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	360,000		
5	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,990		
			(0,5*23+1,4*6)*0,1=				
			C.3.4			viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3,	
6	122314		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	67,600		
			za rubem zdi				
			včetně poplatku za skládku				
			5,5*1,6*1,3+26*1,8*1,2= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
7	131414		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 5, ODVOZ DO 5KM	M3	60,000		
			pro základové pasy				
			včetně poplatku za skládku				
			30*2,0*1= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
8	17810		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	67,600		
			5,5*1,6*1,3+26*1,8*1,2=				
			C.3.4			viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3,	
9	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	3,000		
			3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
1		Zemní práce					
2		Základy					
11	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	35,000		
			35= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
12	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	49,960		
			31*2*0,8= stabilizační práh 2*0,3*0,6= Celkem: A+B= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
13	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	2,500		
			50*0,05= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
14	286412		KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN	KUS	78,000		
			78= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
15	317324		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,525		
			C 25/30 XA2 XF2				
			(0,25*0,5+0,5*0,3)*31=				viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3,
			C.3.4				
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,470		
			0,47= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
17	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	24,640		
			řez 1 - 1 až řez 2 - 2 (0,5*1,6)*5,5= řez 2 - 2 až řez 3 - 3 (0,5*1,7)*12,8= řez 3 - 3 až řez 4 - 4 (0,4*1,8)*13= Celkem: I+J+K= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
18	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,950		
			0,95= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
3		Svislé konstrukce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
19	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,000		
			hmotnosti jednotlivých kamenů od 200 - 500 kg s proštěrkováním				
			3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	237,600		
			((33*3)*1,2)*2= každá vrstva hutněná zvlášť viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	19,900		
			0,5*23+1,4*6= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
23	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	99,000		
			33*3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
24	574132		ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	99,000		
			ACO 11				
			33*3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
25	574161		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM	M2	108,900		
			ACL 16+				
			(33*3)*1,10= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
26	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	74,400		
			ASFALTOVÝMI NÁTĚRY				
			ALP+2xALN + nopová folie				
			(31*2)*1,2= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
 Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
 Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	131,905		
			nátěr opěrné zdi				
			((2,0+0,3+0,3+0,8+0,3)*31)*1,15= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
28	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	3,000		
			3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,625		
			kamenná dlažba tl. 200 mm				
			do betonu C25/30 XF tl. 100 mm				
			odlážďení břehu				
			3,5*2,5*0,3= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
29	911212		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	30,000		
			30= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
30	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	78,000		
			(33+3+3)*2= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
31	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	39,000		
			(33+3+3)= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
32	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	0,990		
			žlabovka šíře 0,2 m ((31+1+1)*0,2)*0,15= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
33	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO	M	36,000		
			36= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
34	967156		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	38,874		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 08_2013 Opěrné zdi Lampertice
Objekt: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u domova důchodců

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně poplatku za skládku				
			((1,9*0,6)*31)*1,1= viz. Příloha č. C.3.2, C.3.3, C.3.4				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: