

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č.1

V objektu D.1.4.7-El-hromosvody-depozitář je pol.

446,0019	svorky na pospojení	KPL		0,0	0,0
----------	---------------------	-----	--	-----	-----

bez uvedeného množství.

Žádáme zadavatele o doplnění množství u této položky

Odpověď č.1:

Oprava položky (doplnění množství): množství = 1

446,0019	svorky na pospojení	KPL	1	0,0	0,0
----------	---------------------	-----	---	-----	-----

Dotaz č.2

V objektu SO 10 a 11 – Zpevněné plochy je položka materiálu

36	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	100,000		0,00
----	---	----------	--	----	---------	--	------

ro kterou se nám nepodařilo najít montáž.

Žádáme zadavatele o doplnění montáže pro tuto položku.

Odpověď č.2:

Chybná položka č. 36 ve výkazu výměr (je uvedeno navíc oproti projektové dokumentaci) - **neoceňovat** . Položka montáže k pol.č. 36 nebude tedy doplňována

Dotaz č.3

V objektu SO 01 – Novostavba depozitáře je položka

160	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	923,890		0,00
-----	---	----------	--	----	---------	--	------

ro kterou se nám nepodařilo najít montáž.

Žádáme zadavatele o doplnění montáže pro tuto položku.

Odpověď č.3:

Chybějící položka montáže ve výkazu výměr. Položka montáže k pol. č. 160 je po doplnění výkazu výměr pol. č.364, viz. níže

364 K	632481213	Separační vrstva z PE fólie
PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie
VV		PE folie na tep. izolaci podlah
VV		829,88+10,020
VV		Součet

Dotaz č.4

V objektu SO 01 – Novostavba depozitáře je v části 767 Konstrukce zámečnické dle našeho názoru duplicitně uvedena montáž ocelových rámu krovu a vaznic

Poprvé v položce:

312	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	14 400,670	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg			
	VV		Montáž ocelových rámu krovu			
	VV		9343,80+417,85		9 761,650	
	VV		montáž ocelových vaznic			
	VV		4639,02		4 639,020	
	VV		Součet		14 400,670	

Na kterou ale dále nenavazuje příslušný materiál

A podruhé v položkách:

314	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	418,000		0,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg				
315	M	13011057R	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 130x65x10mm	t	0,418		0,00
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 130x65x10mm				
	VV		add D.1.2				
	VV		táhlo rámu				
	VV		0,41785		0,418		
316	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	4 839,000		0,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg				
317	M	14550308R	profil ocelový obdelníkový svařovaný 250x150x8mm jakost S355 (11503)	t	4,839		0,00
	PP		profil ocelový obdelníkový svařovaný 250x150x8mm jakost S355 (11503)				
	VV		add D.1.2				
	VV		ocelové vaznice V1,V2,V3				
	VV		3,1944+0,53222+0,9124+0,200		4,839		
	VV		Součet		4,839		

318	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	9 344,000		0,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	------

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

319	M	13011001	ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375	t	9,344		0,00
-----	---	----------	---------------------------------------	---	-------	--	------

PP

ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375

VV

add D.1.2

VV

Ocelový rám krovu

VV

9,3438

9,344

VV

Součet

9,344

de už je dále příslušný materiál uveden.

Žádáme zadavatele o prověření těchto položek a nápravu.

Odpověď č.4:

Chybná položka č.312 (je duplicitní-navíc) - **neoceňovat**. Montáž ocelových rámu krovu a vaznic je uvedena ve výkazu výměr včetně materiálu v položkách č. 314, 315, 316, 317, 318, 319.

V souvislosti s dotazem č.4, byla zhotovitelem ve výkazu výměr zjištěna **chybná položka č. 313** (je navíc oproti projektové dokumentaci) - **neoceňovat**. Zábradlí je ve výkazu výměr oceněno v pol. č. 299, 300, 301.

Dotaz č.5

V zadávacích podmínkách a v návrhu SOD je uvedeno zahájení plnění zakázky na základě písemné výzvy objednatele.

Pro sestavení harmonogramu prací potřebujeme znát předpokládaný termín zahájení plnění.

Žádáme zadavatele o přiblížení termínu plnění zakázky – kdy bude výzva objednatele provedena např. neprodleně po ukončení veřejné zakázky (soutěže), nebo do 2měsíce apod.

Dále žádáme zadavatele o poskytnutí stavebního povolení, bylo-li již vydáno nebo bližší informace o stavebním řízení k povolení stavby.

Odpověď č.5:

Harmonogram v rámci své nabídky předloží zhotovitel v relativní hodnotě, tedy bez konkrétního data.

Výzva k zahájení plnění se předpokládá v bezprostřední návaznosti na ukončení zadávacího řízení.

Stavební povolení přikládáme.

Příloha:

Novostavba Depozitáře Muzea v Robousích -Výkaz výměr-OP1

Stavební povolení PM

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí 29. 11. 2019 v 9:00 hodin.

V Hradci Králové 14. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření