



MZ Liberec, a. s.

U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	2.etapa
Datum :	21. červenec 2016
Název stavby :	Nemocnice Broumov SO 02 stavební úpravy LNP rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
SO02	Rozvody medicinálních plynů	0,00	0,00	21
		0,00	0,00	
celkem Kč bez DPH				0,00

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	2.etapa
Datum :	21. červenec 2016
Název stavby :	Nemocnice Broumov SO 02 stavební úpravy LNP rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	130,00	130,00	m			0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	145,00	45,00	m			0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	75,00	75,00	m			0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	10,00	10,00	m			0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus			0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	600,00	0,00	g			0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	13,00	13,00	kus			0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	2,00	kus			0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	144,00	144,00	kus			0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	152,00	152,00	kus			0,00	0,00	21
	značení potrubí	360,00	360,00	kus			0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	360,00	0,00	m			0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	360,00	360,00	m			0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod	2,00	2,00	kus			0,00	0,00	21
	odstavení částí stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu	0,00	1,00	kus			0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	4,00	kus			0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus			0,00	0,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	2,00	2,00	kus			0,00	0,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	2,00	2,00	kus			0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	6,00	6,00	kus			0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	4,00	4,00	kus			0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus			0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	1,00	1,00	kus			0,00	0,00	21
	kabel signalizace	90,00	90,00	m			0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	36,00	36,00	kus			0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus			0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus			0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus			0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus			0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební připomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina