KOMPLETNÍ SANACE SOKLU OBJEKTU, ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ DALŽBY, NAHRAZENO NOVOU SOKLOVOU OMÍTKOU

NOVÁ TECHNOLOGICKÁ LÁVKA VČETNĚ NOSNÝCH PROFILŮ

NUTNÁ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE KROVU - SUNDÁNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ, KONTROLA A VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PROVEDENÍ NOVÉ KONSTRUKCE KROVU, PROVEDENÍ NOVÉ ODVĚTRÁVANÉ ZATEPLENÉ SKLADBY STŘECHY SE ZPĚTNÝM POLOŽENÍM STŘEŠNÍ KRYTINY

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

4 600

(1500)

(1500)

±0,000

1.04
TECHNOLOGIE

±0,000

900
2 100

NOVÁ MONOLITICKÁ DESKA PRO UMÍSTĚNÍ DMYCHADEL

1.02
PROSTOR ČOV

2 500

800

(1500)

2 800

1 200

3 000

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

(1500)

KONTEJNER NA SHRABKY

1.03
VELÍN

±0,000

800
1 970

900
2 100

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

(1500)

1.01
VSTUP

900
2 100

-0,900

KOMPLETNÍ VÝMĚNA ZÁBRADLÍ

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH OMÍTEK, NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY

NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH - KERAMICKÉ DLAŽBY

ZAZDĚNÍ OTVORU DOPRAVNÍKU

KOMPLETNÍ SANACE SOKLU OBJEKTU, ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ DALŽBY, NAHRAZENO NOVOU SOKLOVOU OMÍTKOU

NOVÉ ZAKRYTÍ OTVORU POROROŠTEM PRO OSAZENÍ ČESLÍ

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.

Název díla:	**STUDIE ČOV NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU VEDENÁ POD NÁZVEM OBJEDNATELE: „ ČOV – REVITALIZACE – STUDIE, ZD/15/447“.**
Výkresový výstup:	**4 - ROZŠÍŘENÍ (INTENZIFIKACE) PROVOZU ČOV - STAVEBNÍ ČÁST**
Výkres :	**4.3 - VARIANTA 2 - VYVOLANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČOV**