TVAR SVISLÝCH A VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 3.NP

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
PLECH TVOŘÍCÍ PRACOVNÍ SPÁRU R.D.=300mm	21,4m
VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ Ø500B, #10mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH	13,5m
SMYKOVÁ LIŠTA 4x416mm, OS. VZDÁL. 170mm, B500B	64KS

POZNÁMKA:
XXX

VÝKAZ PRVKŮ ZEMĚNÍ OSAZOVANÝCH DO BETONU

PRVEK	MNOŽSTVÍ [ks,m]
ŽLUTÝ UZEMŇOVACÍ BOD SE SVORKOU SE ZÁVITEM M10	114KS

HORNÍ ÚROVEŇ BETON. DESKY +11,850
ODLN ÚROVEŇ BETON. DESKY +11,610
HORNÍ ÚROVEŇ HRUBÉ PODL. +7,850

DESKA H = 240 mm

PRACOVNÍ SPÁRA

VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ Ø500B, #10mm/150mm PŘI OBOU POVRŠÍCH

ATYL 1000 +9,980
ATYL 1000 +9,780
ATYL 1000 +7,850

POHLED 1–1

ŘEZ A–A

ŘEZ B–B

ŘEZ C–C

ŘEZ D–D

DETAIL 1 M 1:25

DESKA TL. 240mm
PROFILOVAT BEDNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
DISTECH DOPPELSPRYE

DETAIL M 1:50
ROZMÍSTĚNÍ SMYKOVÝCH LIŠT NAD SLOUPEM

ŘEZ M 1:25
(2) 8x 2x HDB-16/235-2/340

LEGENDA:
- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU

BETONOVÉ KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKA, TRÁMY	BETON	**C30/37-XC1-Cl 0,4 – Dmax 22–S3**
SLOUPY	BETON	**C30/37-XC1-Cl 0,4 – Dmax 22–S3**
STĚNY	BETON	**C30/37-XC1-Cl 0,4 – Dmax 22–S3**
SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU	BETON	**C25/30-XC1-Cl 0,4 – Dmax 22–S3**
ATIKY	BETON	**C25/30-XC1-Cl 0,4 – Dmax 22–S3**

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670–1
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 1

ZPŮSOB POPISU OTVORŮ VE STĚNÁCH: 600 DH+–0,550
VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,00
DOLNÍ HRANA OTVORU
VÝŠKA OTVORU

DALŠÍ VARIANTY POPISU – HH … HORNÍ HRANA OTVORU, OSA … OSA OTVORU, DNO OTVORU

POZNÁMKA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY JSOU MINIMÁLNÍ A MUSÍ BÝT DODRŽENY
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PROSTUPY JSOU ZPRACOVÁNY DLE AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ PLATNÝCH KE DNI 14.04.2017
- PŘED BETONÁŽÍ PROVEST KONTROLU VYTÝČENÍ A VYBEDNĚNÍ POŽADOVANÝCH PROSTUPŮ
- DODAVATELEM POŽADOVANÁ POLOHA PRACOVNÍ SPÁRY VE STROPNÍ DESCE BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM – NUTNÉ BUDE PROVEST ÚPRAVU PROFILOVÁNÍM
- ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU, VÝSLEDNÉ TOLERANCE, POŽADAVKY NA POHLEDOVÉ BETONY VIZ PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE
- PRODLEVA MEZI BETONOVÁNÍM ČÁSEK PŘED A ZA PRACOVNÍ SPÁROU BUDE 14 DNÍ
- POHLEDOVOST BETONU VIZ. PROVÁDĚCÍ SPECIFIKACE
- DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ OSADIT PRVKY ZEMNĚNÍ DLE VÝKRESU UZEMNĚNÍ A ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTRO VČETNĚ HROMOSVODU
- TRUBKOVÁNÍ VE STĚNÁCH PROVEST DLE VÝKRESU ELEKTRO
- PROCHÁZÍ – U PROSTUP SMYKOVOU LIŠTOU U SLOUPU JE NUTNO POSUNOUT TUTO LIŠTU VEDLE PROSTUPU, TAK ABY ZÁSTŘIH LIŠTY BYL UMÍSTĚN V RÁMĚ SLOUPU, VIZ. ŘEZ

PROSTUPY, OTVORY :
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI JSOU UVAŽOVÁNY OD ±0,000
- – – – – OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE

DETAIL PROVÁDĚNÍ UZEMĚNÍ

(2) "Žluté uzemňovací body" nebo svařené destičky 10x10 umístěné 30cm nad podlahou a 30cm pod stropem ve vnitřních konstrukcích železobetové a v obvodových stěnách jednostranně



PROVÁDĚNÍ TRUBKOVÁNÍ
– PROVEST DLE VÝKRESŮ ELEKTRO

C1	C2	C3	C4
15033–DPS–D.1.4.6–SO 01–27			
15033–DPS–D.1.4.6–SO 01–28			
15033–DPS–D.1.4.6–SO 01–29			
15033–DPS–D.1.4.6–SO 01–30			
15033–DPS–D.1.4.6–SO 01–31			

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=269,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	Ing.P.Skaza	
KONTROLOVAL	Ing.H.Šeligová	
KRAJ / KRÁLOVÉHRADECKÝ	ÚSTAV. ÚŘAD : JČÚN	

RECCO
(c) RECCO, a.s. tel. +420 251 624 601
Sedlecká 2601/9 www.recco.cz
CZ 708 00 Praha 5
předsa OSTRAVA tel. +421 596 622 476
28. října 3067/2
CZ 709 00 Ostrava ostrava@recco.cz

NÁZEV AKCE : NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2018
FORMÁT/PODÍT STR.	21 A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 BUDOVA A
ČÁST : STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Č. ZAK.	15033
SOUBOR	ČÍSLO SOUPISU
DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY : VÝKRES TVARU 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.1.2.1-SO 01-015

NEJI_035_01.DWG

DOKUMENTACE, E. DOUCHOVÁ MALÁ, KOPIE, SDÍLÍ A NEBO BEZ POUŽITÍ BEZ JEHO SOUHLASU