LEGENDA STRUKTUR. KABELÁŽ

- R — 19" ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 1xRJ45
- L — ZÁSUVKA 1xRJ45 PRO MONITORING LEDNIC
- ZÁSUVKA 2xRJ45
- ZÁSUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
- KOMUNIKAČNÍ TABLO AUDIO
- KOMUNIKAČNÍ TABLO VIDEO
- N — NAPÁJEČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- ZVONEK
- Jack — ZÁSUVKA S KONEKTOREM Jack 3,5mm
- ŘÍDICÍ JEDNOTKA EKV

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA STA

- STA — ROZVADĚČ STA
- ZÁSUVKA STA
- DVB-T — ANTÉNA DVB-T
- ANTÉNA VKV

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

- PŘEPÁŽKOVÝ DISPLEJ
- WS — HLAVNÍ MONITOR
- TISKÁRNA
- KLÁVESNICE

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

- PC — PRACOVNÍ STANICE
- KAMERA VE VYHŘÍVANÉM KRYTU
- DOOME KAMERA NA PODHLEDU

	S/FTP 4x2x0,5 CAT.7 LSZH
	OPTICKÉ KABELY
	SYKFY 50x2x0,5
	TCEPKPFLE 50x4x0,6
	KOAX VCCJE-R 75-4,8 (BEZHALOGENOVÝ)
	AUDIO KABEL STEREO
	SYKFY 2x2x0,5
	KABEL HDMI
	PARAPETNÍ ŽLAB

POZNÁMKY:

HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU ULOŽENY DO ŽLABŮ NAD PODHLEDEM (VIZ POPISY). ŽLAB BUDE VŽDY JEDEN PRO VŠECHNY SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE. OSTATNÍ NEPOPSANÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V PROSTORU NAD PODHLEDEM KDE BUDOU KABELY VEDENY VOLNĚ. PŘÍCHYCENY KE STROPU SVAZKOVÝMI DRŽÁKY. SVODY Z PODHLEDU K ZÁSUVKÁM A DALŠÍM ZAŘÍZENÍM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY ULOŽENY DO PEVNÝCH PLASTOVÝCH TRUBEK NA POVRCHU.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

SEVER

OBJEDNATEL :	**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,** PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	KANIA
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	KANIA, s.r. Šabrova 808, 702 00 Ostrava - Přívoz
VYPRACOVAL	MICHAL EIBICH	tel: 598 203 487
KONTROLOVAL	MICHAL EIBICH	e-mail: info@kania-ostrava.cz
KRAJ. KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD JIČÍN	
NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)	STUPEŇ: DPS; DATUM: 04/2017; FORMÁT/POČET STR.: A4/21; MĚŘÍTKO: 1:50; ARCHIVNÍ ČÍSLO:
NÁZEV OBJEKTU :	PAVILON A	ČÁST : SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA; Č. ZAK.: 15033; ČÍSLO SOUBOR: DWG; SOUPRAVY:
NÁZEV PŘÍLOHY :	PŮDORYS 1.NP - SK, STA, CCTV, VS	Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-06