


HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	 <small>projektový a inženýrský s. r. o.</small>
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT : A4	
			DATUM : 1.10.2019	
INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE: NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDEK Na parcele p.p.č. 180/1 Katastrální území BOROHRÁDEK D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY D.2.5 IO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 www.insnachod.cz ins.atelier@insnachod.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY Č.PARÉ:				EV. Č. AKCE 1654 06 19
NÁZEV PŘÍLOHY: SKLADBY KONSTRUKCÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.5.3

NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ BOROHRÁDEK

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

Označení skladby	Popis skladby	Tloušťka (mm)	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha místnosti (m2)
---------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------------

IO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

S101

NOVÁ SKLADBA

1	ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO POCHŮZNÉ PLOCHY, TVAR "I", ROZMĚRY 60x200x160 MM, MATERIÁL VYSOCE PEVNOSTNÍ VIBROLISOVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ	60,00		ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD ALTÁNY A UDÍRNOU	205,00
2	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO F 4-8	30,00		ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD KONTEJNERY NA ODPAD	93,00
3	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO F 4-32	200,00			
4	HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO F 0-63 ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ MIN. EDEF = 30 MPA	200,00			

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM)

490,00

CELKEM PLOCHA(M2)

298,00

S102

NOVÁ SKLADBA

1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	40,00		ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY	35,00
2	SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,5 KG/M2				
3	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+	70,00			
4	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK	150,00			
5	ŠTĚRKODRŤ F 0-63 ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ MIN. EDEF = 45 MPA	150,00			

CELKEM TLOUŠŤKA SKLADBY (MM)

410,00

CELKEM PLOCHA(M2)

35,00