

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

I.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: 1303710389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Jiří Novák
Jívka 127
542 013
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu : 43-4325720207/0100
IČ : 48620475
DIČ : CZ7510173231
Statutární zástupce: Jiří Novák
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jiří Novák

Smlouva o dílo a její Dodatek č. 1 se mění a doplňuje v následujících bodech:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Oprava a stavební úpravy objektu čp. 48 (Idyla), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:
 - dokumentace vypracovaná Ing. Pavlem Starým v 09/2017 č.zak. ST-2017-19
 - stavebního povolení Č.j.: DOK/Vyst/Ce/1781/2018
 - nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel provede na žádost objednatele další práce nad rámec Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 související s předmětem díla v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena dle SOD bez DPH:	2.197.344,91 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	289.590,16 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	321 835,03 Kč
Cena celkem bez DPH	2 808 770,10 Kč
DPH (21%) :	589 841,72 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 3 398 611,82 Kč


IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 20.9. 2019
Termín předání díla - do 20.12. 20019 (ve stavu schopném kolaudace díla)
Termín dokončení díla – do 31.12. 2019 - vč. odstranění vad a nedodělků

Ostatní body Smlouvy o dílo ze 14.8. 2019 a jejího Dodatku č. 1 z 25.11. 2019 zůstávají beze změny.


V Trutnově dne 20.12. 2019

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Průcházková 814
541 01 Trutnov



Za objednatele

Jiří Novák
provádění staveb
542 13 Jívka 127
IČO: 486 20 475 DIČ: CZ7510173231
Tel.: 776 199 075



Za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: novak2019003
Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

KSO:
Místo: ŠP MLÝN

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:
SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
NOVÁK

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **321 835,03**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	321 835,03	67 585,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 389 420,39**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: novak2019003

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Místo: ŠP MLÝN

Datum:

10. 7. 2019

Zadavatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNO Projektant:

Zhotovitel: NOVÁK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		321 835,03	389 420,39
1736a	Opravy v 1PP a 1NP	-435 618,91	-527 098,88
1736b	OPRAVY V 1.PP A 1.NP VÍCEPRÁCE	266 116,60	322 001,09
1736b2	Oprava 3NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp.Mlýn	-506 218,07	-612 523,86
1736B3	OPRAVA 3.NP OBJEKTU- VÍCEPRÁCE	997 555,41	1 207 042,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN
Objekt:

1736a - Opravy v 1PP a 1NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV
Zhotovitel:
NOVÁK
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-435 618,91	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-435 618,91	21,00%	-91 479,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-527 098,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Objekt: 1736a - Opravy v 1PP a 1NP

Místo:
Zadavatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV
Zhotovitel: NOVÁK

Datum: 10. 7. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-435 618,91
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 413,64
1 - Zemní práce	-2 618,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 045,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-10 750,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-256 688,11
720 - Zdravotechnika	-33 941,80
730 - Ústřední vytápění	-91 131,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	-104 050,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	-7 839,22
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-7 033,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-12 692,80
M - Práce a dodávky M	-164 517,16
21-M - Elektromontáže	-146 787,16
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	-17 730,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Objekt:

1736a - Opravy v 1PP a 1NP

Místo:

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV

Projektant:

Zhotovitel:

NOVÁK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-435 618,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 413,64
D	1		Zemní práce				-2 618,44
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,774	-2 131,00	-1 649,39
	vv		"kanalizace:"(4,3+2,3+1+1)*0,3*0,3				
	vv		Součet			0,774	0,774
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,774	-402,00	-311,15
3	M	583312003	šlérkopísek	m3	0,774	-850,00	-657,90
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
4	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti: 500 kg/m3	m3	0,702	0,00	0,00
	vv		0,2*2,7*1,3				
	vv		Součet			0,702	0,702
5	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000	0,00	0,00
6	M	593406530	překlad keramický plochý POROTHERM KP 14,5 14,5x7,1x100 cm	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,000	0,00	0,00
	vv		"INP po sklobet:" 1				
	vv		Součet			1,000	1,000
8	K	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příček Ytong tl 150 mm	m2	1,890	0,00	0,00
	vv		2,7*0,7				
	vv		Součet			1,890	1,890
9	K	3462443R5	Obezdívká instalačního prefabrikátu tl 150 mm z pórobetonových příček Ytong	m2	0,960	0,00	0,00
	vv		1,2*0,8				
	vv		Součet			0,960	0,960
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 045,20
10	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	45,330	0,00	0,00
	vv		"na neoprávaných plochách:"				
	vv		"mč 01, 03, 04, 05:" (14,01+20,85+20,74)*0,7+12,82*0,5				
	vv		Součet			45,330	45,330
11	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	30,000	0,00	0,00
12	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,638	0,00	0,00
13	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2	10,050	-104,00	-1 045,20
	vv		"stoup.kanalizace:" 0,5*20,1				
	vv		Součet			10,050	10,050
14	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,925	0,00	0,00
	vv		"pod obklad:" 1,5*(2,5+0,15*2+0,85+0,15*2)				
	vv		Součet			5,925	5,925
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,500	0,00	0,00
	vv		"mč1,15:" 1,5*0,5*2				
	vv		Součet			1,500	1,500
16	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,325	0,00	0,00
	vv		"INP:" 2,7*(1,3+0,65)+1,2*(2,5+0,85*3)				
	vv		"chodba:" 3				
	vv		Mezisoučet				14,325
	vv		Součet			14,325	14,325
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	60,992	0,00	0,00
18	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	2,400	0,00	0,00
	vv		"stoup.kanalizace 1PP:" 0,2*12				
	vv		Součet			2,400	2,400
19	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,620	0,00	0,00
	vv		"INP:" 8,1*0,2				
	vv		Součet			1,620	1,620
20	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	0,00	0,00
	vv		"INP po sklobet:" 2				
	vv		Součet			2,000	2,000
21	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	31,000	0,00	0,00
22	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasaolené zdivo prováděná ručně	m2	13,240	0,00	0,00
	vv		"mč 05:" 1*(3,32*2+3,8*2+0,3*2-0,8*2)				
	vv		Součet			13,240	13,240
23	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	24,380	0,00	0,00
	vv		14,38*10				
	vv		Součet			24,380	24,380
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000	0,00	0,00
	vv		"zařízení?? - odhad:"30				
	vv		Součet			30,000	30,000
25	K	622521051	Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	31,744	0,00	0,00
	vv		"mč1,01:" 1,8*(1,3*2+2,7*2-0,9-0,8+0,15*2)				
	vv		"mč1,03:" 1,8*(1,53*2+2,92-0,9-0,2*2-0,8)+1				
	vv		Mezisoučet				11,880
	vv		"chodba sklap:" 1,8*(0,3+2+1,1+3,2)				19,864
	vv		Mezisoučet				11,880
	vv		Součet				31,744
26	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem proslým	m3	0,387	0,00	0,00
	vv		"kanalizace:"(4,3+2,3+1+1)*0,3*0,15				
	vv		Součet			0,387	0,387
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 750,00
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,420	0,00	0,00
	vv		"mč 01, 03, 04, 05:" 14,01+20,85+20,74+12,82				
	vv		Součet			68,420	68,420
28	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	133,600	0,00	0,00
	vv		93,6*40				
	vv		Součet			133,600	133,600
29	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,578	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		2,35*(1,23+3+3,25)				17,578
	vv		Součet				17,578
30	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,905	0,00	0,00
	vv		"1PP:" 0,2*2,3*3,32				1,527
	vv		"1NP-WC:" 0,2*0,7*2,7				0,378
	vv		Mezisoučet				1,905
	vv		Součet				1,905
31	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,000	0,00	0,00
	vv		1*1				1,000
	vv		Součet				1,000
32	K	9630139R1	Bourání stropů dřevěných (nosná kce, podbití) s omítkou	m2	0,600	0,00	0,00
	vv		"mč. 1,15:" 0,6				0,600
	vv		Součet				0,600
33	K	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m	12,000	0,00	0,00
	vv		0,5*12*2				12,000
	vv		Součet				12,000
34	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	48,360	0,00	0,00
	vv		"mč. 01,04,05:" (3,63*2+3,8*2-0,8*2-0,9+1,83*2+0,3*2)+(5,25*2+3,95*2-1+0,55*2)+(3,32*2+3,8*2-0,8*2+0,3*2)				48,360
	vv		Mezisoučet				48,360
	vv		Součet				48,360
35	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednolitě do 1,0 m2	kus	1,000	0,00	0,00
	vv		"VZT mč. 102:" 1				1,000
	vv		Součet				1,000
36	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	0,00	0,00
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,200	0,00	0,00
	vv		"1NP:" 1,2*2*3				7,200
	vv		Součet				7,200
38	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	0,00	0,00
	vv		"VZT mč. 1,02:" 3				3,000
	vv		Součet				3,000
39	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,300	0,00	0,00
	vv		"dv. 09:" 1,3				1,300
	vv		Součet				1,300
40	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
	vv		"prostup kanalizace 1PP:" 1				1,000
	vv		Součet				1,000
41	K	973031151	Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,216	0,00	0,00
	vv		"1NP-WC:" 0,2*0,4*2,7				0,216
	vv		Součet				0,216
42	K	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	8,100	0,00	0,00
43	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	8,100	0,00	0,00
44	K	974042567	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,000	0,00	0,00
45	K	978011161	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	31,000	0,00	0,00
46	K	978013161	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	30,000	0,00	0,00
47	K	978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	34,052	0,00	0,00
48	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	3,800	0,00	0,00
	vv		"příprava pro obklad:" 2*(2,5-0,6)				3,800
	vv		Součet				3,800
49	K	978035125	Odstranění tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 50%	m2	0,000	0,00	0,00
50	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně odlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	0,000	0,00	0,00
51	K	978100150	Úprava otvoru po hrubém vybourání začištěním a tesařskou obložkou - příprava pro osazení obl. zárubní	kus	5,000	-2 150,00	-10 750,00
	vv		"1NP:" 7				7,000
	vv		Součet				7,000
52	K	978200150	Doplnění otvoru mezi místn č. 02-03 - vyzdívká mezi stávajícími rozvody cca 0,5m3, štuková omítká dozdivky	kus	1,000	0,00	0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
53	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,000	0,00	0,00
54	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,000	0,00	0,00
55	K	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	10,000	0,00	0,00
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,000	0,00	0,00
57	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovně)	t	10,000	0,00	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
58	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	10,233	0,00	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							-256 688,11
D 720 Zdravotechnika							-33 941,80
59	K	720900100	ZTI- dle samostatného soupisu (dodatek Sod č. 1)	soub	1,000	-33 941,80	-33 941,80
60	K	720100100		soub	0,000	0,00	0,00
D 730 Ústřední vytápění							-91 131,00
61	K	730100100	UT - dle samostatného soupisu (dodatek Sod č. 1)	soub	1,000	-91 131,00	-91 131,00
62	K	730100200		soub	0,000	0,00	0,00
63	K	730900100		soub	0,000	0,00	0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
64	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,470	0,00	0,00
	vv		2,17*0,3				2,470
	vv		Součet				2,470
65	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,470	0,00	0,00
66	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,030	0,00	0,00
67	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	0,00	0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							-104 050,00
68	K	766010R01	Doplnění sloupky schodiště cca 160/160mm dl cca 1m - hoblovaný dřev. hranol, uklínování u podlahy, nátěr tmavohnědá(dle stáv. schodiště)	soub	1,000	-1 050,00	-1 050,00
69	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	5,800	0,00	0,00
	vv		2*(0,45*0,15+1,6*0,45*0,25)				5,800
	vv		Součet				5,800
70	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	5,800	0,00	0,00
71	K	766600002	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	611731131					
73	M	611731121	dveře pině palubkové modřínové š 80 cm, zkrácení u prahu (v.cca 185cm), systém nátěrů (tmavě hnědá) + vrchní kování nerez, zámek vložkový pro univerzální klíč	kus	0,000	0,00	0,00
74	K	76695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	-4 800,00	-4 800,00
75	M	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	2,000	0,00	0,00
76	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	1,000	0,00	0,00
77	K	766920R01	D+M Dveře 80/197cm vč. obložkových zárubní, povrchové úpravy a kování, skrytý samozavírač - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol.04 (modřínový masiv, bezpečnostní sklo)	kus	1,000	-14 500,00	-14 500,00
78	K	766920R02	D+M Dveře 80/190cm vč. obložkových zárubní s požární odolností EW 30 DP3, nátěr a kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol.05 (modřínový masiv)	kus	1,000	0,00	0,00
79	K	766920R03	D+M Dveře 50/190cm vč. obložkových zárubní s požární odolností EW 30 DP3, nátěr a kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol.06 (modřínový masiv)	kus	1,000	-18 500,00	-18 500,00
80	K	766920R04	D+M Dveře 80/197cm vč. obložkových zárubní s požární odolností EW 30 DP3, kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol.07 (dýha modřín)	kus	1,000	-15 500,00	-15 500,00
81	K	766920R05	D+M Dveře 60/197cm vč. obložkových zárubní, kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol.09 (dýha modřín)	kus	2,000	-12 100,00	-24 200,00
82	K	766930R01	Výměna okna v mč 1.02 původní rozměr 540/1460mm se zvýšením parapetu a snížením nadpraží - kompletní práce dle detailu PD (v ceně: demontáže, D+M okna, dozdivka parapetu, oprava vnitřní omítky, vnějšího systému KZS, oplechování, atd..., přesuny)	kus	1,000	-12 000,00	-12 000,00
	vv		"viz výpis oken pol a":1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
83	K	766930R02	Výměna okna v mč 1.01 původní rozměr 540/1460mm se zvýšením parapetu a snížením nadpraží - kompletní práce dle detailu PD (v ceně: demontáže, D+M okna, dozdivka parapetu, oprava vnitřní omítky, vnějšího systému KZS, oplechování, atd..., přesuny)	kus	1,000	-11 500,00	-11 500,00
	vv		"viz výpis oken pol a":1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
84	K	9987662R1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	soub	1,000	-2 000,00	-2 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
85	K	767001110	Úprava ocelových dveří zkrácením nad větracími otvory (viz výpis dveří pol01)	kus	1,000	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				-7 839,22
86	K	771424111	Montáž soklíků opakních rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	38,700	-133,00	-5 147,10
	vv		"mč 01:" 3,63*2+3,8*2+0,3*2+1,83*2-1-0,8*2-0,9		15,620		
	vv		"mč 03:" 5,35*2+3,95*2+0,6*2-0,8		19,000		
	vv		"mč 04:" 5,25*2+3,95*2		18,400		
	vv		"mč 05:" 3,32*2+3,8*2+0,3*2-0,8*2		13,240		
	vv		"mč 101:" 1,3		1,300		
	vv		Mezisoučet		67,560		
	vv		Součet		67,560		
87	K	771424131	Montáž soklíků opakních schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	12,000	0,00	0,00
	vv		0,5*12*2		12,000		
	vv		Mezisoučet		12,000		
	vv		Součet		12,000		
88	K	77157380R1	Vysekání uvolněných dlaždic a vyrovnání po dlaždic cementovou stěrku	kus	40,000	0,00	0,00
89	K	77157380R2	Očištění podlah před aplikací adhezivního můstku	m2	39,590	-68,00	-2 692,12
90	K	771573915	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných lepených do 22 ks/m2	kus	10,000	0,00	0,00
	vv		"mč.02:" 10		10,000		
	vv		Součet		10,000		
91	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	31,000	0,00	0,00
92	M	597614071	dlaždice keramické vysoce slituté neglazované cca 20x20cm	m2	38,000	0,00	0,00
93	K	77159111R1	Podlahy adhezivní můstek na stávající dlažbu	m2	31,000	0,00	0,00
94	K	77159118R7	Řezání soklíku z keramických dlaždic rovné	m	32,000	0,00	0,00
95	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrku tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	31,000	0,00	0,00
96	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrku pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	0,000	0,00	0,00
97	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,876	0,00	0,00
98	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,876	0,00	0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
99	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,400	0,00	0,00
	vv		"mč 1.02:" 1,5*(0,85*4+2,5*2-0,6*3)+0,5		10,400		
	vv		Mezisoučet		10,400		
	vv		Součet		10,400		
100	M	5976100R2	obkládačky porovinové	m2	12,584	0,00	0,00
	vv		ObklKer*1,1		12,584		
	vv		11,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,584		
	vv		Součet		12,584		
101	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	10,400	0,00	0,00
102	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	10,400	0,00	0,00
103	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,850	0,00	0,00
104	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,800	0,00	0,00
	vv		"příprava pro obklad:" 2*(2,5-0,6)		3,800		
	vv		Součet		3,800		
105	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,184	0,00	0,00
106	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,184	0,00	0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-7 033,29
107	K	7832259R1	Obnova nátěru oc.zárubní š.600-900mm (obroušení + dvojnásobný nátěr)	kus	2,000	-1 100,00	-2 200,00
	vv		"1PP:" 4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
108	K	7832259R2	Obnova nátěru ocelových dveří š.600-900mm (obroušení, dvojnásobný nátěr, demontáž+zpětná montáž vrchního kování, manipulace,přesuny)	kus	1,000	-2 400,00	-2 400,00
109	K	7832259R3	Obnova nátěru dřevěných palubkových dveří š.600-900mm (obroušení, dvojnásobný nátěr, demontáž+zpětná montáž vrchního kování, manipulace,přesuny)	kus	1,000	-2 400,00	-2 400,00
110	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	1,000	-33,29	-33,29
	vv		"potrubí plyn:" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-12 692,80
111	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	-28,95	-2 895,00
112	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	25,163	0,00	0,00
113	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	221,622	-36,99	-8 197,80
114	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	13,283	0,00	0,00
115	K	78422110R1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m - kotelna mezi rozvody	m2	20,000	-80,00	-1 600,00
	vv		"mč 02:" 20		20,000		
	vv		Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				-164 517,16
D	21-M		Elektromontáže				-146 787,16
116	K	210100100	Elektroinstalace- dle samostatného soupisu (dodatek Sod č.1)	soub	1,000	-146 787,16	-146 787,16
117	K	210900100		soub	0,000	0,00	0,00
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				-17 730,00
118	K	240100100	VZT- dle samostatného soupisu (dodatek Sod č.1)	soub	1,000	-17 730,00	-17 730,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
119	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
120	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
121	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů .. a jiné...)	soub	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN
Objekt:

1736b - OPRAVY V 1.PP A 1.NP VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV
Zhotovitel:
NOVÁK
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		266 116,60	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	266 116,60	21,00%	55 884,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		322 001,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Objekt: 1736b - OPRAVY V 1.PP A 1.NP VÍCEPRÁCE

Místo: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV
Zadavatel: NOVÁK
Zhotovitel:

Datum: 10. 7. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		266 116,60
HSV - HSV		31 155,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 898,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 099,80
998 - Přesun hmot		2 157,84
PSV - Práce a dodávky PSV		83 339,23
720 - Zdravotechnika		50 015,00
730 - Ústřední vytápění		15 169,00
766 - Konstrukce truhlářské		18 155,23
M - Práce a dodávky M		147 333,73
21-M - Elektromontáže		132 203,73
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení		15 130,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 288,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN6 - Územní vlivy		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Objekt:

1736b - OPRAVY V 1.PP A 1.NP VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRTUNOV
Zhotovitel: NOVÁK

Datum: 10. 7. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							266 116,60
D HSV HSV							31 155,64
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 898,00
16	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m ²	kus	2,000	1 730,00	3 460,00
	vv		"dodatečně osazené zárubně" 2		2,000		
15	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,000	150,00	1 500,00
	vv				10,000		
12	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z ušlechtilých kovech s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	2,000	568,00	1 136,00
13	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,pravá	kus	1,000	920,00	920,00
14	M	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 levá,pravá	kus	1,000	882,00	882,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 099,80
8	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m ² upravované plochy přes 6 do 12 m	m ²	14,911	657,00	9 796,53
	vv		"m.č.001" (2,38+0,3+0,95)*2,25		8,168		
	vv		"m.č.05" 3,25*2,25-0,95*0,6		6,743		
	vv		Součet		14,911		
9	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m ² upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením	m ²	14,911	188,00	2 803,27
30	K	VYKLIZEMNÍ	VYKLIZEMNÍ 1.PP A 1.NP VČETNĚ KONTEJNERU NA ODPAD	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
D 998 Přesun hmot							2 157,84
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,998	1 080,00	2 157,84
D PSV Práce a dodávky PSV							83 339,23
D 720 Zdravotnicka							50 015,00
4	K	720100100	ZTI - dle samostatného soupisu (SO 01720 IDYLA 1PP+1NP)	soub	1,000	48 559,00	48 559,00
3	K	720900100	Demontáž ZTI (kanalizace,voda,zařizov.předměty,nosné úchyty) v dotčeném prostoru vč. třídění,manipulací, přesunů a likvidací na řízené skládce	soub	1,000	1 456,00	1 456,00
D 730 Ústřední vytápění							15 169,00
5	K	730100100	UT - dle samostatného soupisu (SO 01730 IDYLA 1PP+1NP)	soub	1,000	12 424,00	12 424,00
6	K	730100200	UT - stavební přípojnky (průrazy)	soub	1,000	2 745,00	2 745,00
	vv				1,000		
	vv		Součet		1,000		
7	K	730900100	Demontáž UT (rozvody, úchyty rozvodů, izolace, radiátory, nosné úchyty) v dotčeném prostoru vč. třídění,manipulací, přesunů a likvidací na řízené skládce	soub	1,000	0,00	0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							18 155,23
17	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	657,00	657,00
18	M	61162700	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 600x1970mm	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
19	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídlové 800x1970mm dub	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
20	K	766660162	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00
21	M	61165617	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000	7 760,00	7 760,00
22	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	1,000	113,00	113,00
23	M	mřížka dveřní	DODÁVKA SVEŘNÍ MŘÍŽKY DO DVEŘÍ DO KOUPLINY	KUS	1,000	350,00	350,00
25	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	149,00	447,00
26	M	KOVÁNÍ	DODÁVKA ŠTÍTU A KLIK	KUS	3,000	550,00	1 650,00
24	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	200,310	0,74	148,23
D M Práce a dodávky M							147 333,73
D 21-M Elektromontáže							132 203,73
1	K	211	D+M ELEKTROINSTALACE - VIZ SAMOSTANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	KČ	1,000	132 203,73	132 203,73
D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							15 130,00
2	K	241	D+M VZDUCHOTECHNIKY - VIZ SAMOSTATNÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	KČ	1,000	15 130,00	15 130,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 288,00
10	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	268,00	4 288,00
	vv		"očistění kamenného zdiva - ocelový kartáč, vysátí, vysátí spár"				
	vv		"2 pracovníci 1 den 2*10"		16,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
27	K	030001001	Zařízení staveniště (zařízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	0,00	0,00
D VRN6 Územní vlivy							0,00
28	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000	0,00	0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
29	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů ... a jiné...)	soub	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN
Objekt:

1736b2 - Oprava 3NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Sdružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov

Zhotovitel:
NOVÁK

Projektant:
Ing. P. Starý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-506 218,07
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-506 218,07	21,00%	-106 305,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-612 523,86
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN
Objekt: 1736b2 - Oprava 3NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

Místo:
Zadavatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okr. Trutnov
Zhotovitel: NOVÁK

Datum: 10. 7. 2019
Projektant: Ing.P.Starý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-506 218,07
HSV - Práce a dodávky HSV	-26 162,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-23 762,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 400,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-296 435,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
720 - Zdravotechnika	-192 772,60
730 - Ústřední vytápění	-46 020,91
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-6 708,12
766 - Konstrukce truhlářské	-44 400,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 999,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-3 535,08
M - Práce a dodávky M	-183 619,54
21-M - Elektromontáže	-183 619,54
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Objekt:

1736b2 - Oprava 3NP objektu čp 48 (IDILA) DO Bedřichov, Šp. Mlýn

Místo:

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:

Sdružení ozdraven a léčeben okr.Trutnov

Projektant:

Ing.P.Starý

Zhotovitel:

NOVÁK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-506 218,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-26 162,54
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-23 762,54
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	5,990	-111,96	-670,64
	vv		5,99		5,990		
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,105	0,00	0,00
3	K	6121352R1	Zazdívká okolo instalačního prefabrikátu ZTI, potažení plochy perlinkou do stěrky	kus	1,000	-1 200,00	-1 200,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,105	0,00	0,00
5	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2	7,500	-104,04	-780,30
	vv		"stoup.kanalizace+VZT:" 0,5*15		7,500		
6	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,615	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 1,05*0,9*7		6,615		
	vv	omš	Mezisoučet		6,615		
7	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	116,120	-178,87	-20 770,38
	vv		"stávající omítnuté stěny:" SISI2a3		116,120		
8	K	622521051	Tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka II, 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,325	0,00	0,00
	vv		1,5*(1,2+1,1+0,3+2,9+0,6+0,3+1)		11,100		
	vv	plFaMis	Mezisoučet		11,100		
	vv		"chodba " 1,5*(3,45+1,4+1,4+1+0,9)		12,225		
	vv	plFachod	Mezisoučet		12,225		
	vv	plFaSum	Součet		23,325		
9	K	632451437	Potěr pískocementový II do 30 mm tř. C 30 běžný	m2	1,680	-203,11	-341,22
	vv		"D2:" 0,8*2,1		1,680		
	vv		Mezisoučet		1,680		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 400,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	85,890	0,00	0,00
	vv		5,99+4,31+24,22+19,43+3,06+3,97+24,91		85,890		
	vv		Mezisoučet		85,890		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	92,250	0,00	0,00
	vv		6,36+5,99+4,31+24,22+19,43+3,06+3,97+24,91		92,250		
12	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	16,770	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 1,3*(2,85*2+3,6*2)		16,770		
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových II do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,595	0,00	0,00
	vv		0,9*2,85+1,8*1,7+1,8*1,65		8,595		
	vv		Mezisoučet		8,595		
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,651	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 1,2+1,6*2+1,1*2,16+1,25*2,1+0,9*2,5		11,651		
	vv		Mezisoučet		11,651		
15	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 450 mm	kus	2,000	0,00	0,00
	vv		"VZT:" 2		2,000		
16	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	15,000	0,00	0,00
	vv		"rýhy pro stoupačky:" 3*4		12,000		
	vv		"otvory pro stoup.VZT:" 3		3,000		
	vv		Mezisoučet		15,000		
17	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	3,780	0,00	0,00
	vv		"příprava pro obklad:" 2,1*(2,1-0,6*0,15*2)		3,780		
	vv	podklKO	Mezisoučet		3,780		
18	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	41,160	0,00	0,00
	vv		2,1*(2,85*2+0,9*2-0,6+1,675*4+1,8*4-0,6*2)		41,160		
	vv		Mezisoučet		41,160		
19	K	978100151	Úprava otvoru po hrubém vybourání ocelových zárubní - začištění - příprava pro osazení obl.zárubní	kus	1,000	-2 400,00	-2 400,00
	vv		4		4,000		
D		997	Přesun sutě				0,00
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	11,945	0,00	0,00
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,945	0,00	0,00
22	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	11,945	0,00	0,00
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	11,945	0,00	0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
24	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,466	0,00	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-296 435,99
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
25	K	71119312R1	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše- systém těsnící kaši 2K vč.penetrace podkladu	m2	10,340	0,00	0,00
	vv		4,31+3,06+2,97		10,340		
	vv		Mezisoučet		10,340		
26	K	71119313R1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše- systém těsnící kaši 2K vč.systémové penetrace podkladu	m2	18,975	0,00	0,00
	vv		0,25*(2,85*2+0,9*2+2,1*2+0,8*2+1,65*4+1,75*4)+1,75*7		18,975		
	vv		Mezisoučet		18,975		
27	K	71149313R1	Těsnící páska stěrkové izolace	m	38,100	0,00	0,00
	vv		2,85*2+0,9*2+2,1*2+0,8*2+1,65*4+1,75*4+0,2*16+2*4		38,100		
	vv		Mezisoučet		38,100		
28	K	71149313R2	Těsnící roh stěrkové izolace	kus	20,000	0,00	0,00
29	K	71149313R3	Těsnění proustu - stěrkové izolace	kus	6,000	0,00	0,00
30	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,103	0,00	0,00
31	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,103	0,00	0,00
D		713	Izolace tepelné				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek piS11*2	m2	82,560	0,00	0,00
	vv				82,560		
33	M	631481560	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 140 mm piS11*1,02	m2	42,106	0,00	0,00
	vv				42,106		
34	M	631481500	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 40 mm piS11*1,02	m2	42,106	0,00	0,00
	vv				42,106		
35	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,378	0,00	0,00
36	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,378	0,00	0,00
	D	720	Zdravotecnika				-192 772,60
37	K	720100100	ZTI - dle samostatného soupisu	soub	1,000	-192 772,60	-192 772,60
38	K	720100200	ZTI - stavební přípomoc	soub	1,000	0,00	0,00
	D	730	Ústřední vytápění				-46 020,91
39	K	730100100	UT - dle samostatného soupisu	soub	1,000	-46 020,91	-46 020,91
40	K	730100200	UT - stavební přípomoc	soub	1,000	0,00	0,00
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00
41	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "předstěna S10:" 2*(3,8+3,6+2,65+2,75)+1*28	m	53,600	0,00	0,00
	vv				53,600		
42	M	605141130	řezivo jehličnaté, síťešná latě impregnované dl 2 - 3,5 m 0,06*0,06*53,6*1,1	m3	0,212	0,00	0,00
	vv				0,212		
43	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, přiček, bednění stěn	m3	0,212	0,00	0,00
44	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklónů do 60° z hrubých prken s omítkou "3NP:" 1,6*(2,85*2+3,6*2)	m2	20,640	0,00	0,00
	vv				20,640		
45	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,119	0,00	0,00
46	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,119	0,00	0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-6 708,12
47	K	76311131R4	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x konstrukční DFH2R 12,5mm TI 40 mm EI 30 Rw 47 DB "3NP:" 2,5*(0,9+2,3)-1,2+1,3*(0,9+0,5)	m2	8,620	0,00	0,00
	vv				8,620		
	vv		Mezisoučet		8,620		
48	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka "mč 306,307:" 2,4*(1,675*4+1,8*4)-1,2*2	m2	30,960	-108,43	-3 356,99
	vv				30,960		
49	M	590305212	deska stavební sdk konstrukční tl. 12,5 mm 30,96*1,08	m2	33,437	-75,00	-2 507,78
	vv				33,437		
50	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka "mč 306,307:" 2,4*(1,675*4+1,8*4)-1,2*2	m2	30,960	-27,24	-843,35
	vv				30,960		
51	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená "předstěna S10:" 0,9*(3,8+3,6+2,65+2,75)	m2	11,520	0,00	0,00
	vv				11,520		
	vv		Mezisoučet		11,520		
52	M	590305212.1	deska stavební sdk konstrukční tl. 12,5 mm piS10*1,08	m2	12,442	0,00	0,00
	vv				12,442		
53	K	763121714	SDK stěna základní penetrační nátěr piS10+8,62	m2	20,140	0,00	0,00
	vv				20,140		
	vv		"penetrace pod obklady viz obklady:" 0		0,000		
	vv		Mezisoučet		20,140		
54	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "3NP- rovné podhlady:" 24,22+17,2+20,3	m2	61,720	0,00	0,00
	vv				61,720		
	vv		Mezisoučet		61,720		
55	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "S11:" 3,2*(2,85*2+3,6*2)	m2	41,280	0,00	0,00
	vv				41,280		
	vv		Mezisoučet		41,280		
56	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "3NP:" 4,31	m2	4,310	0,00	0,00
	vv				4,310		
	vv		Mezisoučet		4,310		
57	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr 61,7+4,31+1	m2	96,680	0,00	0,00
	vv				67,010		
	vv		"S11:" 2,3*(2,85*2+3,6*2)		29,670		
	vv		Mezisoučet		96,680		
58	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu piS11	m2	41,280	0,00	0,00
	vv				41,280		
59	M	283292211	lódie Dörken Delta - Reflex plus piS11*1,1	m2	45,408	0,00	0,00
	vv				45,408		
60	M	283292231	lésní páska Dörken Delta - Band RAVRB	m	60,000	0,00	0,00
61	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu "3NP- rovné podhlady:" 24,22+17,2+20,3+4,31+3,06+2,97	m2	72,060	0,00	0,00
	vv				72,060		
62	M	631509620	plst' příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 40 mm 15000x625 mm 72,06*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	73,501	0,00	0,00
	vv				73,501		
63	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě 4,31	m2	4,310	0,00	0,00
	vv				4,310		
64	K	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 "kanalizační svod:" 2,5-1,2	m	1,300	0,00	0,00
	vv				1,300		
65	K	763164551	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	1,000	0,00	0,00
66	K	76318131R5	Zhotovení otvoru v SDK příčce pro jednokřídlové obložkové dveře 3	kus	3,000	0,00	0,00
	vv				3,000		
67	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	0,00	0,00
68	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,303	0,00	0,00
69	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	2,303	0,00	0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				-44 400,00
70	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 1,2*(1,2+1,1+0,3+2,9+0,6+0,3+1)	m2	35,280	0,00	0,00
	vv				8,880		
	vv		Mezisoučet chodba:"		8,880		
	vv		"pokoje- po dohodě s investorem - předběžně:"				
	vv		26,4		26,400		
	vv		Mezisoučet		26,400		
	vv		Součet		35,280		
71	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	35,280	0,00	0,00
72	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	0,00	0,00
73	M	611871210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 15 cm	kus	3,000	0,00	0,00
74	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	3,000	0,00	0,00
75	K	766900301	Oprava a nátěr schodiště z 2NP do 3NP (zábradlí+postranice)	soub	1,000	0,00	0,00
76	K	766920R07	D+M Dveře 80/197cm vč. obložkových zárubní s požární odolností EW 30 DP3 vč. kování - komplet dle popisu v tabulce prvků.pol.07 (dýhované, modřín)	kus	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	766920R15	D+M Dveře 60/197cm vč. obložkových zárubní vč. kování - komplet dle popisu v tabulce prvků, pol.15 (dýhované, modřín)	kus	3,000	-14 800,00	-44 400,00
78	K	766930R01	Podpěrný rám z dřevěných hoblovaných profilů 140/180mm, s povrchovou úpravou - 2x svislý dl.2,4m kotvený do zdi chemickou kotvou (3kusy/trám), 1x vodorovný 2,4-2,8m vzepřený pod strop	kompl	3,000	0,00	0,00
79	K	99876610R2	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	soub	0,010	0,00	0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
80	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	10,340	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 4,31+3,06+2,97		10,340		
	vv		Mezisoučet		10,340		
81	M	597614071	dlaždice keramické vysoce slitné neglazované cca 20x20cm	m2	12,511	0,00	0,00
	vv		dlKer*1,1		11,374		
	vv		11,374*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		12,511		
82	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	79,550	0,00	0,00
	vv		"D1:" 4,31+3,06+2,97		10,340		
	vv		"D2:" 0,8*2,1		1,680		
	vv		"D3:" 24,22+19,3+24,01		67,530		
	vv		Součet		79,550		
83	K	77159111R1	Podlahy adhezní můstek	m2	10,340	0,00	0,00
	vv		"D1:" 4,31+3,06+2,97		10,340		
	vv		Mezisoučet		10,340		
84	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	79,550	0,00	0,00
	vv		"D1:" 4,31+3,06+2,97		10,340		
	vv		"D2:" 0,8*2,1		1,680		
	vv		"D3:" 24,22+19,3+24,01		67,530		
	vv		Mezisoučet		79,550		
85	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,872	0,00	0,00
86	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,872	0,00	0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
87	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	66,590	0,00	0,00
	vv		5,32+21,88+19,05+20,34		66,590		
	vv		Mezisoučet		66,590		
88	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	3,080	0,00	0,00
	vv		2,8*1,1		3,080		
89	M	697510011	koberec bytový tl.5mm s třídou zátěže 22+	m2	4,066	0,00	0,00
	vv		3,08*1,2		3,696		
	vv		3,696*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,066		
90	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	74,250	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 5,99+24,22+19,13+24,91		74,250		
	vv		Mezisoučet		74,250		
91	M	284122551	podlahovina heterogenní, zátěžová třída 22 - čistá míra (prořez započítán v jednotkové ceně)	m2	81,675	0,00	0,00
	vv		74,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		81,675		
92	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	74,250	0,00	0,00
93	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	38,900	0,00	0,00
	vv		1,3*(12-4)+1,5*(4*3*5)		38,900		
94	K	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice do 300 mm	m	38,900	0,00	0,00
95	K	776311212	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky přes 200 mm	m	38,900	0,00	0,00
96	M	697510011	koberec bytový tl.5mm s třídou zátěže 22+	m2	25,674	0,00	0,00
	vv		0,5*38,9*1,2		23,340		
	vv		23,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		25,674		
97	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů (vč.dodávky lepidla)	m	74,100	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 8,2*4+3,8*4+0,6*4+5,7*2+4,6*2-0,8*3-0,6*3		66,800		
	vv		3+0,2+1,1+1,2+1,4+0,4		7,300		
	vv		Mezisoučet		74,100		
98	M	283421406	PVC sokl	m	77,805	0,00	0,00
	vv		74,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		77,805		
99	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	66,590	0,00	0,00
100	K	776991822	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	38,900	0,00	0,00
101	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,307	0,00	0,00
102	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,307	0,00	0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
103	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,110	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 2,1*(1,75*4+1,675*2+1,625*2)-1,2*2+2,1*(2,85*2+0,9*2+2,1*2+0,8)+1,5*1,8-1,2*3+0,15*2*2		52,110		
	vv		Mezisoučet		52,110		
104	M	5976100R2	obkladačky porovinové	m2	63,053	0,00	0,00
	vv		ObkKer*1,1		57,321		
	vv		57,321*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		63,053		
105	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	24,930	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 2,1*(2,85*2+0,9*2+2,1*2+0,8*2)-1,2*3+0,15*2*2		24,930		
	vv		Mezisoučet		24,930		
106	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	52,110	0,00	0,00
	vv		ObkKer		52,110		
107	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	13,220	0,00	0,00
	vv		"3NP:" 2,2*0,9*2*4+(0,8+0,2*1,3)*2		13,220		
	vv		Mezisoučet		13,220		
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	52,110	0,00	0,00
	vv		ObkKer		52,110		
109	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,934	0,00	0,00
110	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,934	0,00	0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-2 999,28
111	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	12,225	-245,34	-2 999,28
	vv		"malový nátěr schodiště:"				
	vv		1,5*(3,45+1,4+1,4+1+0,9)		12,225		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-3 535,08
112	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,110	-28,95	-3 535,08
	vv		"stropy:" 5,99		5,990		
	vv		Mezisoučet		5,990		
	vv		"3NP:" 0,3*(2,85*2+0,9*2+2,1+1,68*2)+2,4*(6,65*2+3,55+6,75+1,6+3,15+0,3+1+1,15+1,1+1,2)-1,6*4-0,48*4		79,568		
	vv		2,4*(5,7+4,28+2,85+2,4)		36,552		
	vv		Mezisoučet		116,120		
	vv		SISi2a3		122,110		
	vv		malSIZdi		122,110		
113	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	17,705	0,00	0,00
	vv		5,48+3*(3,45+1,4+1,4+1+0,9)		29,930		
	vv		-plFachod		-12,225		
	vv		Mezisoučet		17,705		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,615	0,00	0,00
	vv		omš		6,615		
115	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	234,445	0,00	0,00
	vv		maISIZdi+omš		128,725		
	vv		SDKpodh+SDKzdi		116,820		
	vv		-plFaMis		-11,100		
	vv		Součet		234,445		
116	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	17,705	0,00	0,00
	vv		29,93		29,930		
	vv		-plFachod		-12,225		
	vv		Mezisoučet		17,705		
D	M		Práce a dodávky M				-183 619,54
D	21-M		Elektromontáže				-183 619,54
117	K	210100100	Elektroinstalace dle somostatného soupisu	soub	1,000	-183 619,54	-183 619,54
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00
118	K	240100101	VZT dle samostatného soupisu SO02 240bVZT	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
119	K	060001001	Územní vlivy	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
120	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
121	K	045002001	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
122	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů .. a jiné...)	soub	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN
Objekt:

1736B3 - OPRAVA 3.NP OBJEKTU- VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Sdružení ozdraven a léčeben okr.Trutnov

Zhotovitel:
NOVÁK

Projektant:
Ing.P.Stary

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 997 555,41

DPH základní snížená	Základ daně 997 555,41 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 209 486,64 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 1 207 042,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN
Objekt: 1736B3 - OPRAVA 3.NP OBJEKTU- VÍCEPRÁCE

Místo:
Zadavatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov
Zhotovitel: NOVÁK

Datum: 10. 7. 2019
Projektant: Ing.P.Starý
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	997 555,41
HSV - Práce a dodávky HSV	178 325,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 419,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 567,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 719,07
997 - Přesun sutě	48 608,10
998 - Přesun hmot	9 012,21
PSV - Práce a dodávky PSV	516 212,76
720 - Zdravotechnika	195 557,00
730 - Ústřední vytápění	94 200,00
713 - Izolace tepelné	9 257,60
762 - Konstrukce tesařské	96 463,86
763 - Konstrukce suché výstavby	95 575,08
766 - Konstrukce truhlářské	21 061,79
775 - Podlahy skládané	2 190,47
781 - Dokončovací práce - obklady	1 906,96
M - Práce a dodávky M	303 016,92
21-M - Elektromontáže	303 016,92
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA OBJEKTU ČP 48 (IDILY) DO BEDŘICHOV, ŠP. MLÝN

Objekt:

1736B3 - OPRAVA 3.NP OBJEKTU- VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov
Zhotovitel: NOVÁK

Datum: 10. 7. 2019

Projektant: Ing.P.Stary

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							997 555,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178 325,73
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 419,16
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,028	5 470,00	153,16
	vv		1,25*0,15*0,15 "3,03"		0,028		
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,030	42 200,00	1 266,00
	vv		1,25*0,012*2 "UHLENÍK 3,03"		0,030		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				93 567,19
3	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	78,570	112,00	8 799,84
	vv		5,99+4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91		84,560		
	vv		-5,99 "PŮVODNÍ ROZPOČET"		-5,990		
	vv		Součet		78,570		
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	116,120	206,00	23 920,72
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	116,120	119,00	13 818,28
6	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	116,120	206,00	23 920,72
7	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	464,480	28,00	13 005,44
	vv		116,120*4 "PRŮMĚRNÁ TL. 30 MM"		464,480		
8	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	44,000	59,50	2 618,00
	vv		"ROHY 19,5 M" 19,5		19,500		
	vv		2*2,5		5,000		
	vv		"OKNA" 3,25*6 "KS"		19,500		
	vv		Součet		44,000		
9	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	26,950	19,60	528,22
	vv		"ROHY 19,5 M" 19,5 *1,1		21,450		
	vv		2*2,5*1,1		5,500		
	vv		Součet		26,950		
10	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	21,450	29,80	639,21
	vv		"OKNA" 3,25*6 "KS" *1,1		21,450		
11	K	635211411	Doplnění násypu pod podlahy a dlažby (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivé do 2 m2	m3	2,357	2 680,00	6 316,76
	vv		(4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)*0,03		2,357		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 719,07
12	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	27,000	49,40	1 333,80
13	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	945,000	1,50	1 417,50
	vv		27*7,5		945,000		
14	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	27,000	32,70	882,90
15	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,929	492,00	1 933,07
	vv		(4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)*0,05		3,929		
16	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	12,000	235,00	2 820,00
	vv		"3,04 VYBOURÁNÍ HRÁZDĚNÉHO ZDIVA" 6		6,000		
	vv		"3,08" 6		6,000		
	vv		Součet		12,000		
17	K	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	2,500	213,00	532,50
	vv		"3,03 DOPLNĚNÍ NOSNÍKŮ" 1,25*2		2,500		
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	116,120	77,50	8 999,30
19	K	VYKLIZEMNÍ	VYKLIZENÍ 3.NP a 4.NP VČETNĚ KONTEJNERU NA ODPAD	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
D	997		Přesun sutě				48 608,10
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle shozem(pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,026	340,00	4 088,84
21	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	10,000	439,00	4 390,00
22	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	350,000	48,50	16 975,00
	vv		10*7,5		350,000		
23	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,026	335,35	4 032,92
24	K	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	12,026	450,00	5 411,70
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,026	1 140,00	13 709,84
D	998		Přesun hmot				9 012,21
26	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,327	1 230,00	9 012,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				516 212,76
D	720		Zdravotechnika				195 557,00
27	K	720100100	ZTI - dle samostatného soupisu	soub	1,000	195 557,00	195 557,00
28	K	720900100	Demontáže ZTI (kanalizace,voda,zařizov.předměty,nosné úchyty) v dotčeném prostoru vč. třídění,manipulaci, přesunů a likvidaci na řízené skládce	soub	1,000	0,00	0,00
D	730		Ústřední vytápění				94 200,00
29	K	730100100	UT - dle samostatného soupisu	soub	1,000	90 200,00	90 200,00
30	K	730100200	UT - stavební přípoje	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
	vv		Součet		1,000		
	vv				1,000		
31	K	730900100	Demontáže UT (rozvody, úchyty rozvodů, izolace, radiátory,nosné úchyty) v dotčeném prostoru vč. třídění,manipulaci, přesunů a likvidaci na řízené skládce	soub	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			Izolace tepelné				9 257,60
79	K	713191411	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních šikmých provedení podkladového roštu pod krokve "CHYBÍ VE SKLADBĚ S11 OSOVĚ 0,6 M" 42,106*2,5	m	105,265	69,00	7 263,29
	vv				105,265		
80	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 105,265*0,06*0,04*1,15	m3	0,291	6 300,00	1 833,30
	vv				0,291		
81	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	90,966	1,77	161,01
D 762			Konstrukce tesafské				96 463,86
32	K	762511224	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm "3,02*5,99	m2	5,990	317,00	1 898,83
	vv				5,990		
33	K	762511246	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm (4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)	m2	78,570	357,00	28 049,49
	vv				78,570		
34	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB dvouvrstevých lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	71,673	505,00	36 194,87
35	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm "2 VRSTVY"(4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)	m2	78,570	49,50	3 889,22
	vv				78,570		
36	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm "PŘÍLOŽKY KE STROPNÍM TRÁMŮM 60/40 MM" (4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)	m2	78,570	106,00	8 328,42
	vv				78,570		
37	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 78,570*4*0,06*0,04*1,15	m3	0,867	6 300,00	5 462,10
	vv				0,867		
38	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů "2 VRSTVY"(4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)*2	m2	157,140	31,80	4 997,05
	vv				157,140		
39	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty (4,31+24,22+19,13+3,03+2,97+24,91)	m2	78,570	32,40	2 545,67
	vv				78,570		
40	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	913,657	5,58	5 098,21
D 763			Konstrukce suché výstavby				95 575,08
41	K	73248r2	příplatek za použití desek RIGIP STABIL 12,588*2*3,499*2 4,446*2 Součet	M2	41,066	78,00	3 203,15
	vv				32,174		
	vv				8,892		
	vv				41,066		
42	K	763111323	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 45 dB (1,775+1,9+1,9)*2,47-0,6*1,97	m2	12,588	827,00	10 410,28
	vv				12,588		
43	K	763111345	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 40 mm 30 kg/m3, Rw 45 dB 1,875*2,47-0,6*1,97	m2	3,449	942,00	3 248,96
	vv				3,449		
44	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché (1,775+1,900+1,9)*2,470-0,6*1,97	m2	12,588	70,10	882,42
	vv				12,588		
45	K	763111812	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité 1,8*2,47 1,875*2,47-0,6*1,97 Součet	m2	7,895	90,90	717,66
	vv				4,446		
	vv				3,449		
	vv				7,895		
46	K	763113313	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB 1,8*2,47	m2	4,446	1 310,00	5 824,26
	vv				4,446		
47	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI "3,02*5,99	m2	5,990	659,00	3 947,41
	vv				5,990		
48	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI 4,31+3,03+2,97-4,31	m2	6,000	705,00	4 230,00
	vv				6,000		
49	K	763164111	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,6m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm "SNÍŽENÁ ČÁST PRO LED SVĚTLA" "3,04*10,7+10,6 "3,05*10,46+14,1 "3,08*11,9+8,86 Součet	m	66,620	422,00	28 113,64
	vv				21,300		
	vv				24,560		
	vv				20,760		
	vv				66,620		
50	K	763164136	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm 2,75+2,9+3,6+2,75	m	12,000	568,00	6 816,00
	vv				12,000		
51	K	763164211	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm 2,75+2,5+2,75+6*2,47	m	22,820	282,00	6 435,24
	vv				22,820		
52	K	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro WC	kus	3,000	666,00	1 998,00
53	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozleč CW profilů 450-625mm	kus	3,000	2 160,00	6 480,00
54	K	763181311	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	3,000	709,00	2 127,00
55	M	55331520	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 600 levá, pravá	kus	3,000	984,00	2 952,00
56	K	763251121	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 30 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm s podsypem tl. 10 mm 4,31+3,03+2,97	m2	10,310	661,00	6 814,91
	vv				10,310		
57	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	904,045	1,52	1 374,15
D 766			Konstrukce truhlářské				21 061,79
58	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	657,00	1 971,00
59	M	61162700	dveře vnitřní hladké folie bílá pině 1křídlové 600x1970mm	kus	3,000	2 550,00	7 650,00
60	K	766660162	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	0,000	1 330,00	0,00
61	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	3,000	113,00	339,00
62	M	mřížka dveřní	DODÁVKA SVEŘNÍ MŘÍŽKY DO DVEŘÍ DO KOUPELNY	KUS	3,000	350,00	1 050,00
63	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	149,00	447,00
64	M	DVEŘNÍ KOVÁNÍ	DODÁVKA ŠTÍTU A KLIK	KUS	3,000	550,00	1 650,00
74	K	766900410	D+M Dřevěné madlo koltené do zdiva	M	12,000	650,00	7 800,00
65	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	209,170	0,74	154,79
D 775			Podlahy skládané				2 190,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící 24,22*19,13*24,91	m2	68,260	17,60	1 201,38
	vv				68,260		
67	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm 68,260*1,05	m2	71,673	13,80	989,09
	vv				71,673		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 906,96
75	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,949	527,00	500,12
	vv		0,397*0,6*2		0,476		
	vv		0,46*0,596		0,274		
	vv		0,397*0,50		0,199		
	vv		Součet		0,949		
77	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	1,044	1 288,00	1 344,67
	vv		0,949*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,044		
78	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	18,448	3,37	62,17
	D	M	Práce a dodávky M				303 016,92
	D	21-M	Elektromontáže				303 016,92
68	K	211	D+M ELEKTROINSTALACE - VIZ SAMOSTANÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	KČ	1,000	229 491,82	229 491,82
69	K	212	D+M SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE - VIZ SAMOSTATNÝ SOUPIS	KČ	1,000	73 525,10	73 525,10
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00
70	K	241	D+M VZDUCHOTECHNIKY - VIZ SAMOSTATNÝ SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ	KČ	1,000	0,00	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
71	K	030001001	Zařízení staveniště (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Uzemní vlivy				0,00
72	K	060001001	Uzemní vlivy	soub	1,000	0,00	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
73	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů .. a jiné...)	soub	1,000	0,00	0,00

Stavba :	DO Bedřichov - Idyla - skutečnost	244 116,00
Objekt :	Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zdravotechnika 1. NP				
		1. PP - osazení podlahové vpustě s potrubím	kus	1,00	2 466,00	2 466,00
		HT potrubí Dn 40	m	1,00	213,00	213,00
		HT potrubí Dn 50	m	2,00	230,00	460,00
		HT potrubí Dn 100	m	4,00	380,00	1 520,00
		vyvedení výustku Dn 40	kus	1,00	69,00	69,00
		vyvedení výustku Dn 50	kus	1,00	77,00	77,00
		vyvedení výustku Dn 100	kus	1,00	115,00	115,00
		zkouška těsnosti kanalizace	m	7,00	21,00	147,00
		kontrola a zkouška stávající kanalizace	kus	1,00	800,00	800,00
		doplňkové konstrukce	kus	1,00	450,00	450,00
		plastové potrubí - propojení	kus	2,00	545,00	1 090,00
		PPR EVO potrubí Dn 20	m	14,00	289,00	4 046,00
		izolace potrubí 22/10	m	8,00	67,00	536,00
		izolace potrubí 22/20	m	6,00	87,00	522,00
		izolace tvarovek filcovými pásy	kus	1,00	350,00	350,00
		vyvedení výustku Dn 15 + nástěnka	kus	5,00	450,00	2 250,00
		tlaková zkouška vodovodu	m	14,00	43,00	602,00
		proplach a desinfekce	m	14,00	89,00	1 246,00
		doplňkové konstrukce	kus	1,00	550,00	550,00
		potrubí plastové - propojení	kus	2,00	250,00	500,00
		Geberit kombifix, tlačítko bílé	kus	1,00	8 580,00	8 580,00
		Jika Wc závěsné + sedátko	kus	1,00	4 260,00	4 260,00
		umyvadlo + šrouby	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		vpust' klik klak	kus	1,00	280,00	280,00
		rohový ventil Dn 15	kus	4,00	218,00	872,00
		prodloužení	kus	4,00	120,00	480,00
		páková baterie umyvadlová stojánková	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
		nerezový dřez vč. sifonu a montáže	kus	1,00	2 960,00	2 960,00
		páková baterie stojánková dřezová	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
		demontážstávajících rozvodů a likvidace odpadu	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		přesun hmot, doprava materiálu	%	4,00	467,00	1 868,00
	Celkem za	Zdravotechnika 1. NP				48 559,00
Díl:		Zdravotechnika 3. NP				
		HT potrubí Dn 40	m	4,00	213,00	852,00
		HT potrubí Dn 50	m	10,00	230,00	2 300,00
		HT potrubí Dn 70	m	3,00	290,00	870,00
		HT potrubí Dn 100	m	11,00	380,00	4 180,00
		vyvedení výustku Dn 40	m	3,00	69,00	207,00
		vyvedení výustku Dn 50	kus	3,00	77,00	231,00
		vyvedení výustku Dn 100	kus	3,00	115,00	345,00
		propojení odpadu s VZT	kus	2,00	340,00	680,00
		HL 138 sifon pro kondenzát	kus	2,00	558,00	1 116,00
		zkouška těsnosti kanalizace	m	28,00	21,00	588,00
		doplňkové konstrukce	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		demontáž stávajících rozvodů	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		plastové potrubí - propojení	kus	2,00	545,00	1 090,00
		PPR EVO potrubí Dn 20	m	32,00	289,00	9 248,00
		PPR EVO potrubí Dn 25	m	6,00	350,00	2 100,00
		izolace potrubí 22/10	m	20,00	67,00	1 340,00
		izolace potrubí 28/10	m	3,00	84,00	252,00
		izolace potrubí 22/20	m	12,00	87,00	1 044,00
		izolace potrubí 28/20	m	3,00	110,00	330,00
		izolace tvarovek filcovým pásy	kus	1,00	600,00	600,00
		vyvedení výustku Dn 15 + nástěnka	kus	15,00	450,00	6 750,00
		tlaková zkouška vodovodu	m	38,00	43,00	1 634,00
		proplach a desinfekce	m	38,00	89,00	3 382,00
		doplňkové konstrukce	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		plastové potrubí - propojení	kus	4,00	250,00	1 000,00
		Geberit kombifix, tlačítko bílé	kus	3,00	8 580,00	25 740,00
		Jika Wc závěsné+ sedátko	kus	3,00	4 260,00	12 780,00
		umyvadlo + šrouby	kus	3,00	3 500,00	10 500,00
		skříňka pod umyvadlo bílá	kus	3,00	3 250,00	9 750,00
		vpust' klik klak	kus	3,00	280,00	840,00

	rohový ventil Dn 15	kus	6,00	218,00	1 308,00
	prodloužení	kus	6,00	120,00	720,00
	páková baterie stojánková zvýšená	kus	3,00	1 950,00	5 850,00
	sprchová vanička čtverec 80x80 + sifon	kus	2,00	6 200,00	6 200,00
	sprchová vanička čtverec 90x90 + sifon	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
	sprchové dveře 85 výplň sklo	kus	1,00	13 380,00	13 380,00
	sprchová zástěna 80x80 výplň sklo	kus	1,00	14 010,00	14 010,00
	sprchová zástěna 90x90 výplň sklo	kus	1,00	14 600,00	14 600,00
	sprchová baterie nástěnná termostatická + sprchový set	kus	3,00	4 240,00	12 720,00
	demontáž stávajících rozvodů, zařizovacích předmětů a likvidace odpadu	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
	Přesun hmot, doprava materiálu	%	4,00	1 880,00	7 520,00
	Celkem za Zdravotechnika 3. NP				195 557,00
Díl:	Zdravotechnika 4. NP				
	HT potrubí Dn 40	m	0,00	0,00	0,00
	HT potrubí Dn 50	m	0,00	0,00	0,00
	HT potrubí Dn 100	m	0,00	0,00	0,00
	vyvedení výustku Dn 40	kus	0,00	0,00	0,00
	vyvedení výustku Dn 50	kus	0,00	0,00	0,00
	vyvedení výustku Dn 100	kus	0,00	0,00	0,00
	HL 900 přívzdušňovací hlavice	kus	0,00	0,00	0,00
	zkouška těsnosti kanalizace	m	0,00	0,00	0,00
	doplňkové konstrukce	kus	0,00	0,00	0,00
	plastové potrubí - propojení	kus	0,00	0,00	0,00
	PPR EVO potrubí Dn 20	m	0,00	0,00	0,00
	izolace potrubí 22/10	m	0,00	0,00	0,00
	izolace potrubí 22/20	m	0,00	0,00	0,00
	izolace tvarovek filcovými pásy	kus	0,00	0,00	0,00
	vyvedení výustku Dn 15 + nástěnka	kus	0,00	0,00	0,00
	tlaková zkouška vodovodu	m	0,00	0,00	0,00
	proplach a desinfekce	m	0,00	0,00	0,00
	doplňkové konstrukce	kus	0,00	0,00	0,00
	plastové potrubí - propojení	kus	0,00	0,00	0,00
	Geberit Duofix, tlačítko bílé	kus	0,00	0,00	0,00
	Jika Wc závěsné + sedátko	kus	0,00	0,00	0,00
	umyvadlo + šrouby	kus	0,00	0,00	0,00
	skříňka pod umyvadlo bílá	kus	0,00	0,00	0,00
	vpust' klik klak	kus	0,00	0,00	0,00
	rohový ventil Dn 15	kus	0,00	0,00	0,00
	prodloužení	kus	0,00	0,00	0,00
	páková baterie stojánková zvýšená	kus	0,00	0,00	0,00
	sprchová vanička čtvrtkruhová 90	kus	0,00	0,00	0,00
	sprchová zástěna čtvrtkruhová 90 výplň sklo	kus	0,00	0,00	0,00
	sprchová baterie nástěnná termostatická + sprchový set	kus	0,00	0,00	0,00
	nerozový dřez vč. sifonu a montáže	kus	0,00	0,00	0,00
	páková baterie stojánková dřezová	kus	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot, doprava materiálu	%	0,00	0,00	0,00
	Celkem za Zdravotechnika 4. NP				0,00

Stavba :	DO - Bedřichov - Idyla - skutečnost	102 624,00
Objekt :	Ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Ústřední vytápění 1. NP				
		1.PP - osazení sušáku obuvi	kus	1,00	380,00	380,00
		vypuštění systému a demontáž potrubí	kus	1,00	350,00	350,00
		CU potrubí 15	m	12,00	326,00	3 912,00
		zhotovení přípojky Dn 15	kus	2,00	157,00	314,00
		napojení na stávající rozvod	kus	2,00	185,00	370,00
		izolace potrubí 15/20	m	12,00	87,00	1 044,00
		tlaková zkouška potrubí	m	12,00	18,00	216,00
		šroubení rohové Dn 15 pro napojení CU pro VK	kus	1,00	850,00	850,00
		termostatická hlavice bílá	kus	1,00	372,00	372,00
		Radik VK 11/600/500	kus	1,00	3 140,00	3 140,00
		doplňkové konstrukce	kus	1,00	400,00	400,00
		zpětné napuštění systému	kus	1,00	600,00	600,00
		Přesun hmot, doprava materiálu	%	4,00	119,00	476,00
	Celkem za Ústřední vytápění 1. NP					12 424,00
Díl:		Ústřední vytápění 3. NP				
		vypuštění systému a demontáž potrubí	kus	2,00	350,00	700,00

	CU potrubí 15	m	25,00	326,00	8 150,00
	CU potrubí 18	m	12,00	371,00	4 452,00
	zhotovení přípojky Dn 15	kus	18,00	157,00	2 826,00
	propojení potrubí CU	kus	4,00	215,00	860,00
	izolace potrubí 15/20	m	25,00	87,00	2 175,00
	izolace potrubí 18/20	m	12,00	87,00	1 044,00
	tlaková zkouška potrubí	m	37,00	18,00	666,00
	šroubení rohové Dn 15 pro napojení CU pro VK	kus	6,00	850,00	5 100,00
	termostatická hlavice bílá	kus	3,00	372,00	1 116,00
	termostatický ventil úhlový Dn 15	kus	3,00	449,00	1 347,00
	šroubení rohové Dn 15 pro napojení CU	kus	3,00	242,00	726,00
	Radik VK 22/500/1000	kus	6,00	4 590,00	27 540,00
	KRC 1820/750	kus	1,00	7 210,00	7 210,00
	KRC 1220/450	kus	2,00	1 720,00	3 440,00
	topná tyč 700 W	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
	topná tyč 400 W	kus	2,00	3 200,00	6 400,00
	demontáž těles	kus	6,00	216,00	1 296,00
	demontáž žebříků	kus	3,00	242,00	726,00
	zpětná montáž žebříků	kus	2,00	600,00	1 200,00
	uchycení pro KRC	kus	2,00	245,00	490,00
	doplňkové konstrukce	kus	1,00	800,00	800,00
	zpětné napuštění systému	kus	2,00	600,00	1 200,00
	plastové krytky	kus	1,00	350,00	350,00
	likvidace odpadu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	Přesun hmot, doprava materiálu	%	4,00	871,00	3 484,00
	Celkem za Ústřední vytápění 3. NP				90 200,00
Díl:	Ústřední vytápění 4. NP				
	vypuštění systému	kus	0,00	0,00	0,00
	CU potrubí 15	m	0,00	0,00	0,00
	zhotovení přípojky Dn 15	kus	0,00	0,00	0,00
	propojení potrubí CU	kus	0,00	0,00	0,00
	izolace potrubí 15/20	m	0,00	0,00	0,00
	tlaková zkouška potrubí	m	0,00	0,00	0,00
	šroubení rohové Dn 15 pro napojení CU pro VK	kus	0,00	0,00	0,00
	termostatická hlavice bílá	kus	0,00	0,00	0,00
	Radik VK 22/500/1000	kus	0,00	0,00	0,00
	Radik VK 33/600/700	kus	0,00	0,00	0,00
	doplňkové konstrukce	kus	0,00	0,00	0,00
	plastové krytky	kus	0,00	0,00	0,00
	zpětné napuštění systému	kus	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot, doprava materiálu	%	0,00	0,00	0,00
	Celkem za Ústřední vytápění 4. NP				0,00

Celkem bez DPH -

346 740,00

Rekapitulace FAKTURACE 1PP-1NP PROSINEC 2019

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	44313,71
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	57956,95
3 Podružný materiál	2897,85
4 Doprava z C21M a navázaného materiálu	11249,77
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	6136,24
6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	0,00
CELKEM URN	122554,52
B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	7020,00
CELKEM HZS	7020,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
14 GZS z C21M a navázaného materiálu	2629,21
CELKEM VRN	2629,21
REKAPITULACE CELKEM	132203,73
Náklady celkem [Kč]:	132203,73

C21M - Elektromontáže FAKTURACE 1PP-1NP PROSINEC 2019

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm	24,05	28,00 m	673,40
2.	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm	24,65	12,00 m	295,80
3.	210010125	trubka oheb.ochr. korug. 63mm	47,45	0,00 m	0,00
4.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	27,20	24,00 ks	652,80
5.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	117,05	10,00 ks	1170,50
6.	210010311	krab.odbočná s víčkem 97 kruhová bez zapoj.	56,95	0,00 ks	0,00
7.	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	129,75	0,00 ks	0,00
8.	210010352	krab.odboč. nástěn. 105x105mm, IP54	202,50	2,00 ks	405,00
9.	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	27,00	2,00 ks	54,00
10.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	15,15	128,00 ks	1939,20
11.	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	17,05	16,00 ks	272,80
12.	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	24,65	6,00 ks	147,90
13.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	20,20	22,00 ks	444,40
14.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	72,55	24,00 ks	1741,20
15.	210100252	ukonč.celoplast. kabelů do 4x16mm2	148,65	4,00 ks	594,60
16.	210100258	ukonč.celoplast. kabelů do 5x4mm2	104,40	8,00 ks	835,20
17.	210100259	ukonč.celoplast. kabelů do 5x10mm2	126,50	8,00 ks	1012,00
18.	210110021	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap. IP44	91,70	4,00 ks	366,80
19.	210110024	střídavý přepínač - řazení 6 zapuř.vč.zap. IP44	98,00	4,00 ks	392,00
20.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	91,70	1,00 ks	91,70
21.	210110038	střídavý přepínač - řazení 6 zapuř.vč.zap.	98,00	1,00 ks	98,00
22.	210110039	automatický snímač pohybu nástěnný	113,85	1,00 ks	113,85
23.	210111031	zás.polozap./zapuřtřená 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. IP44	139,15	8,00 ks	1113,20
24.	210111041	zás.polozap./zapuřtřená 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	139,15	2,00 ks	278,30
25.	210111126	zás.400V/16A, 6h. IP44 3P+N+PE	123,30	2,00 ks	246,60
26.	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	259,50	1,00 ks	259,50
27.	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	348,10	1,00 ks	348,10
28.	210200012	svítidlo žár. strop. byt. 100W	113,85	0,00 ks	0,00
29.	210200005	svítidlo žár. strop. byt. 60W	144,85	3,00 ks	434,55
30.	210200059	svítidlo žár. strop. prům.100W IP54	240,35	10,00 ks	2403,50
31.	210200116	svítidlo halogen. nástěn. s čidlem IP65	240,35	1,00 ks	240,35
32.	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	22,75	0,00 m	0,00
33.	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	105,65	0,00 ks	0,00
34.	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	79,25	6,00 ks	475,50
35.	210220451	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	37,95	46,00 m	1745,70
36.	210220458	pasivní antikoroziční ochrana spojů a prostupů	300,00	0,00 m	0,00
37.	210800526	CY 4mm2 750V	27,15	46,00 m	1248,90
38.	210800529	CYA 16mm2 750V	27,15	84,00 m	2280,60
39.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	27,15	32,00 m	868,80
40.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	27,15	210,00 m	5701,50
41.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	27,15	150,00 m	4072,50
42.	210810013	CYKY 4x10 mm2 750V	31,60	12,00 m	379,20
43.	210810014	CYKY 4x16 mm2 750V	37,95	8,00 m	303,60
44.	210810016	CYKY 5x2.5 mm2 750V	27,15	28,00 m	760,20
45.	210810017	CYKY 5x6 mm2 750V	28,45	14,00 m	398,30
46.	210999901	montáž detektoru kouře	145,50	0,00 ks	0,00
47.	210999902	poplatek za recyklaci svítidla	8,40	14,00 ks	117,60
48.	210999903	poplatek za recyklaci světelného zdroje	2,50	0,00 ks	0,00
49.	210999904	skládkovné demontovaného materiálu	3000,00	0,00 ks	0,00
50.	973031151	vysekání výklenku pro rozvaděč – zdivo cihel.	2994,30	0,20 m3	598,86
51.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm – zdivo cihel.	97,20	36,00 ks	3499,20
52.	974031133	vysekání rýhy 5x10cm – zdivo cihel.	90,30	32,00 ks	2889,60
53.	974082115	vysekání rýhy v omítce ř. 10cm	30,90	76,00 ks	2348,40
				celkem:	44313,71

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

44 313,71 Kč

44313,71

C46M - Zemní práce FAKTURACE 1PP-1NP PROSINEC 2019

noř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	460200143	kabel.rýha 35cm šíř. 60cm hl. zem.tř.3	98,35	0,00 m	0,00
2.	460560143	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	40,00	0,00 m	0,00
3.	460300036	hutnění zeminy vrstva 20cm	206,10	0,00 m3	0,00
4.	460620013	provizor. úprava terénu zem. tř.3	142,80	0,00 m2	0,00
				Celkem:	0,00

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

0,00 Kč

0,00

Materiály FAKTURACE 1PP-1NP PROSINEC 2019

noř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	00202	Lišta vkládací 20x 20 bílá LHD 2m	15,26	28,00 m	427,28
2.	00203	Lišta vkládací 40x 40 bílá LHD 2m	43,36	12,00 m	520,32
3.	90021	chránička KOPOFLEX KF09063	23,80	0,00 m	0,00
4.	00306	krabice KO 97 s víčkem	25,29	0,00 ks	0,00
5.	00307	víčko krabice KU 68 - V 68	6,17	0,00 ks	0,00
6.	00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	5,43	16,00 ks	86,88
7.	00317	krabice pod omítku hluboká - KPR 68	22,61	8,00 ks	180,88
8.	00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	42,70	20,00 ks	854,00
9.	00341	krab.odboč. nástěn. 105x105mm, IP54	58,78	2,00 ks	117,56
10.	00368	svorka lustrová 3x4mm2	18,47	2,00 ks	36,94
11.	01400	pásek FeZn 30x4mm	36,54	0,00 m	0,00
12.	01437	svorka SR 02 pásek	16,66	0,00 ks	0,00
13.	01438	svorka SR 03 pásek/drát	17,16	0,00 ks	0,00
14.	01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	26,65	6,00 ks	159,90
15.	01711	spínač, řazení 1 - 3559-A01345 Tango	73,77	1,00 ks	73,77
16.	01716	ABB přístroj spínací 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový	78,63	1,00 ks	78,63
17.	01720	Element kryt spínací jednoduchý bílá/ledová bílá	32,38	1,00 ks	32,38
17.	01720	Element kryt spínací dělený bílá/ledová bílá	40,80	1,00 ks	40,80
18.	01731	Time rámeček 1-násobný bílá/ledová bílá	21,71	4,00 ks	86,84
19.	01734	Praktik spínací 1 IP44 bílá	62,64	4,00 ks	250,56
20.	01751	Praktik spínací 6 strídavý IP44 bílá	65,63	4,00 ks	262,52
21.	01781	Spínací infrapassivní PS 1000 třídrátové provedení	652,90	1,00 ks	652,90
22.	01782	RELE SMR-T/230V /2910/	316,52	1,00 ks	316,52
23.	01792	Element zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá/ledová bílá	98,40	2,00 ks	196,80
24.	01794	Praktik zásuvka 1-násobná IP44 bílá	67,90	8,00 ks	543,20
25.	01820	Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IP44 6h Mennekes 27004	119,54	2,00 ks	239,08
26.	02736	CY 4mm2 zelenožlutý	9,87	46,00 m	454,02
27.	02743	CYA 16mm2 zelenožlutý	36,06	84,00 m	3029,04
28.	02913	CYKY-O 2x1.5mm2	8,98	32,00 m	287,36
29.	02914	CYKY-O 3x1.5mm2	10,02	38,00 m	380,76
30.	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	10,02	172,00 m	1723,44
31.	02918	CYKY-J 3x2.5mm2	16,43	150,00 m	2464,50
32.	02962	CYKY-J 5x2.5mm2	26,85	28,00 m	751,80
33.	02963	CYKY-J 5x6mm2	64,15	14,00 m	898,10
34.	02975	CYKY-J 4x10mm2	86,08	12,00 m	1032,96
35.	02976	CYKY-J 4x16mm2	145,38	8,00 m	1163,04
36.	34801	Svítilno přisazené LED 13W 4000K 960lm kruh 250 bílá senzor IP44	868,4	1,00 ks	868,40
37.	34803	Svítilno vestavné LED 18W 4000K 1080lm IP44/20 ctverec, bílá	315,07	2,00 ks	630,14
38.	34808	Reflektor LED 20W 4000K 2200lm 100DEG černá senzor IP65	649,18	1,00 ks	649,18
38.	34808	Svítilno nástěnné LED 15W 4000K 1300lm oválné IP65 PILA Philips	396,00	1,00 ks	396,00
38.	34808	Svítilno přisazené LED 18W 4000K 1440lm kruh 350 bílá IP44	581,74	7,00 ks	4072,18
38.	34808	Reflektor LED 10W 4000K 1100lm 100DEG bílá IP65	295,10	2,00 ks	590,20

39. 35001	ROZVADEC RE 20T/Z-KV-S B25A/3 CEZ SEDY	7486,97	1,00 ks	7486,97
40. 35002	rozvaděč Rh	25921,10	1,00 ks	25921,10
41. 35703	rozvaděč Rp1	11159,58	0,00 ks	0,00
42. 35705	hlavní ochranná přípojnice HOP SVORKOVNICE EKVIPOTENCIALNI EPS 3 XX	340,16	0,00 ks	0,00
43. 99906	detektor kouře, 9V=,DETEKTOR KOURE 9V EI605	541,93	0,00 ks	0,00
			Celkem:	57956,95

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem:

57 956,95 Kč

57956,95

Práce v HZS FAKTURACE 1PP-1NP PROSINEC 2019

oř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	Demontáž stávajících rozvodů	300,00	16,00 hod.	4800,00
2.	00002	Revize elektro	4440,00	0,50 ks	2220,00
3.	00003	Úklid pracoviště	300,00	0,00 hod.	0,00
4.	00004	Dokumentace skutečného provedení stavby	3000,00	0,00 ks	0,00
				Celkem:	7020,00

Celkem za práci v HZS:

Cena za práci v HZS celkem:

7 020,00 Kč

7020,00

Oprava s stav. úpravy objektu č.p. 48 (IDYLA), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

3.NP – OPRAVA ELEKTROINSTALACE D.1.4.7.16 -VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR DODAVATELE

Investor: Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov

Ved. akce: Ing. Pavel Starý

Rekapitulace FAKTURACE 3NP PROSINEC 2019

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	60302,50
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	54438,54
3 Podružný materiál	2721,93
4 Doprava z C21M a navázaného materiálu	12621,51
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	6884,46
6 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	1530,40
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	32132,21
8 Podružný materiál	1606,61
9 Doprava z C22M a navázaného materiálu	3702,89
CELKEM URN	175941,05
B. HZS	
13 Hodinová zúčtovací sazba	4440,00
CELKEM HZS	4440,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
14 GZS z C21M a navázaného materiálu	2936,57
15 GZS z C22M a navázaného materiálu	881,73
CELKEM VRN	3818,30
REKAPITULACE CELKEM	184199,36
Náklady celkem [KČ]:	184199,36

C21M - Elektromontáže FAKTURACE 3NP PROSINEC 2019

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm	24,05	32,00	m	769,60
2.	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm	24,65	100,00	m	2465,00
3.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	27,20	32,00	ks	870,40
4.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	117,05	42,00	ks	4916,10
5.	210010311	krab.odbočná s víčkem 97 kruhová bez zapoj.	56,95	0,00	ks	0,00
6.	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	129,75	0,00	ks	0,00
7.	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	27,00	6,00	ks	162,00
8.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	15,15	137,00	ks	2075,55
9.	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	17,05	9,00	ks	153,45
10.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	20,20	12,00	ks	242,40
11.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	72,55	18,00	ks	1305,90
12.	210100259	ukonč.celoplast. kabelů do 5x10mm2	126,50	1,00	ks	126,50
13.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	91,70	2,00	ks	183,40
14.	210110036	sériový přep.stříd. - řazení 5 zapuř.vč.zap.	98,00	3,00	ks	294,00
13.	210110037	střídávý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	98,00	10,00	ks	980,00
13.	210110038	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	104,35	8,00	ks	834,80
14.	210110039	dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápusť.vč.zap.	101,20	7,00	ks	708,40
14.	210110040	spín.nást.prost.obyč. 2-pólový - řazení 2	104,35	1,00	ks	104,35
14.	210110041	spín.1-pólový se sign.doutn. - řazení 1S zápusť.vč.zap.	104,35	3,00	ks	313,05
15.	210110038	střídávý přep.dvoj. - řazení 6+6 zapuř.vč.zap.	101,20	0,00	ks	0,00
16.	210110039	automatický snímač pohybu nástěnný	113,85	0,00	ks	0,00
17.	210110048	spín.jednop.zapín. s dout. - řazení 1/0So zapuř. vč.zap.	104,35	0,00	ks	0,00
18.	210110071	doběh. spínač pro ventilátor - do krabice	113,85	0,00	ks	0,00
19.	210111041	zás.polozap./zapusťená 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	139,15	51,00	ks	7096,65
20.	210111046	zás.polozap./zapusťená dvojnás. 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	139,15	0,00	ks	0,00
21.	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	259,50	1,00	ks	259,50
22.	210200012	svítidlo žár. strop. byt. 100W (pokoje)	113,85	16,00	ks	1821,60
23.	210200005	svítidlo žár. strop. byt. 60W (chodby, schodiště)	144,85	2,00	ks	289,70
24.	210200010	svítidlo žár. strop. byt.60W II.tř. (koupelny, WC)	94,85	2,00	ks	189,70
25.	210200036	svítidlo žár. nástěn. byt.60W II.tř. (koupelny, WC)	101,20	1,00	ks	101,20
23.	210200005	svítidlo žár. Nást.lampičky postele	244,85	12,00	ks	2938,20
26.	210220451	ochran.pospoj. v prádel. apod. Cu 4-16 mm2	37,95	0,00	m	0,00
27.	210800526	CY 4mm2 750V	27,15	0,00	m	0,00
28.	210800529	CYA 16mm2 750V	27,15	30,00	m	814,50
29.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	27,15	0,00	m	0,00
30.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	27,15	60,00	m	1629,00
31.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	27,15	0,00	m	0,00
32.	210810017	CYKY 5x6 mm2 750V	28,45	0,00	m	0,00
33.	210999901	montáž detektoru kouře	145,50	3,00	ks	436,50
34.	210999905	připojení ventilátoru	125,00	5,00	ks	625,00
35.	210999902	poplatek za recyklaci svítidla	8,40	17,00	ks	142,80
36.	210999903	poplatek za recyklaci světelného zdroje	2,50	0,00	ks	0,00
45.	215203100	modulový osvětlovací systém nosný - transf.	129,00	12,00	ks	1548,00
46.	215201322	kotvící a úchytné díly osvětlovacího systému	57,50	80,00	m	4600,00
47.	215202110	modulový osvětlovací systém nosný zářív.do 1100mm	259,50	80,00	m	20760,00
47.	210802012	CYH 2Ax0.5mm2 (PU)	27,15	11,00	m	298,65
49.	210111502	vidlice včetně zapojení 10/16A 2P+Z	82,20	3,00	ks	246,60
37.	210999908	skládkovné demontovaného materiálu	3000,00	0,00	ks	0,00
38.	973031151	vysekání výklenku pro rozvaděč - zdivo cihel.	2994,30	0,00	m3	0,00
39.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm - zdivo cihel.	97,20	0,00	ks	0,00
40.	974031133	vysekání rýhy 5x10cm - zdivo cihel.	90,30	0,00	ks	0,00
41.	974082115	vysekání rýhy v omítce š. 10cm	30,90	0,00	ks	0,00
celkem:						60302,50

28657,55

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

60 302,50 Kč

60302,50

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	220280510	kabel SYKFY	27,15	0,00	m	0,00
2.	220320307	montáž domácího telefonu	865,00	0,00	ks	0,00
3.	220700181	montáž vnitřního koaxiálního kabelu	27,15	0,00	m	0,00
4.	220700182	montáž kabelu UTP	27,15	0,00	m	0,00
5.	220730001	telev.nebo rozhl.účasť.zás. koncová	91,70	4,00	ks	366,80
6.	220730003	montáž účastnické zásuvky PC	145,45	8,00	ks	1163,60

Celkem: 1530,40

Celkem za ceník:

1530,40

Cena za ceník celkem:

1 530,40 Kč

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	00202	trubka ohebná instal. PVC 1416	2,88	32,00	m	92,16
2.	00203	trubka ohebná instal. PVC 1423	4,25	100,00	m	425,00
3.	00306	krabice KO 97 s víčkem	25,29	0,00	ks	0,00
4.	00307	víčko krabice KU 68 - V 68	6,17	15,00	ks	92,55
5.	00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	5,43	32,00	ks	173,76
6.	00317	krabice pod omítku hluboká - KPR 68	22,61	42,00	ks	949,62
7.	00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	42,70	15,00	ks	640,50
8.	00328	krabice do dutých stěn - KU 68-LD/1	21,60	0,00	ks	0,00
9.	00332	krabice do dutých stěn hluboká - KPR 68/71L	55,20	1,00	ks	55,20
10.	00338	krabice odbočná do dutých stěn - KR 68-LD/1+S-66	44,12	0,00	ks	0,00
11.	00368	svorka lustrová 3x4mm2	18,47	6,00	ks	110,82
12.	01711	ABB přístroj spínací 1 (1So) bezšroubový	72,64	2,00	ks	145,28
13.	01715	ABB přístroj spínací 5 sériový bezšroubový	98,45	3,00	ks	295,35
13.	01715	ABB přístroj spínací 6 (6So) strídavý bezšroubový	77,42	10,00	ks	774,20
13.	01715	ABB přístroj spínací 7 (7So) křížový bezšroubový	112,15	8,00	ks	897,20
14.	01716	ABB přístroj spínací 6+6 (6+1) strídavý dvojitý bezšroubový	129,03	7,00	ks	903,21
14.	01716	ABB přístroj spínací 1/0+1/0 bezšroubový	105,80	1,00	ks	105,80
14.	01716	ABB přístroj spínací 1/0 (1/0S,1/0So) se svorkou N bezšroubový	79,85	3,00	ks	239,55
15.	01781	přístroj spínací pro snímače pohybu 3299U-A00006	501,22	0,00	ks	0,00
16.	01782	snímač spínače automatického 3299A-A02100 B	560,42	0,00	ks	0,00
17.	01719	ovladač tlač., řazení 1/0S - 3559-A91345 Tango vč. dout.	105,69	0,00	ks	0,00
18.	01720	Element kryt spínací jednoduchý bílá/ledová bílá	32,38	23,00	ks	744,74
19.	01721	Element kryt spínací dělený bílá/ledová bílá	40,81	10,00	ks	408,10
20.	01724	kryt spínače kolébkového s čirým průzorem 3558A-A653 Tango	40,32	0,00	ks	0,00
21.	01731	Time rámeček 1-násobný bílá/ledová bílá	21,71	0,00	ks	0,00
22.	01734	Time rámeček 2-násobný bílá/ledová bílá	37,26	10,00	ks	372,60
22.	01734	Time rámeček 3-násobný bílá/ledová bílá	53,45	12,00	ks	641,40
22.	01734	Time rámeček 4-násobný bílá/ledová bílá	70,14	10,00	ks	701,40
22.	01734	Time rámeček 2-násobný vislý bílá/ledová bílá	37,26	2,00	ks	74,52
23.	01770	spínač doběhový do inst. krabice pod spínač	316,52	0,00	ks	0,00
24.	01792	Element zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá/ledová bílá	98,40	40,00	ks	3936,00
26.	01794	Element zásuvka 1-násobná prepetová bezšroubová bílá/ledová bílá	754,44	2,00	ks	1508,88
27.	01797	Element zásuvka 1-násobná s USB nabíjením bílá/ledová bílá	1032,18	9,00	ks	9289,62
28.	02736	CY 4mm2 zelenožlutý	9,87	0,00	m	0,00
29.	02743	CYA 16mm2 zelenožlutý	36,06	30,00	m	1081,80
30.	02913	CYKY-O 2x1.5mm2	8,98	0,00	m	0,00
31.	02914	CYKY-O 3x1.5mm2	10,02	30,00	m	300,60
32.	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	10,02	30,00	m	300,60
33.	02918	CYKY-J 3x2.5mm2	16,43	0,00	m	0,00
34.	02963	CYKY-J 5x6mm2	64,15	0,00	m	0,00
35.	34801	Svítilno prisazené LED 13W 4000K 960lm kruh 250 bílá senzor IP44	868,4	2,00	ks	1736,80
36.	34810	Svítilno vestavné LED 18W 4000K 1080lm IP44/20 ctverec, bílá	315,07	12,00	ks	3780,84
36.	34810	Svítilno nouzové LED ESERA 100L piktogram součástí (24441)	414,5	1,00	ks	414,50
37.	34811	Svítilno prisazené LED 12W 4000K 1000lm IP20 kruh, bílá (ZM5132)	267,82	1,00	ks	267,82
38.	34812	Svítilno nástenné LED 12W 4000K 770lm ASTEN IP44	665,16	1,00	ks	665,16
38.	34812	Svítilno Cyclone Nordlux bílá E14+LED žárovka E14 8,0W 2700K 806lm Value P-kapka matná LAMPIČKY POSTELE	518,65	12,00	ks	6223,80
39.	35707	rozvaděč Rp3 (viz výkres č. D.1.4-EL.09)	14463,37	1,00	ks	14463,37
40.	99906	detektor kouře, 9V=,DETEKTOR KOURE 9V EI605	541,93	3,00	ks	1625,79
41.	01810	Element kryt zásuvky TV+R(+SAT) bílá/ledová bílá+Zásuvka TV+R+SAT EU3302N koncová náhrada za 5011-A3303	144,43	4,00	ks	577,72
42.	01812	přístroj zásuvky datové RJ 45 cat.6	89,00	10,00	ks	890,00
43.	01814	Element/Time nosná maska s 2 otvory	20,46	8,00	ks	163,68
44.	01815	Element kryt zásuvky komunikační bílá/ledová bílá	50,84	8,00	ks	406,72

54438,54

45. 10050	LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,3A plast IP67 GLP	549,22	12,00 ks	6590,64
46. 10053	LED profil AL rohový 45° RS + mléčný difuzor - 2m McLED	103,78	80,00 m	8302,40
47. 10110	LED pásek 7,2W/m 12VDC 4000-4500K 560lm pásek 10mm 30LED IP20 McLED	150,29	80,00 m	12023,20
47. 10110	Kabel CYH 2x0,5 V03VH-H černá/rudá (plochý flexibilní)	4,07	11,00 m	44,77
47. 10110	koaxiální kabel H121	9,49	120,00 m	1138,80
48. 10120	kabel UTP 4x2x0,5 cat.6	8,76	220,00 m	1927,20
49. 10402	Vídlíce PVC úhlová ochranný kontakt bílá	22,36	3,00 ks	67,08
			Celkem:	86570,75

32132,21

Celkem za materiály:

86570,75

Cena za materiály celkem:

86 570,75 Kč

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	Demontáž stávajících rozvodů	300,00	0,00 hod.	0,00
2.	00002	Revize elektro	4440,00	1,00 ks	4440,00
3.	00003	Úklid pracoviště	300,00	0,00 hod.	0,00
4.	00004	Dokumentace skutečného provedení stavby	3000,00	0,00 ks	0,00
				Celkem:	4440,00

Celkem za práci v HZS:

4440,00

Cena za práci v HZS celkem:

4 440,00 Kč

Oprava s stav. úpravy objektu č.p. 48 (IDYLA), DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

3.NP – OPRAVA ELEKTROINSTALACE D.1.4.7.16 -VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR DODAVATELE

Investor: Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Procházkova 818
541 01 Trutnov

Ved. akce: Ing. Pavel Starý

Rekapitulace FAKTURACE LISTOPAD 2019

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	19555,20
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	6296,34
3 Podružný materiál	314,82
4 Doprava z C21M a navázaného materiálu	2843,67
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1551,09
6 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	9231,00
7 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	0,00
8 Podružný materiál	0,00
9 Doprava z C22M a navázaného materiálu	1015,41
CELKEM URN	40807,53
B. HZS	
13 Hodinová zúčtovací sazba	3600,00
CELKEM HZS	3600,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
14 GZS z C21M a navázaného materiálu	654,16
15 GZS z C22M a navázaného materiálu	230,78
CELKEM VRN	884,93
REKAPITULACE CELKEM	45292,46
Náklady celkem [Kč]:	45292,46

C21M - Elektromontáže FAKTURACE LISTOPAD 2019

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm	24,05	0,00	m	0,00
2.	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm	24,65	0,00	m	0,00
3.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	27,20	42,00	ks	1142,40
4.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	117,05	0,00	ks	0,00
5.	210010311	krab.odbočná s víčkem 97 kruhová bez zapoj.	56,95	0,00	ks	0,00
6.	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	129,75	0,00	ks	0,00
7.	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	27,00	0,00	ks	0,00
8.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	15,15	0,00	ks	0,00
9.	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	17,05	0,00	ks	0,00
10.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	20,20	0,00	ks	0,00
11.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	72,55	0,00	ks	0,00
12.	210100259	ukonč.celoplast. kabelů do 5x10mm2	126,50	0,00	ks	0,00
13.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	91,70	0,00	ks	0,00
14.	210110036	sériový přep.stříd. - řazení 5 zapuř.vč.zap.	98,00	0,00	ks	0,00
15.	210110038	střídavý přep.dvoj. - řazení 6+6 zapuř.vč.zap.	101,20	0,00	ks	0,00
16.	210110039	automatický snímač pohybu nástěnný	113,85	0,00	ks	0,00
17.	210110048	spín.jednop.zapín. s dout. - řazení 1/0So zapuř. vč.zap.	104,35	0,00	ks	0,00
18.	210110071	doběh. spínač pro ventilátor - do krabice	113,85	0,00	ks	0,00
19.	210111041	zás.polozap./zapuřtěná 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	139,15	0,00	ks	0,00
20.	210111046	zás.polozap./zapuřtěná dvojnás. 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	139,15	0,00	ks	0,00
21.	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	259,50	0,00	ks	0,00
22.	210200012	svítidlo žár. strop. byt. 100W (pokoje)	113,85	0,00	ks	0,00
23.	210200005	svítidlo žár. strop. byt. 60W (chodby, schodiště)	144,85	0,00	ks	0,00
24.	210200010	svítidlo žár. strop. byt.60W II.tř. (koupelny, WC)	94,85	0,00	ks	0,00
25.	210200036	svítidlo žár. nástěn. byt.60W II.tř. (koupelny, WC)	101,20	0,00	ks	0,00
26.	210220451	ochran.pospoj. v prádel. apod. Cu 4-16 mm2	37,95	0,00	m	0,00
27.	210800526	CY 4mm2 750V	27,15	46,00	m	1248,90
28.	210800529	CYA 16mm2 750V	27,15	0,00	m	0,00
29.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	27,15	40,00	m	1086,00
30.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	27,15	200,00	m	5430,00
31.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	27,15	190,00	m	5158,50
32.	210810017	CYKY 5x6 mm2 750V	28,45	0,00	m	0,00
33.	210999901	montáž detektoru kouře	145,50	0,00	ks	0,00
34.	210999905	připojení ventilátoru	125,00	0,00	ks	0,00
35.	210999902	poplatek za recyklaci svítidla	8,40	0,00	ks	0,00
36.	210999903	poplatek za recyklaci světelného zdroje	2,50	0,00	ks	0,00
37.	210999904	skládkovně demontovaného materiálu	3000,00	0,00	ks	0,00
38.	973031151	vysekání výklenku pro rozvaděč – zdivo cihel.	2994,30	0,00	m3	0,00
39.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm – zdivo cihel.	97,20	22,00	ks	2138,40
40.	974031133	vysekání rýhy 5x10cm – zdivo cihel.	90,30	20,00	ks	1806,00
41.	974082115	vysekání rýhy v omítce š. 10cm	30,90	50,00	ks	1545,00
celkem:						19555,20

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

19 555,20 Kč

19555,20

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	220280510	kabel SYKFY	27,15	0,00	m	0,00
2.	220320307	montáž domácího telefonu	865,00	0,00	ks	0,00
3.	220700181	montáž vnitřního koaxiálního kabelu	27,15	120,00	m	3258,00
4.	220700182	montáž kabelu UTP	27,15	220,00	m	5973,00
5.	220730001	telev.nebo rozhl.účást.zás. koncová	91,70	0,00	ks	0,00
6.	220730003	montáž účastnické zásuvky PC	145,45	0,00	ks	0,00
Celkem:						9231,00

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

9 231,00 Kč

9231,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	00202	trubka ohebná instal. PVC 1416	2,88	0,00	m	0,00
2.	00203	trubka ohebná instal. PVC 1423	4,25	0,00	m	0,00

3. 00306	krabice KO 97 s víčkem	25,29	0,00 ks	0,00
4. 00307	víčko krabice KU 68 - V 68	6,17	0,00 ks	0,00
5. 00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	5,43	34,00 ks	184,62
6. 00317	krabice pod omítku hluboká - KPR 68	22,61	0,00 ks	0,00
7. 00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	42,70	0,00 ks	0,00
8. 00328	krabice do dutých stěn - KU 68-LD/1	21,60	8,00 ks	172,80
9. 00332	krabice do dutých stěn hluboká - KPR 68/71L	55,20	0,00 ks	0,00
10. 00338	krabice odbočná do dutých stěn - KR 68-LD/1+S-66	44,12	0,00 ks	0,00
11. 00368	svorka lustrová 3x4mm2	18,47	0,00 ks	0,00
12. 01711	spínač, řazení 1 - 3559-A01345 Tango	73,77	0,00 ks	0,00
13. 01715	spínač, řazení 5 - 3559-A05345 Tango	99,98	0,00 ks	0,00
14. 01716	spínač, řazení 6+6 - 3559-A52345 Tango	131,06	0,00 ks	0,00
15. 01781	přístroj spínací pro snímače pohybu 3299U-A00006	501,22	0,00 ks	0,00
16. 01782	snímač spínače automatického 3299A-A02100 B	560,42	0,00 ks	0,00
17. 01719	ovladač tlač., řazení 1/0S - 3559-A91345 Tango vč. dout.	105,69	0,00 ks	0,00
18. 01720	kryt spínače kolébkového, jednoduchý - 3558A-A651 Tango	28,42	0,00 ks	0,00
19. 01721	kryt spínače kolébkového, dělený - 3558A-A652 Tango	35,34	0,00 ks	0,00
20. 01724	kryt spínače kolébkového s čířým průzorem 3558A-A653 Tango	40,32	0,00 ks	0,00
21. 01731	rámeček jednonásobný - 3901A-B10 Tango	17,80	0,00 ks	0,00
22. 01734	rámeček vícenásobný - Tango (dle finální montáže)	60,44	0,00 ks	0,00
23. 01770	spínač doběhový do inst. krabice pod spínač	316,52	0,00 ks	0,00
24. 01792	zásuvka jednonásobná s clonkami - 5519A-A02357 Tango	91,25	0,00 ks	0,00
25. 01793	zásuvka dvojnásobná s clonkami a s natočenou dutinkou - 5513A-C02357 Tango	133,63	0,00 ks	0,00
26. 01794	zásuvka s přepětovou ochranou a s clonkami - 5589A-A02357 Tango	698,28	0,00 ks	0,00
27. 01797	zásuvka s USB nabíjením a s clonkami - 5569A-A02357 B Tango	985,61	0,00 ks	0,00
28. 02736	CY 4mm2 zelenožlutý	9,87	46,00 m	454,02
29. 02743	CYA 16mm2 zelenožlutý	36,06	0,00 m	0,00
30. 02913	CYKY-O 2x1.5mm2	8,98	40,00 m	359,20
31. 02914	CYKY-O 3x1.5mm2	10,02	20,00 m	200,40
32. 02915	CYKY-J 3x1.5mm2	10,02	180,00 m	1803,60
33. 02918	CYKY-J 3x2.5mm2	16,43	190,00 m	3121,70
34. 02963	CYKY-J 5x6mm2	64,15	0,00 m	0,00
35. 34801	svítidlo žár. stropní bytové 100W IP20, vč. zdroje (chodby, schodiště)LED SVIT.CALA 32 4000K ML-411.200.32.0	768,62	0,00 ks	0,00
36. 34810	svítidlo žár. strop. interiér. 100W IP20, vč. zdroje (pokoj)LED SVIT.CALA 32 4000K ML-411.200.32.0	768,62	0,00 ks	0,00
37. 34811	svítidlo žár. strop. byt.60W II.tř. (koupelny, WC)LED SVIT.CALA 18 4000K ML-411.206.32.0	534,88	0,00 ks	0,00
38. 34812	svítidlo žár. nástěn. byt.60W II.tř. (koupelny)LED SVIT.CALA 18 4000K ML-411.206.32.0	534,88	0,00 ks	0,00
39. 35707	rozvaděč Rp3 (viz výkres č. D.1.4-EL.09)	14463,37	0,00 ks	0,00
40. 99906	detektor kouře, 9V=,DETEKTOR KOURE 9V EI605	541,93	0,00 ks	6296,34
41. 01810	zás.TV+R+SAT, přístroj 5011-A3503 + kryt 5011A-A00300 Tango	177,59	0,00 ks	0,00
42. 01812	přístroj zásuvky datové RJ 45 cat.6	89,00	0,00 ks	0,00
43. 01814	maska nosná s 2 otvory pro přístroje - 5014A-B1026	22,78	0,00 ks	0,00
44. 01815	kryt zásuvky komunikační s popisovým polem - 5014A-A100 Tango	49,51	0,00 ks	0,00
45. 10050	kabel sdělovací SYKFY 3x2x0.5mm2	5,22	0,00 m	0,00
46. 10053	kabel sdělovací SYKFY 5x2x0.5mm2	7,47	0,00 m	0,00
47. 10110	koaxiální kabel H121	9,49	0,00 m	0,00
48. 10120	kabel UTP 4x2x0,5 cat.6	8,76	0,00 m	0,00
49. 10402	přístroj domovního telefonu - provedení dle investora VIDEX AUDIO KIT 14 UC. 8K 3+N ZM HLINIK TE3101 PRO TŘI ÚČASTNÍKY	2806,00	0,00 ks	0,00
			Celkem:	6296,34

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem:

6 296,34 Kč

6296,34

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	Demontáž stávajících rozvodů	300,00	12,00 hod.	3600,00
2.	00002	Revize elektro	4440,00	0,00 ks	0,00
3.	00003	Úklid pracoviště	300,00	0,00 hod.	0,00
4.	00004	Dokumentace skutečného provedení stavby	3000,00	0,00 ks	0,00

Celkem: 3600,00

Celkem za práci v HZS:

3600,00

Cena za práci v HZS celkem:

3 600,00 Kč

Rozpis materiálu a prací na regulaci topení DO Bedřichov ŠM - Idyla pokoje 3 a 4NP

Popis	Množství	Cena/ks(m)	Cena/ks(m)
TC Modul C-Fox C-OR-0011M-800	1 ks	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
Napájecí zdroj HDR-60-24, 85-264VAC/24VDC, 2.5A ve 3M pouzdru	1 ks	623,00 Kč	623,00 Kč
C-RC-0003R-Design; CIB sběrnice spojka pro kryt s LCD-HL1	4 ks	1 510,00 Kč	6 040,00 Kč
LCD-HL1-L-bílá TIME bílá/ledová bílá	4 ks	1 590,00 Kč	6 360,00 Kč
C-RQ-0600R-RHT Logus, Snímač rel. vlh. a tep., TIME bílá/ledová bílá	4 ks	1 985,00 Kč	7 940,00 Kč
Kryt zaslepovací s mezírámečkem TIME bílá/ledová bílá	4 ks	52,00 Kč	208,00 Kč
VEČ Termopohon A5 AST 40405 24V/NC bez nap.	12 ks	645,00 Kč	7 740,00 Kč
VEČ VA 80 Adaptér - Heimeier, Ivar, Oventrop, KTO	12 ks	28,00 Kč	336,00 Kč
SM-35, magnetický kontakt povrchový - dodávka DO	5 ks	79,00 Kč	395,00 Kč
Kabel JYTY O 4x1	108 m	14,32 Kč	1 546,56 Kč
Kabel JYSTY 2x2x0,8	112 m	9,58 Kč	1 072,96 Kč
Kabel FI-H04, stíněný čtyřžilový pro EZS	92 m	5,11 Kč	470,12 Kč
KO Krabice univerzální KUL 68-45/LD NA	28 ks	19,62 Kč	549,36 Kč
ABB Svorkovnice 5-pólová s krytem bílá TANGO 3938A-A106 B	14 ks	93,84 Kč	1 313,76 Kč
ABB Rám.1 TANGO 3901A-B10 Bílá	14 ks	19,25 Kč	269,50 Kč
ABB Rám.1 TIME 3901F-A00110 01 bílá/ledové bílá	8 ks	22,48 Kč	179,84 Kč
Elektromontážní práce - kabeláž	312 m	23,00 Kč	7 176,00 Kč
Elektromontážní práce - montáž krabic, zapojení svorkovnic	28 ks	85,00 Kč	2 380,00 Kč
Elektromontážní práce - osazení magnetu	9 ks	152,00 Kč	1 368,00 Kč
Elektromontážní práce - ostatní montážní práce (zapojení modulů atd.)	1 sb.	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
Drobný montážní materiál	1 sb.	307,00 Kč	307,00 Kč
Programování PLC	1 sb.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Oživení PLC	1 sb.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Doprava (montáže, programování)	1 sb.	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Celkem bez 21%DPH			73 525,10 Kč
Celkem s 21%DPH			88 965,37 Kč

TROCH s.r.o.
 Petříkovická 32
 541 03 Trutnov - Poříčí
 IČO: 03476693
 DIČ: CZ03476693
 Tel.: +420 776 546 250

v Trutnově
 18.12.2019

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

**Oprava a stavební úpravy obj.
čp. 40 - IDYLA, DO Bedřichov
Špindlerův Mlýn**

Miroslav PROKOPEC, Blanická 585, 541 01 Trutnov

List 1

Pozice číslo	Zařízení - činnost	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena
	základní zařízení a materiál VZT pro stavební povolení:				
	Zařízení č. 0 a 1 - 1.PP+1.NP:				
0.1	Průvětrník nerez 150x150mm	ks	1	450	450
1.1	Ventil DAVBR 100	kpl	2	126	252
1.2	SPIRO 100	bm	2	380	760
1.3	Ohebné hadice s izolací Sonovac D102	bm	3	1100	3300
1.4	Rozbočka TCPU 100-100	ks	1	650	650
1.5	Potrubní diagonální ventilátor TD160/100NT Silent TD 160/100	kpl	1	5400	5400
	příslušenství: 2x objímky VBM100	kpl	2	450	900
1.6	Žaluziová klapka do PER 100	kpl	1	350	350
1.7	Mřížka CUMZS 100	ks	2	30	60
1.8	Mřížka CUMZS 060	ks	4	27	108
1.9	Axiální ventilátor DECOR 100CRZ	ks	1	0	0
1.10	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1	0	0
m1	mezisoučet 1				12230
1.11	Montáž a zaregulování	kpl	1	2900	2900
	VZT zařízení 1.PP a 1.NP - celkem (bez DPH)				15130

