







ŘEZ A-A



PŮDORYS



LEGENDA :

- | | |
|--|--|
|  | BETON C 35/45 |
|  | PODKLADNÍ BETON C 20/25 + vyztužení |
|  | ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM
BEZ VĚTŠÍCH KAMENŮ |
|  | DRENÁŽNÍ PODSYP tl.15 cm - HRUBÝ ŠTERK |


LAPÁK TUKU

Typ odlučovače - KÓD VK451.0508 dle knihy specifikací	
Jmenovitá velikost	NS 8
Rozměry (mm)	ø2420, H=1540
Výška vtoku / odtoku (mm)	1140/1070
Výška vtoku/odtoku (mm)	1600/1932
Objem betonu (m3)	2,78
Přepravní hmotnost (kg)	570


VYZTUŽENÍ PODKLADNÍ DESKY:
- SÍŤ KARI 150/150/8 MM PŘI SPODNÍM LÍCI
OCEL 10 505-R

POZNÁMKA: VÝZTUŽ STĚNY A STROPU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY LAPÁKU

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 <p>±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV</p>
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  ATIP a.s. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby		
	zakázkové číslo 190503			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE	měřítko 1:25			
díl / profese D.2.1 - Venkovní kanalizace	datum dokončení - revize 00 10.2019		datum revize	
název přílohy LAPÁK TUKU	DPS	SO-31	VK.07	00
	stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize