PRŮČELÍ „C"

etapa 2020 - rozsah prací na repase oken:
- opálení + očištění oken
- dopasování
- přesklení za dvojsklo 4 - 16 - 4 s pokovením plněné argonem + zalištování
- výměna okapniček, drobné opravy poškozených částí
- zafrézovat silikonové komorové těsnění
- povrchová úprava silnovrstvá lazura, barva lískový ořech
- klempířské prvky - oprava parapetů
- výměna poškozených oliv a půloliv, dopasování a doplnění kování
- základní úklid po repasi oken



LEGENDA:

PŘEDCHOZÍ ETAPY - JIŽ PROVEDENÉ ČÁSTI REPASOVANÝCH / VYMĚNĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

ETAPA 2020 - REPAS STÁVAJÍCÍCH DUBOVÝCH OKEN VČ. NÁTĚRU

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝPISU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE TŘEBA POVAŽOVAT ZA INFORMATIVNÍ. PŘI VÝROBĚ NOVÝCH / OPRAVĚ OKEN JE NUTNO, ABY SI DODAVATEL JEDNOTLIVÉ OKENNÍ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIL, NEBOŤ DODATEČNÉ ÚPRAVY TĚCHTO OTVORŮ Z VNĚJŠÍHO LÍCE BUDOVY NEJSOU S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU POVOLENY.
- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM PRACÍ POSOUDÍ DODAVATEL POTŘEBNÝ ROZSAH OPRAVY JEDNOTLIVÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. VE VÝPISU VÝROBKŮ JE UVEDEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.