

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166**
se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO 751 37 011
DIČ CZ75137011
zástupce Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA, ředitelka


dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pod spisovou značkou C 17538
se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 25957481
DIČ CZ25957481
zastoupený Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 na základě výsledku řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) – stavební práce,“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 9 včetně oznámení změn, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce. Změna dle tohoto ustanovení není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 6–8 a 10–13 včetně oznámení změn, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna dle tohoto ustanovení není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
4. Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám došlo k přerušení prací na fasádě dotčeného objektu po dobu 10 týdnů. Změna termínu plnění zahrnuje jak tuto vyhrazenou změnu závazku dle článku 6 odst. 7 smlouvy o dílo, tak ve zbylé části dílčí změnu termínu v návaznosti na úpravu rozsahu prací dle předchozích ustanovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5. Smluvní strany dále berou na vědomí administrativní pochybení uvedené v odst. 2 úvodních ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V případě změn ve změnovém listu č. 5 se jednalo výhradně o méněpráce, nikoliv o vícepráce, jak je v dodatku uvedeno.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 6–13 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Termín plnění díla dle článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 8 měsíců od převzetí staveniště.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	11.498.427,60
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	976.087,70
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-786.381,75
Vyhrazená změna závazku dle článku 7 odst. 6 SOD	-400.869,30
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	435.871,95
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	0,00
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	12.124.005,50
DPH dle dodatku č. 2 v Kč samostatně	2.546.041,16
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	14.670.046,66

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6–13 včetně oznámení změn

V Rychnově nad Kněžnou dne 31.3.2020

za objednatele

Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA
ředitelka

STYLBÁU

STYLBÁU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
(IČ) 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

za zhotovitele

Ing. Pavel Pohl
jednatel

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233
IČ: 75137011 e-mail: skola@vcerk.cz



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zateplení VOS a SPS, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) –
sta-vební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 976 087,70 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	− 385 512,45 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 5 414,66 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	− 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 981 502,36 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	− 385 512,45 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 367 014,81 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZsS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	1 367 015 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	11,89 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	11 498 427,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	11 498 427,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 430 457,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 430 457,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	430 457,29 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,74 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		11 498 427,60 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 430 457,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		430 457,29 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,74 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	400 869,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	400 869 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 400 869,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 400 869,30 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 435 871,95 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	435 871,95 Kč bez DPH


SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	11 498 427,60 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	11 688 133,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	12 124 005,50 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	12 124 005,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 b Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:		Rozpočet ZL6			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Úprava vzduchotechniky					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při realizaci rozvodů VZT byla zjištěna kolize se stávajícími rozvody elektroinstalace, ÚT a vody v 1PP. Projektant navrhuje vedení rozvodů stávajícím kanálem do místnosti školníka 1.25. Dále je nutno řešit kolizi potrubí s rozvody slaboproudu a elektroinstalace ve třídách a kabinetech, které byly skryty v konstrukcích stěn a stropů. U hlavního vstupu je dále nutno provést zvýšení nasávací žaluzie pod strop z důvodu zabránění možnosti vhazování předmětů do potrubí ve výšce navržené projektovou dokumentací.					
Počet připojených listů specifikací:		6			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava vzduchotechniky Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci rozvodů VZT byla zjištěna kolize se stávajícími rozvody elektroinstalace, ÚT a vody v 1PP. Projektant navrhuje vedení rozvodů stávajícím kanálem do místnosti školníka 1.25. Dále je nutno řešit kolizi potrubí s rozvody slaboproudu a elektroinstalace ve třídách a kabinetech, které byly skryty v konstrukcích stěn a stropů. U hlavního vstupu je dále nutno provést zvýšení nasávací žaluzie pod strop z důvodu zabránění možnosti vhazování předmětů do potrubí ve výšce navržené projektovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	204 391,31,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
204 391,31,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.3.2020	Datum: 20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL6

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Soupis: Úprava vzduchotechniky

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
06	Úprava vzduchotechniky	204 391,31	247 313,49
1	Doměry pro změnu trasy VZT způsobenou kolizemi se stávajícími profesemi v prostupy SEVER 2.NP a 3.NP	13 014,54	15 747,59
2	Změna trasy vedení výfuku VZT potrubí ze strojovny - nově kanálem VZT do místnosti školníka 1.NP	81 537,18	98 659,99
3	Úpravy napojení stoupačky v 1.NP m.č.1.14	5 547,96	6 713,03
4	Úpravy napojení tras VZT potrubí do stoupaček v m.č.2.07 a m.č.3.07, podcházení potrubí m.č. 2.09	82 576,92	99 918,07
5	Zvýšení nasávací žaluzie VZT u hlavního vchodu školy	21 714,71	26 274,80

Rozpočet ZL6.1

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Doměry pro změnu trasy VZT způsobenou kolizemi se stávajícími profesemi v prostupy SEVER 2.NP a 3.NP

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 014,54

D PSV Práce a dodávky PSV 2 480,49

D 751 Vzduchotechnika 2 480,49

1	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m ²	m	1,000	595,80	595,80
2	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	654,00	654,00
3	K	751999044	Vzduchotechnické potrubí -tvarovky	m ²	1,960	499,60	979,22
4	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,245	1 026,40	251,47

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 534,05

5	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	4,500	2 340,90	10 534,05
---	---	---------	--	-----	-------	----------	-----------

Rozpočet ZL6.2

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Změna trasy vedení výfuku VZT potrubí ze strojovny - nově kanálem VZT do místnosti školníka 1.NP

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 537,18

D HSV Práce a dodávky HSV 7 048,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 727,13

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,614	743,40	456,45
2	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,396	3 208,80	1 270,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 574,26

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeriovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	45,80	183,20
4	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,121	2 377,20	287,64
5	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,176	1 494,50	263,03
6	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	7,816	128,10	1 001,23
7	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	3,000	279,72	839,16

D 997 Přesun sutě 2 491,03

8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,693	350,00	942,55
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,693	180,00	484,74
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,237	5,00	121,19
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,693	350,00	942,55

D 998 Přesun hmot 256,03

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,919	278,60	256,03
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 504,91

D 751 Vzduchotechnika 22 926,41

13	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	846,00	846,00
14	K	751999044	Vzduchotechnické potrubí -tvarovky	m2	5,240	499,60	2 617,90
15	K	751999055	izolace tl. 60mm AI polep	m2	32,000	594,70	19 030,40
16	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,421	1 026,40	432,11

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 578,50

17	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	16,600	697,50	11 578,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

39 983,82

18	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník- vyřezání potrubí, zákrytového plechu	hod	6,500	228,48	1 485,12
19	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér-demontáž vodovodních kohoutů, přepojení na stávající WC	hod	10,000	338,52	3 385,20
20	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	15,000	2 340,90	35 113,50

Rozpočet ZL6.3

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Úpravy napojení stoupačky v 1.NP m.č.1.14

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 547,96

D PSV Práce a dodávky PSV 866,16

D 751 Vzduchotechnika 866,16

1	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	558,00	558,00
2	K	751999044	Vzduchotechnické potrubí -tvarovky	m2	0,360	499,60	179,86
3	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,125	1 026,40	128,30

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 681,80

4	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	2,000	2 340,90	4 681,80
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Rozpočet ZL6.4

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Úpravy napojení tras VZT potrubí do stoupaček v m.č.2.07 a m.č.3.07, podcházení potrubí m.č. 2.09

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 576,92

D D4 HZS, PD, revize

2 575,20

1	K	Pol67	Úprava stávajících elektroinstalačních tras z důvodu kolize s VZT rozvody	hod	8,000	321,90	2 575,20
---	---	-------	---	-----	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

22 649,67

D 751 Vzduchotechnika

9 182,97

2	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m ²	m	7,000	595,80	4 170,60
3	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	1 245,00	1 245,00
4	K	751999044	Vzduchotechnické potrubí -tvarovky	m ²	5,700	499,60	2 847,72
5	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,896	1 026,40	919,65

D 763 Konstrukce suché výstavby

13 466,70

6	K	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m ²	16,200	697,50	11 299,50
7	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	4,000	80,64	322,56
8	M	59030710	dvířka revizní 200x200mm	kus	4,000	461,16	1 844,64

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

57 352,05

9	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	24,500	2 340,90	57 352,05
---	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------

Rozpočet ZL6.5

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Zvýšení nasávací žaluzie VZT u hlavního vchodu školy

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 714,71

D D2

3 310,00

1	K	Pol124	Demontáž protidešťové žaluzie 900 x 900, demontáž oblouku 90° 900 x 900	kpl	1,000	1 655,00	1 655,00
2	K	Pol126	Zpětná montáž protidešťové žaluzie 900 x 900, Zpětná montáž oblouku 90° 900 x 900	kpl	1,000	1 655,00	1 655,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 114,32

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 630,61

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,830	463,68	3 630,61
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 264,73

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,830	168,00	1 315,44
5	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,830	305,20	2 389,72
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,132	4 239,20	559,57

D 998

Přesun hmot

218,98

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,786	278,60	218,98
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 267,69

D 751

Vzduchotechnika

3 267,69

8	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2	m	1,500	1 511,60	2 267,40
9	K	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	678,00	678,00
10	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,314	1 026,40	322,29

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby


7 022,70

11	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	3,000	2 340,90	7 022,70
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 7	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou		Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			x		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL7			
Předmět změny: Kácení 2ks stromů					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při realizaci díla byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Projektová dokumentace uvažuje s kácením 2ks stromů v blízkosti nově prováděné fasády objektu, výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Realizace prací je nezbytná k řádnému ukončení díla. Jedná se o chybu v PD.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		x			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím





Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Kácení 2ks stromů Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci díla byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Projektová dokumentace uvažuje s kácením 2ks stromů v blízkosti nově prováděné fasády objektu, výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Realizace prací je nezbytná k řádnému ukončení díla. Jedná se o chybu v PD.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	1 596,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 596,00,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 3. 2020	Datum: 20. 3. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL7

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Kácení 2ks stromů

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

Náklady soupisu celkem

1 596,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 596,00

D 1

Zemní práce


1 596,00

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	135,24	270,48
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	243,60	243,60
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	278,04	556,08
4	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	525,84	525,84




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL8			
Předmět změny: Omyvatelná malba pod umývadla a parapety na chodbě					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při provádění maleb v objektu bylo zjištěno, že se stávající omyvatelná malba kolem umývadel loupe a nedrží na podkladu. Stejně známky poruchy vykazuje i část omyvatelných maleb na chodbě. Proto bude provedena oprava těchto míst.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím





Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Omyvatelná malba pod umývadla a parapety na chodbě Popis a zdůvodnění změny: Při provádění maleb v objektu bylo zjištěno, že se stávající omyvatelná malba kolem umývadel loupe a nedrží na podkladu. Stejně známky poruchy vykazuje i část omyvatelných maleb na chodbě. Proto bude provedena oprava těchto míst.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	8 803,48,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 803,48,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2020	Datum: 20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL8

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Omyvatelná malba pod umyvadla a parapety na chodbě

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

Náklady soupisu celkem

8 803,48

0 PSV

Práce a dodávky PSV

8 803,48

0 784

Dokončovací práce - malby a tapety


8 803,48

1	K	784312001.řt	Omyvatelné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,680	161,00	8 803,48
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL9			
Předmět změny: Zazdění vnitřních oken					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na vnitřním schodišti jsou umístěna dvě stávající okna, která nejsou součástí obvodového pláště, ale jsou ve vnitřní nosné stěně oddělující schodiště a šatnu dívek. Z bezpečnostních důvodů budou tyto okna zazděna.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím





Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zazdění vnitřních oken Popis a zdůvodnění změny: Na vnitřním schodišti jsou umístěna dvě stávající okna, která nejsou součástí obvodového pláště, ale jsou ve vnitřní nosné stěně oddělující schodiště a šatnu dívek. Z bezpečnostních důvodů budou tyto okna zazděna.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	5 414,66,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 414,66,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2020	Datum: 20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL9

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Zazdění vnitřních oken

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 414,66

D HSV Práce a dodávky HSV 4 960,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 293,40

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,576	3 981,60	2 293,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 056,00

2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,840	275,00	1 056,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 058,24

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,400	45,80	293,12
4	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,880	126,60	364,61
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,920	208,60	400,51

D 997 Přesun sutě 232,18

6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,251	350,00	87,85
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,251	180,00	45,18
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,259	5,00	11,30
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,251	350,00	87,85

D 998 Přesun hmot 320,95

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,152	278,60	320,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 453,89


D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 453,89

11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1,920	14,90	28,61
12	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,920	60,50	116,16
13	K	784312001.rt	Omyvatelné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,920	161,00	309,12




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na	specifikaci:	Rozpočet ZL10			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Demontáž dřevěných soklových lišt včetně začištění					
Popis a zdůvodnění změny:					
V některých třídách a kabinetech je styk podlahy se stěnou opatřen původní dřevěnou soklovou lištou. Tyto lišty již nedrží na podkladu, odpadávají, proto budou z bezpečnostních důvodů demontovány.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím





Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž dřevěných soklových lišt včetně začištění Popis a zdůvodnění změny: V některých třídách a kabinetech je styk podlahy se stěnou opatřen původní dřevěnou soklovou lištou. Tyto lišty již nedrží na podkladu, odpadávají, proto budou z bezpečnostních důvodů demontovány.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	15 891,25,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 891,25,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 3. 2020	Datum: 20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL10

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Demontáž dřevěných soklových lišt včetně začištění

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

Náklady soupisu celkem

15 891,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 872,74			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 551,79			
1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,010	107,52	4 086,84
2	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	38,010	64,85	2 464,95
D		997	Přesun sutě	234,03			
3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,253	350,00	88,55
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,253	180,00	45,54
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,277	5,00	11,39
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,253	350,00	88,55
D		998	Přesun hmot	86,92			
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,312	278,60	86,92
D		PSV	Práce a dodávky PSV	9 018,51			
D		775	Podlahy skládané	6 152,55			
8	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	253,400	24,28	6 152,55
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	2 865,96			
9	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	38,010	14,90	566,35
10	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,010	60,50	2 299,61




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL11			
Předmět změny: Odstranění původních vypínačů včetně začištění					
Popis a zdůvodnění změny:					
Nová světla dodávaná do tříd dle PD nejsou napojena na stávající elektroinstalaci a mají bezdrátové vypínače, v PD však chybí položka odstranění stávajících vypínačů. Stávající vypínače budou proto odstraněny.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím




Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odstranění původních vypínačů včetně začištění Popis a zdůvodnění změny: Nová světla dodávaná do tříd dle PD nejsou napojena na stávající elektroinstalaci a mají bezdrátové vypínače. Stávající vypínače budou proto odstraněny.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	5 047,53,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 047,53,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2020	Datum: 20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL11

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Odstranění původních vypínačů včetně začištění

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 047,53

D HSV Práce a dodávky HSV 4 214,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 164,93

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,850	743,40	1 375,29
2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	27,000	103,32	2 789,64

D 998 Přesun hmot 49,59

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,178	278,60	49,59
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 833,01

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 510,30

4	K	741310901.ru	Demontáž elektro vypínačů a krabic	kus	27,000	18,90	510,30
---	---	--------------	------------------------------------	-----	--------	-------	--------


D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 322,71

5	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4,280	14,90	63,77
6	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,280	60,50	258,94




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:		Rozpočet ZL12			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Úprava stávající elektroinstalace					
Popis a zdůvodnění změny:					
V místnostech 108-112 budou provedeny SDK podhledy v celé ploše stropu. V těchto prostorách však PD neuvažuje s novými svítidly. Je proto nutno provést demontáž stávajících svítidel, upravit rozvody elektroinstalace a namontovat svítidla zpět.					
Dále je nutno řešit kolizi SDK konstrukcí a VZT rozvodů se stávající elektroinstalací vedenou pod omítkami ve zdech. Tuto elektroinstalaci je nutno v některých místech přeložit nebo jinak upravit.					
Počet připojených listů specifikací:		3			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím




Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava stávající elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: V místnostech 108-112 budou provedeny SDK podhledy v celé ploše stropu. V těchto prostorách však PD neuvažuje s novými svítidly. Je proto nutno provést demontáž stávajících svítidel, upravit rozvody elektroinstalace a namontovat svítidla zpět. Dále je nutno řešit kolizi SDK konstrukcí a VZT rozvodů se stávající elektroinstalací vedenou pod omítkami ve zdech. Tuto elektroinstalaci je nutno v některých místech přeložit nebo jinak upravit.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	66 862,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66 862,40,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
20.3.2020	20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL12

Stavba: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Soupis: Úprava stávající elektroinstalace

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Radek Tománek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
12	Úprava stávající elektroinstalace	66 862,40	80 903,50
1	Úprava stávajících elektroinstalačních tras z důvodu kolize s sdk podhledem a VZT rozvody 1.-3. N.P.	42 472,20	51 391,36
2	Úprava stáv. elektr. a rozvod nové při snížení sdk stropu a posuny svítidel m.č. 108, 109, 111 a 112	24 390,20	29 512,14

Rozpočet ZL12.1

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Úprava stávajících elektroinstalačních tras z důvodu kolize s sdk podhledem a VZT rozvody 1.-3. N.P.

Místo:

Datum:

20.03.2020

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 472,20

D		D1	Napojení osvětlení, VZT, žaluzií, vrat a vyhřívání			2 878,50	
1	K	Pol30	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	95,000	30,30	2 878,50
D		D4	HZS, PD, revize			39 593,70	
2	K	Pol67	Úprava stávajících elektroinstalačních tras z důvodu kolize s sdk podhledem a VZT rozvody 1.-3. N.P.	hod	123,000	321,90	39 593,70

Rozpočet ZL12.2

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Úprava stáv. elektr. a rozvod nové při snížení sdk stropu a posuny svítidel m.č. 108, 109, 111 a 112

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


24 390,20

D		D1	Napojení osvětlení, VZT, žaluzií, vrat a vyhřívání				6 685,70
1	K	Pol30	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	168,000	30,30	5 090,40
2	K	Pol31	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	43,000	37,10	1 595,30
D		D4	HZS, PD, revize				17 704,50
3	K	Pol67	Úprava stáv. elektr. a rozvod nové při snížení sdk stropu a posuny svítidel m.č. 108, 109, 111 a 112	hod	19,000	321,90	6 116,10
4	K	Pol67.1	Demontáže a montáže svítidel	hod	36,000	321,90	11 588,40




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou			Datum: 20.03.2020	
Název akce: 5. 1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt . 1)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL13			
Předmět změny: Výměna PVC v kabinetech m.č. 206 a 307 a učebny m.č. 204 a 207					
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že stávající povrchy z PVC v místnostech č. 204, 206, 207 a 307 jsou značně porušené a nevyhovující k dalšímu použití. PD jejich výměnu nepředpokládala, z důvodu zajištění bezpečnosti je však výměna PVC krytiny nezbytná.					
Počet připojených listů specifikací:		<u>1</u>			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím





Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou	
Datum:	20.03.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna PVC v kabinetech m.č. 206 a 307 a učebny m.č. 204 a 207 Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že stávající povrchy z PVC v místnostech č. 204, 206, 207 a 307 jsou značně porušené a nevyhovující k dalšímu použití. PD jejich výměnu nepředpokládala, z důvodu zajištění bezpečnosti je však výměna PVC krytiny nezbytná.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00,- Kč	127 865,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
127 865,32,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20.3.2020	Datum: 20.3.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet ZL13

Stavba:

Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č.1)-stavební práce

Objekt:

1 - Dodatky

Soupis:

Výměna PVC v kabinetech m.č. 206 a 307 a učebnách m.č. 204 a 207

Místo:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Rychnov n.K., U Stadionu 1166 -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zpracovatel: Radek Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 865,32

D HSV Práce a dodávky HSV 346,88

D 997 Přesun sutě 346,88

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,375	350,00	131,25
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,375	180,00	67,50
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,375	5,00	16,88
4	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,375	350,00	131,25

D PSV Práce a dodávky PSV 127 518,44

D 776 Podlahy povlakové 127 518,44

5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	150,150	10,75	1 614,11
6	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	150,150	27,22	4 087,08
7	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	150,150	196,56	29 513,48
8	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	150,150	44,35	6 659,15
9	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	150,150	115,92	17 405,39
10	M	28411000r	PVC heterogenní	m2	165,165	350,00	57 807,75
12	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	98,200	80,81	7 935,54
13	M	28411007r	lišta soklová PVC	m	100,164	20,16	2 019,31
14	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 254,277	0,38	476,63