

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

28.08.2019

Číslo jednací:

AQUA/6157/2019/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

26.09.2019

M-PROJEKCE s.r.o.

Resslova č.p. 956/13

500 02 Hradec Králové

## **Častolovice, II/318 Častolovice - Komenského (komunikace - oprava, vybudování)**

Investor: Královehradecký kraj, Hradec Králové, Pivovarské náměstí, č.p. 1245/2, 50003

- Projektová dokumentace řeší opravu povrchu komunikace II/318 v intravilánu obce městyse Častolovice (ul. Komenského) a v extravilánovém úseku za městysem Častolovice. Délka opravovaného úseku je cca 1,023 m. začátek úseku je situován k okraji okružní křižovatky s komunikací I/11. Konec úseku byl stanoven zadavatelem stavby. Na komunikaci se nenacházejí žádné mostní objekty.*
- V navrhovaném technickém řešení bude provedena v celém rozsahu ul. Komenského výměna obrusné a ložní vrstvy. Lokálně jsou navrhovány sanace asfaltových souvrství a hloubkové sanace konstrukčních vrstev a s tím přímo spojené pracovní činnosti a úpravy. Vyústění podélných drenáží bude provedeno navrtávkou do stávajících uličních vpustí. Součástí je i úprava autobusové zastávky Častolovice – Park dle zdání objednatele stavby. Odvodnění bude zachováno stejně jako ve stávajícím stavu. Veškeré stávající vpusti budou vyčištěny, mříže uličních vpustí budou výškově upraveny do výšek nově položené obrusné vozovky. Veškeré poklopy kanalizačních šachet budou výškově upraveny do výšek nově položené obrusné vozovky. V dotčeném úseku se nachází celkem 27 ks kanalizačních šachet.*

### **S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- Společnosti AQUA SERVIS, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům AQUA SERVIS, a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Veškeré kanalizační šachty, šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před kolaudací stavby. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – středisko Týniště nad Orlicí, +420 602 880 445, [stredisko.tyniste@aquark.cz](mailto:stredisko.tyniste@aquark.cz). Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem AQUA SERVIS, a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

**S navrženým řešením** odvodnění zemní pláň podélnými drenážemi (hloubková sanace) zaústěnými do uličních vpustí **NESOUHLASÍME!**

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona. Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.



S pozdravem



Jitka Luňáková  
referentka vyjadřování

Přílohy: 1 x situace  
Spisový znak: 4.2  
Skartační lhůta: S10