

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **18 684 840,39 Kč vč. DPH** (slovy osmnáctmilionůšestsetosmdesátčtyřitisícosmsetčtyřicet Korun českých třicetdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	15 442 016,85 korun českých
DPH (21%)	3 242 823,54 korun českých
Cena celkem	18 684 840,39 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady, SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy – hlavní uznatelné náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Pavel Vacek  
ředitel oblasti

.....  
Zhotovitel  
Lukáš Novák, DiS.  
vedoucí obchodního oddělení

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	32894
Registrační číslo projektu	CZ 06 1 42/0 0/0 0/17 082/0010603
Smlouva o dílo uzavřena dne	27.3.2020

Číslo změny

1

Název stavby

**II/325 Máslojedy - hranice okresu HK,  
rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**

Název objektu

SO 101 a SO 301

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor )

PUDIS a s, Podhabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 45272891

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s r o, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny

1) Po odřezování je v některých místech ztlačena chybějící konstrukce vozovky, kterou nebylo možné dopředu předpokládat, neboť diagnostický průzkum nevykazoval potřeby sanací. Sanace podloží a konstrukce vozovky bude shodná jako plánované sanace v obci Vrchovnice. Rozsah míst určených k rozšíření sanací byl odsouhlasen při pochůzce na stavbě dne 17.4.2020 AD, HIS i TDI a dále bude zdokumentován a dokladován geodetickým zaměřením. Kopané sondy, které byly provedeny, odhalily nestabilní materiál v podloží, včetně doprovodné statické zatěžovací zkoušky, která měla nevyhovující výsledek. Z důvodu realizace, aby bylo zabráněno promíslení zeminy podloží s hrubým drceným kamenivem, bude nejprve na pracovní pláň položena separační geotextilie s min. hmotností 300 g/m<sup>2</sup> a pevností v tahu v podélném i příčném směru min. 10 kN/m. Toto řešení bylo zhotovitelem akceptováno a odsouhlaseno HIS a TDI. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +1.371.576,84 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.**

2) Monitoring stávajících šachet a kopané sondy v místě navržených přípojek nových UV prokázali nemožnost výškového napojení v určených pozicích. Projektant tuto nemohl předpokládat, neboť neměl ke kanalizaci žádné podklady. Geodetická kancelář, která byla pověřena vyšetřením technické infrastruktury v místě stavby, neobdržela od obce, která je vlastníkem a správcem kanalizace, žádné podklady. I přes několikrát urgence bylo obci sděleno, že žádné podklady nemají, a tudíž je nepředají. Návrh odvodnění byl však i přes neznalost stávajícího vedení nezbytný, neboť odvodnění komunikace je nedostatečné. Průběh kanalizace, do které budou UV připojeny, byl do projektu stanoven spojnici zaměřených povrchových znaků. Umlstění nových uličních vpustí je (z důvodu navrženého podélného a příčného sklonu vozovky) nutné dodržet a v důsledku toho dojde ke změněm délek jednotlivých přípojek nových uličních vpustí. Ve výkazu výměr SO 301 byla omylem uvedena položka pro nové přípojky UV kód položky 83434 "POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM", která bude v plné výši odečtena a nahrazena položkou kód 87434 "POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM" převzatou z SO 303 (dojde tak ke sjednocení návrhu s Technickou zprávou SO 301) dle skutečné délky, viz výše. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 301, si vyžadují méněpráce v celkové částce - 23.793,83 Kč včetně DPH 21% a také vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +51.547,92 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.**

Přílohy evidenčního listu

1	Rekapitulace ceny po změně č. 1
2	Rozpočet SO 101 a 301 - ZBV č. 1
3	Vyjádření projektanta AD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti cen. nabídce
		méněpráce	vícepráce		
17 285 509,45 Kč	17 285 509,45 Kč	23 793,83 Kč	1 423 124,77 Kč	18 684 840,39 Kč	1 399 330,94 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změn č. 1		23 793,83 Kč	1 423 124,77 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s r o	Václav Šantora	22.4.2020
Projektant (autorský dozor)	PUDIS a s	Ing. Dušan Merta	22.4.2020
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s	Ing. Martin Jelinek	22.4.2020
Technický dozor	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s	Tomáš Idunk	22.4.2020


**Název stavby:**

**II/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**

**Rekapitulace ceny po změně č. 1**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vicepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky v obci Máslojedy	311 884,00			311 884,00
SO 101	Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady	5 981 205,94	1 133 534,58		7 114 740,52
SO 101.1	Napojení na stávající povrch Máslojedy – hl. trasa - neuznatelné náklady	206 345,62			206 345,62
SO 101.2	Napojení na stávající povrch Máslojedy – v obci - vedlejší užitelné náklady	446 280,82			446 280,82
SO 301	Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady	104 819,30	42 601,59	19 664,32	127 756,57
SO 002	Všeobecné předběžné položky v obci Vrchovnice	270 611,60			270 611,60
SO 105.1	Napojení na stávající povrch Vrchovnice – hl. trasa - neuznatelné náklady	229 165,91			229 165,91
SO 105A	Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - hlavní užitelné náklady	5 926 828,83			5 926 828,83
SO 105B	Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice - vedlejší užitelné náklady	349 522,33			349 522,33
SO 303	Úprava UV v obci Vrchovnice - hlavní užitelné náklady	280 541,48			280 541,48
SO 180	DIO Dopravně inženýrské opatření	178 339,17			178 339,17
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>14 285 545,00</b>	<b>1 176 136,17</b>	<b>19 664,32</b>	<b>15 442 016,85</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>2 999 964,45</b>	<b>246 988,60</b>	<b>4 129,51</b>	<b>3 242 823,54</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>17 285 509,45</b>	<b>1 423 124,77</b>	<b>23 793,83</b>	<b>18 684 840,39</b>

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



Váš dopis ZN:	Adresa:
Ze dne:	
Naše ZN:	
Vyřizuje: Ing. Dušan Merta	<b>Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.</b>
Tel.:	Tomáš Idunk
Fax:	
E-mail:	
Datum: 19. dubna 2020	

**Akce: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK**

**Část: Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**

**Věc: Provedení sanací a prodloužení přípojek UV – vyjádření AD**

Dnes 17.4.2020 proběhlo místní šetření na stavbě v obci Máslojedy. Toho času bylo provedeno odfrézování asfaltových a odstranění konstrukčních vrstev ve staničení km 0,00 - 0,45 v tl. 190 mm. Taktéž bylo provedeno monitorování stávajících kanalizačních šachet a byly vykopány sondy v místech plánovaných rýh pro přípojky UV.

Na základě pochůzky bylo konstatováno následující:

#### Sanace vozovky (úprava podloží)

Při pochůzce na stavbě (po odfrézování asf. vrstev) bylo zjištěno, že je v některých místech znatelná chybějící konstrukce vozovky, kterou nebylo možné dopředu předpokládat, neboť diagnostický průzkum, který byl součástí podkladů při zadání, nevykazoval potřeby sanací. Oprava konstrukce vozovky bude shodná jako plánované sanace v obci Vrchovnice. Rozsah míst určených k sanaci byl stanoven na místě, odsouhlasen AD, HIS i TDI, a dále bude zdokumentován a dokladován geodetickým zaměřením.

Kopané sondy, které byly provedeny, odhalily nestabilní materiál v podloží, včetně doprovodné statické zatěžovací zkoušky, která měla nevyhovující výsledek. Z důvodu realizace, aby bylo zabráněno promísení zeminy podloží s hrubým drceným kamenivem, bude nejprve na pracovní pláň položena separační geotextilie s min. hmotností 300 g/m<sup>2</sup> a pevností v tahu v podélném i příčném směru min. 10 kN/m. Toto řešení bylo stavbou akceptováno a odsouhlaseno AD, HIS a TDI.

#### Prodloužení přípojek

Monitoring stávajících šachet a kopané sondy v místě navržených přípojek nových UV prokázali nemožnost výškového napojení v určených pozicích. Projektant toto nemohl předpokládat, neboť neměl ke kanalizaci žádné podklady. *Pozn. Geodetická kancelář, která byla pověřena vyšetřením technické infrastruktury v místě stavby, neobdržela od obce, která je vlastníkem a správcem kanalizace, žádné podklady. I přes několikeré urgencye bylo obcí sděleno, že žádné podklady nemají, a tudíž je nepředají - viz finální mail níže od zástupce geodetické kanceláře (žlutě podbarveno). Tento stav byl ústně*

potvrzen i místostarostou na jednání dne 6.10.2016.

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Thursday, October 13, 2016 2:26 PM  
**To:** Dušan Merta <dusan.merta@pudis.cz>; Zdenka Bolehovska <zdenka.bolehovska@pudis.cz>; PŘEPOSLÁNÍ Ježek <jezek@geodezienachod.cz>  
**Subject:** Hronov- veřejné osvětlení

Dobrý den,  
vážený pane inženýre, mám pocit, že jsem zcela neschopný něco zařídit. Dnes jsem zase v kanceláři, tak mohu obšírněji odpovědět.

Hronov - konečně jsem získal vy Hronov - digitalizaci posílám. Za ten plyn se omlouvám, nezkontroloval jsem si došlá data, a protože požadavek Hronov a Máslojedy šel najednou a přišel najednou, nevšiml jsem si, že to jsou 2x Máslojedy. Kolega vám včera vyjel data z DTMM, která jsou předávána do systému DTMM každý půlrok, abychom vás nezdržovali.

Obec Vrchovnice - posílám digitalizovaná data obce. data ze zaměření od geodetů jsem stále nezískal, je to nová splašková kanalizace. Myslel jsem, že to pošlu jako celou obec najednou, ale

**Obec Máslojedy - po opakovaných intervencích a nabídce pomoci z naší strany mi přišla odpověď**

Dobrý den. Síť v obci Máslojedy vedou. To je bohužel vše, co za obec mohu říct. Na obci nemáme žádný plán ani studii. Pokud se v obci provádí jakékoli zemní práce, nechá si to investor vytyčit firmou Ermo popřípadě jinou firmou, která má na to vybavení.

**Za obec Máslojedy Sailer**

Firmu Ermo jsem také kontaktoval, ale ti mi řekli, že žádné podklady ani digitální ani papírové nemají. Opravdu to z nich neumím dostat!!!!

Obec Hoříněves, posílám kanalizaci, kterou mi zaslala pí starostka a vy, které jsme kreslili podle informací z vyjádření. Bohužel dodnes nemám odpověď, zda to je tak, jak jsem v Hoříněvsi nakreslil. Podle fotek to asi tak je a souběh s elektrikou přes cestu asi také.

**Takže nyní ještě nemám kanalizaci Vrchovnice, kterou mi přislíbila geodetická firma na základě zaměření. Po opětovné urgenci jsem dostal minulý týden (5.10.) odpověď, že jak bude moc!**

**A nemám obec Máslojedy vy a kanál, kde nejsem schopen to při nejlepší vůli zapít.**

Vím, že se to táhne neúměrně dlouho (ne ale naší vinou), nicméně jsem chtěl požádat o možnost aspoň částečné fakturace. Na nás to je hodně peněz.  
Děkuji, zdraví

Ing. Jaroslav Láška

[REDACTED]  
Geodézie Náchod s r o  
Hrašeho 15  
547 01 Náchod  
[www.geodezienachod.cz](http://www.geodezienachod.cz)

Návrh odvodnění byl však i přes neznalost stávajícího vedení nezbytný, neboť odvodnění komunikace je nedostatečné. Průběh kanalizace, do které budou UV připojeny, byl do projektu stanoven spojnici zaměřených povrchových znaků (finální poloha bude dána až po samotném odkrytí kanalizačního vedení).

Všechny výše uvedené práce jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jeho budoucí plnohodnotnou funkci.

S pozdravem

**Ing. Dušan Merta**  
PUDIS a.s.

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 5 981 205,94 Kč

**Cena celková:** 7 114 740,52 Kč

**DPH:** 1 494 095,51 Kč

**Cena s daní:** 8 608 836,03 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 7 114 740,52 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014102	Ra	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z pol. 12931 220*0,25*1,9=104,50 [A] kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 ) 630,62*2=1 261,24 [B] zemina z pol. 12373 včetně uložení vybouraného stávajícího travivodu 24*1,9=45,60 [C] Celkem: A+B+C=1 411,34 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.		T Z	1 411,34		
	ZBV:	ZBV - 1	Lokální sanace zemina a kamenivo : lokální sanace kce vozovky a sanace akt.zóny : 448,85*1,9=852,82 [A]		Z	852,82		
						aktuální množství		2 264,16
2	014102	Rb	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton z pol. 11352 46*0,205=9,43 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.		T Z	9,43		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1			<b>Zemní práce</b>					
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.		M3 Z	223,86		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5460*0,04*1,025=223,86 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNĚHO 5460*0,11*1,05=630,63 [A] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	Z	630,63		
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu. 5460*0,04=218,40 [A] plocha * tl. vrstvy, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	Z	218,40		
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu. 20=20,00 [B] pracovní spára Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	Z	20,00		
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 0,5*48=24,00 [A] plocha z řezu * délka, odkop pro rozšíření, viz příloha C.1.1.5 Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	Z	24,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>					
	ZBV:	ZBV - 1	<b>Lokální sanace</b> kce vozovky a sanace akt.zóny : $(105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*(0,17+0,3)=448,85 [A]$		Z	448,85		
						aktuální množství	472,85	
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		M Z	220,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			220=220,00 [A] délka stávajících příkopů					
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,6*8*1=4,80 [A]	M3	Z	4,80		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141**					
10	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 100*0,06=6,00 [A] délka*hloubka, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4	M3	Z	6,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 4,8=4,80 [A]	M3	Z	4,80	[REDACTED]	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
12	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH obnova zatravněné plochy zasažené stavbou (svah příkopu nebo zelený pás) včetně doplnění humusu (897+620)*1=1 517,00 [A] délka úpravy * šířka svahu 218=218,00 [B] plocha svahu u p.č. 400/2 Celkem: A+B=1 735,00 [C] Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.	M2	Z	1 735,00		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 216*1,1=237,60 [A]] úprava pláně v rozšíření , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1. Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	Z	237,60		
	ZBV:	ZBV - 1	Lokální sanace kce vozovky a sanace akt.zóny : (105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]		Z	955,00		
						aktuální množství	1 192,60	
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 1735=1 735,00 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	Z	1 735,00		
1			<b>Zemní práce</b>					<b>851 043,07</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM 151=151,00 [A] délka nových drenáží	M	Z	151,00		
			Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie					
102	21361	N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	Z	0,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru					
	ZBV:							
	ZBV - 1		Lokální sanace min.300 g/m2, pevnost min.10kN/m2, s funkcí separační a filtrační kce vozovky a sanace akt.zóny : (105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]		Z	955,00		
						aktuální množství	955,00	
16	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 151*1,5=226,50 [A] šířka*délka, opláštění trativodu	M2	Z	226,50		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu					
17	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ 109=109,00 [A] zpěvnění svahu u p.č. 400/2  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geosítě nebi georohože - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	Z	109,00		
2		Základy						119 370,00
5		Komunikace						
101	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	Z	0,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV - 1	<b>Lokální sanace</b> doplnění akt.zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. kce vozovky a sanace akt.zóny : jednotková cena dle SO 105A, SO 105B (105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)*0,30=286,50 [A]		Z	286,50		
						aktuální množství	286,50	
18	56334		<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</b> 216*1,05 =226,80 [A] 170 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	Z	226,80		
	ZBV:	ZBV - 1	<b>Lokální sanace</b> ŠD 170mm : kce vozovky a sanace akt.zóny : (105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]		Z	955,00		
						aktuální množství	1 181,80	
19	564642		<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM</b> 216=216,00 [A] 110 mm, v rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 5460=5 460,00 [B] 110 mm, hlavní trasa viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Celkem: A+B=5 676,00 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)	M2	Z	5 676,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
20	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 0,75*897=672,75 [A] šířka krajnice x délka ,viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	Z	672,75		
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 216*1,05=226,80 [A] na vrstvu z pol.56334 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	Z	226,80		
	ZBV:	ZBV - 1	Lokální sanace kce vozovky a sanace akt.zóny : (105*1,2+210+170+105+200+120*1,2)=955,00 [A]		Z	955,00		
						aktuální množství	1 181,80	
22	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	Z	11 352,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Spojovací postřik 0,30 kg/m2 5460=5 460,00 [A] na vrstvu ACL hl. trasa 216 =216,00 [B] na na vrstvu ACL rozšíření Spojovací postřik 0,40 kg/m2 5460=5 460,00 [C] na vrstvu PM hl. trasa 216=216,00 [D] na na vrstvu PM rozšíření Celkem: A+B+C+D=11 352,00 [E] viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
23	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU 1,9*47=89,30 [A] překrytí spáry na staku vozovky a rozšíření, viz příloha C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	Z	89,30		
24	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 5460=5 460,00 [B] plocha ze situace hl. trasa , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 216=216,00 [A] plocha ze situace, rozšíření viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4 Celkem: B+A=5 676,00 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	Z	5 676,00		
25	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	Z	5 812,50		




## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5460*1,025=5 596,50 [A] plocha ze situace, hl. trasa * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2 216=216,00 [B] plocha ze situace rozšíření * koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2 Celkem: A+B=5 812,50 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>					<b>5 557 223,93</b>

<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>					
	26	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM 2*8=16,00 [A] pro osvětlení přechodu Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	Z	16,00		
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>					

<b>8</b>			<b>Potrubí</b>					
	27	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 6=6,00 [A]	KUS	Z	6,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
8			<b>Potrubí</b>					
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 24=24,00 [A]	KUS	Z	24,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
29	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO 3=3,00 [A]	KUS	Z	3,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.					
30	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT 38=38,00 [A]	KUS	Z	38,00		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
31	914143		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ 38=38,00 [A]	KUS	Z	38,00		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 24=24,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	Z	24,00		
33	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 24=24,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	Z	24,00		
34	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) 71=71,00 [A] m2 V2a (3/6/0,125) 22=22,00 [B] m2 V2b(1,5/1,5/0,25) 10=10,00 [C] m2 V2b(6/3/0,25) 38=38,00 [D] m2 V3 (3/1,5/0,125) 5=5,00 [E] m2 V4 21=21,00 [F] m2 V7 12=12,00 [G] m2 Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	Z	179,00		
35	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	Z	179,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 101 Rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a (0,125)	71=71,00 [A]	m2			
			V2a (3/6/0,125)	22=22,00 [B]	m2			
			V2b(1,5/1,5/0,25)	10=10,00 [C]	m2			
			V2b(6/3/0,25)	38=38,00 [D]	m2			
			V3 (3/1,5/0,125)	5=5,00 [E]	m2			
			V4	21=21,00 [F]	m2			
			V7	12=12,00 [G]	m2			
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=179,00 [H]					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
36	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 127+14=141,00 [A] viz příloha C.1.1.2 obruby+ zapuštěné		M Z	141,00		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
37	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 20=20,00 [B] pracovní spára		M Z	20,00		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil					
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>265 837,00</b>

Celkem:

7 114 740,52

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice  
(SWIETELSKY)

**Objekt:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

**Rozpočet:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 104 819,30 Kč

**Cena celková:** 127 756,57 Kč

**DPH:** 26 828,88 Kč

**Cena s daní:** 154 585,45 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 127 756,57 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uzatelné náklady  
 Rozpočet: SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uzatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	014102	Ra	POPLATKY ZA SKLÁDKU 22,3-19,68=2,62 zemina z pol. 13273 2,62*1,9=4,98 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		T Z	4,98		
	ZBV:	ZBV - 1	Délka přípojek UV dle skutečnosti zemina z pol. 13273 15,14*1,9=28,77 [A]		Z	28,77		
						aktuální množství		33,75
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					

1			<b>Zemní práce</b>					
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop (ruční) - potrubí přípojky 0,8*1,1*20,8=18,30 [A] výkop (ruční) - těleso vpusti 1*3=3,00 [B] výkop (ruční) - těleso vpusti 1*1=1,00 [C] Celkem: A+B+C=22,30 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)		M3 Z	22,30		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	ZBV:	ZBV - 1	Délka přípojek UV dle skutečnosti výkop (ruční) - potrubí přípojky 0,8*1,1*20,8=18,30 [A] 0,8*1,1*(38,0-20,8)=15,14 [A]		Z	15,14		
						aktuální množství		37,44
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 18,184=18,18 [A] 1,5=1,50 [B] Celkem: A+B=19,68 [C]	M3	Z	19,68		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady  
**Rozpočet:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>17 867,14</b>

<b>8</b>		<b>Potrubí</b>						
4	83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM 9,6+4,5+6,7=20,80 [A]	M	Z	20,80		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					

ZBV:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitné náklady  
 Rozpočet: SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV - 1		Délka přípojek UV dle skutečnosti 9,6+4,5+6,7 -(9,6+4,5+6,7)=-20,80 [A]		Z	-20,80		
						aktuální množství		0,00
101	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	Z	0,00		
	ZBV:							
	ZBV - 1		Délka přípojek UV dle skutečnosti UV1 st. 0,150 km 13,5=13,50 [A] UV6 st. 0,350 km 18=18,00 [B] UV7 st. 0,420 km 6,5=6,50 [C] Celkem: A+B+C=38,00 [D]		Z	38,00		
						aktuální množství		38,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady  
**Rozpočet:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 3=3,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	Z	3,00		
6	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 6=6,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	Z	6,00		
7	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM 3=3,00 [A] Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	Z	3,00		
8	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 0,15*20,8=3,12 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,	M3	Z	3,12		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady  
**Rozpočet:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	ZBV:	ZBV - 1	<i>Délka přípojek UV dle skutečnosti</i> -0,15*20,8=3,12 [A] Obetonování tl 0,3m z důvodu mělkého uložení potrubí 0,3*(13,5+6,5)=6,00 [B] 0,15*18=2,70 [C] Celkem: A+B+C=5,58 [D]		Z	5,58		
						aktuální množství		8,70
9	899901		<b>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</b> 1=1,00 [A] zaslepení stávající přípojky do kanalizace Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	Z	1,00		
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>						
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
10	96687		<b>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</b> 1=1,00 [A]	KUS	Z	1,00		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 32894 II.e II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rek. komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady  
**Rozpočet:** SO 301 Úprava UV v obci Máslojedy - hlavní užitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>1 444,50</b>

**Celkem:****127 756,57**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	14 285 545,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	14 285 545,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	14 285 545,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 176 136,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 19 664,32 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 1 176 136,17 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 19 664,32 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>1 195 800,49 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	8,37 % ≤ 50,00 %		



### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>14 285 545,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 176 136,17 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 19 664,32 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>1 156 471,85 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>8,10 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 1 176 136,17 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 19 664,32 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>1 156 471,85 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>14 285 545,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>15 442 016,85 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>15 442 016,85 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

