

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný

Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35976	Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt:	SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 001.1	Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění a ochrana inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků jejich správců. Vytýčení všech podzemních inženýrských sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Položka obsahuje zajištění přesné polohy podzemního vedení ručními kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.</p> <p>Délka stavby - cca 490 m.</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>l=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02831		<p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU</p> <p>Provedení vsakovacích zkoušek včetně vyhodnocení a inženýrské činnosti dle platných ČSN (např. ČSN 73 6133, ČSN 75 9010 apod.), zákonů a vyhlášek.</p> <p>Provedení min. 2 ks vsakovacích zkoušek.</p> <p>Kompletní dodávka.</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS a investora na základě výsledku kopaných sond položky 02851.2</p> <p>l=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02851		<p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU</p> <p>6 ks kopaných sond pro zjištění přítomnosti stávajících podélných drenáží.</p> <p>Kompletní práce včetně zpětného zapravení.</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>Položka včetně opatření pro ochranu inženýrských sítí apod.</p> <p>l=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>Zaměření skutečného stavu po dokončení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby cca 490 m. 3x tištěné paré + 3x CD. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02911	1	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby a obvodu staveniště, vytýčení hranic pozemků apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby cca 490 m. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
6	02911	2	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Zaměření vrstev pro určení kubatur hloubkových sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Položka zahrnuje zaměření vrstev úseku SO 101. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Délka stavby cca 490 m. 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
7	02943		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>Realizační dokumentace stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy dopravního značení (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a</p>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>výškového pokrytí komunikace, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog netuhých vozovek. Realizační dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou a odsouhlasena správcem stavby. Včetně havarijního a protipovodňového plánu (tiskem 2 paré)</p> <p>Délka stavby cca 490 m.</p> <p>Zadavatel stavby poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg / *.dgn.</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>				
8	02944		<p>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. DSPS bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválených MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené MDS-OPK, č.j. 28345/99-120 ze dne 21. 10. 1999 včetně DODATKU č. 1; Schváleno: MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010; a dodatku č. 2; Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019).</p> <p>Dokumentace bude obsahovat výkresy odchylek a změn oproti PDPS.</p> <p>Dokumentace bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem v 4 vyhotoveních a 2x na CD.</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>Délka stavby cca 490 m.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
9	02945		<p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů pro věcná břemena i pro odkup pozemků (12 x tiskem).</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>Délka stavby cca 490 m.</p>	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad				
			- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu				
			- výpočetní a grafické kancelářské práce				
			- úřední ověření výsledného elaborátu				
			- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
10	02946	1	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	0,00	0,00
			1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě.				
			3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.				
			Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.				
			Délka stavby cca 490 m.				
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
11	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KPL	1,000	0,00	0,00
			Fotodokumentace a pasport přílehlých budov před započatím prací v oblasti městyse Častolovice (tj. objekty zástavby, které mohou být dotčeny stavbou).				
			Pasport bude obsahovat i fotodokumentaci stavu budov pro možné zhodnocení případných vzniknuvších poruch způsobených v rámci výstavby. Pasport bude předán v jednom paré investorovi akce, po jednom paré zástupcům městyse Častolovice a v jednom paré zhotoviteli stavby.				
			Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.				
			Délka stavby cca 490 m.				
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
12	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,00	0,00
			Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby jejich odstranění. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Délka stavby cca 490 m. 2=2,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 				
13	03720	R	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod. Trasy pro pěší budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.</p> <p>Zajištění po dobu realizace stavby přístupu k objektům pro požární techniku, policii, záchrannou službu apod.</p> <p>Položka včetně návrhu dočasného dopravního značení, včetně jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.</p> <p>Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit.</p> <p>Délka stavby cca 490 m. 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný

Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cementem stmelené vrstvy, předpoklad 2300 kg/m3. Možnost kontaminace PAU. Položka 11334: $57.363 \cdot 2.3 = 131,935$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	131,935	0,00	0,00
2	014102	2.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton, předpoklad 2300 kg/m3. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Položka 11352.1: $98 \cdot (0.15 \cdot 0.25 + 0.05) \cdot 2.3 = 19,723$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	19,723	0,00	0,00
1	014102	2.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton, předpoklad 2300 kg/m3. Položka 11348: $42.5 \cdot 0.06 \cdot 2.3 = 5,865$ [A] Položka 11352.2: $(14 + 267) \cdot (0.15 \cdot 0.25 + 0.05) \cdot 2.3 = 56,551$ [B] Položka 914913: $11 \cdot (0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.8) \cdot 2.3 = 5,060$ [C] Položka 915402.1: $2.5 \cdot (0.08 + 0.1) \cdot 2.3 = 1,035$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 68,511$ [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	68,511	0,00	0,00
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Dlažební kostky, předpoklad 2750 kg/m3 Položka 11317: $8.547 \cdot 2.75 = 23,504$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	23,504	0,00	0,00
5	014102	5.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelené podkladní a ochranné vrstvy komunikace, zemina z čištění příkopů apod. předpoklad 2000 kg/m3	T	659,490	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka 11332.1: $115.385 \cdot 2 = 230,770$ [A] Položka 11348: $(32.2 \cdot (0.15 - 0.06) + 3.8 \cdot (0.25 - 0.06) + 6.5 \cdot ((0.15 - 0.06 + 0.25 - 0.06) / 2)) \cdot 2 = 9,060$ [B] Položka 12373.2: $160.17 \cdot 2 = 320,340$ [C] Položka 212645: $191 \cdot 0.26 \cdot 2 = 99,320$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 659,490$ [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
6	014102	5.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nestmelené podkladní a ochranné vrstvy komunikace, předpoklad 2000 kg/m3. Položka výměna aktivní zóny - bude provedena pouze se souhlasem TDS a investora a čerpána dle skutečnosti. Položka 12373.1: $325.600 \cdot 2 = 651,200$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	651,200	0,00	0,00
7	014102	5.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina ze vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě nepřítomnosti podélných drenáží. Předpoklad 2000 kg/m3. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a investora. Vychází z položky 13273.1 $191 \cdot 0.6 \cdot 2 = 458,400$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	458,400	0,00	0,00
8	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Opatření a nákup chybějící ornice - předpoklad do 50 % položky 18222 a 18232.2 (po separaci a protřzení stržené ornice). Položka bude čerpána dle skutečnosti. $46 \cdot 0.15 \cdot 0.5 = 3,450$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	3,450	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35976	Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt:	SO 101	Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet:	SO 101	Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
9	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	8,547	0,00	0,00
			Odstranění dlažebních kostek dle diagnostiky vozovky v místě hloubkových sanací. Naložení, odvoz a uložení. Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem). Plocha odměřena digitálně. Zhotovitel v ceně zohlední možnost užití na stavbě (např. výměna poškozených kusů v zastávkách, přídlažbě apod.) Koeficient 1.25 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového řezu, koeficient 1.0 je uvažován v místě náhrady souvrství v celé šířce v obrubnicích. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Skládka vykázána v položce 014102.4				
			Konstrukce vozovky č. 1b -30 % plochy: 407*0.07*0.3=8,547 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11332	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	115,385	0,00	0,00
			Odstranění vrstev z nestmeleného kameniva v místech hloubkových sanací - tloušťka v rámci konstrukce č. 1b - 140 mm, resp. 210 mm. Naložení, odvoz a uložení. Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem). Plocha odměřena digitálně. Koeficient 1.5 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní, resp. ochranné vrstvy dle vzorového řezu. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Skládka vykázána v položce 014102.5.1				
			Konstrukce vozovky č. 1b - 30 % plochy: 1.5*407*0.14*0.3=25,641 [A] Konstrukce vozovky č. 1b - 70 % plochy: 1.5*407*0.21*0.7=89,744 [B] Celkem: A+B=115,385 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11332	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Dočasné odstranění nestmelených vrstev pod chodníky s ohledem na výměnu poškozených kusů obrubníků - viz položka 11352.1 Předpoklad 70 % délky měněných obrubníků. Položka včetně mezideponování a uložení v rámci stavby. 98*0.5*0.27*0.7=9,261 [A]	M3	9,261	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11332	3	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Dočasné odstranění nestmelených vrstev pod chodníky s ohledem na provedení hloubkových sanací - viz položka 587206.2 Položka včetně mezideponování a uložení v rámci stavby. Poznámka: navýšení o tl. 0,01 cm zohledňuje sklon zemní pláň. Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městysu Častolovice na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020). Položka bude čerpána dle skutečnosti. Chodníky: (235)*0.16=37,600 [A]	M3	37,600	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM Odstranění vrstvy ze směsi stmelené cementem v místech hloubkových sanací. Tloušťka 110 mm. Naložení, odvoz a uložení. Položka včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku bude zvolena zhotovitelem). Plocha odměřena digitálně. Koeficient 1.25 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového	M3	57,363	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný

Objekt:

SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Rozpočet:

SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezu. Položka bude čerpána dle skutečnosti. Skládka vykázána v položce 014102.3. Možnost kontaminace PAU. <div> <div>Konstrukce vozovky č. 1b - 30 % plochy: 1.25*407*0.11*0.3=16,789 [A]</div> <div>Konstrukce vozovky č. 1b - 70 % plochy: 1.25*407*0.11*0.7=39,174 [B]</div> <div>Autobusová zastávka: 14*0.1=1,400 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=57,363 [D]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div>				
14	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Odstranění stávající betonové dlažby včetně lože a části ochranné vrstvy (lokálně bude ponecháno bude průměrně 10 cm s ohledem na navýšení nivelety) v místě autobusové zastávky. Dlažba -60 mm; lože -30 mm, ŠD -70 mm - v místě nadvýšení. Skládka vykázána v položce 014102.2.1 a 014102.5.1 <div> <div>32.2*0.15=4,830 [A]</div> <div>3.8*0.25=0,950 [B]</div> <div>6.5*((0.25+0.15)/2)=1,300 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=7,080 [D]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> </div>	M3	7,080	0,00	0,00
15	11352	1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Odstranění poškozených betonových obrubníků včetně lože. Předpoklad do 10 % celkové délky obrubníků. Odvoz bez ohledu na vzdálenost. O výměně konkrétního poškozeného obrubníku bude rozhodnuto se souhlasem TDS a investora na základě kontrolní pochůzky. Celková délka obrub odměřena digitálně.	M	98,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Položka bude čerpána dle skutečnosti. Skládka vykázána v položce 014102.2.2</p> <p>974*0.10=97,400 [A] Zaokrouhleno na 98=98,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
16	11352	2	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>Odstranění obrubníků v místě úpravy autobusové zastávky a hloubkových sanací. Odvoz bez ohledu na vzdálenost. Položka měřena digitálně. Skládka vykázána v položce 014102.2.1</p> <p>14+267=281,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	281,000	0,00	0,00
18	11372	2	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>Frézování v místě hloubkových sanací. Průměrně 80 mm dle mocnosti asfaltového souvrství dle diagnostiky vozovky. Naložení, odvoz a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele (skládka bude zvolena zhotovitelem). Plocha odměřena digitálně. Koeficient 1.6 vyjadřuje přesah sanace horní podkladní vrstvy dle vzorového řezu, koeficient 1.0 je uvažován v místě náhrady souvrství v celé šířce. Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo obrubníky. Položka bude čerpána dle skutečnosti.</p> <p>1.6*407*0.08=52,096 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se</p>	M3	52,096	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	11372	3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování v místě opravy trhlín. Max. 20 mm dle položky 57764. Naložení, odvoz a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele (skládku bude zvolena zhotovitelem). Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a objednatele a je navrhována s ohledem na nemožnost nadvyšování konstrukce v intravilánu. $(3778)*1.03*0.30*0.02=23,348$ [A]	M3	23,348	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka včetně naložení, odvoz a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Položka včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele (skládku bude zvolena zhotovitelem). Plocha odměřena digitálně. Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo obrubníky. Přítomnost dehtů vzhledem poslednímu provádění obrusné a ložní po roce 2000 vrstvy není předpokládána, Bude doloženo zkouškou PAU. $Konstrukce\ vozovky\ č.1: 0.04*3778+0.07*3778=415,580$ [A]	M3	415,580	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
20	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Řezání asfaltových krytů podél obrubníků a přídlažby. Drážka min. 25x12 mm dle VL 2 212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).	M	974,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno digitálně. 974=974,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
21	113768		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Výsrava trhlin dle TP 115. Profíznutí trhlin na šířku 10-30 mm dle šířky původní trhliny a hloubku 35 mm, včetně pročištění. Předpoklad 1 trhlina na 1 m. Je vycházeno z položky 11372.3, koeficient 1,03 reflektuje přesahy vrstev, koeficient 0,3 pak předpoklad 30 % plochy, 0.5 - 1 trhlina na 2 m předpokládané plochy. Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a objednatele akce. 3778*1.03*0.30*0.5=583,701 [A]	M	583,701	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
22	12110	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Dočasné odstranění pruhu zeleně v souvislosti s výměnou poškozených betonových obrubníků - viz položka 11352.1. Předpoklad 30 % délky měněných obrubníků. Včetně mezideponování v rámci stavby. 98*0.5*0.15*0.3=2,205 [A]	M3	2,205	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
23	12110	2	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí orníční vrstvy při hloubkových sanacích v rovině a ve svahu. Položka včetně uložení na mezideponii v rámci stavby. Koeficient 1,12 - reflektuje průměrný sklon svahů. Plocha odměřena digitálně. Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městyse Častolovice na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020). Položka bude čerpána dle skutečnosti.	M3	6,900	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V rovině: $46 \cdot 0.15 = 6,900$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
24	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	2,940	0,00	0,00
			Dočasné odstranění nestmeleného materiálu v pruhu zeleně v souvislosti s výměnou poškozených betonových obrubníků - viz položka 11352.1. Předpoklad 30 % délky měněných obrubníků. Položka včetně mezideponování a uložení v rámci stavby.				
			$98 \cdot 0.5 \cdot 0.2 \cdot 0.3 = 2,940$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
25	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro sanace aktivní zóny dle konstrukce vozovky č. 1b. Položka s odvozem bez ohledu na vzdálenost. Koeficient 1.6 vyjadřuje průměrný přesah sanace aktivní zóny dle vzorového řezu. Sanace aktivní zóny bude provedena pouze v případě, že po provedení průkazných zkoušek na zemní plání nebude dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti $E_{def,2} = \min. 45(\text{resp. } 30) \text{ MPa}$ dle skladeb vozovky. Výměna aktivní zóny bude provedena pouze se souhlasem TDS a investora a čerpána dle skutečnosti. Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.2 Konstrukce vozovky č. 1b: $1.6 \cdot (407) \cdot 0.5 = 325,600 \text{ [A]}$	M3	325,600	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
26	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkopávky v rámci hloubkových sanací v místě zhutněné dosypávky zemních krajnic. Plochy změřeny ze vzorových řezů. Skládkovné vykázáno v položce 014102.5.1 Položka bude čerpána dle skutečnosti. V místech s obrubníky: $0.57 \cdot (14 + 267) = 160,170$ [A]	M3	160,170	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
27	12573	1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Dle položky 11332.2; 12110.1 a 12273. Položka 11332.2: 98*0.5*0.27*0.7=9,261 [A] Položka 12110.1: 98*0.5*0.15*0.3=2,205 [B] Položka 12273: 98*0.5*0.2*0.3=2,940 [C] Celkem: A+B+C=14,406 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	14,406	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
28	12573	2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Dle položky 11332.3, 12110.2 Položka 11332.3: 37.6=37,600 [A] Položka 12110.2: 6.9=6,900 [B] Celkem: A+B=44,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	44,500	0,00	0,00
29	12573	3	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Opatření chybějící ornice, předpoklad dle položky 014211.	M3	3,450	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Doprava ornice bez ohledu na vzdálenost, Položka bude čerpána dle skutečnosti. 46*0.15*0.5=3,450 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
30	12980		<p>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</p> <p>Čištění stávajících uličních vpustí. Poplatek za skládkovné vyzískaného materiálu bude zahrnut do jednotkové ceny položky, odvoz materiálu bez ohledu na vzdálenost. 25=25,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p>	KUS	25,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
31	13273	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě nepřítomnosti podélných drenáží. Hloubka rýhy bude stanovena dle průzkumu položky 02831, předpoklad do 2 m hloubky. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a investora. S ohledem na hloubku rýhy bude rýha pažena. 191*0.6*2=229,200 [A]	M3	229,200	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní črpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	17110	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zpětné uložení a zhutnění materiálů dle položky 11332.2 (předpoklad ŠD-A 0/32 tl. 150 mm, resp. 200 mm) a 12273 dle aktuálně platných ČSN a TP. 98*0.5*0.27*0.7=9,261 [A] 98*0.5*0.2*0.3=2,940 [B] Celkem: A+B=12,201 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	12,201	0,00	0,00
33	17110	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Zpětné uložení a zhutnění materiálů dle položky 11332.3 (předpoklad ŠD-A 0/32 tl. 150 mm, resp. 200 mm) dle aktuálně platných ČSN a TP. Chodníky: (235)*0.16=37,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 	M3	37,600	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
34	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka 12373.2 se týká výměna aktivní zóny, bude provedena pouze se souhlasem TDS a stavebníka a čerpána dle skutečnosti. Položka 11348: 7.080=7,080 [A] Položka 12373.1: 325.600=325,600 [B] Položka 12373.2: 160.17=160,170 [C] Položka 13273.1: 229.200=229,200 [D] Položka 212645: 191*0.26=49,660 [E] Celkem: A+B+C+D+E=771,710 [F]	M3	771,710	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
35	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Sanace aktivní zóny - ŠD-B 0/63 tl. 500 mm dle ČSN EN 13 285 a ČSN 73 6133. Sanace aktivní zóny bude provedena pouze v případě, že po provedení průkazných zkoušek na zemní pláni nebude dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti Edef,2 = min. 45(resp. 30) MPa dle určených skladeb vozovky. Výměna aktivní zóny bude provedena pouze se souhlasem TDS a stavebníka a čerpána dle skutečnosti Vycházeno z položky 12373.1. Konstrukce vozovky č. 1b: 1.6*407*0.5=325,600 [A]	M3	325,600	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
36	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zhutněná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutnění 100 % PS dle ČSN 73 6133 v místě hloubkových sanací - viz položka 12373.2 V ceně bude zhotovitelem zohledněna možnost využití vyzískaného materiálu v rámci stavby s ohledem na požadované parametry PD. Položka bude čerpána dle skutečnosti. V místech s obrubníky: $0.57 \cdot (14 + 267) = 160,170$ [A]	M3	160,170	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
37	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláň komunikace v případě nepřítomnosti podélných drenáží. Vhodný materiál propustnosti $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s –	M3	229,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>například štěrkodrtí frakce 16/32.</p> <p>Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a investora.</p> <p>Vycházeno z položky 13273.1</p> <p>Hloubka rýhy bude stanovena dle průzkum položky 02831.</p> <p>191*0.6*2=229,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé miry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
38	18110	1	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>Úprava pláň dle platných TKP a požadavku min. Edef,2 dle projektové dokumentace.</p> <p>Vycházeno z položky 11332.1, 465923.2 a 587206.2</p> <p>Plocha odměřena digitálně.</p> <p>Koeficient 1.5 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového řezu.</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b - 30 % plochy: 1.5*(407)*0.3=183,150 [A]</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b - 70 % plochy: 1.5*(407)*0.7=427,350 [B]</p> <p>Úprava pláň po dočasném odstranění chodníků: 235=235,000 [C]</p> <p>Úprava pláň v místě autobusové zastávce: 36.5=36,500 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=882,000 [E]</p>	M2	882,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
39	18110	2	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláňe dle platných TKP a požadavku min. Edef,2 dle projektové dokumentace. Je vycházeno z položky 587206.1. Čerpání na základě skutečnosti. Plocha odměřena digitálně. 98*0.5*0.7=34,300 [A]	M2	34,300	0,00	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
40	18232	1	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Zpětné rozprostření mezideponované ornice dle položky 12110.1 98*0.5*0.3=14,700 [A]	M2	14,700	0,00	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5							
41	18232	2	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Rozprostření mezideponované ornice po provedení hloubkových sanací. Dle položky 12110.2 46=46,000 [A]	M2	46,000	0,00	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5							
42	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU Zeleň podél komunikace dle položky 18222, 18232.1 (položka 18232.1 a sní položky související budou čerpány dle skutečnosti) a 18232.2. Založení na hlušinu, resp. ornici.	M2	60,700	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V rovině 18232.1: $98 \times 0.5 \times 0.3 = 14,700$ [A] V rovině 18232.2: $46 = 46,000$ [B] Celkem: $A+B=60,700$ [C] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
43	21197	1	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Filtrační a separační geotextilie plošné hmotnosti min. 400 g/m ² , podélná pevnost v tahu min. 18 kN/m. Dle položky 212645. Položka bude čerpána na základě skutečnosti pouze v případě obnovy podélných drenáží a se souhlasem TDS a investora. $191 \times (0.5 + 0.5 + 0.4) = 267,400$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	267,400	0,00	0,00
44	21197	2	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Filtrační geotextilie plošné hmotnosti min. 500 g/m ² , pevnosti v tahu min. 40 kN/m v obou směrech vsakovací rýhy pro odvodnění zemní pláně komunikace v případě nepřítomnosti podélných drenáží. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a investora. Vycházeno z položky 13273.1 Hloubka rýhy bude stanovena dle průzkumu položky 02831. $191 \times (0.6 + 0.3 + 0.3) + 191 \times 2 \times 2 = 993,200$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	993,200	0,00	0,00
45	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	191,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Drenážní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové pevnosti min. SN 8. Drenážní trubka bude uložena do šterkodrti frakce 0/22 tl. min. 100 mm při sklonu přes 1 % (včetně). Při sklonu 0,3 – 1 % bude drenážní potrubí uloženo do betonového lože C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drenážní trubky bude proveden z hrubozrnného materiálu šterkopísek 8/32 dle VL2.2. Položka obsahuje současně odstranění případných původních podélných drenáží, které nebude možné využít, vč. skládkovného drenážního potrubí a uložení na skládku bez ohledu na vzdálenost.</p> <p>Položka včetně provedení zaústění do stávajících uličních vpustí.</p> <p>V případě, že se v místě hloubkových sanací budou nacházet stávající podélné drenáže, bude posouzena jejich využitelnost – bude rozhodnuto TDS a stavebníkem na základě vizuálního posouzení.</p> <p>Skládkovné nestmeleného materiálu vykázano v položce 014102.5.1</p> <p>Položka bude čerpána na základě skutečnosti pouze v případě obnovy podélných drenáží a se souhlasem TDS a investora.</p> <p>191=191,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie 				
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
46	56140	1	<p>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna konstrukčního souvrství.</p>	M3	72,751	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 130 mm dle ČSN EN 14 227-1 Plocha odměřena digitálně. Koeficient 1.375 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového řezu. Konstrukce vozovky č. 1b: $1.375 \cdot 407 \cdot 0.13 = 72,751$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 				
47	56140	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM Konstrukce vozovky č. 7 - sanace krajů vozovky v místě autobusové zastávky Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 160 mm dle ČSN EN 14 227-1 (tl. 130 mm je součástí položky 56140.1) Plocha odměřena digitálně. $54 \cdot 1 \cdot 0.03 = 1,620$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 	M3	1,620	0,00	0,00
48	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna	M3	156,695	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukčního souvrství. Štěrkodrt ŠD-A 0/32 Ge min. 220 mm dle ČSN EN 13 285 Plocha odměřena digitálně. Koefficient 1.75 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového řezu a sklon zemní pláně vůči plošné výměře situace. Konstrukce vozovky č. 1b: $1.75 \cdot 407 \cdot 0.22 = 156,695$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
49	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Konstrukce vozovky v místě chodníku autobusové zastávky. Štěrkodrt ŠD-B 0/32 Ge tl. min. 150 mm dle ČSN EN 13 285 Plocha odměřena digitálně. Poznámka: navýšení tloušťky ve výpočtu o 0,01 cm zohledňuje sklon zemní pláně. $36.5 \cdot 0.16 = 5,840$ [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	5,840	0,00	0,00
50	56330	4	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Doplnění ochranných vrstev pod výškově upravovanými chodníky a v nárožích. Předpoklad do 20 % kubatury výškově upravovaného chodníku v plošné výměře. Položka bude čerpána na základě skutečnosti a pouze se souhlasem TDS a investora. Vycházeno z položky 11332.3 Hodnota 0.16 a 0.21 zohledňuje navýšení kubatury s ohledem na sklon zemní pláně. Chodníky: $(235) \cdot 0.16 = 37,600$ [A] Celkem: $A = 37,600$ [B] $B \cdot 0.2 = 7,520$ [C]	M3	7,520	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
51	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129. Vycházeno z položky 574A03 a 574F06. Konstrukce vozovky č. 1b: 1.65*407=671,550 [A]	M2	671,550	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
55	572214	4	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Výsrava trhlin dle TP 115. Spojovací postřik 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129 a dle TP 115. Vycházeno z položky 93818 (resp. 57764), předpoklad trhlin 30% plochy. Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka. 3778*1.03*0.30=1 167,402 [A]	M2	1 167,402	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
52	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129. Plocha odměřena digitálně. Koeficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo obrubníky.	M2	7 556,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce vozovky č.1: (3778)+(3778)=7 556,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
53	572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Konstrukce vozovky č. 1a Spojovací postřik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129. Položka vychází z položky 57476.1 233=233,000 [A]	M2	233,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
54	572214	3	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna konstrukčního souvrství Spojovací postřik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, množství 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení dle ČSN 73 6129. Položka vychází z položky 57476.2. (198)*1.9=376,200 [A]	M2	376,200	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
56	57280A		PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA Protismyková úprava před přechody pro chodce (km 0,310, km 0,415 a u okružní křižovatky) dle "TP 213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek".	M2	537,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Kompletní provedení a dodávka, včetně překrytí vodorovného značení, očištění stávajícího povrchu apod. Barevný odstín - červená. 30 m před přechodem pro chodce v souladu s TP 213 Tabulka 1. $(117+100)+(2*110)+100=537,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - termosetové pojivo - zdrsňující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p>				
57	57476	1	<p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1a - sanace asfaltových vrstev Výztužná polypropylenová geomříž do asfaltových vrstev, min. pevnost v tahu 22 kN/m. Geomříž tvořena tuhou monolitickou geomříží tepelně spojenou s netkanou geotextilií (min. 130 g/m2). Plocha odměřena digitálně. $233=233,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</p>	M2	233,000	0,00	0,00
58	57476	2	<p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna konstrukčního souvrství Výztužná polypropylenová geomříž do asfaltových vrstev, min. pevnost v tahu 22 kN/m. Geomříž tvořena tuhou monolitickou geomříží tepelně spojenou s netkanou geotextilií (min. 130 g/m2). Délka a plocha odměřena digitálně. $198*1.9=376,200$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</p>	M2	376,200	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	574B04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PmB 25/55-60 tloušťky 40 mm dle ČSN 13 108-1. Plocha odměřena digitálně. Koefficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo obrubníky. Konstrukce vozovky č.1: 0.04*3778=151,120 [A]	M3	151,120	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
60	574D06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S PmB 25/55-60 tloušťky 70 mm dle ČSN 13 108-1. Modifikace aramidovými vlákny - 3D rozptýlenou výztuží, dávkování 0,5 kg na 1 t směsi (např. Forta F1). Plocha odměřena digitálně. Koefficienty zahrnují vliv přesahů konstrukce dle vzorových listů v extravilánu mimo obrubníky. Konstrukce vozovky č.1: 0.07*3778=264,460 [A]	M3	264,460	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	574F06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b - sanace krajů vozovky, kompletní výměna konstrukčního souvrství.</p> <p>Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S PmB 25/55-60 tloušťky 50 mm dle ČSN 13 108-1.</p> <p>Plocha odměřena digitálně.</p> <p>Koeficient 1.25 vyjadřuje přesah sanace spodní podkladní vrstvy dle vzorového řezu, koeficient 1.0 je uvažován v místě náhrady souvrství v celé šířce v obrubnicích</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b: $1.65 \cdot 407 \cdot 0.05 = 33,578$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	33,578	0,00	0,00
62	57641		<p>POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2</p> <p>Posyp infiltrační postřiku předobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v množství 5,0 kg/m2.</p> <p>Vycházeno z položky 572123 - konstrukce vozovky č. 5.</p> <p>Konstrukce vozovky č. 1b: $1.65 \cdot 407 = 671,550$ [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím</p>	M2	671,550	0,00	0,00
63	57764		<p>VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM</p> <p>Výsrava trhlin dle TP 115. Kompenzační asfaltová vrstva tloušťky 20 mm dle TP 115.</p> <p>Vycházeno z položky 93818, předpoklad trhlin 30% plochy.</p> <p>Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka.</p>	M2	1 167,402	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3778*1.03*0.30=1 167,402 [A]				
			Technická specifikace: membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147 položka nezahrnuje spojovací postřík				
64	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Výsrava trhlín dle TP 115. Položka včetně opatření penetračně adhezním nátěrem dle TP 115. Zalití pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou (dle specifikace TP 115). Předpoklad 1 trhlina na 2 m. Je vycházeno z položky 113768. Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a stavebníka akce. 3778*1.03*0.30*0.5=583,701 [A]	M	583,701	0,00	0,00
			Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou				
65	582611	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Výměna silně poškozených kusů dle položky 587206.2 - předpoklad do 5 %. Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131. Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a investora. Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městyse Častolovice na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020). Chodníky: (235)*0.05=11,750 [A]	M2	11,750	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
66	582611	2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Autobusová zastávka, doplnění nároží, betonová dlažba šedá tl. 60 mm, typ kost. Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131. V ceně bude zhotovitelem zohledněna možnost využití stávající dlažby. Čerpání položky dle skutečnosti. AZ: 31.5=31,500 [A]	M2	31,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
67	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Autobusová zastávka, betonová dlažba kontrastního pásu, červená (cihlová) kontrastní barva, tl. 60 mm, typ kost. Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131. 3.4=3,400 [A]	M2	3,400	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
68	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Výměna silně poškozených kusů dle položky 587206.2 - předpoklad do 5 %. Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131. Položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS a stavebníka akce. Plocha odměřena digitálně. 2*0.05=0,100 [A]	M2	0,100	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
69	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Autobusová zastávka, betonová dlažba s bezbariérovými prvky, červená (cihlová) kontrastní barva, tl. 60 mm, typ kost. Včetně lože z drceného kameniva L4/8 tl. 30 mm dle ČSN 73 6131. 1.8=1,800 [A]	M2	1,800	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
70	587202	1	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Předláždění autobusové zastávky z přírodního kamene (žula). Dlažba bude provedena v podobě vějířové dlažby dle TP 192 a ČSN 73 6131 a dle směru jízdy. Včetně lože L4/8 tl. 40 mm - předpoklad využití původního lože. Položka včetně případného doplnění lože. 131.2=131,200 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 	M2	131,200	0,00	0,00
71	587206	1	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Dočasné odstranění a zpětné předláždění chodníkové zámkové a betonové dlažby s ohledem na výměnu poškozených kusů obrubníků. Předpoklad 70 % délky měněných obrubníků. Včetně mezideponování a uložení v rámci stavby. Položka včetně lože. 98*0.5*0.7=34,300 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 	M2	34,300	0,00	0,00
72	587206	2	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Dočasné odstranění a zpětné předláždění chodníkové zámkové a betonové dlažby s ohledem na provedení hloubkových sanací. Včetně mezideponování a uložení v rámci stavby. Položka včetně lože.	M2	235,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Tloušťky dlažby a lože dle konstrukce č. 2 a 3. Plocha odměřena digitálně. Chodníky: 235=235,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
73	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spár po řezání ohrubné a ložní vrstvy dle položky 919111 a 919112, výplň modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N1 dle ČSN EN 14 188-1. Napojení vozovky: 47=47,000 [A] A*2=94,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	94,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
74	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400 Kanalizační poklopy samonivelační, výměna, včetně asfaltových zálivek apod, Kompletní provedení. Nutné konzultovat se správcem inženýrské sítě (Aqua Servis a.s.) 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	20,000	0,00	0,00
75	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet. Povinná výměna vyrovnávacích prstenců. Včetně asfaltových zálivek apod, Kompletní provedení, včetně odstranění stávajících poklopů, odvozu a v případě	KUS	20,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonových poklopů skládkovného. Litinové a ocelové poklapy. 20=20,000 [A]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
76	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava výšky mříží uličních vpustí. 25=25,000 [A]	KUS	25,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					0,00

9

Ostatní konstrukce a práce

77	9111A2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Zpětné osazení silničního zábradlí, včetně betonáže patek z betonu C20/25nXF3 rozměru 0.5x0.5x0.8 m. Kompletní provedení. Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městysu Častolovice na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklad 2020). Na základě koordinace se předpokládá demontovatelná forma zábradlí. Položka bude čerpána dle skutečnosti. 137.5=137,500 [A]	M	137,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Dočasné odstranění silničního zábradlí v 1.3 m, včetně betonových patek, odvozu a skládkovného patek. Položka již uvažuje s realizovanou koordinovanou akcí městyse Častolovice na výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty (výstavba předpoklád 2020). Na základě koordinace se předpokládá demontovatelná forma zábradlí. Položka bude čerpána dle skutečnosti. 137.5=137,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	137,500	0,00	0,00
79	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO Přenastavení dopravního zrcadla "U Sokolovny" do polohy doporučené bezpečnostním auditem, včetně nahrazení zrcadlem větším. Položka včetně upevňovacího materiálu a odstranění zrcadla původního (včetně skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost). Rozměr zrcadloviny min. 800x1000 mm, případně kruhové průměru zrcadloviny min. 1200 mm. 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.	KUS	1,000	0,00	0,00
80	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní dodávka včetně upevňovacích prvků (např. i na stožáry VO apod.), osazení apod.	KUS	30,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A 2b: 2=2,000 [A] A 12b: 2=2,000 [B] B 28: 1=1,000 [C] E 2b: 2=2,000 [D] E 3a: 1=1,000 [E] E 7b: 1=1,000 [F] IJ 4b: 1=1,000 [G] IP 5: 2=2,000 [H] IP 6: 4=4,000 [I] IP 11a: 2=2,000 [J] IS 3a: 1=1,000 [K] IS 3c: 1=1,000 [L] IS 16b: 1=1,000 [M] P 2: 4=4,000 [N] P 4: 1=1,000 [O] P7: 1=1,000 [P] E9: 2=2,000 [Q] P8: 1=1,000 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=30,000 [S]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
81	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Odstranění svislého dopravního značení. Položka včetně odvozu, skládkovného a uložení na místo určené investorem.	KUS	26,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A 2b: 1=1,000 [A] A 12b: 2=2,000 [B] B 28: 1=1,000 [C] E 2b: 2=2,000 [D] E 3a: 1=1,000 [E] E 7b: 1=1,000 [F] E 9: 2=2,000 [G] IJ 4b: 1=1,000 [H] IP 6: 4=4,000 [I] IP 11a: 2=2,000 [J] IS 3a: 1=1,000 [K] IS 3c: 1=1,000 [L] IS 16b: 1=1,000 [M] P 2: 4=4,000 [N] P 7: 1=1,000 [O] P 8: 1=1,000 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=26,000 [Q]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
82	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní dodávka včetně upevňovacích prvků (např. i na stožáry VO apod.), osazení apod. Z 3: 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
83	914733		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ Odstranění svislého dopravního značení. Položka včetně odvozu, skládkovného a uložení na místo určené investorem. 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84	914911		<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Sloupky svislého dopravního značení, včetně betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m z betonu C25/30nXF2 dle ČSN EN 206-1 + A1 (v případě doložení prohlášení o shodě může být užito betonu C16/20nXF2).</p> <p>A 2b+IP 5: 1=1,000 [A] A 12b: 1=1,000 [B] B 28: 1=1,000 [C] P 2 + E 2b: 2=2,000 [D] IP 6: 2=2,000 [E] IP 11a + E 7b: 1=1,000 [F] IS 3c: 1=1,000 [G] P 2: 1=1,000 [H] P 4: 1=1,000 [I] Z 3: 4=4,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=15,000 [K]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</p>	KUS	15,000	0,00	0,00
85	914913		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ</p> <p>Odstranění sloupků svislého dopravního značení, včetně betonové patky a případného rozebrání a zpětného složení zámkové dlažby. Položka včetně odvozu, skládkovného sloupků, uchycovacích prvků apod. a uložení na místo určené investorem.</p> <p>A 2b+A12b: 1=1,000 [A] B 28: 1=1,000 [B] P2 + E 2b: 2=2,000 [C] P 7+ E9 + IP 11a + E7b: 1=1,000 [D] IP 6: 2=2,000 [E] IS 3c: 1=1,000 [F] P 2: 1=1,000 [G] Z 3: 2=2,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,000 [I]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	11,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
86	915111	1	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou ředitelnou barvou.</p> <p>I. fáze vodorovného dopravního značení.</p> <p>Položka odměřena digitálně.</p> <p>Bílý odstín.</p> <p>V1a 0,125: 321*0,125=40,125 [A] V2b 1,5/1,5/0,25: 87*0,25*0,5=10,875 [B] V2b 3,0/1,5/0,125: 135*2/3*0,125=11,250 [C] V4 0,5/0,5/0,25: 37*0,5*0,25=4,625 [D] V4 0,125: 740*0,125=92,500 [E] V4 0,250: 96*0,25=24,000 [F] V7a: 35,5=35,500 [G] V11a: 45*2*0,125=11,250 [H] V13a: 2,5=2,500 [I] Vodící linie přechodu: 58,5*0,03=1,755 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=234,380 [K]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu 	M2	234,380	0,00	0,00
87	915111	2	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 % nebo vodou ředitelnou barvou.</p> <p>I. fáze vodorovného dopravního značení.</p> <p>Položka odměřena digitálně.</p> <p>Žlutý odstín.</p> <p>V12a: 14*0,125=1,750 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu 	M2	1,750	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	915211	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Dvousložkový plast za studena v hladkém provedení. Bílý odstín. Položka odměřena digitálně. V7a: 35.5=35,500 [A] V13a: 2.5=2,500 [B] V11a: 45*2*0.125=11,250 [C] Celkem: A+B+C=49,250 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	49,250	0,00	0,00
89	915211	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Dvousložkový plast za studena v hladkém provedení. Žlutý odstín. Položka odměřena digitálně. V12a: 14*0.125=1,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	1,750	0,00	0,00
90	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Profilovaný nebo strukturální dvousložkový plast. Položka odměřena digitálně. V1a 0.125: (321)*0.125=40,125 [A] V2b 1,5/1,5/0,25: 87*0.25*0.5=10,875 [B] V2b 3,0/1,5/0,125: 135*2/3*0.125=11,250 [C] V4 0,5/0,5/0,25: 37*0.5*0.25=4,625 [D] V4 0,125: (740)*0.125=92,500 [E] V4 0,250: 96*0.25=24,000 [F] Vodicí linie přechodu: 58.5*0.03=1,755 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=185,130 [H]	M2	185,130	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
91	915401	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Přídlažba - betonové dílce 250x500x80 mm uložené do betonového lože v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). Spárování přídlažby bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4. 2.5=2,500 [A]	M2	2,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
92	915402	1	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ Odstranění stávající betonové přídlažby v km 0,234 50 včetně lože. Odvoz bez ohledu na vzdálenost. Včetně skládkovného. Plocha odměřena digitálně. 2.5=2,500 [A]	M2	2,500	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku				
93	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY 2x V15, 4x nápis BUS 6=6,000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				
94	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	98,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Silniční betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, příp. náběhových dle lokality). Uložení do betonového lože s opěrkou v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). Předpoklad vybudování lože do úrovně ložní vrstvy komunikace.</p> <p>O výměně konkrétního poškozeného obrubníku bude rozhodnuto se souhlasem TDS a investora na základě kontrolní pochůzky.</p> <p>Položka bude čerpána dle skutečnosti a vychází z položky 11352.1.</p> <p>98=98,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>				
95	917224	2	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>Betonové obrubníky při autobusové zastávce 150x300x1000(500) mm a v místech hloubkových sanací 150x250(150)x1000(500), příp. náběhových dle lokality. Betonové lože (včetně opěrky) obrubníků bude provedeno v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3).</p> <p>Autobusová zastávka: 15=15,000 [A] Hloubkové sanace: 145=145,000 [B] Celkem: A+B=160,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	160,000	0,00	0,00
96	91725		<p>NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ</p> <p>Bezbariérový obrubník výšky nášlapu 160 mm do betonového lože 150 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). Včetně náběhových dílců.</p> <p>14=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p>	M	14,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
97	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Dočasné odstranění betonových obrubníků v rámci hloubkových sanací a jejich zpětné uložení a v místě autobusové zastávky. Včetně mezideponie a uložení v rámci stavby. Uložení do betonového lože s opěrkou v min. tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle ČSN EN 206+A1 (v případě doložení prohlášení o shodě je možné užít beton C20/25nXF3). Délky odměřeny digitálně. Záhonové obrubníky: 3=3,000 [A] Autobusová zastávka - záhonový obrubník: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C] <i>Technická specifikace:</i> Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	6,000	0,00	0,00
98	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - obrusná vrstva. Plocha odměřena digitálně. Napojení vozovek: 47=47,000 [A] <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	47,000	0,00	0,00
99	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - ložní vrstva. Plocha odměřena digitálně. Napojení vozovek: 47=47,000 [A] <i>Technická specifikace:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	47,000	0,00	0,00
100	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 Výplň spár pro proříznutí dle položky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N2 dle ČSN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .	M	974,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 101 Komunikace II/318 Častolovice - Komenského - investice Královéhradeckého kraje - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			974=974,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
101	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	974,000	0,00	0,00
			Předtěsnění spar dle VL 2 212.05 08.07 po proříznutí dle položky 113763.				
			974=974,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
102	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 891,340	0,00	0,00
			Očištění vozovky před provedením výspravy trhlin dle TP 115 (tj. po odfrézování na úroveň konstrukce č.1).				
			Je vycházeno z položky 11372.				
			3778*1.03=3 891,340 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem: **0,00**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný

Objekt: SO 182 Přejídné dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Rozpočet: SO 182 Přejídné dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění provozu v průběhu výstavby - objížděné trasy, jakýmkoliv způsobem (světelná signalizace, řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopravního značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady včetně PD pro stanovení objížděných tras a projednání s příslušnými úřady. I=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby. B 1: 9=9,000 [A] E 13: 9=9,000 [B] IP 10a: 3=3,000 [C] E 3a: 3=3,000 [D] IS 11b: 25=25,000 [E] IS 11c: 22=22,000 [F] C 2b: 1=1,000 [G] C2c: 1=1,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=73,000 [I]	KUS	73,000	0,00	0,00
	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Viz položka 914121. 73=73,000 [A]	KUS	73,000	0,00	0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
4	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby. IP 22: 15=15,000 [A] IS 11a: 15=15,000 [B] Celkem: A+B=30,000 [C]	KUS	30,000	0,00	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky							
5	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Viz položka 914411. 30=30,000 [A]	KUS	30,000	0,00	0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
6	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Podpěrné sloupky tvořené ocelovým žárově zinkovaným jáklem profilu 40×40 milimetrů. Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.	KUS	135,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B1+E13: 9=9,000 [A] Z2: 18=18,000 [B] IP 10a + E3a: 3=3,000 [C] IP 22: 30=30,000 [D] IS 11a: 30=30,000 [E] IS 11b: 21=21,000 [F] IS 11c: 22=22,000 [G] C 2b a C2c: 2=2,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=135,000 [I] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
7	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Viz položka 914921 135=135,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	135,000	0,00	0,00
8	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby. Viz položka 916312. 9=9,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	9,000	0,00	0,00
9	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Viz položka 916313	KUS	9,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490
Rozpočet: SO 182 Přechodné dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9=9,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
10	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	0,00	0,00
			Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.				
			9=9,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
11	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	0,00	0,00
			Viz 916311				
			9=9,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
12	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	135,000	0,00	0,00
			Viz položka 914922.				
			Dodávka, montáž s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby.				
			135=135,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
13	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	135,000	0,00	0,00
			Viz položka 916721				
			135=135,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35976 Zvýšení bezpečnosti silnice II/318 Častolovice - I. etapa (km 0,000 - 0,490)_27052020_neoceněný
Objekt:	SO 182 Přejížděcí dopravní značení - km 0,000 - 0,490
Rozpočet:	SO 182 Přejížděcí dopravní značení - km 0,000 - 0,490

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------