


SCHÉMA OBJEKTU
M 1:750



PŘEDMĚTEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH OKEN A VÝMĚNA TEPELNÉHO IZOLANTU VE STŘEŠNÍ SKLADBĚ.

BOURACÍ PRÁCE

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE INTERIÉR MÍSTNOSTÍ VYSTĚHOVÁN V REŽII INVESTORA.

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNA VŠECHNOA STŘEŠNÍ OKNA, PAROTĚSNÁ FOLIE VE SKLADBĚ STŘECHY A TEPELNÝ IZOLANT STŘECHY.

DÁLE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU. DOUČASTÍ DEMONTÁŽE BUDE V KAŽDÉ MÍSTNOSTI DEMONTÁŽ A PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ MONTÁŽ TRUBKOVÝCH SVÍTIDEL.

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDE OŠKRÁBÁNA OMÍTKA V MÍSTĚ PŮLŠTOKU

V KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENA OCHRANA STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY POMOCÍ POLOŽENÍ OCHRNANNÉ GEOTEXTILIE A OSB DESEK TL.12mm.

STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ ŽLABY A VŠECHNY RADIATORY BUDOU PŘED BOURACÍMI PRACEMI ZAKRYTY OCHRANNOU FOLIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ.


ODKRYTÍ PODHLEDU V MÍSTNOSTI DÍLEN- BŘEZEN 2020


V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ SE V MĚSÍCI BŘEZEN PROVEDE KOMPLETNÍ ODKRYTÍ PODHLEDU AŽ NA NOSNOU ČÁST KONSTRUKCE A TO V MÍSTNOSTI DÍLEN. STÁVAJÍCÍ OTVORY NA OKNA BUDOU PŘESNĚ ZAMĚŘENY A BUDE PODÁNA CENOVÁ NABÍDKA NA NOVÁ OKNA.TAK, ABY NA REALIZACI, KTERÁ PROBĚHNE V LETNÍCH PRÁZDNINÁCH BYLA JIŽ OKNA PŘIPRAVENA K MONTÁŽI.

LEGENDA

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ ČÁST A
M 1:100



Autor návrhu	Ing. Zdeněk Balcar			
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Balcar			
Vypracoval	Ing. Adéla Hamplová		Zemědělská 880 Hradec Králové 3	
Investor : Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové		Číslo zakázky: 7/2019-VOS	tel.: 495 545 024 www.ophk.cz	
Akce : ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN VZNIKU VLHKOSTNÍCH MAP U STŘEŠNÍCH OKEN A ZATĚKÁNÍ DO SPOJOVACÍCH CHODEB V OBJEKTU (PAR.Č.ST.1902/1)			Stupeň PD :	
			Datum :	06 / 2019
			Měřítko :	1:750, 1:100
			Formát :	2 x A4
Název : ŘEŠENÁ ČÁST A-BOURACÍ PRÁCE			Revize :	
			Číslo výkresu : D.1.1.5	