

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677

se sídlem	Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO	45537151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Válcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

(dále jako „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“);

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní stran**“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Jiří Strnad, Ing. Eduard Trumm, Ing. Václav Nýč

- b) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;
- c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Ježkem, autorizovaným inženýrem;

- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vale
 - b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Vale
 - c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Jaroslav Tichý
 - d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou změnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 2. 6. 2020 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla (dále také jako „projektová dokumentace“ nebo jen jako „PD“, tvoří oddělenou přílohu smlouvy)
 - b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet s výkazem výměr (dále také „výkaz výměr“)
 - c) Příloha č. 3 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
 - d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
 - e) Příloha č. 5 Stavební povolení č. j. MUO1762/2019/OV/SH/5, vydané MÚ Opočno
 - f) Příloha č. 6 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak.
7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
8. Smluvní strany stanoví význam následujících termínů takto:
 - a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 29 této smlouvy oběma smluvními stranami;
 - b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce, respektive dojde k převzetí staveniště;
 - c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
 - e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu;
 - f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí).

Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn a dalších podkladů specifikovaných v článku 3 odst. 2 této smlouvy. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.
2. Předmětem díla jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou

stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o přestavbu objektu č.p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností. Stávající objekt nevyhovuje požadavkům doporučených materiálně technických standardů vydaných MPSV ČR.

Lokalita přestavby objektu se nachází v centru města Opočno v bývalém areálu nemocnice. Objekt je v severovýchodní části areálu nemocnice v klidové zóně a v těsném sousedství se nachází vzrostlá zeleň a několik chráněných stromů. Na severní a východní straně se nachází nízkopodlažní soukromá zástavba. Na západní a jižní straně se nachází budovy areálu bývalé nemocnice a LDN. Terén je mírně svažité. Objekt přestavby je v 1.PP částečně pod úrovní terénu. Objekt má v současném stavu jedno podzemní podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí a vyšetřovny, dvě nadzemní podlaží s operačními sálami a lůžkovým oddělením a podkroví, kde byly lékařské pokoje. V objektu se nachází jeden lůžkový výtah. Stavebními úpravami dojde ke změně účelu užívání budovy na domov pro seniory.

V současné době je objekt s několika přístavbami poměrně složitěho půdorysného tvaru, se složitou valbovou střechou, jejíž nosná konstrukce je ve špatném stavu. Objekt není zateplen. Fasáda budovy je provedena škrábanou VC omítkou, která v místech nad terénem je z důvodu vztlínání vlhkosti na několika místech poškozena. V části 1. PP, která je nad úrovní terénu, je použito z vnější strany haklíkové zdivo. Tento obklad je v uspokojivém stavu a je nutné jej při stavebních úpravách ochránit a zachovat. V místech, kde budou probíhat zemní práce a dojde ke snížení úrovně terénu, bude zdivo zatepleno KZS s finální silikonovou omítkou. Sokl budovy bude v odtěžovaných místech zateplen izolací XPS min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu.

Stavebními úpravami dojde k demontáži střechy, pozednicového zdiva a bude provedena nástavba 3.NP se železobetonovým stropem. Obvodové stěny 3.NP budou odskočeny od líce zdiva, tak aby vznikla římsa a došlo tím k pohledovému zvýraznění nástavby. Střešní konstrukce je navržena ve skladbě extenzivní zelené ploché střechy.

Pro potřeby domova pro seniory bude vybudováno parkoviště se 23 kolmými stáními včetně 1 stání pro imobilní jižně od budovy, kde se v současné době nachází nepoužívané hřiště. Parkoviště bude napojeno na stávající areálovou komunikaci. Jedno stání pro imobilní je stávající na severozápadní straně budovy. Toto místo bude zachováno. V rámci stavebních úprav dojde ke kácení několika menších stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí a náletových dřevin. Po dokončení terénních úprav dojde k osazení novými stromy a zelení.

Stavební úpravy objektu vyžadují podmiňující investice. Zejména se jedná o přeložky inženýrských sítí. Přeložka areálového plynovodu od stávajícího hlavního areálového uzávěru plynu k novému objektovému HUPu pro č.p. 431. Dále bude přeložena trasa plynovodu pro vedlejší objekt. Bude zřízena nová vodoměrná šachta, nová přípojka pro č.p. 431 a přeložka vodovodu pro další objekty v areálu, které byly původně napojeny přes č.p. 431. Bude zřízena příprava pro přepojení elektrického vedení na nové přípojné místo, které bude projektováno samostatně provozovatelem elektrické sítě. Pro účely výstavby a provozu, do doby zbudování nového odběrného místa, bude použito stávající napojení elektřiny. Bude proveden chodník spojující parkoviště a hlavní vstup do objektu. Součástí díla není vybavení interiéru domova pro seniory.

Umístění díla-objekt v ulici Nádražní č.p. 431, areál nemocnice Opočno, st.p.č.453, v k.ú. Opočno pod Orlickými horami

3. Předmětem díla je dále zpracování průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.
4. Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.

5. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2ks paré a v digitální formě na CD ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech v počtu 2 ks. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.
6. Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (text + foto s uvedením data pořízení).
7. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle **přílohy č. 3** této smlouvy.
8. Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu pondělí až neděle při zachování nočního klidu v době od 22 hodin do 6 hod následujícího dne a o svátcích a víkendech od 22 hodin do 8 hodin následujícího dne, pokud ten nespadá na pracovní den, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v účinném znění, případně v rozsahu stanoveném obecně závaznou vyhláškou v místě plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP.
10. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří:
 - vybudování zařízení staveniště;
 - provádění a řízení stavebních prací;
 - obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - vedení deníku stavby;
 - zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
 - vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
 - vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
 - zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
 - zaškolení pracovníků uživatele;
 - dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - poskytnutí záruk na celé dílo;
 - servis a odstraňování vad v záruční době;
 - zkušební provoz - provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení
 - je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele;
 - je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele;
 - zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
 - geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad;
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
 - sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále

využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce.

11. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
12. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.
13. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
14. Součástí díla je příprava podkladů pro kolaudační řízení a jejich kontrola, uhrazení správních poplatků, podání žádosti o kolaudační souhlas, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hluchnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.
16. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
17. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
18. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je rozhodující výkaz výměr.

Článek 6

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy včetně objednatelům požadovaných změn, řádně provést, zajistit kolaudační souhlas a předat zkolaudované dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě **písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je **povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů** ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. Pokud objednatel neučiní výzvu dle věty první tohoto odstavce do jednoho roku

od nabytí účinnosti této smlouvy, tato smlouva bez dalšího zaniká a žádná smluvní strana nemá nárok na jakákoliv plnění související s ukončením této smlouvy po smluvní straně druhé.

3. Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

- dokončení stavebních prací: nejdéle do **18 měsíců ode dne převzetí staveniště**
- předání díla (stavby) objednateli včetně kolaudačního souhlasu: **nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací**

4. Místem plnění je **Opočno - areál nemocnice**. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržené délka provedení prací zůstává nezměněna.

7. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde, při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele, k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací může objednatel i ve smyslu čl. 15 této smlouvy.

8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 7 Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena 82 426 090,59 Kč bez DPH (slovy: osmdesát dva milionů čtyři sta dvacet šest tisíc devadesát korun českých padesát devět haléřů);

výše DPH (15%) 11 979 807,10 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set sedmdesát devět tisíc osm set sedm korun českých deset haléřů);

výše DPH (21%) 537 749,09 Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých devět haléřů);

celková cena 94 943 646,78 Kč s DPH (slovy: devadesát čtyři milionů devět set čtyřicet tři tisíc šest set čtyřicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 6 a 7.
6. Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
7. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové dokumentace, platné ke dni podpisu smlouvy vynásobená nabídkovým koeficientem, který činí 0,72, a který je vypočten **jako poměr nabídkové ceny zhotovitele podané v rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zaokrouhlený na dvě desetinná místa**. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, užije se cenové soustavy, která danou položku obsahuje, v takovém případě se postupuje stejně, jako v případě cenové soustavy, které bylo užito při tvorbě projektové dokumentace. Není-li možné využít žádné cenové soustavy, bude se pro výpočet vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
8. V případě méněprací, tj. práce předpokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli. Postupuje se přiměřeně podle bodu 6.
9. Pokud nastane skutečnost uvedená v odst. 6 a 7, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS a autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. TDS a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. TDS a zástupce objednatele se vyjádří bez zbytečného odkladu. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu, po předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo a po předání kolaudačního souhlasu či kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.**
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněné vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem díla, budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti dle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10.
7. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) specifický symbol,
 - p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event, jeho části,
 - q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
9. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
10. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
11. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce

odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věci použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání převzetí díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložení dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.
12. Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla

Kontrola zakrývaných prací

13. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prohlídce a převzetí zakrývaných konstrukcí a konstrukčních dílů v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Při nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či zneprístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
14. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
15. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k zneprístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
16. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 14 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
17. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
18. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Zkoušky

19. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
20. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
21. Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených splněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující - tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán

předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatel požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

22. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
23. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
24. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

Stavební deník

25. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
26. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
27. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
28. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

29. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
30. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
31. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se

zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepoužívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

32. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
33. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na stavenišť je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
34. Přístup třetích osob na stavenišť - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté stavenišť je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání stavenišť, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
35. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí stavenišť a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
36. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení stavenišť bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
37. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
38. Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
 - 1 x dvojbuňka pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP
 - Sanitární buňku 1x (ženy, muži)
 - Zasedací místnosti -1 x dvojbuňka

Každá buňka dvojbuňky pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, připojení k internetu, tiskárnou A3 barevná síťová, 2x pracovní stůl, 4x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, 1x lednice a odpadkový koš. V zasedací dvojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 1x malý konferenční stolek a odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Dále zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem. Tyto kanceláře budou ve formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

Použití poddodavatelů

39. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
40. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
41. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
42. Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.

43. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a zároveň při splnění těchto podmínek:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
44. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem.
45. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.

Harmonogram

46. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli včetně kolaudačního souhlasu). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, lhůtu pro odstranění zařízení staveniště, lhůtu pro zajištění kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným zhotovením díla, zajištěním kolaudačního souhlasu a řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla přijme TDS, případně autorský dozor projektanta.

Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event, jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 2 článku 8 oprávněn vystavit konečnou fakturu za předpokladu splnění ostatních podmínek uvedených v odst. 2 článku 8. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení díla ve smyslu článku 10 odst. 1 této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasněho provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
 - > Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - > Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - > na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - > na e-mailové adrese: [REDAKCE]mu 7x24x365
 - > Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.
12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání příslibené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:
 - zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,

- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.
13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle článku 11 odst. 12 bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Článek 12

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 odst. 3 této smlouvy 40.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení stavebních prací nebo s termínem předání stavby objednateli, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta ponížena o 50 %.
2. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 10.000 Kč.
4. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 10.000 Kč.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělkami, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
6. Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno, činí 15.000 Kč.
7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
8. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.
9. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle čl. 9 odst. 1 a 2 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
10. Smluvní pokuta ve výši 6.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.
11. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

13. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.
14. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
16. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.
17. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 9.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
 - f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatelů, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel prohlašuje, že **disponuje pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve **výši alespoň 30 mil. Kč a maximálně 10% spoluúčastí za každou jednotlivou pojistnou událost**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné

smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy a dále vždy do 5 dnů od požádání. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-

li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
8. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
11. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 5. dnem od jejího odeslání, i když se o ní adresát nedozvěděl.
12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/20/1048/2020 ze dne 29. 6. 2020.

Za objednatele v Hradci Králové dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele v Hradci Králové dne



Ing. Pavel Vale
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kúd: 2019/20
Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu Č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

KSO:
Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:
Datum: 28.11. 2019

Zadavatel:
KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

IC:
DIÚ

Uchazeč:
VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

Profektant
Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek

IC:
DIČ:

Zpracovatel:


IC:
DIČ;

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní pRslušného kalendářního pololetí. Veškeré další Informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na www.es-urs.cz sekce Cenové e technické oodmínkv.

Cena bez DPH 82 426 090,69

	Sazba dané	Základ dané	Výše dané
DPH základní	21,00%	2 560 709,93	637 749,09
snížená	15,00%	79 865 380,66	11 979 807,10

Cena s DPH v CZK 94 943 646,78



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL
Objekt: 01 - Bourací práce

KSO:
Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:
Datum: 28.11.2019

Zadavatel:
KÚ Královehradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

IC
DIČ

Uchazeč:
VALC, s.r.o., Pražská třída 13/64, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC 455 37 151
DIČ CZ45537151

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 8 868 226,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 868 226,48	15,00%	1 330 233,97

Cena s DPH v CZK 10 198 460,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28. 11.2019

Zadavatel: KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 868 226,48

HSV - Práce a dodávky HSV 7 794 785,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 199 096,39

997 - Přesun suté 4 582 939,39

998 - Přesun hmot 12 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 073 440,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 205,38

712 - Povlakové krytiny 1 116,00

713 - Izolace tepelné 88 446,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 120 900,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 36 450,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 664,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 17 188,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 24195,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 92 600,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 23 084,89

741 - Elektroinstalace - silnoproud 47 490,00

762 - Konstrukce tesařské 37 225,00

763 - Konstrukce suché výstavby 60 150,00

764 - Konstrukce klempířské 38 875,00

765 - Krytina skládaná 9 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 18 765,13

767 - Konstrukce zámečnické 64 645,50

771 - Podlahy z dlaždic 171 480,00

776 - Podlahy povlakové 57 030,00

781 - Dokončovací práce - obklady 147 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

01 - Bourací práce

Misto:

č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum:

28. 11.2019

Zadavatel:

KÚ Královehradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant:

Projecticon s.r.o., A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 868 226,48	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 794 785,78	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3199 096,39	
i	K	965031131	Bourání podlah z cihel bi i podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	300,000	48,00	14 400,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"3.NP - podkroví+půda "300		300,000			
	w		Součet		300,000			
2	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	90,000	625,00	56 250,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"3.NP - podkroví a půde"300'0,3		90,000			
	w		Součet		90,000			
3	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, olochv ořeš 4 m2	m3	10,639	1 880,00	20 377,32	CS ÚRS 2019 01
	w		■1.PP" 98,54'0,1		9,054			
	w		Součet		9,054			
	w		9,854'1.1 'Přepočtené koeficientem množství		10,83Q			
4	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo plechových, olochv ořeš 4 m2	m2	420,000	66,50	27 930,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"3.NP - odstraněná dlažba a PVC "420		420,000			
	w		Součet		420,000			
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,000	2 197,00	57 122,00	CS ÚRS 2019 01
	w		* anohcké dvorky" 26		26,000			
6	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	190,000	2 270,00	431 300,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"základová deska 1 PP" 190		190,000			
	W		Součet		190,000			
7	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného nátěru na stře+bich tl do 100 mm. olochv oře- 2 m2	m3	210,000	450,00	94 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"potěby l.PF" 210		210,000			
8	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou tl. do 100 mm	m2	640,000	60,00	51 200,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 120		120,000			
	w		"1.NP" 135		135,000			
	w		"2.NP" 180		100,000			
	w		"3.NP" 205		205,000			
	w		Součet		640,000			
9	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou tl do 150 mm	m2	525,000	93,00	48 825,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"l.pp-s;		50,000			
	w		"1.NP" 150		150,000			
	w		"2.NP" 175		175,000			
	w		■3.NP" 150		150,000			
	w		Součet		525,000			
10	K	962032231	Bourání zdívá nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápanopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	571,266	480,00	274 207,68	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP"100		100,000			
	w		■1,NP"75		75,000			
	w		"2.NP"70		70,000			
	w		"3.NP" 250		250,000			
	w		"výtahová šachta' (3,2+2,86*2)*19*0,45		76,266			
	w		Součet		571.266			
11	K	962032432	Bourání zdívá nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	110,000	270,00	29 700,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	962032631	Bourání zdívá nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	150,000	350,00	52 500,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"bourání komínů" 150		150,000			
13	K	962042320	Bourání zdívá z betonu prostého nadzákladového oblému do 1 m3	m3	9,000	1 850,00	16 650,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP - betonové patky "9		9,000			
	w		Součet		9,000			
14	K	962081141	Bourání zdívá pítek nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl, do 150 mm	m2	9,475	150,001	1 421,25	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 NP" 1.4-0.6-2		1,600			
	w		"2.NP" 2,7*1,05+1*0,6+1,4*0,6+2,6*1,2		7,395			
	w		"3.NP" 1*0,4		0,400			
	w		Součet		9,475			
15	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl přes 80 mm	m3	23,292	2 364,00	55 062,29	CS ÚRS 2019 01
	w		" otvor pro výtah - o&obl" 2.5*2,5'0,26*3		4,075			
	w		" otvor pro výtah - nákladní " 3,5*2,9'0,26*3		7,917			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		"schodiSté- podest/		10,5			
	w		Součet					
16	K	963053935	Bourání železobetonových monolitických	m2	70,000	1 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu	l	0,550	9 500,00	5 225,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	967031132	zdivá z cihel pálených rovných ostání, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	450,000	50,00	22 500,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	971033541	nadzákladovém z cihel, tvárnici, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	35,000	327,90	11 476,50	CS ÚRS 2019 01
20	K	971033651	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnici, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	65,000	1 089,00	70 785,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	974032167	tvárnici, desek z dutých cihel nebo tvárnici do hl. 150 mm a šířky do 300 mm (osazení nosníků nad novými	m	150,000	190,00	28 500,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených	m2	25,000	250,00	6 250,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	967033963	Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdivá	m2	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů rámu oken s	m2	11,360	160,00	1 817,60	CS ÚRS 2019 01
25	K	968062245	Vybouí uní dřevěným rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů rámu oken s	m2	15,560	116,00	1 804,96	CS ÚRS 2019 01
26	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů rámu oken s	m2	14,190	95,00	1 348,05	CS ÚRS 2019 01
27	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů rámu oken s	m2	3,780	200,00	756,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů rámu oken s	m2	265,230	138,00	36 601,74	CS ÚRS 2019 01
29	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů dveřních	m2	185,570	265,20	49 213,16	CS ÚRS 2019 01
30	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů okenních	m2	16,948	90,00	1 525,32	CS ÚRS 2019 01
31	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů dveřních	m2	85,000	200,00	17 016,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů stěn	m2	53,860	100,00	5 386,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, olochy ořeš 2 do 4 m2	m2	3,781	190,00	718,39	CS ÚRS 2019 01
34	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukci	kus	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek	m2	1 645,110	10,50	17 273,66	CS ÚRS 2019 01
36	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek	m2	690,000	28,50	19 665,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		" omítka na drátěném roštu " 320		320,000			
	w		"3 NP" 370		370,000			
	w		Součet		690,000			
37	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdívá v rozsahu ořeš 50 do 100 %	m2	6 050,000	64,00	387 200,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1-PP" 1500		1 500,000			
	w		"1 NP" 1650		1 650,000			
	w		"2 NP" 1600		1 600,000			
	w		"3 NP" 1300		1 300,000			
	w		Součet		6 050,000			
38	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů nlochv ořes 1 m2	m2	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 PP - haklikové zdivo " 11 12		12,000			
39	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé vřškv codlaži do 4 mř1x no demolicích^	m2	2 226,710	10,80	24 048,47	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 PP" 554,26		554,260			
	w		"1 NP" 558,96		558,960			
	w		"2.NP" 557,02		557,020			
	w		"3.NP" 556,47		556,470			
	w		Součet		2 226,710			
40	K	9 R-01	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
41	K	9 R-02	Demontáž výtahu, vč. vedení a strojovny	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
42	K	9 R-03	Odstranění propojovacího přístřešku k p.č 454/2, rozměr 3 1x5,7x4,1 m , ocelová konstrukce . vé. Odstranění přík/lešku nad hlavním vstupem, ocelová konstrukce s dřevěným obložením, rozměr 3,2x4,6x4,1 m vč střeřhv - specifikace dle PD a TZ	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
43	K	9 R-04	Odstranění stříšky nad vstupem na schodiště - specifikace dle PD a TZ	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
44	K	9 R-05	Odstranění plech, stříšky nad novým hlav vstupem - plocha 11 m2. , včetně izolace - soecifikace dle PD a TZ	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
45	K	9 R-06	Demontáž větrací mřížky na fasádě bez náhrady a zaslepení	ks	12,000	500,00	6 000,00	
46	K	9 R-07	Demontáž venkovního osvětlení	ks	9,000	500,00	4 500,00	
47	K	9 R-08	Odstranění - demontáž střešní krytiny z hliníkových šablon v celém rozsahu střeřhv - plocha 2156 m2	m2	2 156,000	95,00	204 820,00	
48	K	9 R-09	Odstranění - demontáž folie(lepenky) v celém rozsahu střeřhv - plocha 2156 m2	m2	2 156,000	15,00	32 340,00	
49	K	9 R-10	Odstranění - demontáž bednění v celém rozsahu střeřhv - plocha 2156 m2	m2	2 156,000	35,00	75 460,00	
160	K	9 R-10a	Odstranění - demontáž konstrukce krovů z hranolů, hranolků a fošen průřezové plochy do 450 cm2 - plocha 21.56 m2	m	1 860,000	55,00	102 300,00	
161	K	9 R-10b	Odstranění prosklené stěny v ocelové konstrukci tl 110 mm . výřkv 2,5 m - v 1 .PP m.č 014	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
50	K	9 R-11	Odstranění ocelového servisního schodiště - výstup na střeřhu. vč. zábradlí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
51	K	9 R-12	Odstranění ocelové skříně na tlakové plynové láhve .vč. zrušení vedení trubek do budov	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	
52	K	9 R-13	Odstranění ocelové skříně - HUP. vč. zrušení plynové přípojky do dalších objektů v délce 31 m, vč zemních prací	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
53	K	9 R-14	Demontáž a vybourání vnější rozvodné skříně - rozměr 1,2x0,6 m - 2 ks a 1,2x1,4 m - 1 ks , vč. zazdění otvorů ve stěně	ks	3,000	2 000,00	6 000,00	
54	K	9 R-15	Demontáž satelitní paraboly, vč. přívodních kabelů a ocelového držáku	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
55	K	9 R-16	Demontáž antény, vč. kabelů a držáků	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
56	K	9 R-17	Stávající označení budovy demontovat	ks	5,000	500,00	2 500,00	
57	K	9 R-18	Krabice elektroinstalace, zvonky - demontovat, zazdít	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
58	K	9 R-19	Demontáž rozvaděčů vnitřních, vč. vybavení	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
59	K	9 R-20	"1.PP - rozměr 4x0,8x3,1 m "1		1,000			
	w		"1.NP - rozměr 3.4x0,4x2 m "1		1,000			
	w		"2.NP - rozměr 3.4x0,4x2 m "1		1,000			
	w		Součet		3,000			
60	K	9 R-21	Zrušení původní vodovodní přípojky v délce 65 m,vč zemních prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
61	K	9 R-22	Odstranění okapového chodníku	m2	20,000	500,00	10 000,00	
62	K	9 R-23	Haklikové zdivo v 1.PP - očištění a prespařování, vč. doplnění chybějících kusů	m2	300,000	200,00	60 000,00	
63	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesuseným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného ořirodního tvrdého	m2	300,000	210,00	63 000,00	CSÚRS 2019 01
64	K	9 R-24	Zakrytí (obednění) hadřikového zdívá vč špalet jako ochrana proti poškození při provádění zateplovacího svslému	m2	300,000	20,00	6 000,00	
65	K	9 R-25	Očištění venkovních špalet u oken v 1 PP	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
66	K	9 R-26	Odstranění a ekologická likvidace původních akumulátorů	ks	12,000	2 000,00	24 000,00	
67	K	9 R-27	Demontáž interiérových a nemocničních doplňků	h	80,000	300,00	24 000,00	
68	K	9 R-28	Odstranění podlahového kanalu v 1.PP - slzičkový Diech 0.43x9 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
69	K	9 R-29	Stavební vřtah - max. výřka 12 m+6 m zalomení - oronáiem 365 dnř	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	
	w		"vč. dopravy, montáže a demontáže" 1		1,000			
70	K	9 R-30	Stavební přřpoce, prostupy, sekání rřh	SOUDO	1,000	75 000,00	75 000,00	
71	K	9 R-31	Ostatní bourací, demontážní a vyklizeci práce nesoeefikřkové v PD	hod	300,000	250,00	75 000,00	

D 997

Přesun sutě

4 5B2 939,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	[997013114	Vnitrostaveništní doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky nřs 12 do 15 m	i	3 930,385	240,00	943 292,40	CS ÚRS 2019 01
73	K	997013213	Vmlorlavr-niatňl dnpruva s< a "bauráných hmot vodorovně do 50 m svisle ruině (nošením po schodech) nro budr.w □ hr:'. výkv Ues 9 do 12 m	t	1 800,000	700,00	1 260 000,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	997013312	Doprava suli shozem montáž a demontáž inozu výšky ties 10 r - 20 m	m	15,000	500,00	7 500,00	CSÚRS 2019 01
75	K	997013321	Depřive suli shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně-3311 15'200	m	3 000,000,	9,00	27 000,00	ICS ÚRS 2019 01
76	K	997013501	[Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdáleno*! do 1 km	1	3 930,385	250,00]	982 596,25	CSÚRS 2019 01
77	K	997013509	Odvoz siff a v/bnur. nřeh hrnci na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za knždv další l zaoočaly 1 km ořeš 1 km " skládka České luhavy" 3939.370*42	t	165 075,792	1,00	165 075,79	CSÚRS 2019 01
76	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na "kládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Kataloou odord' ood kódem 'FO iu1	t	113,660	150,00	17 049,00	CSÚRS 2019 01
79	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do kjalodu odeedú ood kódem 170 1U1	1	455,260	350,00	159 341,00	CSÚRS 2019 01
80	K	997013803	Poplatek za uložení smřebního capadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odoacm' ood kóde" 170 102	1	1 596,790	300,00	479 037,00	CS ÚRS 2019 01
81	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů ood kčJam i'O 202	t	2,500	1 500,00	3 750,00	CS ÚRS 2019 01
82	K	997013807	Poplatek za uložení, stavebního odpadu nu skiádcť l (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Kalnlom: odpadů ood kódem * 'O 103	t	325,523	350,00	113 933,05	CSÚRS 2019 01
83	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů ood kódem 1 70 701	t	69,630	800,00	55 704,00	CSÚRS 2019 01
84	K	997013812	Poplalck za uložení stuvubního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zaříděného do Kataloou odndndú ood kódem *70 HDZ	t	9,988	1 650,00	16 480,20	CSÚRS 2019 01
85	K	997013614	Poplatek za uložení stu větrního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalonu odoadú pod kódem 170 604	t	55,400	1 800,00	99 720,00	CS ÚRS 2019 01
86	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Kslaloou odoadú ood kódem 170 004	t	741,860	82,50	61 203,45	CSÚRS 2019 01
87	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu rHnwdú nnrt kódem 1 bn 11 i	t	237,925	330,00	78 515,25	CSÚRS 2019 01
88	K	997223855	Poplatek za uložení, stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Kataloou odoadú ood kódem 170 504	t	322,120	350,00	112 742,00	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				12 750,00	
89	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	15,000	850,00	12 750,00	CSÚRS 2019 01
0	PSV		Práce a dodávky PSV				1 073 440,70	
□	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 205,38	
90	K	[711131811	Odstranění Izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	554,260	13,00	7 205,38	CS ÚRS 2019 01
w			*1.PP - PVC a dlažba a mazanina " 323,83+131,89+98,54		554,260			
w			Součet		554,260			
D	712		Povlakové krytiny				1 116,00	
91	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	28,000,	17,00	476,00	CS ÚRS 2019 01
w			'výtah' 17		17,000			
w			*1.PP" 11		11,000			
w			Součet		28,000			
92	K	712600845	Odstranění ze střech šikmých ples 30' do 45' doplňků ventilační hlavice	kus	8,00oj	80,00	640,00	CS ÚRS 2019 01
0	713		Izolace tepelnu				88 446,00	
93	K	713120821	Odstranění lepné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	1 089,000	14,00	15 246,00	CS ÚRS 2019 01
w			"1.PP - PVC a dlažba+ mazanina " 650		650,000			
w			*3.NP - PVC a dlažba a mazanina* 340		340,000			
w			Součet		990,000			
w			090*1,1 'Přepaěnně koeficientem množství		1 089,000			
94	K	713110613	Odstraň. i tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace nřns 100 mm	m2	600,000	32,00	19 200,00	CS ÚRS 2019 01
w			*3.NP - minerální izolace * 600		600,000			
w			Součet		600,000			
95	K	713190813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 100 rtn 150 mm	m2	300,000 i	180,00	54 000,00	CSÚRS 2019 01
w			*3.NP - odstranění škváry * 300		300,000			
w			Součet		300,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				120 900,00	
96	K	722 R-01	Demontáž hydrantu	ks	8,000	500,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	722110818	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 125 do DN 200	m	1 000,000	58,40	58 400,00	CS ÚRS 2019 01
98	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	1 300,000	45,00	58 500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod				36 450,00	
99	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových ořeš 25 do DN 50	m	450,000	81,00	36 450,00	CS ÚRS 2019 01
	O	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				9 664,00	
100	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem "1.NP" 5 "3.NP" 3 Součet	soubo f	8,000 5,000 3,000 8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
101	K	725210821	Demontáž umyvadel ocelových s výtokovými armaturami "1.NP" 13 "3.NP" 14 Součet	SOUDO f	27,000 13,000 14,000 27,000	120,00	3 240,00	CS ÚRS 2019 01
102	K	725220851	Demontáž van akrylátových	SOLIDO f	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
103	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubo r	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
104	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubo f	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
105	K	725320821	Demontáž dřezů dvojítných bez výtokových armatur na konzolách	soubo f	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
106	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a solachovacího odtěru díravitových	soubo r	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	SOUDO f	31,000	77,00	2 387,00	CS ÚRS 2019 01
108	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech v výšce ořeš 6 do 12 m	1	0,858	1 500,00	1 287,00	CS ÚRS 2019 01
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				17 188,00	
109	K	731200829	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	731890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce ořeš 6 do 12 m	1	1,797	4 000,00	7 188,00	CS ÚRS 2019 01
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				24 195,80	
111	K	732110813	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
112	K	732213823	Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
113	K	732890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech v výšce ořeš 6 do 12 m	t	4,150	1 252,00	5 195,80	CS ÚRS 2019 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				92 600,00	
114	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 38 do 60,3	m	1 100,000	36,00	39 600,00	CS ÚRS 2019 01
115	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 60,3 do 89	m	800,000	55,00	44 000,00	CS ÚRS 2019 01
116	K	733290601	Demontáž potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5	m	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				23 084,89	
117	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	400,000	33,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
118	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky - do 1500 mm	kus	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2019 01
119	K	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech v výšce ořeš 12 do 24 m	t	9,719	915,00	8 892,89	CS ÚRS 2010 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				47 490,00	
120	K	741311803	Demontáž spínačů bu zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení beztroubové do 2 svorek	kus	250,000	21,30	5 325,00	CS ÚRS 2019 01
121	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení beztroubové 2P+PF	kus	600,000	8,30	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
122	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech	kus	450,000	68,50	30 825,00	CS ÚRS 2019 01
123	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičkou (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	200,000	31,80	6 360,00	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				37 225,00	
124	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí "3.NP" ■ šatny" 180	m2	180,000 160,000	40,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
125	K	762510815	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na sraz tloušťka desek do 20 mm "3.NP"300	m2	300,000 300,000 300,000	50,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
126	K	762521811	Součet Demontáž podlah bez polštářů z prken tl do 32 mm "3 NP dřevěná podlaha " 45	m2	45,000 45,000	45,00	2 025,00	CS ÚRS 2019 01
127	K	762811811	Součet Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých orken tl. do 32 mm "3 NP nad obytnou částí "520	m2	520,000 520,000 520,000	25,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				60 150,00	
126	K	763131811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou onl6Slén!	m2	450,000	82,00	36 900,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"3.NP"450		450,000			
129	K	763135812	Demontáž podhledu sódnokertonového kazetového na zavěšeném na roštu Dolozsnijšténém	m2	186,000	125,00	23 250,00	CS ÚRS 2019 01
	w		" 1 PP"150		150,000			
	w		"2.NP"5		5,000			
	w		Součet		155,000			
	w		155*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		186,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				38 875,00	
130	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	23,000	125,00	2 875,00	CS ÚRS 2019 01
	w		" střecha " 23		23,000			
	w		Součet		23,000			
131	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
132	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních oloch zdi a nadezdívek do suti	m	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
133	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování oarapatů do suti	m	200,000	48,00	9 600,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1.NP" 70		70,000			
	w		"2.NP" 70		70,000			
	w		"3.NP" 60		60,000			
	w		Součet		200,000			
134	K	J764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	180,000	55,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
135	K	1764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	180,000	50,00	9 000,00	CSÚRS 2019 01
	□	765	Krytina skládaná				9 000,00	
136	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu ořeš 30°	m2	600,000	15,00	9 000,00	CSÚRS 2019 01
	w		"3 NP - minerální izolace " 600		600,000			
	w		Součet		600,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 765,13	
137	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
138	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	12,503	110,00	1 375,33	CS ÚRS 2019 01
	w		- 1 PP " (2.81*1.7+Q,8)*1,25+(3,5+1,6)-1,15		12,503			
	w		Součet		12,503			
139	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	30,640	120,00	3 676,80	CSÚRS 2019 01
	w		"3.NP" 30,64		30,640			
	w		Součet		30,640			
140	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířkv do 300 mm délkv do 1m	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.NP"3		3,000			
	w		"2.NP"3		3,000			
	w		Součet		6,000			
141	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířkv ořeš 300 mm délkv do 1m	kus	32,000	39,00	1 248,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 .PP" 32		32,000			
	w		Součet		32,000			
142	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo olastovvch šířkv do 300 mm délkv ořeš 1m	kus	63,000	45,00	4 005,00	CS ÚRS 2019 01
	w		■1.NP" 42		42,000			
	w		"2.NP" 42		42,000			
	w		"3.NP" 5		5,000			
	w		Součet		89,000			
143	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové iklónu ořeš 30 do 45°	kus	19,000	220,00	4 180,00	CSÚRS 2019 01
144	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky nčň» 1500 do 1800 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
145	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				64 645,50	
146	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 ko	m	3,600	100,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
	w		" zábradlí okna" 3,6		3,600			
147	K	767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí ořeš 20 ko	m	23,000	150,00	3 450,00	CSÚRS 2019 01
	w		" anglické dvorky" 23		23,000			
148	K	767161821	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 ko	m	27,000	110,00	2 970,00	CSÚRS 2019 01
	w		" vnitřní schodiště " 27		27,000			
149	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	204,310	50,00	10 215,50	CS ÚRS 2019 01
	w		** omítka na drátěném roštu "					
	w		M1_PP" 23,5+31,41+14,36		69,270			
	w		"1.NP" 33,76+15,76+24,72		74,240			
	w		"Ž.NP" 11,28+33,76+15,76		60,800			
	w		Součet		204,310			
150	K	1767996705	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním ořeš 500 ko	kg	3 500,000	8,00	28 000,00	CS ÚRS 2019 01
	w		" ocelové konstrukce - kotelna" 3500		3 500,000			
151	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
152	K	[767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 ko	kg	2 500,000	7,50	18 750,00	CSÚRS 2019 01
	w		" demontáž ocelových držáků *2500		2 500,000			
	w		Součet		2 500,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				171 480,00	
153	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maliv rovnvch	m	400,000	25,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	771571810	I Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maliv	m2	1 835,000	88,00	161 480,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 490		490,000			
	w		■1.NP" 630		630,000			
	w		-2.NP- 680		680,000			
	w		■3.NP" 35		35,000			
	w		Součet		1 835,000			
0		776	Podlahy povlakové				57 030,00	
155	K	776201811	Demontáž povrchových podlahovin lepených ručně bez oodiažkv	m2	1 214,000	45,00 i	54 630,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"t PP" 132		132,000			
	w		"1NP" 312		312,000			
	w		■2.NP- 506		506,000			
	w		■3.NP-264		264,000			
	w		Součet		1 214,000			
156	K	776410811	Demontáž sokliků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	300,000	8,00	2 400,00	CS CIRS 2019 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				147 930,00	
157	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených i do mattv	m2	2 160,000	68,00	146 880,00	CS ÚRS 2019 01
	vu		■ 1.PP' 420		420,030			
	w		■1.NP"820		820,000			
	w		■ 2.NP" 615		815,000			
	w		■ 3.NP" 105		105,000			
	w		Součet		2 160,030			
158	K	781401811	Odstranění obkladů - ostatní prvky profily rohové	m ¹	350,000	3,00'	1 050,00	CS ÚRS201901

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opocno FINAL

Oblekt:

02 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám.1245, HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

10: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

Projektant:

Projecticon s.r.o., A Kopeckého 151, Nový Hrádek

1. Č:

DÍČ:

Zpracovatel:

10:

DIČ:

Poznámka:

iCenas DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

02 - Stavební úpravy

Místo:

č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum:

28. 11.2019

Zadavatel:

KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

VALO, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

43 219 336,76

HSV - Práce a dodávky HSV

21 694 617,07

1 - Zemní práce

1 255 149,56

2 - Zakládání

1 191 049,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 143 490,77

4 - Vodorovné konstrukce

2 834 984,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 100 420,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 035 185,43

998 - Přesun hmot

1 134 336,32

PSV - Práce a dodávky PSV

19 984 719,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

566 596,14

712 - Povlakové krytiny

1 707 875,01

713 - Izolace tepelné

1 147 188,89

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37 556,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

35 600,00

762 - Konstrukce tesařské

203 118,40

763 - Konstrukce suché výstavby

1 154 806,64

764 - Konstrukce klempířské

605 105,50

766 - Konstrukce truhlářské

1 670 545,42

766a - Výplně otvorů

1 673 030,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 317 103,44

771 - Podlahy z dlaždic

898 408,44

776 - Podlahy povlakové

1 638 544,10

777 - Podlahy lité

219 730,45

781 - Dokončovací práce - obklady

1 635 176,26

784 - Dokončovací práce - malby

474 335,00

M- Práce a dodávky M

1 540 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

1 540 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

02 - Stavební úpravy

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28. 11.2019

Zadavatel: KÚ Královehradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 219 336,76

0	HSV	Práce a dodávky HSV				21 694 617,07	
D	1	Zemní práce				1 255 149,56	
1	K	131201102					
		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	746,000	155,00	115 630,00	CS ÚRS 2019 01
		"anglické dvorky" 300		300,000			
		"opěrná zeď" 350		350,000			
		" základová palka pod únikové schodiště " 4*3*1,5		18,000			
		" osobní výtah " 3,5*3*2,8		29,400			
		"lůžkový výlah " 4,fi*4*2,7		48,600			
		Součet		746,000			
2	K	131201209					
		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lenivost horninv tř 3	m3	746,000	15,00	11 190,00	CSÚRS 2019 01
3	K	132201202					
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného nrofilu a snádu v hornině 1ř 3 ořeš 100 do 1 000 m3	m3	648,285	199,00	129 008,72	CS ÚRS 2019 01
		" základ.pas - vnitřní schodiště " (1,6+1,7+4,8)*1,6*0,7		9,072			
		Mezisoučet		9,072			
		11 nákladní výlah " (3,7+1,99)*2*1.2*0,0		10,925			
		" osobní výtah" (2+2,12)*0,6*1+(2,12+1,6)*0,7*1		5,076			
		Mezisoučet		16,001			
		"základ pasy rampa pro imobilni" 2,7*1,6*0,7+2.7*1,6*0.7+2.7*1,6*0,7+2,5*1,8*0,7+2,5*1,8*0,7+2,5*1,6*0,7+2,5*1,6*1,5+2.6*1,6*1,5		30,412			
		Mezisoučet		30,412			
		" venkovní vodovod a plynovod " 150*2,4*1,3+40*2.4*1,3		592,000			
		Mezisoučet		592,800			
		Součet		648,285			
4	K	132201209					
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost hnminv tř 3	m3	648,285	17,00	11 020,85	CS ÚRS 2019 01
564	K	132212101					
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh sirky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	171,920	1 150,00	197 708,00	CS ÚRS 2019 01
		snudržnvh "odvětrání podloží" 254*0,6*0,8		121,920			
		" vnitřní dešťová a splašková kanalizace" 50		50,000			
		Součet		171,920			
565	K	132212109					
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř, 3	m3	171,020	10,00	1 719,20	CS ÚRS 2019 01
5	K	151201201					
		Přinlalkn k ranám za lenivost horninv tř 3	m2	1 172,400	58,20	68 233,66	CS ÚRS 2019 01
		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření zálažné hlpubky do 4 m		32,400			
		" základy - vnitřní schodiště " (1,6+1,7+4,8)*2*2		32,400			
		Mezisoučet		1 140,000			
		" venkovní vodovod a plynovod " 150*3*2+40*3*2		1 140,000			
		Mezisoučet		1 172,400			
		Součet		1 172,400			
6	K	151201211					
		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	1 172,400	17,40	20 399,76	CSÚRS 2019 01
7	K	161101102					
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hlouhra vykonu nřes 2 5 do 4 m	m3	1 550,204	7,50	11 626,53	CS ÚRS 2019 01
		746+632,284+171,92		1 550,204			
6	K	162201102					
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku*, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnuti z horninu tř 1 až 4 na vzdálenosť ores 26 řin 56 m	m3	1 550,204	29,00	44 955,92	CS ÚRS 2019 01
		vodorovné premistem výkopku nebo sypaniny P° suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za křžniř.h Hnřlřih i ?annfoWir.h 1 nnn m	m3	10 851,428	6,00	65 108,57	CSÚRS 2019 01
9	K	162701109					
		1550,204*7		10 851,428			
10	K	167101102					
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř 1 až 4	m3	1 550,204	39,00	60 457,96	CS ÚRS 2019 01
11	K	171201201					
		Uložení sypaniny na skládky	m3	1 550,204	3,60	5 580,73	CS ÚRS 2019 01
12	K	171201211					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Kalalooou ooaduđ ood kódem 170 504	t	2 790,367	110,00	306 940,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	I K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	87,602,	60,00	5 256,12	CSÚRS 2019 01
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "dle tabulky výztuže D.1.2 c 19" 631,91/1000*1,1	t	0,695	29 500,00	20 502,50	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		0,695			
29	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř C 20/25 'základová patka pod únikové schodiště " 3,7*1,5*1+0,65*0,5*1	m3	5,875	2 820,00	16 567,50	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		5,875			
30	K	275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	13,000.	330,00	4 290,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	1275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	13,000,	60,00	780,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	27 R-01	Ido hloubky do.ěždu výtahové řarhty . beton tř. C 25/30-1 "dle skutečnosti - nulnp ověřit sondou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6143 490.77	
33	K	310238211	Zazdlvka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu váneuoocementovou	m3	70,000	2 370,00	165 900,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	310239211	Zazdlvku otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu váoocementovou	m3	46.000 ¹	4 420,00	203 320,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	340231035	Zazdlvka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami olochv Přes 1 do 4 m2 tloušťko r říčkv 140	m2	33,000 ¹	680,85	22 468,05	CSÚRS 2019 01
36	K	340239212	Zazdlvka otvnu v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	36,000;	561,85	21 350,30	CS ÚRS 2019 01
37	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených "klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, Inevno-tčinel do P10 tl zdivá 200 mm " schodiště vnitřní" 32	m2	32,000,	891,90	28 540,80	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		32,000			
38	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel dc 10# zdivá 240 mm "výtah nákladní" 220	m2	220.000.	749,00	164 780,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		220,000			
39	K	311234051	Zdivn jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, oevnosl cihel do P10 tl zdivá 300 mm 1100	m2	1 100,000	945,00	1 039 500,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		1 100,000			
40	K	311113152	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30-XC1, tloušťkv zdivá přes 150 do 200 mm "osobní Výlah "(1,7+2,21*2)*17,5	m2	328,940	1 080,00	355 255,20	CSÚRS 2019 01
	w		Mezisoučet		136,500			
	w		'lůžkový výlah" (3,01+2,65)*2*17		136,500			
	w		Mezisoučet		192,440			
	w		Součet		192,440			
41	K	311113154	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťkv zdivá ořeš 250 do 300 mm "atika střecha "75	m2	75,000	1 560,00	117 000,00	CSÚRS 2019 01
	w		Součet		75,000			
42	K	311113156	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30-XC1- Cl tloušťkv zdivá ořeš 400 do 500 mm "opěrná stěna" 76,5	m2	76,500	2 490,00	190 485,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		76,500			
43	K	341001	Příplatek za pohledový beton	m2	76,500	55,00	4 207,50	
	w		"povrchová úprava ■ opěrná stěna" 76,5		76.500			
	w		Součet		76,500			
44	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svistice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 IRI nebo BSt 500 "dle tabulky výztuže D.1.2.C.10 - výtahová šachta" 7149,33/1000*1,1	t	16,632	23 600,00	397 235,20	CS ÚRS 2019 01
	w		"dle tabulky výztuže D.1.2.0.12 - opěrná stěna" 8152,45/1000*1,1		7,864			
	w		Součet		0,968			
45	K	311 R-01	Výztuž stěn výtahové šachty betonářskou oceli - distanční vztuž vřškv 90 mm "dista výšky 90" 30	m	30.000	35,00	1 050,00	
	w		Součet		30,000			
46	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm i	kus	298,000	150,00	44 700,00	CS ÚRS 2019 01
47	M	59640021	překlad keramický nosný š 70mm dl 1000mm	kus	55,000	220,00	12 100,00	ICS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP"7		7,000			
	w		"1.NP"9		9,000			
	w		"2.NP" 9		9,000			
	w		"3.NP" 30		30,000			
	w		Součet		55,000			
48	M	59640022	překlad keramický nosný š 70mm dl 1250mm	kus	14,000	294,00	4 116,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1.PP"14		14,000			
	w		Součet		14,000			
49	M	59640023	překlad keramický nosný š 70mm dl 1500mm	kus	210,000	351,00	73 710,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1.PP"99		99,000			
	w		"1.NP" 24		24,000			
	w		"2.NP" 30		30,000			
	w		"3.NP" 57		57,000			
	w		Součet		210.000			
50	M	59640001	překlad keramický plochý i 115mm dl 1250mm	kus	6.000	161,00	966,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 4		4.000			
	w		"3.NP"2		2,000			
	w		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	59640010	překlad keramický plochý š 145mm dl 1250mm	kus	9,000	196,00	1 764,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 1		1,000			
	w		"1.NP"3		3,000			
	w		"2.NP"2		2,000			
	w		"3.NP" 3		3,000			
	w		Součet		9,000			
52	M	59640011	překlad keramický plochý š 145mm dl 1500mm	kus	4,000	236,00	944,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 NP"2		2,000			
	w		"2 NP" 2		2,000			
	w		Součet		4,000			
53	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	270,000	180,00	48 600,00	CS ÚRS 2019 01
54	M	59640024	překlad keramický nosný i 70mm dl 1750mm	kus	247,000	456,00	112 632,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 PP"57		57,000			
	w		"1.NP" 67		67,000			
	w		"2.NP" 79		79,000			
	w		"3.NP"24		24,000			
	w		Součet		247,000			
55	M	59640025	překlad keramický nosný š 70mm dl 2000mm	kus	20,000	597,00	11 940,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP"3		3,000			
	w		"1.NP"3		3,000			
	w		"2.NP" 6		6,000			
	w		"3 NP"6		6,000			
	w		Součet		20,000			
56	M	59640004	překlad keramický plochý š 115mm dl 2000mm	kus	3,000	270,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.NP"1		1,000			
	w		"2.NP" 1		1,000			
	w		"3.NP"1		1,000			
	w		Součet		3,000			
57	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	190,000	220,00	41 800,00	CS ÚRS 2019 01
58	M	59640026	překlad keramický nosný š 70mm dl 2250mm	kus	77,000	681,00	52 437,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP"29		29,000			
	w		"1.NP"3		3,000			
	w		"3.NP"45		45,000			
	w		Součet		77,000			
59	M	59640029	překlad keramický nosný š 70mm dl 3000mm	kus	32,000	985,00	31 520,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP"20		20,000			
	w		"1.NP"6		6,000			
	w		"2.NP" 6		6,000			
	w		Součet		32,000			
60	M	59640030	překlad keramický nosný š 70mm dl 3250mm	kus	46,000	1 065,00	48 990,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP"9		9,000			
	w		"1.NP"13		13,000			
	w		"2.NP" 13		13,000			
	w		"3.NP" 11		11,000			
	w		Součet		46,000			
61	M	59640031	překlad keramický nosný š 70mm dl 3500mm	kus	16,000	1 280,00	20 480,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 16		16,000			
	w		Součet		16,000			
62	M	59640014	překlad keramický plochý š 145mm dl 2250mm	kus	19,000	364,00	6 916,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.NP"7		7,000			
	w		"2.NP" 7		7,000			
	w		"3.NP" 5		5,000			
	w		Součet		19,000			
63	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1 nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo	i	1,153	8 650,00	9 973,45	CS ÚRS 2019 01
	w		vševš 220 mm					
	w		"1200" 0,390		0,390			
	w		"HEB200" 0,763		0,763			
	w		Součet		1,153			
64	M	13010722	ocel profilová IPN 200jakost 11 375	l	0,467	26 500,00	12 375,50	CS ÚRS 2019 01
	w		0,389*1,2		0,467			
65	M	13010980	ocel profilová HE-B 200jakost 11 375	t	0,916	28 600,00	26 197,60	CS ÚRS 2019 01
	w		0,763*1,2		0,916			
66	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1 nebo IE nebo U nebo UE nebo L č.24 a výše nebo	t	6,647	8 100,00	53 840,70	CS ÚRS 2019 01
	w		vševš přes 220 mm					
	w		"1240" 3,017		3,017			
	w		"130D" 1,465		1,465			
	w		"HEB240" 1,365		1,365			
	w		"HEB300" 0,8		0,800			
	w		Součet		6,647			
67	M	13010726	ocel profilová IPN 240Jakost 11 375	l	3,619	27 900,00	100 970,10	CS ÚRS 2019 01
	w		3,016*1,2		3,619			
68	M	13010732	ocel profilová IPN 300jakost 11 375	l	1,758	28 800,00	50 630,40	CS ÚRS 2019 01
	w		1,465-1,2		1,758			
69	M	13010984	ocel profilová HE-B 240jakost 11 375	i	1,638	28 000,00	45 864,00	CS ÚRS 2019 01
	w		1,365*1,2		1,638			
70	M	13010990	ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375	t	0,960	28 900,00	27 744,00	CS ÚRS 2019 01
	w		O.B*1,2		0,960			
71	K	317998123	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky tloušťka 80 mm	m2	29,500	285,00	8 407,50	CS ÚRS 2019 01
			Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou					
561	K	319202113	silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	80,000	714,00	57 120,00	CS ÚRS 2019 01
			Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou					
72	K	319202114	silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	250,000	250,00	62 500,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
555	K	319202115	Dodatečná izolace zdívá injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdívá přes 600 do 900 mm Zdivo Komínových nebo ventilačních teies dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel pálených nlnůrh nounotb P ZA dl 9QA mm Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr do 300 mm - cihelné zdivo (předpoklad) - nro rozvodv nrofesi Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr od 300 do 450 mm - cihelné zdivo (orědnoklad'l - oro rozvodv orofesi Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr od 450 do 900 mm - cihelné zdivo foredDoklad^ - nro rozvodv nrqjesi Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr do 300 mm - železobeton (předpoklad) - nro rozvodv orofesi Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr do 300 mm - beton (předpoklad) - pro rozvodv nrofesi	m	280,000	2 200,00	616 000,00	CS ÚRS 2019 01
73	K	314231511	Opěrné zdi a vály z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv orostředí tř. C 30/37-XC2 XA1-CI "anglické dvorky" 46*2,5*0,2 Součet	m3	24 000	3 255,00	78 120,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	311001	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m zřízení 46*2,8*2	ks	50,000	1 250,00	62 500,00	
557	K	311001a	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výškv do 20 m odstranění	ks	30,000	1 850,00	55 500,00	
559	K	311001b	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdi o oolomětu do 20 m	ks	10,000	3 650,00	36 500,00	
558	K	311001c	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BST 500	ks	15,000	1 250,00	18 750,00	
560	K	3110010	"dle tabulky výztuže D 1.2 c 13 " 13173.19/1000*1,1 Součet	ks	15,000	1 250,00	18 750,00	
75	W	327323128	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30	m3	23,000	3 290,00	75 670,00	CSÚRS 2019 01
76	K	327351211	průvlak P1" 8,25*0,25*2	m2	257,600	680,00	175 166,00	CS ÚRS 2019 01
77	K	327351221	průvlak P2" 4,53*0,3*0,9	m2	257,000	290,00	74 530,00	CS ÚRS 2019 01
562	K	327351219	průvlak P3" 6,6*0,3*0,35	m2	257 000	45,00	11 565,00	CSÚRS 2019 01
78	K	327361006	průvlak P4" 4*0,3*0,2	t	14,491	14 750,00	213 742,25	CS ÚRS 2019 01
79	K	341321410	pnadvlak N1" 5,365*0,3*0.25 Součet	m3	14,491	3 200,00	10 166,40	CS ÚRS 2019 01
80	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	3,177	410,00	8 684,62	CS ÚRS 2019 01
81	K	341351112	průvlak P1" 8,25*0,25*2	m2	21,182	120,00	2 541,84	CSÚRS 2019 01
82	K	342244101	průvlak P2" 4,53*0,9*2	m2	21,182	471,20	69 737,60	CS ÚRS 2019 01
83	K	342244111	průvlak P3" 6,6*0,35*2	m2	148,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	342244121	průvlak P4" 4*0,2*2	m2	148,000	573,60	555 177,12	CS ÚRS 2019 01
85	K	342291121	pnadvlak N1" 5,365*0,25*2 Součet	m2	140,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
86	K	346272236	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15 tl oříčkv 115 mm	m2	130,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	346272256	"1.PP" 55 "1.NP" 14 "2.NP" 14 "3.NP" 65 Součet	m2	140,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel dn P15 tl Dříčkv 115 mm	m2	130,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
			"1.PP" 20 "1.NP" 35 "2.NP" 35 "3.NP" 40 Součet	m2	130,000	540,00	70 200,00	CS ÚRS 2019 01
			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15 tl oříčkv 140 mm	m2	967,882	573,60	555 177,12	CS ÚRS 2019 01
			"1 ,PP" (2,6+2,86+5,8+3,8+3+4,2)*3,265 "1.NP" (5+3,75+1,6+7,05+3+3,1 *5+2,4-5+3,3+3.2+5,78+3,35+2,3+3,23+2,8+2.54)*3,665 "2.NP" (5+3,75+1.6+7.05+3+3,1+2.4+3.1*5+2,4*5+3,3+3.2 + 5,78+3.3 5+2,2+3,23+2,8)*3,7 "3.NP" (3,75 + 2,5+3+3*5+2,65*5 + 5,98*3 + 5,8+1,5+10,4)*3,4 Součet	m2	967,882	573,60	555 177,12	CS ÚRS 2019 01
			879,893*1.1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	967,882	573,60	555 177,12	CS ÚRS 2019 01
			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	300,000	32,40	9 720,00	CSÚRS 2019 01
			Přízdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka ořízdlkv 100 mm	m2	119,246	493,60	58 859,83	CS ÚRS 2019 01
			"1 PP" (1,6+1,3+0,9+2,8)*3,265 "1 ,NP" (2,5+1 + 1.B+2,3)*3,7 *2.NP" (2,5+1 + 1,8+2,3)*3,665 "3 NP" (2,6+1.6+1,595+1.6+1,595)*2.75+(2,5+2.5)*3.4 Součet	m2	119,246	493,60	58 859,83	CS ÚRS 2019 01
			Přízdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka ořízdlkv 150 mm	m2	371,551	647,20	240 467,81	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ*	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		"1.PP* (2,03+2,1) *(1,03+(1,3+1.5+1.6+2,33+2))*3,265+1*1,25		34,007			
	w		"1.NP" (2,3+1,8+1,8+1,45+3+2,55*5+2,9+1,8 + 1,9 + 2,54)*3,7+(1,3+1,3 y)0,85 "2.NP" (2,3+1,8+1,8+1,45+3+2,55*5+2,9 + 1.0+1,9+2,54)*3,665+(1,3+ 1,3)*0,85 "3.NP" (2,7+1,0+1,8+3+2,55*5+1,675+1,875+2,34)*3,4 Součet		121,498 120,370 95,676 371,551			
D	4		Vodorovné konstrukce Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř C 25/30 "3.NP strop odměřeno z dwg výkresu " 700*0,2 " osobní výtah- strop" 2,1*2,2*0,2 "lůžkový výtah - strop" 3,41*2,65*0,2 Součet				2 834 984,69	
80	K	411321414	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení "3.NP- strop odměřeno z dwg výkresu " 700 " osobní výtah-strop" 2,1*2,2 "lůžkový výtah strop" 3,41*2,65 " 1.PP-2.NP - podepření stropů " 540+560+570 Součet	m3	142,731	3 255,00	464 589,41	CSÚRS 2019 01
	w				140,000			
	w				0,924			
	w				1,807			
	w				142,731			
89	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení "3.NP- strop odměřeno z dwg výkresu " 700 " osobní výtah-strop" 2,1*2,2 "lůžkový výtah strop" 3,41*2,65 " 1.PP-2.NP - podepření stropů " 540+560+570 Součet	m2	2 403,657	207,00	497 557,00	CS ÚRS 2019 01
	w				700,000			
	w				4,620			
	w				9,037			
	w				1 690,000			
	w				2 403,657			
90	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2 403,657	26,40	63 456,54	CS ÚRS 2019 01
91	K	411354313	podpěrné konstrukce slrapu - desek, klenéb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15. do 25cm zřízení ... Podpůrná konstrukce stropů - desek, klenéb a	m2	2 403,657	123,12	295 938,25	CS ÚRS 2019 01
92	K	411354314	skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění výztuž stropu prostě uiozenychn, veiknutycn, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení	m2	2 403,657	58,32	140 181,28	CSÚRS 2019 01
93	K	411361821	železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 'dle tabulky výztuže' "D-1.2.C.05-06" (2697,66 + 1401,4)/1000*1,1 Součet	t	4,509	30 975,00	139 666,28	CSÚRS 2019 01
	w				4,509			
	w				4,509			
94	K	411362021	Výztuž stropu prostě uiozenychn, veiknutycn, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 'dle tabulky výztuže - D.1.2 c.05-06"	l	12,112	30 975,00	375 169,20	CS ÚRS 2019 01
	w				12,112			
	w				12,112			
95	K	411 R-01	Výztuž stropů betonářskou ocelí- distanční výztuž všškv 90 mm "disia výšky 90" 1300 Součet	m	1 300,000	35,00	45 500,00	
	w				1 300,000			
	w				1 300,000			
96	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC1.Cl "věnec V1" 132*0,64*0,68 "věnec V2" 145*0,3*0,25 "věnec V3" 4,5*0,3*0,15 "věnecV4" 4,765*0,3*0.25 "věnec V5" 3,3*0,3*0,25*2 "věnec V6" 3,3*0,3*0,385 Součet	m3	69,757	2 970,00	207 178,29	CSÚRS 2019 01
	w				57,446			
	w				10,875			
	w				0,203			
	w				0,357			
	w				0,495			
	w				0,381			
	w				69,757			
97	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení "věnecV1" 132*0,8*2 "věnecV2" 145*0,35*2 "věnecV3" 4,5*0,25*2 "věnec V4" 4,765*0,35*2 "věnec V5" 3,3*0,35*2*2 "věnec V6" 3,3*0,5*2 Součet	m2	326,206	405,00	132 113,43	ICS ÚRS 201901
	w				211,200			
	w				101,500			
	w				2,250			
	w				3,336			
	w				4,620			
	w				3,300			
	w				326,206			
98	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	326,206	94,50	30 826,47	CS ÚRS 2019 01
99	K	417361621	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "dle tabulky výztuže - D.1.2.C.14" (3275,34+1262,1 + 168,74 + 17,44+31.92)/71000* 1,1 Součet	1	5,231	26 550,00	138 883,05	CSÚRS 2019 01
	w				5,231			
	w				5,231			
100	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř C 25/30-XC1-Cl 3,53*1,465*0,3+3,11*1,635*0,3 0,755*1,465*0,2+1,278*1.653*0,2+1,167*1,653*0,2 4,42*1,485*0,3+4,04*1,485*0,3 1,126*1,485*0,2+0,615*1,465*0,2+1,545*1,485*0,2+0,396*1,4 85*0,2 4,76*1,485*0,3+3,613*1,405*0,3 1,125*1,485*0,2+0,542*1,485*0,2 + 1,544*1,405*0,2 Součet	m3	15,019	3 570,00	53 617,83	CSÚRS 2019 01
	w				3,077			
	w				1,030			
	w				3,769			
	w				1,094			
	w				3,730			
	w				0,954			
	w				13,654			
	w				15,019			
101	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 /R) nebo BSt 500	1	1,960	30 975,00	60 711,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dle tabulky výztuže - D.1 2 c 07-09"		1,960			
	w		(564.87+608,61+608,61)/1000-1,1					
			Součet		1,960			
102	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně nřimočarvch zřízení	m2	55,701	1 340,00	74 639,34	CSÚRS 2019 01
	w		3,53-1,465+3.11-1,635		10,256			
	w		0,755'1,465+1,276'1,653+1,167'1,653		5,148			
	w		4,42-1.485+4,04'1,485		12,563			
	w		1,126-1,485+0,615-1,485+1,545'1,485 + 0,396' 1,485		5,468			
	w		4,76'1,485+3,613'1,485		12,434			
	w		1,125*1,485+0,542*1,485+1.544' 1,485		4,768			
	w		Součet		50,637			
	w		50,637'1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,701			
103	K	431351122	Bednění podest, podslůpňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně ořimočarých odstranění	m2	55,701	230,00	12 811,23	CS ÚRS 2019 01
104	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na pcdstupňové desce nebo na terénu oúdorvné Dřimočarvch zřízení"	m2	45,373	480,00	21 779,04	CS ÚRS 2019 01
	W		1,465'0,47'10+1,635'0,47'9+1,485-0,47'10 + 1,485'0,46-36		45,373			
	w		Součet		45,373			
105	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přimočarých odstranění	m2	45,373	98,00	4 446,55	CS ÚRS 2019 01
106	K	430 R-02	Výplň spár mezi schodišťovými rameny ,	bm	46,000	475,00	21 850,00	
107	K	430 R-01	mezipodestami a stěnami	ks	12,000	3 370,00	40 440,00	
108	K	430 R-03	Podestový tlumicí izoblok	bm	1,500	2 587,00	3 880,50	
109	K	430 R-04	Uložení schodišťového ramene na základovou desku	bm	6,000	1 625,00	9 750,00	
			Uložení schodišťového ramene na ocelový nosník	bm	6,000	1 625,00	9 750,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				8 100 420,73	
110	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou slēn	m2	7 210,000	24,60	177 366,00	CSÚRS 2019 01
	W		omítka slēn		7 210,000			
111	K	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k cenē za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou	m2	21 630,000	0,63	13 626,90	CS ÚRS 2019 01
	w		vānenor.p.mprntovni stēn					
			omítka slēn*3		21 630,000			
112	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stēn, v rozsahu opravované plochy	m2	2 300,000	58,20	133 860,00	CS ÚRS 2019 01
			nřps mdn_30%					
113	K	611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový oostřik nanāšený strojnē celoplošnē srooū	m2	890,000	7,01	6 238,90	CSÚRS 2019 01
	w		omítka strop		890 000			
114	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plnēm podkladu sklovlāknitēm vtlāčenīm do tmelu strooū	m2	890,000	93,60	83 304,00	CS URS 2019 01
	w		omítka strop		890,000			
115	K	611321341	Omítka vápenocemenlovā vnitřních ploch nanāšenā strojnē dvouvrvstvá, tloušťky jādrovē omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štukovā vodorovných konstrukci strnnū rovných	m2	890,000	314,40	279 816,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 PP" 230		230,000			
	w		"1 NP" 160		160,000			
	w		" 2.NP" 150		150,000			
	w		-3.NP" 350		350,000			
	w	omítkastrop	Součet		890,000			
116	K	611321391	Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanāšenā strojnē Příplatek k cenām za každých dalších i zācočatvch 5 mm tloušťkv omítkv ores 10'mm srooū	m2	2 670,000	5,56	14 845,20	CSÚRS 2019 01
	w		890'3		2 670,000			
117	K	612321321	Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanāšenā strojnē jednovrvstvá, tloušťky do 10 mm hladkā svislých konstrukci stēn	m2	1 218,900	196,90	240 001,41	CSÚRS 2019 01
	w		obklad		1 218,900			
	w		Součet		1 218,900			
118	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plnēm podkladu sklovlāknitēm vtlāčenīm do tmelu slēn	m2	7 210,000	20,00	144 200,00	CSÚRS 2019 01
	w		omítka_stēn		7 210,000			
	w		Součet		7 210,000			
119	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový oostřik nanāšený stroinē celooošnē stēn	m2	7 210,000	6,07	43 764,70	CS ÚRS 2019 01
	w		omítka stēn		7 210,000			
	w		Součet		7 210,000			
120	K	612321341	Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanāšenā strojnē dvouvrvslvá, tloušťky jādrovē omítky do 10 mm a tloušťkv štku do 3 mm štukovā svislých konstrukci	m2	7 210,000	265,20	1 912 092,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1 PP" 1700		1 700,000			
	w		"1 NP" 1930		1 930,000			
	w		" 2 NP" 1930		1 930,000			
	w		"3 NP"1650		1 650,000			
	w	omítka^slēn	Součet		7 210,000			
121	K	612321391	Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanāšenā strojnē Příplatek k cenām za každých dalších i zānočatvch 5 mm tloušťkv omítkv nřes 10 mm stēn	m2	21 630,000	5,21	112 692,30	CSÚRS 2019 01
	w		omítka-Slēn'B		21 630,000			
122	K	611131305	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanāšený strojnē celoplošnē schodišťových konstrukci	m2	300 000	7,45	2 235,00	CSÚRS 2019 01
	w		omítka sch		300,000			
123	K	611321345	Omítka vápenocemenlovā vnitřních ploch nanāšenā strojnē dvouvrvstvá, tloušťky jādrovē omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štukovā schodišťových konstrukci slrnnū stēn ramen něho nosníkū	m2	300,000	324,00	97 200,00	CS ÚRS 2019 01
	w		300		300,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	612 R-01	Připlátek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišť, rohovníků a profilů vnitřních omítek - viz specifikace systémů a TP výrobce TZ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, vč. přímo souvisejících prací a dodávek"	m2	2 638,500	3,00	7 915,50	
	W		"množství i rozsah vztažen na celkové plochy"		2 638,500			
	w		vnější omítky		2 638,500			
	w		Součet		2 638,500			
136	K	622252002	>Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních sténových, i dilatačních anod lepených do tmelu "1.PP"	m	2 001,140	20,00	40 022,80	CS ÚRS 2019 01
	w		(0,85+1,6)*2*10+(0,9+0,95)*2*6+(0,85+0,8)*2*3+(0,95+0,8)*2* 5+(0,9+1,6)*2*2+(1, 2+2, 5)*2*1+(0,85+0,95)*2*1+(2, B6+1,3)*2* 1		127,920			
	w		Mezisoučet		127,920			
	w		"1.NP"		284,200			
	w		(1,2+2,28)*2*31+(1,5+2,28)*2*2+(1,5+2,28)*2*1+(1,53+0,7)*2* 1+(1,05+2,28)*2*5+(1,2+2,81)*2*1		284,200			
	w		Mezisoučet		284,200			
	w		"2.NP"		296,220			
	w		(1,2+2,28)*2*31+(1,5+2,28)*2*2+(1,5+2,28)*2*2+(1,53+0,7)*2* 2+(1,05+2,28)*2*5+(1,2+2,8)*2*1		296,220			
	w		Mezisoučet		296,220			
	w		"3.NP"		292,230			
	w		(1,2+2,06)*2*11+(1,86+2,06)*2*15+(0,6+2,06)*2*7+(1,53+0,7)* 2*2+(1,075+2,06)*2*5+(1,2+2,5)*2*1+(2+2,5)*2*2		292,230			
	w		Mezisoučet		1 000,570			
	w	Paro_pásky_1	Součet		2 001,140			
	w		"interiérové + exteriérové pásky po obvodu oken a dveří celkem" 1000,57*2		2 001,140			
139	M	283553280a	páska paropropustná exteriérová - difúzně otevřená	m	1 100,627	10,00	11 006,27	
	W		Páso_pásky_1*1,1		1 100,627			
	w		Součet		1 100,627			
140	M	283553260a	páska paropropustná Interiérová - difúzně uzavřená	m	1 100,627	10,00	11 006,27	
	w		Paro_pásky_1*1,1		1 100,627			
	w		Součet		1 100,627			
141	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek ořeš 80 do 120 mm "skladba S0f 60	m2	210,500	609,00	128 194,50	CSÚRS 2019 01
	w		Mezisoučet		60,000			
	w		"skladba S08" 6,5		6,500			
	w		"skladba S10" 120		120,000			
	w		"skladba S11" 24		24,000			
	w		Mezisoučet		150,500			
	w	XPS_100	Součet		210,500			
142	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodráčková a hladký povrch tl 100mm 150,5*1,15	m2	176,537	302,40	53 384,79	CSÚRS 2019 01
	w		Součet		173,075			
	w		173,075*1.02 'Přepočtené koeficientem množství		176,537			
143	M	28376017	deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm 60*1,2	m2	72,000	237,60	17 107,20	CSÚRS 2019 01
	w		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek ořeš 120 do 160 mm "skladba S07 a S09" 70	m2	70,000	628,00	43 960,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		70,000			
144	K	622211031	deska z polystyrénu XPS, hrana polodráčková a hladký povrch tl 160mm 70*1,2	m2	85,680	501,60	42 977,09	CSÚRS 2019 01
	w		84*1.02 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
	w		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky Analýza níže 200 do 400 mm tloušťky desek do 40 mm	m	075,000	196,20	171 675,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 25		25,000			
	w		Mezisoučet		25,000			
	w		"1.NP" 290		290,000			
	w		Mezisoučet		290,000			
	w		"2.NP" 300		300,000			
	w		Mezisoučet		300,000			
	w		"3.NP" 260		260,000			
	w		Mezisoučet		260,000			
	w		Součet		875,000			
147	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0.036-0.037 tl 40mm 875*0,4*1,2	m2	462,000	129,50	59 829,00	CS ÚRS 2019 01
	w		420*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
	w		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny		462,000			
148	K	622221031	s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek ořeš 120 do 160 mm "Skladba S05,S06,S08,S10" 1300+500+8+130	m2	1 938,000	455,00	881 790,00	CSÚRS 2019 01
	w		Součet		1 938,000			
	w	vala_160	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek ořeš 120 do 160 mm "skladba ST03- podhled terasa- 3.NP" 12	m2	12,000	690,00	10 680,00	CSÚRS 2019 01
	w		Součet		12,000			
150	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno k=0.036-0.037 tl 160mm vata_160*1,2+12*1,2	m2	2 366,600	327,00	780 483,60	CS ÚRS 2019 01
	w		2340*1.02 'Přepočtené koeficientem množství		2 340,000			
	w		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny		2 386,800			
151	K	622221021	s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek ořeš 120 do 160 mm "Skladba S02" 300	m2	300,000	505,60	151 680,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w	vala_100	Součel		300,000			
152	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=O.O36-O.O37 tl 100mm	m2	360,000	271,05	97 578,00	CSÚRS 2019 01
	w		300*1,2		360,000			
153	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních	m2	2 238,000	15,00	33 570,00	CS ÚRS 2019 01
	w		zátek na vnější stěnv z minerální vlnv		2 238,000			
	w		vata_100 + vala_160		2 236,000			
154	K	622251101	Součel Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních	m2	260,500	14,40	4 039,20	CSÚRS 2019 01
	w		zátek na vnější stěnv z oolvstvrenu		280,500			
	w		XPS_160+XPS_100		260,500			
155	K	622007	Součel Zhotovení kladečského plánu , vč statického návrhu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
156	K	622135001	Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou	m2	2 638,500	23,00	60 685,50	CSÚRS 2019 01
	w		stěn		2 638,500			
157	K	622135011	vnější omílka Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnějších omítaných	m2	2 638,500	14,90	39 313,65	CSÚRS 2019 01
	W		ploch tmelem, tloušťkv do 2 mm stěn		2 638,500			
			vnější omílka					
158	K	622325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované	m2	2 650,500	45,10	119 537,55	CSÚRS 2019 01
			ojochv ořeš 80 do 1 00%					
159	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	2 650,500	19,10	50 624,55	CSÚRS 2019 01
	w		stěn					
			vnější omílka+cmílka pğdhled		2 650,500			
160	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrvlál-silikonová nanášená strojně stěn	m2	2 650,500	3,95	10 469,48	CSÚRS 2019 01
	w		vnější omí1ka+omi(ka _podhled		2 650,500			
161	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch přebarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky	m2	2 638,500	228,00	601 578,00	CSÚRS 2019 01
	w		1.5 mm stěn					
	w		vala 100+vata_160+XPS_160+XPS~ 100+120		2 638,500			
	w	vnějšf_omílka	Součet		2 636,500			
162	K	621531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch přebarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky	m2	12,000	302,00	3 624,00	CSÚRS 2019 01
	w		1.5 mm oodhledů					
	w		" vnější omílka podhled ST03 " 12		12,000			
	w	omi(ka_podhled	Součet		12,000			
163	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií	m2	381,954	33,10	12 642,68	CS ÚRS 2019 01
			oříleoenou lenící náskou					
			.. l ppu					
	w		0,85*1.6*10+0,9*0,95*6+0,85*0,8*3+0,95*0,8*5+0.9*1,6*2+1,2		34,976			
			'2,5 + 0 85*0,95+2,86*1,3					
	w		"1.NP"					
	w		1,2*2.28*31 +1,5*2,28*2+1,5*2.28*1 +1.53*0,7*1 +1,05*2.28*5+		111,477			
			1,2*2,8*1					
	w		"2.NP"					
	w		1,2*2,28*31 +1,5*2,28*2+1,5*2,28*2+1,53*0,7*2+1,05*2,28*5 +		115,968			
			1,2*2,8*1					
	w		"3.NP"					
	w		1.2*2.06*11 + 1 86'2,06*15 + 0,6*2,06*7+1.53*0,7*2+1,075*2,06		119,533			
			+5+1,2*2,5*1+2,0*2,5*2					
	w		Součet		381,954			
164	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	2 950,500	11,54	34 048,77	CSÚRS 2019 01
	w		vnější omílka+12+300		2 950,500			
165	K	631311112	Mazanina z betonu prošlého bez zvýšených nároků na orostrědi tl přes 50 do 80 mm tř C 8/10	m3	25,919	3 025,00	78 404,98	CS ÚRS 2019 01
	w		" skladba podlah P01 ,PO2,PO3,PO4"		25,919			
	w		(318,26+134,3+41,8 + 24.01)*0,05		25,919			
	w		Součet		25,919			
166	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na orostrědi tl. ořeš 80 do 120 mm tř C 12/15	m3	13,594	3 080,00	41 869,52	CSÚRS 2019 01
	w		"osobní výtah " 2,42*2.52*0,1		0,610			
	w		■"lůžkový výtah" 3,7*3,2*0,1		1,184			
	w		" anglické dvorky " 70*0,1		7,000			
	w		"opěrná zed" 24*2*0,1		4,800			
	w		Součet		13,594			
167	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl přes 45 do 50 mm	m2	2 124 800	29,00	61 619,20	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba P01 .P02.P03.PD4.P06.P07.P08.P09"					
	w		310.26+134.3+41.8+24.01 + 1225,14+241.24+107.05+33		2 124,800			
	w		Součet		2 124,BOD			
168	K	632441217	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl, přes 30 do 35 mm	m2	22,090	32,10	709,09	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba P10" 22.09		22,090			
169	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes	m2	1 543,400	2,50	3 858,50	CSÚRS 2019 01
	w		50 mm tř C 25					
	w		"skladba P01.P06"					
	w		318,26+1225,14		1 543,400			
	w		Součet		1 543,400			
170	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ološe o orůměrné (střední) tl ořeš 30 do 40 mm	m2	2 400,000	312,00	748 800,00	CSÚRS 2019 01
	w		"skladba P01.P02.P03.P04.P06.P07,P08,P09"2400		2 400,000			
	w		Součet		2 400,000			
171	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z oolvtvlenové fólie	m2	2 124,800	10,00	21 248,00	CSÚRS 2019 01
	w		"skladba P01 ,P02,P03,P04,P06,P07,POB,P09"1					
	w		318,26+134 3+41,8+24 01 + 1225,14 + 241,24 + 107,05 + 33		2 124,800			
	w		Součet		2 124,800			
172	K	R-69901	Výtažné zkoušky na hmoždinky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
173	K	R-69902	Zkouška přídržnosti a soudržnosti systému ETICS	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	R-69905	Požadavek na vysazení 3 barevných vzorků silikonové omítky od každé barvy dle barevného řešení "Barevné řešení projektu" 3*3	kus	9,000	100,00	900,00	
	w		Součet		9,000			
	w				9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 035 185,43	
175	K	941121112	Montáž lešení řadového hubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min tl 38 mm, s provozním zatížením tř 4 do 300 kg/m2 šířky tř W15 nřtR 1 5dn 1 fi m vřškv nřes 1 Cl do 70 m (8,8+1,3+7,9+10+23+1,5+7,5*12*3,8+6+15,5+2,4+5+2,9+25,5+6,8+2,6+9,9+5)*i7,5	m2	2 754,500	35,00	96 407,50	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		2 754,500			
	w	lešení	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den Doužití lešení k ceně -1112	m2	605 990,000	0,60	363 594,00	CS ÚRS 2019 01
176	K	941121212	lešení*220 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl 38 mm, s provozním zatížením tř 4 do 300 kg/m2 šířky tř W15 nřes 1 řidni Rm vřškv nřes 10 řio 20 m lešení	m2	605 990,000			
	w				2 754,500			
177	K	941121812	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 754,500	25,00	68 862,50	CSÚRS 2019 01
	w				2 754,500			
178	K	944511111	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den doužili sítě k ceně -1111	m2	605 990,000	0,04	24 239,60	CS ÚRS 2019 01
	w		lešení*220 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	605 990,000			
179	K	944511211	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové oodlahv do 1 9 m	m2	2 754,500	1,15	3 167,68	CSÚRS 2019 01
	w				2 754,500			
180	K	944511811	Lešení Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové oodlahv do 1 9 m	m2	2 400,000	38,48	92 352,00	CS ÚRS 2019 01
	w				2 400,000			
	w	plocha	Součet		2 400,000			
182	K	949311112	Montáž lešení trubkového do Šachet (výťahových potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	16 000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
183	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně-1111 -1112 nebo-1113	m	1 920,000	7,00	13 440,00	CSÚRS 2019 01
	w		16*120 Demontáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky pres 10 do 20 m	m	1 920,000			
184	K	949311812		m	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
185	K	9419510R01	Doprava lešení	m2	2 754,500	1,00	2 754,50	
186	K	949411122	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2 vřškv přes 10 do 20 m	m	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
187	K	949411221	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den ouožiti lešení k ceně -1121 nebo -1122	m	2 400,000	12,50	30 000,00	CSÚRS 2019 01
	w		12*200 Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2 wřškv přeš 10 do 20 m	m	2 400,000			
188	K	949411822	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé vřškv oodlaži do 4 mř2x oo stavebních oracích)	m2	4 800,000	54,00	259 200,00	CS ÚRS 2019 01
	w		plocha'2 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v	m2	4 800 000			
190	K	953312122	ibkémkchv, zdivu ofes 10 do 20 mm vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světly	m2	55,000	187,00	10 285,00	CS ÚRS 2019 01
191	K	953845214	nnřmřtr vřškv přeš 1 fi o m dn 200 mm vyřivřžKOVam stávějících Kominovycn néoó vetracinc	soubo	3 000	16 600,00	49 800,00	CS ÚRS 2019 01
	w		průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m	r				
192	K	953845224	Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světly průměr ulniLw nřac 1RH m Hn *?nn mm	m	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	w							
	D	998	Přesun hmot				1 134 336,32	
193	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení' výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenosř do 10R m nřo hudow vřškv nřes 1? do 94	1	4 710,699	240,80	1 134 336,32	CS ÚRS 2019 01
	w							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 984 719,69	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				566 596,14	
194	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ratěradly a tmelv za horka na ološe svislé S nátěrem asfaltovvm	m2	424,000	14,00	5 936,00	CS ÚRS 2019 01
	w		" skladba S01"60		60,000			
	w		"skladba S03" 200		200,000			
	w		"skladba S04"140		140,000			
	w		"skladba P10" 24		24,000			
	w		Součet		424,000			
195	M	11163150	lak penetračni asfaltový	f	0,220	45 000,00	9 900,00	CSÚRS 2019 01
	w		424*0,4/1000*1.3		0,220			
196	K	711191001	Provedení nátěru adhezniho můstku na ploše vodorovné V	m2	24,000	9,67	232,08	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba P10" 24		24,000			
197	M	58581220	musiek aoneznř pou izoiacm a vyrovnávaci lepici hmsitu	*g	220,000	52,50	11 550,00	CSÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		1064,40677966102*0,118*Přepočtené koeficientem množství		220,000			
108 K		711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše	m2	26,000	105,00	2 730,00	CS ÚRS 2019 01
	w		vodorovné V "skladba P10" 26		2G.OOO			
199 K		711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě oásy ořtavením NAIP na Ploše svislé S "skladba S03" 200	m2	340,000	145,00	49 300,00	CS ÚRS 2019 01
	w		*skladba S04" 140		200,000			
	w		Součet		140,000			
	w		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl4 Úmm s		340,000			
200 M		62853004	vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo	m2	439,200	92,00	40 406,40	CS ÚRS 2019 01
	w		jemnozmný minerálním oosvnm na horním navrchu 340'1,2+26'1,2		439,200			
201 K		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením NAIP na ploše vodorovné- celonlošné natavení	m2	746,453	96,00	73 152,39	CS ÚRS 2019 01
	w		*skladba P01 ,P02,P03,P04-					
	w		(318,26+134,3+41,6+24,01)'1 ,2		622,044			
	w		Součet		622,044			
	w		622,044'1,2 'Přepočtené koeficientem množství		746,453			
202 M		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s	m2	987,184	92,00	90 820,93	CS ÚRS 2019 01
	w		vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo					
	w		jemnozmnýv minerálním oosvoem na horním oovrchu 746,453'1,15		858,421			
	w		858,421'1,15 "Přepočtené koefjMntem množství		987,184			
203 K		711141559a	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V- bodové natavení	m2	746,453	98,00	73 152,39	
	w		"skladba P01 ,P02,P03,P04"					
	w		(310,26+134,3+41,8+24,01)*1,2		622,044			
	w		Součet		622,044			
	w		622,044" 1,2 'Přepočtené koeficientem množství		746,453			
204 M		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný StS tl 4,0mm s	m2	987,184	85,60	84 502,95	CS ÚRS 2019 01
	w		vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii					
	w		nebo jemnozmný minerálním posypem na homl m					
	w		nnvrr.hu 746,453'1,15		858,421			
	w		858,421'1,15 "Přepočtené koeficientům množatei		987,184			
205 K		711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná.	m2	410,000	88,90	36 449,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba S0V70		70,000			
	w		"skladba S03" 200		200,000			
	w		"skladba SD4" 140		140,000			
	w		Součet		410,000			
206 M		69311068	geotextilíe netkaná separátní, ochranná, filtrační, drenážní PP 300q/m2	m2	541,200	24,60	13 313,52	CS ÚRS 2019 01
	w		410'1,1		451,000			
	w		451'1,2 "Přepočtené koeficientem množství		541,200			
207 K		711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ološe svislé S z nooové fólie	m2	410,000	54,70	22 427,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba S0F70		70,000			
	w		"skladba S03" 20D		200,000			
	w		*skladba S04" 140		140,000			
	w		Součet		410,000			
208 M		28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výtškou	m2	541,200	32,90	17 805,48	CS ÚRS 2019 01
	w		nooú Bmm 410'1,1		451,000			
	w		451'1'2 "Přepočtené koeficientem množství		541,200			
209 K		711001	Opracování rohů a prostupů tlakovou izolaci	kpl l	1,000	12 500,00	12 500,00	
210 K		998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	4,076	5 500,00	22 418,00	CS ÚRS 2019 01
			vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk nřert 12 do 60 m					
D		712	Povlakové krytiny				1 707 675,01	
211 K		712311101	Přj vedení povlakové krytiny střech plochých do 10" natěradly a tmely za studená nátěrem lakem	m2	786,000	12,00	9 432,00	CS ÚRS 2019 01
	w		penetračním nebo asfaltovým					
	w		"skladba ST01" 725		725,000			
	w		"skladba ST02" 20		20,000			
	w		"Skladba ST03" 15		15,000			
	w		"skladba S11" 26		26,000			
	w		Součet		786,000			
212 M		11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	291,000	44,00	12 804,00	CS ÚRS 2019 01
	w		970000*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		291,000			
213 K		712341559	Provedení opvlakové krytiny střech plochých do 10" oásv ořtavením NAIP v olné ološe	m2	936,000	98,00	91 728,00	CS ÚRS 2019 01
	w		* skladba STC1" 725'1,2		870,000			
	w		"skladba ST02" 16'1,2		19,200			
	w		*Skladba ST03" 15'1,2		18,000			
	w		"skladba S11" 24'1,2		28,800			
	w		Součet		936,000			
214 M		62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný StS tl 4,0mm s	m2	1 043,280	96,30	100 467,86	CS ÚRS 2019 01
	w		vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii					
	w		nebo Jemnozmný minerálním posypem na homl m					
	w		nnvmhu 907,2'1,15		1 043,280			
215 M		62855009	oáó asfaltový nařev/felný modifikovaný SBS tl 5mm s	m2	38,088	135,00	5 141,88	CS ÚRS 2019 01
	w		vložkou z polyesterové vyztužené rohože a					
	w		hrubozmným bhdlltnm oosvoem na homl m oovrchu "S11"28,8'1,15		33,120			
	w		33,12'1,15 Přepočtené koeficientem množství		38,088			
216 K		712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10' oásv na sucho odkladní samolenčí asfaltový oas	m2	856,350	98,00	83 922,30	CS ÚRS 2019 01
	IAJ		" skladba ST01" 725		725,000			
	W		"skladba ST02" 16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		"Skladba ST03" 15		15,00	0		
	w		"skladba S11" 22,5		22,500			
	w		Součet		778,500			
	w		778,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství pás asfaltový samolepicí modifikovaný 6'tib' tl 3mm s		856,350			
217	M	62866281	vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnoznámým minerálním posypem nebo textilií na hnmim novrr.hu	m2	1 027,620	97,60	100 295,71	CSÚRS 2019 01
	W		856,35*1,2 Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10°		1 027,620			
218	K	712363201	fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střešy hliníkovými nrmflv mnntáz nrmflhi nknnčiiliclnh nřiméhn	m	250 000	145,00	36 250,00	CS ÚRS 2019 01
219	K	712331101	Provedení povlakové krytiny sřech sřech plochých do 10° oásv na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 568,000	98,00	153 664,00	CSÚRS 2019 01
	w		" skladba ST01" 725		725,000			
	w		"skladba ST02" 20		20,000			
	w		"Skladba ST03" 15		15,000			
	w		"skladba Sil" 24		24,000			
	w		Součet		784,000			
	w		" plocha2x" 2*784		1 568,000			
220	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnoznámým minerálním oosvsem na homlm novrchu	m2	940,800	96,30	90 599,04	CSÚRS 2019 01
	w		784*1,2 pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5 mm s		940,800			
221	M	62855021	odolnosti proti prorůstání kofinků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrným břidličným nnsvsem na hnmim nvmhu	m2	1 081,920	148,50	160 665,12	CSÚRS 2019 01
	w		784*1,2		940,800			
	w		940,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství Provedení ochranné vrstvy vegetační střešy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození		1 081,920			
222	K	712771101	hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s nřesahem sklon střeš.hv dn fi	m2	740,000	18,00	13 320,00	CSÚRS 2019 01
	w		"extenzivní zelená střeš - skladba ST01 a ST03" 740		740,000			
	w		Součet		740,000			
223	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střeš 600g/m2 tl 4mm	m2	1 021,200	37,00	37 784,40	CSÚRS 2019 01
	W		740*1,2		888,000			
	W		880*1,15 'Přepočtené koeficientem množství Provedení filtrační vrstvy vegetační střešy z textilií		1 021,200			
224	K	712771271	kladených volně s přesahem, sklon střešy do 5° "extenzivní zelená střeš - skladba ST01 a ST03" 740	m2	740,000	14,00	10 360,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		740,000			
225	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2	m2	1 110,000	27,00	29 970,00	CS ÚRS 2019 01
	W		740*1,5 Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z		1 110,000			
226	K	712771221	plastových popových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střešy do 5°	m2	740,000	45,00	33 300,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"extenzivní zelená střeš - skladba ST01 a ST03" 740		740,000			
	w		Součet		740,000			
227	M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HOPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s vřškou nonů 25mm	m2	000,000	159,00	141 192,00	CS ÚRS 2019 01
	w		740*1,2		888,000			
228	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střešy z hvdřpřliních minerálních panelů,, sklon střešy do 5°	m2	740,000	40,00	29 600,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"extenzivní zelená střeš - skladba SI01 a ST03" 740		740,000			
	TV		Součet		740,000			
229	M	63153600	deska substrátová z hydrofilní minerální vlny tl 50mm	m2	888,000	183,00	162 504,00	CSÚRS 2019 01
	w		740*1,2		888,000			
230	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tlouřtkv do 100 mm. sklon střešy do 5°	m2	740,000	85,00	62 900,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"extenzivní zelená střeš - skladba ST01 a ST03"740		740,000			
	w		Součet		740,000			
231	M	10321225	substrát vegetačních střeš extenzivní s nízkým obsahem oruanické složky	m3	32,560	2 250,00	73 260,00	CSÚRS 2019 01
	w		740*0,04		29,600			
	w		29,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		32,560			
232	K	712771511	Založení vegetace vegetační střešy suchým výsevem řřzků, sklon střešchv do 5°	m2	740,000	65,00	48 100,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"extenzivní zelená střeš - skladba ST01 a ST03"740		740,000			
	w		Součet		740,000			
233	M	00572621	řřzky rozchodnlků pro vegetační střešy směs druhů	kg	58,000	620,00	35 960,00	CSÚRS 2019 01
	w		1160*0,05 'Přepočtené koeficientem množství Provedení ochranných pásů vegetační střešy po		58,000			
234	K	712771601	obvodu střešy, v místech střešních prostupům napojení na zed apod z praného řřčního kameniva, řřmiřtkv do 100 mm řřřky dn 500 mm	m3	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2019 01
235	M	58337402	kamenivo dekorační (kačřřek) frakce 16/22	t	22,500	920,00	20 700,00	CSÚRS 2019 01
	w		15*1,5		22,500			
236	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střešy osazení ochranné kačřřkové řřřř obřřžením konstrukci	m	230,000	75,00	17 250,00	CSÚRS 2019 01
237	M	69334030	řřřř kačřřřková řřřřka 120 mm. řřřřka 2000 mm. řřřřka	m	241,500	365,00	88 147,50	CS ÚRS 2019 01
	w		00 mm. Al		241,500			
238	K	998712103	230*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výřřky přřs	t	61,009	800,00	48 807,20	CS ÚRS 2019 01
			12 do 74 m					
D	713		Izolace tepelné Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, řřřř, bloky (izolační materiál ve specifikaci)				1 147 188,89	
239	K	713121121	kladenými volně dvourřřřřřř "1 PP - skladba P01.P02.P03.P04 '550'2	m2	4 334,950	20,24	87 739,39	CS ÚRS 2019 01
	W				1 100,000			

PČ	Typi	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	w		Mezlsoučet		1 100,000			
	w		"1 .NP,2.NP,3,NP - skladba P06,P07,P08,P09"					
	w		(1225,14+241,24+107,05+33)*2		3 212,860			
	w		Mezisoučet		3 212,860			
	w		"3.NP - skladba P10" 22,09		22,090			
	w		Mezisoučet		22,090			
	w		Součet		4 334,950			
240	M	28375673	deska pro kroéejový útlum tl 30mm (1225,14+241,24+107.05+33)*1,2	m2	1 927,716	35,40	68 241,15	CSÚRS 2019 01
	w				1 927,716			
241	M	28375675	deska pro kroéejový útlum tl 40mm (122S,14+241,24+107,05+33)*1,2	m2	1 927,716	47,16	90 911,09	CSÚRS 2019 01
	vy				1 927,716			
242	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max 3000 ka/m2) tl 100mm	m2	660,000	178,40	117 744,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP-skladba P01.P02.PU. P04 " 550'1,2		660,000			
243	M	28375910	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max 3000 ka/m2) tl 60mm	m2	660,000	107,20	70 752,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1.PP - skladba P01.P02.P03.P04 " 550'1,2		660,000			
244	M	28372301	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 ka/m2) tl 20mm	m2	26,508	45,63	1209,56	CSÚRS 2019 01
	w		22.09'1,2		26,500			
	w		Součet		26,506			
245	K	713141152	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve SDecifikaci) kladenými volně dvouvrslová	m2	1 512,000	55,00	83160,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba ST01'725'2		1 45D,000			
	w		"skladba ST02" 16*2		32,000			
	w		"skladba ST03" 15*2		30,000			
	VJ		Součet		1 512,000			
246	M	28375915	desfra EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 ka/m2) tl 120mm	m2	869,400	186,00	161 708,40	CSÚRS 2019 01
	w		(725+16+15)*1,15		869,400			
	w		Součet		869,400			
247	M	28375990	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 ka/m2) tl 140mm	m2	1 043,280	217,00	226 391,76	CSÚRS 2019 01
	w		(725+16+15)*1,15		869,400			
	w		Součet		869,400			
	w		B69,4'1,2 'Prpčočlaná koeficientem množství		1 043,280			
248	K	713141261	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	776,000	25,00	19 400,00	CS ÚRS 2019 01
			nAhn ntKnhnfñpi					
249	K	713141311	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klínv v ološe kladenými volně	m2	778,090	65,00	50 575,85	CS ÚRS 2019 01
	w		"skladba ST0V725		725,000			
	w		"skladba ST02" 16		16,000			
	w		"skladba ST03" 15		15,000			
	w		Mezisoučet		756,000			
	w		"skladba P10" 22,00		22,090			
	w		Mezisoučet		22,090			
	w		Součet		778,090			
250	M	28372321OX	Spádové klíny z polystyrenu EPS 150S 20 - 80 mm - spád 2%	m2	907,200	93,00	84 369,60	
	w		756*1,2		907,200			
	w		Součet		9D7.200			
251	M	283723210I	Spádové klíny z polystyrenu EPS 100 spád min 1% 20- 35 mm	m2	26,508	48,60	1 288,29	
	w		22.09* 1.2		26,508			
	w		Součet		26,508			
252	K	713141358	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlavi atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	150,000	84,00	12 600,00	CS ÚRS 2019 01
	w		150		150,000			
253	M	28376140	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spádový	m3	10,000	1 750,00	17 500,00	CSÚRS 2019 01
254	K	713001	Zapěňování instalaci v protihlukové vrstvě podlah Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
255	K	998713103	z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m dn 74 m	t	12,999	2 200,00	28 597,80	CS ÚRS 2019 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				37 556,00	
566	i K	1721173315	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	62,000	388,00	24 056,00	CS ÚRS 2019 01
567	K	721 R-01	D+M nadstřešní kominek s ventilační turbinnou	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				35 600,00	
256	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplošnou D 25 x 30 m	soubo r	4,000	8 900,00	35 600,00	CS ÚRS 2019 01
	w		-1.PP" 1		1,000			
	w		"1 NP" 1		1,000			
	w		2.NP" 1		1,000			
	w		"3.NP" 1		1,000			
	w		Součet		4,000			
D	762		Konstrukce tesařské				203 118,40	
257	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, lloí+štkv rleskv 72 mm	m2	89,900	435,00	39 106,50	CSÚRS 2019 01
	w		" atika- terasa " 5*0,58		2,900			
	w		" atika střecha " 150*0,58		87,000			
	w		Součet		89,900			
258	K	762 R-01	Příplatek za vyspádování atik a říms Obložen: štěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
259	K	762431230	včetně tvarování a úpravy pro olišťování spár cementotřískovými nepoxemními prvky na sraz	m2	100,000	600,00	60 000,00	CSÚRS 2019 01
	w		"obložení nosné konstrukce únikového schodiště" 100		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	M	59152106	deska cementovláknité tl 10mm	m2	110,000	874,90	96 239,00	CSÚRS 2019 01
	w		100'1.1 'Přepočtené koeficientem množství		110,000			
261	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 15 dn M m	1	3,001	900,00	2 772,90	CSÚRS 2019 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 154 806,64	
262	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstva zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12 5 mm bé? TI	m2	698,000	550,00	383 900,00	ICS ÚRS 2019 01
	W		"1.PP" 180		180,000			
	W		"1.NP" 235		235,000			
	W		"2.NP" 242		242,000			
	w		"3.NP-41		41,000			
	w	SDK_A	Součet		698,000			
263	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstva zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD Jednoduše opláštěná deskou Impregnovanou HP tl.1? 5 mm bez TI	m2	291,000	590,00	171 690,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1 PP" 48		46,000			
	w		"1 NP"70		70,000			
	w		"2.NP" 75		75,000			
	w		"3 NP" 98		98,000			
	w	SDK.B	Součet		291,000			
264	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní cenetrační nátěr	m2	1 040,000	8,00	8 320,00	CSÚRS 2019 01
	w		SDK_A*SDK_B*SDK_C		1 040,000			
	w	SDK_pohled	Součet		1 040,000			
265	K	763131751	: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž naratěsné zábranv	m2	1 040,000	40,00	41 600,00	CSÚRS 2019 01
	w		SDK.pohled		1 040,000			
266	M	28329276	folie PE vyzluiení pru parotésnou vrstvou (reakce na vlhku + řída EI 140J/J/n2	m2	1 372,800	30,00	41 184,00	CSÚRS 2019 01
	w		SDK. pohled*1 ,2		1 248,000			
	w		Součet		1 248,000			
	w		1248*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 372,800			
267	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž ledné vrstwy teelné izolace	m2	1 040,000	50,00	52 000,00	CS ÚRS 2019 01
	w		SDK.pohled		1 040,000			
268	M	63150966	pás tepelné izolační plškový akustický 4=0,036-6,037 tl bUmm	m2	1 272,960	50,00	63 648,00	CSÚRS 2019 01
	w		SDK_pohled*1,2		1 248,000			
	w		1248*1,07 'Přepočtení koeficientem množství		1 272,960			
269	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného velikosti kozel PQOxbQO mm včetně i je vřeše né nosné konstrukce oTozaoušlené	m2	451,070	380,00	171 406,60	CS ÚRS 2019 01
	w		"1.PP" 100,2+18,68		110,880			
	w		"1.NP" 113,84+8,77		122,610			
	w		"2.NP" 113,98		113,980			
	w		"3.NP" 95,6		95,600			
	w		Součet		451,070			
270	M	59030571a	podhled kazetový bez dérovění položapuSleni hrana II 15 mm 600x600mm absorpční tlíd A	m2	568,348	230,00	130 720,04	1
	XN		451,07*1.2		541,284			
	W		Součet		541,284			
	w		541,284*1,05 Přepočtení koefiunnlenr množství		566,348			
271	K	763164551	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře ořeš 0.8 m opláštěnv deskou standardní	m2	51,000	690,00	45 390,00	CSÚRS 2019 01
	w		"1.PP"5		5,000			
	w		"1.NP"15		15,000			
	w		"2.NP" 15		15,000			
	w		"3.NP"16		16,000			
	w	SDK_C	Součet		51,000			
272	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní i*rlulonnst dn m w mlii>Vtrrh uvřiku nřp«a dn 94 m 12	1	22,474	2 000,00	44 948,00	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukci klempířské				605 105,50	
273	K	764225411	Oplachování horních ploch zdi a nadezdivek (atik) z hliníkového plechu celoplošné leonené ořeš rš 800 mm	m2 i	149,450	710,00	106 109,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"výpis klempířských výrobků ozn. K/21" 4,46+145		149,450			
	W		SOutfit		149,450			
274	K	764226443	plechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné leonené. bez rohů rš 300 mm	m ;	35,400	485,00	17 169,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výpis klempířských výrobků ozn. K/11.K/Iž.K/IS"		35,400			
	W		3*1,3+3*1,2+15*1,86		35,400			
			Součet		35,400			
275	K	764226444	plechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoDlošné leonené- bez rohů rš 360 mm	m	2,086	512,00	1 068,03	CS ÚRS 2019 01
	W		"výpis klempířských výrobků ozn. K/03" 1*2.086		2.086			
	w		Součet		2.086			
276	K	764226445	plechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoDlošné leonené. bez rohů rš 400 mm	m	1,200	530,00	636,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"výpis klempířských výrobků ozn. K/05" 1*1,2		1,200			
	w		Součet		1,200			
277	K	764226446	plechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné leonené bez rohů rš 450 mm	m	121,650	553,00	67 272,45	CS ÚRS 2019 01
	w		"výpis klempířských výrobků ozn					
	w		K/01 ,K/D2,K/O4.Kj'07,KrOB.K7O9,K/10"					
	w		14*0,85+8*0.9*5*0,95+62*1,2+7*1.5+5*1,53+5*1.05		121.650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		Součet		121,650			
278	K	764226449	Oplechování parapetů 2 hliníkového plechu rovných celoplošně lepené. bez rohů rš 750 mm "výpis klempířských výrobků ozn. K/16,K/17,K116" 11*1,2+7*0,6+5*1,075	rr	22,775	688,00	15 669,20	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		22,775			
278	K	764 R-01	D+M vnější oplechování opěrné stěny z hliníkového plechu r.š 700 mm. RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn K/06 " 25	m	25,000	665,00	16 625,00	
	w		Součet		25,000			
280	K	764 R-02	Oplechování střechy hlavněho vstupu z hliníkového plechu tl. 1.4 - 2.8 mm. RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K113"6.4	m2	6,400	1 350,00	8 640,00	
	w		Součet		6,400			
281	K	764 R-03	D+M oplechování střechy hlavního vstupu stěny - střecha, z hliníkového plechu tl. 1.4 - 2.8 mm, r.š. 375 mm RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K114 "4	m	4,000	519,00	2 076,00	
	w		Součet		4,000			
282	K	764 R-04	D+M oplechování římsy, přechodu stěna - římsa, z hliníkového plechu tl. 1.4 - 2,8 mm, r.š. 375 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/19" 130	m	130,000	519,00	67 470,00	
	w		Součet		130,000			
283	K	764 R-05	D+M oplechování římsy, přechodu stěna - římsa, z hliníkového plechu tl. 1.4 - 2,8 mm, r.š. 430 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/20" 132	m	132,000	544,00	71 808,00	
	w		Součet		132,000			
284	K	764 R-06	D+M oplechování atiky, přechodu stěna - atika, z hliníkového plechu tl. 1.4 - 2,8 mm, r.š. 375 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K122" 1,28	m	1,280	519,00	664,32	
	w		Součet		1,280			
285	K	764 R-07	Oplechování střechy dojezdu výtahu, z hliníkového plechu tl 1,4 - 2,8 mm. RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K123 " 18	m2	16,000	1 350,00	24 300,00	
	w		Součet		18,000			
286	K	764 R-08	D+M oplechování atiky anglického dvorku, z hliníkového plechu tl. 1.4 - 2.8 mm. r.š. 400 mm RAL "výpis klempířských výrobků ozn. K/24"40	m	40,000	530,00	21 200,00	
	w		Součet		40,000			
267	K	764 R-09	D+M vnější svislé oplechování atiky střechy, z hliníkového plechu tl.1,4 - 2,8 mm, r.š. 700 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/25 "145	m	145,000	665,00	96 425,00	
	w		Součet		145,000			
288	K	764 R-10	D+M oplechování střešního výlezu, z hliníkového plechu tl 1,4 - 2,8 mm. r.š. 900 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/26 "7	m	7,000	755,00	5 285,00	
	w		Součet		7,000			
289	K	764 R-11	D+M svislé oplechování dojezdu osobního výtahu, z hliníkového plechu tl. 1,4 - 2,8 mm, r.š.1100 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K727"10	m	10,000	845,00	8 450,00	
	w		Součet		10,000			
290	K	764 R-12	D+M svislé oplechování dojezdu lůžkového výtahu, z hliníkového plechu tl.1,4 - 2,8 mm, r.š.900 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn K/28 "14	m	14,000	755,00	10 570,00	
	w		Součet		14,000			
291	K	764 R-13	D+M oplechování paty komínu - přechod střechy na stěnu z hliníkového plechu tl 1,4 - 2,8 mm, r.š.375 mm, RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/29 "9	m	9,000	519,00	4 671,00	
	w		Součet		9,000			
292	K	764 R-14	D+M oplechování komína horní, z hliníkového plechu tl.1,4 - 2,8 mm. r.š 1500 mm. RAL 7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/30 "3,1	m	3,100	1 025,00	3 177,50	
	w		Součet		3,100			
293	K	764 R-15	D+M oplechování VZT podstavců, z hliníkového plechu (1,1,4 -2,8 mm. r.š.1700 mm. RAL7016 "výpis klempířských výrobků ozn. K/31 "2,7	m	2,700	1 115,00	3 010,50	
	w		Součet		2,700			
294	K	764 R-16	D+M oplechování stěny přejezdu výtahů z hliníkového plechu tl 2 mm " Skladba Sli - osobní a lůžkový výtah" 11+12	m2	23,000	900,00	20 700,00	
	w		Součet		23,000			
295	K	996764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného malenái u vodorovná (dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 112 dn 24 m	1	0,973	33 000,00	32 109,00	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 670 545,42	
296	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délkv ořeš 1000 do 1600 mm "výpis truhlářských výrobků -1709" 10	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		10,000			
297	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délkv do 1000 mm "výpis truhlářských výrobků -1101,7702,1703,1713" 14+6+2+7	kus	29,000	240,00	6 960,00	CS ÚRS 2019 01
	w		Součet		29,000			
296	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délkv ořeš 1000 do 1600 mm	kus	94,000	340,00	31 960,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		"výpis truhlářských výrobků -		94,000			
	w		T/05,T/06.1707,1708T/10.™ 1,1714" 5+60+7+5+2+10+5		94,000			
299	K	766694123	Součet Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délkv orěš 1600 do 2600 mm	kus	15,000	520,00	7 800,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"výpis truhlářských výrobků 1712" 15		15,000			
	w		Součet		15,000			
300	K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délkv orěš 2600 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2019 01
	w		"výpis truhlářských výrobků - 1704" 1		1,000			
	w		Součet		1,000			
301	M	60794102a	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 275x1000mm	m	10,750	290,00	3 117,50	
	w		"výpis truhlářských výrobků -1709" 10" 1,075		10,750			
	w		Součet		10,750			
302	M	60794103a	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 325x1000mm	m	49,475	340,00	16 821,50	
	w		"výpis truhlářských výrobků - T/11,T/12,T/13,T/14"		49,475			
	w		10*1.2+15*1,86+7*0.6+5*1,075		49,475			
	w		Součet		49,475			
303	M	60794104a	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 335x1000mm	m	96,850	340,00	32 929,00	
	w		"výpis truhlářských výrobků - 1706,1707,1708"		96,850			
	w		60*1,3+7*1,6+5*1,53		96,850			
	w		Součet		96,850			
304	M	60794107a	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 485x1000mm	m	24,550	410,00	10 065,50	
	w		"výpis truhlářských výrobků 1701.1702,1705"		24,550			
	w		14*0.95+6*1+5*1.05		24,550			
	w		Součet		24,550			
305	M	60794108a	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 635x1000mm	m	4,600	780,00	3 588,00	
	w		"výpis truhlářských výrobků -1703,1710" 2" 1+2*1,3		4,600			
	w		Součet		4,600			
306	M	60794109a	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 7850x1000mm	m	2,860	780,00	2 230,80	
	w		"výpis truhlářských výrobků - T/04" 1*2,06		2,860			
	w		Součet		2,860			
307	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	298,000	24,00	7 152,00	CS ÚRS 2019 01
308	K	766/D001/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé částečně prosklené, vč ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D001/L- 1 PP" 1		1,000			
309	K	766/D002/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	16 190,00	16 190,00	
	w		"výpis dveří 0,1,1,3 15 - ozn. D002/L - 1.PP" 1		1,000			
310	K	766/D003/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé částečně prosklené, vč. ocelové zárubně. rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	16 190,00	16 190,00	
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D003/L - 1 PP" 1		1,000			
311	K	766/D004/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně prosklené, vč. ocelové zárubně. rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	16 190,00	16 190,00	
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D004/L - 1 PP" 1		1,000			
312	K	766/D005/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 ozn. D005/P - 1.PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 900x1970 mm ■	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
313	K	766/D006/P	"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D006/P - 1 PP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1 3.15 - ozn. D007/P - 1 PP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
314	K	766/D007/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1 3.15 - ozn. D007/P - 1 PP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 000x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D010/P- 1.PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
315	K	766/D010/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D012/L- 1.PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D012/L- 1.PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
316	K	766/D012/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D012/L- 1.PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří 0.1.1.3.15 - ozn D013/L- 1.PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
317	K	766/D013/L	VČ ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D016/L - 1.PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, VČ ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D016/L - 1.PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
318	K	766/D016/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D017/P- 1 PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1 3.15 - ozn. D017/P- 1 PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
319	K	766/D017/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D018/L- 1.PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm- soecifikace dle PD	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
320	K	766/D018/L	"výpis dveří D.1.1,3 15 -ozn. D018/L- 1.PP" 1	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm- soecifikace dle PD	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
321	K	766/D025/L	"výpis dveří D.1 1,3 15 - ozn D025/L - 1.PP" 1	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	14 760 00	14 760,00	
322	K	766/D026/L	"výpis dveří D.1.1,3 15 - ozn. D026/L - 1 PP" 1	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
323	K	766/D027/P	"výpis dveří D.1.1 3 15 - ozn D027P - 1 PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1,1 3 15 - ozn D028/L - 1 PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
324	K	766/D028/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 000x1970 mm - "výpis dveří D.1,1 3 15 - ozn D028/L - 1 PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 000x1970 mm - "výpis dveří D.1 1 3 15 - ozn D029/L - 1 PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
325	K	766/D029/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné, vč. ocelové zárubně. rozměr 000x1970 mm - "výpis dveří D.1 1 3 15 - ozn D029/L - 1 PP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w				1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
326 K	766/D030/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 - wn. 0030- 1 PP" 1 D+W vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	16 190,00-	16 190,00	
	w			1,000			
327 K	766/D031/P	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - specifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. COSIrT - 1.PP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	16 190,00,	16 190,00	
	W			1,000			
328 K	766/D033/L	vč. ocelové zárubně, požární odolnost EW30DP3CO, rozměr 800x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D0334 1 PP" 1 U+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	13 990,00	13 990,00	
	w			1,000			
329 K	766/D035/L	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dwell D.1.1.3.15 -ozn D035/L- 1 PP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	18 630,00.	18 630,00	
	w			1,000			
330 K	766/D037/P	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - i soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D037/P - 1.PP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	14 760,001	14 760,00	
	w			1,000			
331 K	766/D038/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 700x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D038/L- 1PP".1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w			1,000			
332 K	766/D039/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 711x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn 00391- 1.PP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
	W			1,000			
333 K	76643101/P	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn v101/P 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	16 190,00	16 190,00	
	W			1,000			
334 K	766/D102/L	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D102L - 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
	w			1,000			
335 K	766/D103/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. P10M 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	11 030,00	11 030,00	
	w			1,000			
336 K	766/D104/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D104P- 1 NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w			1,000			
337 K	766/D105/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D105/L- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	w			1,000			
338 K	766/D106/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D106P- 1 NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	w			1,000			
339 K	766/D107/L	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D107/L- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
	w			1,000			
340 K	766/D108/P	prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - specifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D100/P- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
	w			1,000			
341 K	766/D110/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn D110/P- 1 NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, částečně	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w			1,000			
342 K	766/D113/L	prosklená, požární odolnost EI30DP3SmC2, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D1134- 1 NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	33 380,00	33 380,00	
	w			1,000			
343 K	766/D115/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.16 -ozn. D115P- 1 NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	w			1,000			
344 K	766/D116/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D116P- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w			1,000			
345 K	766/D117/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D117/L- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
	w			1,000			
346 K	766/D118/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D11871- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00;	12 980,00	
	w			1,000			
347 K	766/D119/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15-ozn D1191L- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W			1,000			
348 K	76670121/1.	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D121/L- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w			1,000			
349 K	766/D122/L	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dwell D.1.1.3.15 - ozn D122/L- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w			1,000			
350 K	766/D123/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D123/P- 1.NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w			1,000			
351 K	766/D124/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn D124/P- 1 NP" 1 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídle, plné,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W			1,000			
352 K	766/D125/P	vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD "výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D125/P- 1.NP" 1	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353 K	766/D126/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D 1 1 3 15 - ozn D126/P - 1 NP" 1		1,000			
354 K	766/D127/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1 1 3 15 - ozn D127/L 1 NP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
	W		D + M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1 3 15 - ozn D129/P - 1.NP" 1		1,000			
355 K	766/D129/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D.1.1 3 15 - ozn D129/P - 1.NP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, částečně prosklené, vč ocelové zárubně, rozměr 1 100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	17 100,00	17 100,00	
356 K	766/D201/P		"výpis dveří D 1 1 3 15 - ozn D201/P 2.NP" 1		1,000			
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové částečně prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
357 K	766/D202/L		"výpis dveří D 1-1.3 15 - ozn D202/L - 2 NP" 1		1,000			
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	11 030,00	11 030,00	
358 K	766/D203/L		"výpis dveří D 1.1.3.15 ■ ozn. jD203/L- 2.NP" 1		1,000			
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn. D204/P 2.NP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
359 K	766/D204/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn. D204/P 2.NP" 1	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1.1.3 15 - ozn, D205/L- 2 NP" 1	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
360 K	766/D205/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1.1.3 15 - ozn, D205/L- 2 NP" 1	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1 1 3.15 - ozn D206/P - 2 NP" 1	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
361 K	766/D206/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, částečně prosklené, vč ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
	W		"výpis dveří D 1-1 3 15 - ozn D207/L - 2 NP" 1		1,000			
362 K	766/D207/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, částečně prosklené, vč ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
	W		"výpis dveří D 1.1 3 15 - ozn. D20B/P - 2 NP" 1		1,000			
363 K	766/D208/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm - "výpis dveří D.1.1.3 15 -ozn.D210/P- 2 NP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
364 K	766/D210/P		"výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn D213/P- 2 NP" 1		1,000			
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1 1,3,15 - ozn D214/P - 2 NP" 1	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
365 K	766/D213/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D1 1.3.15 - ozn D215/P- 2 NP" 1	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1 1,3.15 - ozn D216/L- 2 NP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
366 K	766/D214/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D1 1.3.15 - ozn D215/P- 2 NP" 1	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	W		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - "výpis dveří D 1 1,3.15 - ozn D216/L- 2 NP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
367 K	766/D215/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D.1.1.3.15 - oznD217/P - 2.NP" 1		1,000			
368 K	766/D216/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D.1.1.3.15 - oznD217/P - 2.NP" 1		1,000			
369 K	766/D217/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D.1.1.3.15 - oznD218/L - 2.NP" 1		1,000			
370 K	766/D218/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D.1.1.3 15 -ozn D218/L - 2.NP" 1		1,000			
371 K	766/D219/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w		"výpis dveří D,1,1,3.15 ozn D219/L - 2.NP" 1		1,000			
372 K	766/D221/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn. D221/L- 2 NP" 1		1,000			
373 K	766/D222/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D222/L - 2.NP" 1		1,000			
374 K	766/D223/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D 1,1,3 15 - ozn D223/P - 2.NP" 1		1,000			
375 K	766/D224/P		D + M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w		"výpis dveří D.1 1,3 15 - ozn D224/P 2.NP" 1		1,000			
376 K	766/D225/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	W		"výpis dveří D.1.1.3 15 -ozn D225/P - 2.NP" 1		1,000			
377 K	766/D226/P		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D226/P 2.NP" 1		1,000			
378 K	766/D227/L		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč. ocelové zárubně rozměr 800x1070 mm - "výpis dveří D 1,1 3 15 - ozn. D227/L - 2 NP" 1	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, částečně prosklené, vč ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - soecifikace dle PD	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
379 K	766/D301/L		"výpis dveří D 1.1.3 15 - ozn D301/L 3 NP" 1		1,000			
	w		D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, vč. ocelové zárubně rozměr 800x1970 mm -	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	w		"výplň dveří D.1.1.3.15 - ozn. D303/P - 3.NP" 1		1,000			
381 K		766/D304/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné.	kus	1,000	9 210,00	9 210,00	
	W		vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm -		1,000			
			"výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn. D304/P - 3.NP" 1		1,000			
382 K		766/D305/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně	kus	1,000	14 760,00	14 760,00	
			prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 ozn 0305/1 - 3.NP" 1		1,000			
303 K		766/D306/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	
			prosklené, vč. ocelové zárubně, rozměr 900x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D3M/P - 3.NP" 1		1,000			
384 K		766/D3087P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
			vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm -		1,000			
	W		"výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn D308/P - 3.NP" 1		1,000			
			D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně		1,000			
385 K		766/D311/P	prosklené - mléčné sklo , vč. ocelové zárubně, rozměr	kus	1,000	17 190,00	17 190,00	
			1100x1970 mm - soecifikace dle PD		1,000			
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D311/P- 3NP" 1		1,000			
			D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, částečně		1,000			
386 K		786/D3127P	prosklené, vč. ocelové zárubně, požární odolnost	kus	1,000	25 120,00	25 120,00	
			EI30DP3SmC2, rozměr 800x1970 mm - specifikace		1,000			
	w		dle PD		1,000			
			"výpis dveří D. 1.1.3.15 -ozn.D312/P- 3.NP" 1		1,000			
387 K		766/D313/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm -		1,000			
	w		"výpis dveří D.1.1.3.16 - ozn D313/P- 3.NP" 1		1,000			
388 K		766/D315/PL	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	2,000	7 590,00	15 180,00	
			vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm -		2,000			
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D315/P a D315/L- 3.NP" 2		2,000			
389 K		766/D317/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
			vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm -		1,000			
	w		"výpis dveří D 1.1.3.15 -@zoDin/P- 3.NP" 1		1,000			
390 K		766/D318/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné.	kus	1,000	7 590,00	7 590,00	
			vč. ocelové zárubně rozměr 800x1970 mm -		1,000			
	w		"výpis dveří D 1.1.3.15 ozn D318/P - 3.NP" 1		1,000			
391 K		766/D320/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	1,000	13 990,00	13 990,00	
			vč. ocelové zárubně, požární odolnost EI30DP3SmC2,		1,000			
	w		rozměr 800x1970 mm - soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D320/L- 3.NP" 1		1,000			
392 K		766/D321/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné ,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D321/L 3.NP" 1		1,000			
393 K		766/D322/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné ,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D322/L - 3.NP" 1		1,000			
394 K		766/D323/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné ,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 ozn D323/P- 3.NP" 1		1,000			
395 K		766/D324/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné ,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.16 -ozn. D324/P- 3.NP" 1		1,000			
396 K		766/D325/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné ,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D1.1.3.15 * ozn. D325<P - 3.NP" 1		1,000			
397 K		766/D326/P	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné ,	kus	1,000	12 980,00	12 980,00	
			vč. ocelové zárubně, rozměr 1100x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D326/P - 3.NP" 1		1,000			
398 K		766/D327/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	
			vč. ocelové zárubně. rozměr 800x1970 mm -		1,000			
	w		"výpis dveří D.1.1.3.16 - ozn D327/L- 3.NP" 1		1,000			
399 K		766/D329/L	D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, plné,	kus	1,000	11 560,00	11 560,00	
			vč. ocelové zárubně. rozměr 900x1970 mm -		1,000			
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D329/L- 3.NP" 1		1,000			
400 K		767/D109/L	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídlé, levé, vč.	ks	1,000	14 330,00	14 330,00	
			obložkové zárubně , rozměr dveří 700x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D109/L - 1.NP" 1		1,000			
	w		Součet		1,000			
401 K		767/D120/LP	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, vč.	ks	7,000	15 980,00	111 860,00	
			obložkové zárubně , rozměr dveří 900x1970mm-		7,000			
	w		soecifikace dle PD		7,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D120/L a D120/P - 1.NP" 3+4		7,000			
	w		Součet		7,000			
402 K		767/D209/L	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídlé, levé, vč.	ks	1,000	14 330,00	14 330,00	
			obložkové zárubně , rozměr dveří 700x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D 1.1.3.15 -ozn. D209/L- 2.NP" 1		1,000			
	w		Součet		1,000			
403 K		767/D220/LP	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, vč.	ks	7,000	15 980,00	111 860,00	
			obložkové zárubně , rozměr dveří 900x1970mm-		7,000			
	w		soecifikace dle PD		7,000			
			"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D220/L a D220/P - 2.NP" 3+4		7,000			
	w		Součet		7,000			
404 K		767/D307/L	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídlé, levé, plné, vč.	ks	1,000	14 330,00	14 330,00	
			obložkové zárubně, rozměr dveří 700x1970 mm -		1,000			
	w		soecifikace dle PD		1,000			
			"výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn D307/L- 3.NP" 1		1,000			
	w		Součet		1,000			
405 K		767/D314/LP	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídlé, plné, vč.	ks	4,000	13 660,00	54 720,00	
			obložkové zárubně, rozměr dveří 700x1970 mm -		4,000			
			soecifikace dle PD		4,000			

PČ Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w	"výpis dveří D.1.1.3.15 - cnn. D314/L a D314/P- 3.NP"		4,000			
w	Součet		4,000			
405 K J767/D319/LP	D+M zásuvné dveře dřevěné, jednokřídle.plně, vč obložkové zárubně , rozměr dveří 900x1070mm-soecifikace dle PD	ks	5,000	15 980,00	79 900,00	
W	"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D319/L a D319/P 3.NP"		5,000			
W	3+2		5,000			
	Scučel					
407 K 998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 17 do 24 m	t	1,151	3 120,00	3 591,12 CS ÚRS 2019 01	
c 766a	Výplň otvorů				1 673 030,00	
408 K 76630001	D+M sесlavy plastového okna - otevíravé+skláпécl/otevřavé,nadsvětлік - fix, rozměr 850 X1600 mm, vč vnitřní horiz. žaluzie - specifikace dle PD	ks	10,000	10 690,00	106 900,00	
w	* výpis oken - ozn. 0001 -1PP'10		10,000			
409 K 766aO002	D+M plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé,rozměr 900 x950 mm, vč. vnitřní horiz žaluzie ■ soecifikace dle PD	ks	6,000	7 620,00	45 720,00;	
w	" výpis oken - ozn, 0002 • 1.PP" 6		6,000			
410 K 766aO003	D+M plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé,rozměr 850 x 800 mm, vč. vnitřní horiz žaluzie - soecifikace dle PD	ks	3,000	6 740,00	20 220,00	
w	" výpis oken - ozn. 0003 - 1 PP " 3		3,000			
411 K 76630004	D+M plastového okna - oteviravé+skiopné/olevřavé, rozměr 950 x 800 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - soecifikace dle PD	ks	5,000	7 020,00	35 100,00	
w	" výpis okun - ozn iXXM - 1.PP " 5		5,000			
412 K 766aO005	D+M sestavy plastového okna ■ otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - fix, rozměr 900 x1800 mm, vč. vnitřní horiz žaluzie - specifikace rile PD	ks	2,000	10 850,00	21 700,00	
w	" výpiB oken - ozn. 0005 - 1 .PP " 2		2,000			
413 K 76630007	D+M pianového okniD- otevíravé+sklopné/otevřavé, rozměr 850 x 950 mm, vč.vnitřní horiz žaluzie - soecifikace dle PD	ks	1,000	7 460,00	7 460,00	
W	" výplfi oken - ozn. 0007 - 1 PP " 1		1,000			
414 K 766aOOO0	D+M plastového okna ■ FIX. rozměr 2880 x 1300 mm. vč vnitřní horiz ieľuzie - Pacifikace dle PD	ks	1,000	19 770,00	19 770,00	
w	' výpis oken - ozn 0008 - 1 PP " 1		1,000			
415 K 766aO101	U-M sestavy plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1200 x 2280 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - specifikace Hifi PD	ks	31,000	11 190,00	346 B90,00	
w	* výpis oken - ozn O101 - 1 NP' 31		31,000			
416 K 76630102	L+M testa vy plastového okna - otevíravé otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1500 x 2280 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - snerjfkacA din PD	ks	2,000	14 680,00	29 360,00	
w	' výpis oken ■ ozn 0102 ■ 1 .NP" 2		2,000			
417 K 766aO104	D+M plastového oknu - FIX, rozměr 1530 x 700 mm - soecifikace dle PD	ks	1,000	3 830,00 i	3 830,00	
w	" výpis oken- ozn. 0104 - 1.NP " 1		1,000			
418 K 76630105	D+M sestavy plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1050 x 2280 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - specifikace riR PO	ks	5,000	10 550,00	52 750,00	
W	" výpis oken ozn. O1D5 -1 NP" 5		6,000			
410 K 766aO201	u+M sestavy plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1200 x 2280 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - specifikace rile PD	ks	31,000	11 190,00	346 890,00	
w	* výpis oku; vzn užtřl - 2.NP" 31		31,000			
420 K 766aO202	D+M L. ■ luvy plastového okna - oteviravé,otevřavé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1500 x 2280 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - RORrJfikán" riR PD	ks	2,00P	14 680,00	29 360,00	
W	" výpis oken • ozn 0202 - 2.NP" 2		2,000			
421 K 766aO203	P+M 8 rēvy plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1500 x 2280 mm, vč vnitřní horiz žaluzie - specifikace din PD	ks	2,000	12 590,00	25 180,00	
w	■ výpis oken - ozn. 0203 - 2.NP" 2		2,000			
422 K 766aO204	D+M plastového okna - FIX, rozměr 1530 x 700 mm - soecifikace dle PD	ks	2,000	3 830,00	7 660,00	
w	" výpioken ozn 0204 - 2.NP "2		2,000			
423 K 766aO205	D+M sestavy plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé, nadsvětлік - FIX, rozměr 1050 x 2280 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - specifikace dle PD	ks	5,000	10 550,00	52 750,00	
w	" výplfi oken - ozn. 0205 - 2.NP" 5		5,000			
424 K 766aO301	D+M sestavy plastového okna □tevíravé+sklopné/dolní světлік - FIX, rozměr 1200 x 2080 mm vč vniłpi horiz žaluzie - soecifikace dle PD	ks	11,000	11 730,00	129 030,00	
w	' výpis oken • Oiñ 0301 - 3 NP" 11		11,000			
425 K 766eO302	D+M ■ ilavy plastového okna - otevíravé+sklopné/otevřavé, dolní světлік - FIX, rozměr 1860 x 2060 mm, vč. vnitřní horiz. žaluzie - snerjfkarz" dle PD	ks	15,000	18 390,00	275 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
451	K	767640112	Montáž dveří vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem D hliníkové vstupní otočné dveře s nadsvětlíkem, fasádní, jednokřídlé, prosklené, požární odolnost EI30DP3C2, rozměr 1100x2100 mm - snížení kane vir PD	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CSÚRS 2019 01
452	M	767/D036/L	"výpis dveří D 1 1.3 15 ozn.D036/L - 1.PP" 1 Součet	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
	w		D hliníkové vstupní otočné dveře.fasádní jednokřídlé, prosklené, rozměr 1100x2100 mm - specifikace viz PD	kus	1,000	54 600,00	54 600,00	
453	M	767/D114/L	"výpis dveří D 1.1.3.15 - ozn. D1144. • 1.NP" i Součet	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
	w		D hliníkové vstupní otočné dveře s nadsvětlíkem, fasádní, jednokřídlé, prosklené, požární odolnost EI30DP3C2, rozměr 1100x2100 mm ■ snížení kane vir PD	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
454	M	767/D128/L	"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D128/L • 1 NP" 1 Součet	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
	w		D hliníkové vstupní otočné dveře s nadsvětlíkem, fasádní, jednokřídlé, prosklené, požární odolnost EI30DP3C2, rozměr 1100x2100 mm - snížení kane vir PD	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
455	M	767/D228/L	"výpis dveří D.1.1 3.15 -ozn.D228/L- 2.NP" 1 Součet	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
	w		£J hliníkové vstupní otočné dveře s nadsvětlíkem.fasádní, jednokřídlé, prosklené, požární odolnost EI30DP3C2, rozměr 1100x2100 mm - snížení kane vir PD	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
456	M	767/D328/L	"výpis dveří D 1 1.3,15 -ozn. O328/L- 3.NP" 1 Součet	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
	w		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem, fasádní, jednokřídlé, prosklené, požární odolnost EI30DP3C2, rozměr 1100x2100 mm - snížení kane vir PD	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
457	K	767640224	"výpis dveří D 1 1.3,15 -ozn. O328/L- 3.NP" 1 Součet	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
	w		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem, fasádní, jednokřídlé, prosklené, požární odolnost EI30DP3C2, rozměr 1100x2100 mm - snížení kane vir PD	kus	1,000	81 300,00	81 300,00	
458	M	767/D019/P	"výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn D018/P" 1 Součet	kus	1,000	54 900,00	54 900,00	
	w		Hliníkové otočné .fasádní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem a bočními světly, prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 2370x2500 mm - snížení kane vir PD	kus	1,000	54 900,00	54 900,00	
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn D018/P" 1 Součet	kus	1,000	54 900,00	54 900,00	
459	M	767/D020/P	Hliníkové otočné .fasádní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem a bočními světly, prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 2370x2500 mm - snížení kane vir PD	kus	1,000	89 800,00	89 800,00	
	w		"výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. D020/P" 1 Součet	kus	1,000	89 800,00	89 800,00	
	w		Hliníkové otočné .interiérové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, částečně prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 1500x2500 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
460	M	767/D021/P	"výpis dveří D.11.3.15 - ozn. D021/P" 1 Součet	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	w		Hliníkové otočné .fasádní dveře dvoukřídlé, s nadsvětlíkem, prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 1800x2500 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	76 300,00	76 300,00	
461	M	767/D032/P	"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn D032/P" 1 Součet	kus	1,000	76 300,00	76 300,00	
	w		Hliníkové otočné .interiérové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 1800x2500 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	82 600,00	82 600,00	
462	M	767/D034/P	"výpis dveří D.1 1.3 15 - ozn. D034/P" 1 Součet	kus	1,000	82 600,00	82 600,00	
	w		Montáž oken vchodových dvoukřídlých Ko-r nah.xMIUI, Hliníkové otočné .fasádní dveře dvoukřídlé, plně, levé, rozměr stavebního otvoru 1800x2200 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	
464	M	767/D022/L	"výpis dveří D.1 1.3 15 - ozn. D022/L" 1 Součet	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	
	w		Hliníkové otočné .fasádní dveře dvoukřídlé, plně, levé, rozměr stavebního otvoru 1800x2200 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	41 100,00	41 100,00	
465	M	767/D023/L	■výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D023/L" 1 Součet	kus	1,000	41 100,00	41 100,00	
	w		Hliníkové otočné fasádní dveře dvoukřídlé, prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 1500x2315 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	
466	M	767/D040/P	"výpis dveří D.1.1.3.15 -ozn. DD40/P" 1 Součet	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	
	w		Hliníkové otočné (balkonové).fasádní dveře dvoukřídlé, prosklené, pravé, rozměr stavebního otvoru 1500x2500 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	34 100,00	68 200,00	
467	M	767/D302/P	■výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D3027P - 3 NP" 2 Součet	kus	2,000	34 100,00	68 200,00	
	w		U+M automatické posuvné dveře s protipožární konstrukcí, dvoukřídlé, boční světly a nadsvětlíkem, prosklené, PO - EI30DP1SmC2, nadsvětlík PO - EI45DP1, rozměr stavebního otvoru 2920x2500 mm - snížení kane vir PD	ks	1,000	229 541,00	229 541,00	
468	K	767/D011	"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. 0011- 1 PP" 1	ks	1,000	229 541,00	229 541,00	
	w				1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
469 K	767/0112	u+M automatické posuvné dveře š protipožární konstrukci, dvoukřídle, boční světlík a nadsvětlík, prosklené, PO - EI30DP1SmC2, nadsvětlík PO-EI45DP1, rozměr stavebního otvoru 3280x2500 mm - <nprífikp/-r> dip PP a T7	ks	1,000	247 600,00	247 600,00	
w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D112-1 NP" 1		1,000			
470 K	767/0212	D+M automatické posuvné dveře s protipožární konstrukci, dvoukřídle, boční světlík a nadsvětlík, prosklené, PO - EI30DP1SmC2, nadsvětlík PO-EI45DP1, rozměr stavebního otvoru 3280x2500 mm - ^rw»rJfiw/a dle PD s* T7	ks	1,000	247 600,00	247 600,00	
w		"výpis dveří D.1.1.3.15 - ozn. D212 - 2.NF 1"		1,000			
471 K	767/D310	D+M automatické posuvné dveře s protipožární konstrukci, dvoukřídle, boční světlík a nadsvětlík, prosklené, PO - EI30DP1SmC2, nadsvětlík PO-EI45DP1, rozměr stavebního otvoru 3280x2500 mm - <rv>rJfi4nr<> dip PD a T7	ks	1,000	247 600,00	247 600,00	
w		"výpis dveří D.1.1.3-15 - ozn D310-3NP" 1		1,000			
472 K	767646510	Montáž uvěří ocelových protipožárních uzavěrů jednokřídlových	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
473 K	767/D015/P	0 vnitřní protipožární dveře jednokřídle plně pravé, požární odolnost EW 30 DP3 C2, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - soeci+iko dle PD	kus	1,000	18 973,00	18 973,00	
w		"výpis dveří D1.13 15 ozn rJ0lti/P - 1PP" 1		1,000			
474 K	767/D024/P	U tasJdiii protipožární dvore jednokřídle plně pravé. požární odolnost EI 30 DP1 CO, vč. ocelové zárubně, rozměr 800x1970 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	24 312,00	24 312,00	
w		"výpis dvs/I 0 1.1.3 16 ozn D024/P . 1.PP" 1		1,000			
475 K	767/D041/P	D vnitřní piullpožumí dveře jednokřídle plně pravé, požární odolnost EW 30 DP3 C2, vč. ocelové zárubně, rozměr. 7úúx1970 mm - soecMace dle PD	kus	1,000	15 438,00	15 438,00	
w		"výpis dveří D.1.1.3 15 - ozn DM1/P - 1 PP" 1		1,000			
476 K	767001	Dodávka zabezpečovacího systému na r loché střeše - 100 bm, nerezové lanko DN 8 mm, koncový prvek - 4 ks./ohoyv ōrvek ■ 10 ks kotevní bod - 2 ks	kpl	1,000	64 000,00	64 000,00	
477 K	767002	Montáž zabezpečovacího systému na ploché střeše	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
478 K	767 Os/03	D+M poklop střešního výlezu na plochnou střechu v □odhledu rozměr 920x1300 mm - soecifikace dle PD	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/03" 1		1,000			
w		Sou tel		1,000			
479 K	767 Os/04	D+M střešní výlěz na plochou střechu s více komorových plast, profilů, rozměr 920x1300 mm - soecifikace dle PD	ks	1,000	29 000,00	29 000,00	
w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/04" 1		1,000			
w		Součet		1,000			
480 K	767 Os/05	Přenosný práškový hasicí přístroj typ 21A vč. nosné nástěnné konstrukce	ks	23,000	1 250,00	28 750,00	f
w		'výpis ostatních výrobků - ozn Os/05" 8+5+4+G		23,000			
w		Součet		23,000			
481 K	767 Os/06	Přenosný hasicí přístroj typ CO2 55B vč. nosné nástěnné konstrukce	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
w		'výpis ostatních výrobků Ofi/05" 1		1,000			
482 K	767 Qs/nR	D+M VýUrr žnp a bezpeun íšlní značky - označení el rozvodné skříně hlavní uzavěr vodv aood	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
w		"výpis ostatních výrobků Os/08" 1		1,000			
483 K	767 Os/09	D+M větrací mřížka z hliníku , rozměr 250x200 mm	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
w		"výpis ostatních výrobků Os/09" 2		2,000			
484 K	767 Os/10	D+M větrací mřížka z hliníku , rozměr 200x200 mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
w		"výpis oswni. n výrobků 'SHO" 1		1,000			
485 K	767 Os/11	D+M Hygienic' Jzástěna - sestava dělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	28 777,00	28 777,00	
w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Oa/11 - 1 PP" 1		1,000			
486 K	767 Os/12	D+M sanitární příčka mezi pisoáry z hliníkových profilů a DTDL desky potažené laminátem tl. 32 mm, rozměr 500x1200 mm vč kotvení - soecifikace dle PD	ks	1,000	2 756,00	2 756,00	
w		'výpis ostatních výrobků - ozn. Os/ 12' 1		1,000			
487 K	767 Os/13	D+M HyL"+.ilická žasl Sna - sestavu dělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 1x dveře š.800 mm, vč kotvení - soecifikace dle PD	ks	1,000	16 383,00	16 363,00	
w		"výpis OBIbtlních Výrobků ■ ozn QsJIS ■ 1.PP" 1		1,000			
488 K	767 Os/14	D+M hygienická zástd na - sestava dě.lcích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč. kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	28 777,00	28 777,00	
w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/14 - 1 .PP" 1		1,000			
489 K	767 Os/15	D+M Hynjenická zástěna - sestava dtllicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	26 316,00	26 318,00	
w		"výr. moslalrldh v /robku ozn. Os/15 - 1 PP" 1		1,000			
490 K	767 Os/16	D+M Hygienická zé-léas - sestavu oělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	27 249,00	27 249,00	
w		"výpis ostatních výrobků - ozn. OsdB - 1.NP" 1		1,000			
491 K	767 Os/17	D+M Hygienická zástěna - sestava dělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - specifikace dle PD	ks	1,000	27 249,00	27 249,00	
w		"výpis DsLaUilch výrobků - ozn. 0^17 + 2.NP" 1		1,000			
492 K	767 Os/18	D+M Hygienická zástěna - sesiave dělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	40 637,00	40 637,00	
w		"výpis ostatních výrobků ■ ozn, Os/IB 3.NP" 1		1,000			
493 K	767 Os/19	□+M Hygienická zaslúna - sestava dělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	25 721,00	25 721,00	
w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/19 - 3 NP" 1		1,000			
494 K	767 Os/20	D+M Hygienická zástěna - sestava dělicích systém sanitár.příček, výšky 2000 mm, 2x dveře š.700 mm, vč kotvení zámku - soecifikace dle PD	ks	1,000	25 721,00	25 721,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZKJ	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn, Os/20 - 3 NP" 1		1,000			
495	K	767 Os/21	D vstupní čisticí zóna venkovní - hliník profil š.27 mm, v 27 mm, rozměr 1600x750 mm, usazené v nerez vaně vč odvodnění - soecifikace dle PD	ks	4,000	17 730,00	70 920,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn Os/21"4		4,000			
496	K	767 Os/22	D vstupní čisticí zóna vnitřní - kobercová čisticí zóna z recykl, vláken, rozměr 1800x1550 mm, uložení v hliník rámečku - soecifikace dle PD	ks	1,000	10 720,00	10 720,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn Os/22"1		1,000			
497	K	767 Os/23	D vstupní čisticí zóna vnitřní - kobercová čisticí zóna z recykl. vláken, rozměr 1300x700 mm, uložení v hliník rámečku - soecifikace dle PD	ks	1,000	5 820,00	5 820,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/23"1		1,000			
498	K	767 Os/24	D vstupní čisticí zóna vnitřní - kobercová čisticí zóna z recykl, vláken, rozměr 2300x700 mm, uložení v hliník rámečku - soecifikace dle PD	ks	1,000	7 930,00	7 930,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/24"1		1,000			
499	K	767 Os/25	D vstupní čisticí zóna vnitřní - kobercová čisticí zóna z recykl, vláken, rozměr 1500x700 mm, uložení v hliník rámečku - soecifikace dle PD	ks	1,000	6 250,00	6 250,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn Os/25"1		1,000			
500	K	767 Os/28	D vstupní čisticí zóna vnitřní - kobercová čisticí zóna z recykl. vláken, rozměr 1300x700 mm, uložení v hliník, rámečku - soecifikace dle PD	ks	1,000	5 820,00	5 820,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn Os/26" 1		1,000			
501	K	767 Os/27	D+M poštovní schránka uzamykatelná - specifikace dle PD	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
	w		"výpis ostatních výrobků ■ ozn. Os/27" 1		1,000			
502	K	767 Os/28	D označení budovy - domovní číslo nerez , výška číslic 150 mm - soecifikace dle PD	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	w		"výpis ostatních prvků - ozn. Os/28" 1		1,000			
503	K	767 Os/29	D označení pater - číslo nerez, výška číslic 150 mm - soecifikace dle PD	ks	8,000	2 000,00	16 000,00	
	w		"výpis ostatních výrobků ozn Os/29" 2+2+2+2		8,000			
504	K	767 Os/30	D+M stříšky nad vedlejšími vstupy ■ skleněná markýza rozměr 1800x1200 mm - soecifikace dle PD	ks	3,000	18 365,00	55 095,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn. Os/30" 3		3,000			
505	K	767 Os/31	D+M tyč chromová pro sprchový závěs, rozměr 900x900 mm, vč, sorchového závěsu - soecifikace dle	ks	22,000	1 800,00	39 600,00	
	w		"výpis ostatních výrobků - ozn Os/31" 8+8+6		22,000			
506	K	767 Os/32	D teleskopický hliníkový žebřík pro výlez na střechu , délky 5 m, vč ocelové skříně pro uložení - specifikace dle PD	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	w		"výpis ostatních výrobků Os/32" 1		1,000			
507	K	767 Os/33	D pryžová tlumící podložka tl.20 mm pod VZT jednotku rozměr 3000x1800 mm- soecifikace dle PD	ks	2,000	11 500,00	23 000,00	
508	K	767 Os/34	D+M systém generálního klíče	kpl	1,000	99 000,00	99 000,00	
554	K	VI. 1.5 R-22	Trezor do zdi - specifikace dle PD	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
	w		" vypiš vybavení č v VI 1.5 - ozn 22" 1		1,000			
509	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 dn 24 m	1	0,130	6 700,00	871,00 CS ÚRS 2019 01	
	D	771	Podlahy z dlaždic				898 408,44	
510	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí □ odlah	m2	660,400	1,60	1 088,64 CS ÚRS 2019 01	
511	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr oenetrační na odlahu	m2	680,400	3,00	2 041,20 CS ÚRS 2019 01	
512	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky ořeš 5 do 8 mm	m2	680,400	6,00	4 082,40 CS ÚRS 2019 01	
513	K	771591112	lzolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 060,000	160,00	169 600,00 CS ÚRS 2019 01	
	w		"mokrý provoz skladba PQ2,P03,P07,P08" 530*2		1 060,000			
	w		Součet		1 060,000			
514	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky □ řes 250 do 300 mm	m	110,000	320,00	35 200,00 CS ÚRS 2019 01	
515	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních šířkv ořeš 250 do 300 mm	m	110,000	350,00	38 500,00 CS ÚRS 2019 01	
516	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	680,400	500,00	340 200,00 CS ÚRS 2019 01	
	w		" skladba P02.P03.P04.P07.P08.P09"		580,400			
	w		134,3+41.8+24,01+241,24 + 104,05+35		75,000			
	w		"skladba P05"75		655,400			
	w		Mezisoučet		25,000			
	w		" skladba P1Q- terasa" 25		25,000			
	w		Mezisoučet		680,400			
517	M	59761434	Součet		841,731	200,00	168 346,20 CS ÚRS 2019 01	
	w		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání ořeš 9 do 12ks/m2	m2	765,4*1,15			
	w		665,4*1,15		841,731			
	w		765,21 *1,1 'Přepočtené koeficientem množství dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,750	350,00	10 062,50 CS ÚRS 2019 01	
518	M	59761409	25*1,15		28,750			
	w		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných. vškv ořeš 65 do 90 mm	m	310,000	170,00	52 700,00 CS ÚRS 2019 01	
	w		"■1 PP" 110		110,000			
	w		"1 NP" 70		70,000			
	w		"2 NP"72		72,000			
	w		"3 NP" 58		58,000			
	w		Součet		310,000			
520	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	950,000	37,00	35 150,00 CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ>	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		w	Bř383631'164*1,1 'PřepřčrHI koatfóonlem množství		950.000			
521	K	1998771103	Přesun hrnci pro podlahy 1 dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 17 rin 24 m	1	31,875	1 300,00	41 437,50 CS	ÚRS 2019 01
		□	776				1 638 544,10	
522	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	1 563,000	5,00	7 915,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	viny1__pod		1 583,000			
		w	Součet		1 503,000			
523	K	776111311	Příprava podkladu vysáti podlah	m2	1 583,000	4,00	6 332,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	viny1__pod		1 583,000			
		w	Součet		1 583,000			
524	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý oodklad (válečkovaním) ředěná v ooméru 1:1 oodlah vinyl_pod	m2	1 583,000	15,00	23 745,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	Součet		1 583,000			
i 525	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou i oodlah min pevnosti 30 MPa tloušťkv do 3 mm vinyl_pod	m2	1 503,000	150,00	237 450,00jCS	ÚRS 2019 01
		w	Součet		1 583,000			
		w	Součet		1 583,000			
526	K	776141122	[Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou iOdlah mlr. oovnosti 30 MPa tloušťkv ořeš 3 no 5 mm vinylPod	m2	1 583,000	13,50	21 370,50 CS	ÚRS 2019 01
		w	Součet		1 583,000			
		w	Součet		1 583,000			
527	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	1 583,000	150,00	237 450,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	"1.PP - skladba P01" 330		330.000			
		w	"1.NP-skladba PO6" 425		425.000			
		w	"2.NP - skladba PO6" 435		435.000			
		w	"3.NP - skladba PO6" 390		390.000			
		w	* pokrytí parapetu podlahovou krytinou" 3		3.000			
		w	Součet		1 583,000			
528	M	28411051	dílce vinylové H2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10. třída otěru T. hořlavost BII S1 bezřalůtů 1583*1,15	m2	1 820.450	418,00	760 948,10 CS	ÚRS 2019 01
		w			1 820.450			
529	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 60 mm	m	1 310,000	100,00	131 000,00 CS	ÚRS 2019 01
		XN	"1.PP" 280		280.000			
		W	"1.NP" 350		350.000			
		W	"2.NP" 360		360.000			
		W	"3.NP" 320		320.000			
		w	Součet		1 310,000			
530	M	61418102	USta podlahová dřevěná buk 8x35mm	m	1 441,000	100,00	144 100,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	1310'1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 441.000			
531	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	70,000	150,00	10 500,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	"1.PP" 16		16.000			
		w	"1.NP-18		18.000			
		w	"2.NP" 18		18.000			
		w	"3.NP" 18		18.000			
		w	Součet		70.000			
532	M	55343118a	profil přechodový nerezový	m	77.000	210,00	16 170,00	
		w	70'1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77.000			
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 dn 12 m	1	27,709	1 500.00	41 563,50 CS	ÚRS 2019 01
		D	777				219 730,45	
534	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zemnění	m2	530,000	5,00	2 650,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	Stěrka oodl		530.000			
535	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou Diskem, tloušťkv do 3 mm. olochv ořeš 1.0 m2	m2	530.000	29,20	15 476,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	Stěrkapodl		530.000			
536	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah OfEU.Sfilnstroml	m2	530,000	17,50	9 275,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	Slérka podl		530.000			
537	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah olrvskánl	m2	530,000	30,00	15 900,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	Stěrkapodl		530.000			
538	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a wzrálv	m2	530,000	25,00	13 250,00 CS	ÚRS 2019 01
		w	Slérka.pc JI		530.000			
539	K	777511131	Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná	m2	530,000	292,50	155 025.00 CS	ÚRS 2019 01
		w	" skladba P02,P03,P07,P08"530		530.000			
		w	Součet		530.000			
540	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vsvkv ořeš 12 do 24 m	t	18,121'	450,00	8 154,45 CS	ÚRS 2019 01
		D	781				1 635 176,26	
541	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2 437.800	76,00	185 272.80.CS	URS 2019 01
		w	obklad'2		2 437.800			
		w	Součet		2 437.800			
i			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických					
542	K	781474154	lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých ořeš 4 do 6 ksřm2	m2	1 218,900.	650,00	792 285,00 CS	ÚRS 2019 01
		VAZ	"1.PP"					
		VXJ	"m.č.002" (2,3+4,8)*2'2		28.400			
		W	"m.č.003"(2,6+5,8)*2'2		33,600			
		W	"m.č.005"(1,6+1,2)*2'2		11.200			
		W	■m.č.006" 2,5'2		5,000			
		w	■mč012"4,5'2		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*m.č .013*2,5*2		5,000			
			*m.č.016*4*2		8,000			
			*m 0,017*4,5*2		9,000			
			m.č.019(5,8+6,B)*2*1,8		45,360			
			*m.č.021 *(4,2+2,26)*2*2-1,6*2,1		22,480			
			■m.č.022*(8+5,58)*2*2-1,6*2,1		50,960			
			m.č.023(3,14+4,78+5,1+4,78)*2		35,600			
			m.č.024(1,4+2,5)*2*2		15,600			
			■m.č.025*(2,3+2,7)*2*2		20,000			
			m.č.031(1,9+2,95)*2*2		19,400			
			m.č.032(1,9+1)*2*2		11,600			
			Mezisoučet		330,200			
			*t.NP"					
			m.č.102 (2,22+2,731*2*2		19,800			
			*m.č.104*2*1,6+2,5*2		8,200			
			■m.č.105*2,6*2+3,5*1,6		10,800			
			*m.č.106" (1,8+2,35)*2*2		16,800			
			m.č.107(1,8+2,35)*2*2		16,600			
			m.č.108(1,5+2,35)*2*2		15,400			
			*m.č.110"1,5*1,6		2,400			
			*m.č.111"3,5*2		7,000			
			m.č.114(2,66+2,1)*2*2		19,040			
			m.e.117(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			m.č.118(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			m.č.121(2,55+2,31)*2*2		19,400			
			m.t.122(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			■m.č.125*(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			m.č.127(3+3)*2*2		24,000			
			m.e.130(3,23+2,4)*2*2		22,520			
			Mezisoučet		259,360			
			*2.NP"					
			■m.č.202* (2,22+2,731*2*2		19,800			
			*m.č.204*2*1,6+2,5*2		8,200			
			*m.č.205*2,6*2+3,5*1,6		10,800			
			■m.č.206" (1,8+2,351*2*2		16,600			
			m.č.207(1,B+2,35)*2*2		16,600			
			m.č.208(1,5+2,35)*2*2		15,400			
			*m.č.210"1,5*1,6		2,400			
			*m.č.211"3,5*2		7,000			
			m.č.214(2,66+2,1)*2*2		19,040			
			■m.č.217*(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			m.č.218(2,55+2,31)*2*2		19,400			
			m.č.221(2,55+2,31)*2*2		19,400			
			m.č.222(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			m.č.225(2,55+2,3)*2*2		19,400			
			1m.č.227*(3+3)*2*2		24,000			
			m.č. 232(3,27+2,62)*2*2		23,560			
			Mezisoučet		260,400			
			*3.NP"					
			m.č.302(2,7+2,98)*2*2		22,720			
			m.č.304 1,6*1,6+2,8*2		8,160			
			*m.č.305*2,6*2+2,5*1,6		9,200			
			■m.č.306*(1,78+2,38)*2*2		16,640			
			*m.č. 307" (1,76+2,38)*2*2		16,640			
			m.č.309 1,5*1,6		2,400			
			*m.č.310"3,5*2		7,000			
			m.č.313(3+2,1)*2*2		20,400			
			m.č.316(2,55+2,621*2*2		20,680			
			m.č.317(2,55+2,62)*2*2		20,680			
			*m.č.320" (2,55+2,621*2*2		20,680			
			■m.č.321" (2,55+2,62)*2*2		20,680			
			m.č.324(2,55+2,62)*2*2		20,680			
			m.č.327(3,73+6,55)*2*2		41,120			
			■m.č.328* (2,8+1,8751*2*2		18,700			
			m.č.329 (3,73+6,55)*2*2		41,120			
			m.č.330(2,8+2)*2*2		19,200			
			*m.C.332" (5,33+5,231*2*2		42,240			
			Mezisoučet		368,940			
			Součet		1 218,900			
543	M	59761001	obklad velkormátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	1 582,082	330,00	555 087,06	CS ÚRS 2019 01
			obklad *1,2		1 462,680			
			Součet		1 462,680			
			1462,88*1.15 Přepočtené koeficientem množství		1 682,082			
544	K	781477114	Mionláž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických	m2	1 218,900	1,00	1 218,90	CS ÚRS 2019 01
			Přiolatek k cenám za dvousložkoví/ sádkovací tmel		1 218*00			
			obklad					
545	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené	m	325,000	50,00	16 250,00	CS ÚRS 2019 01
			flexibilním lepidlem rohové					
			-1PP-80		80,000			
			*1.NP"85		85,000			
			*2.NP"85		85,000			
			■3.NP"75		75,000			
			Součet		325,000			
546	K	781404511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené	m	710,000	50,00	35 500,00	CS ÚRS 2019 01
			flexibilním lepidlem ukončovací					
			■1 PP" 170		170,000			
			"1.NP" 185		185,000			
			"2.NP" 185		185,000			
			"3.NP-170		170,000			
			Součet		710,000			
			Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny					
			z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná					
			dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6					
			idn 12 m					
547	K	9987B1102		I	38,125	1 300,00	49 562,50	CS ÚRS 2019 01
D	784		Dokončovací práce - malby				474 335,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
546	K	784 R-01	Malby směsí tekuté disperzní tónované omyvatelné jednonásobně s penetrací v místností vřškv do 3.8 m * nátěr místnosti výšky 1,6 m* 1600	m2	1 500,000	60,00	90 000,00	
	w				1 600,000			
	w		Součet		1 500,000			
548	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobně základní silikátová v místnostech vřškv do 3,80 m	m2	9 730,000	5,00	48 650,00	CS ÚRS 2019 01
	w		malby		9 730,000			
550	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra výborné olěruvzdomých v místnostech vřškv do 3.80 m	m2	8 730,000	30,00	291 900,00	CS ÚRS 2019 01
	w		omltka_stěn+Stěny_výtah_1+SDK_pohled+omNka_sch+omll		8 730,000			
	w	malby	ka_strop		9 730,000			
			Součet		9 730,000			
551	K	784211161	Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v ndsflnn světlám	m2	9 730,000	4,50	43 765,00	CS ÚRS 2019 01
	w		malby		9 730,000			
	□	M	Práce a dodávky M					1 540 000,00
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad zař. a váh D+M osobní výtah -1 .PP-3 NP vntřní ro-měry kabiny				1 540 000,00	
552	K	33 R-01	1100x1400x2100 mm.nosnost 630 kg (8 osob),rychlost 1 m/s,trakční pohon bez strojovny s frekvenčně	ks	1,000	650 000,00	650 000,00	
	W		řbanvřm m^uram ■ snacHikann dle PD "výpis oslálních výrobku ozn Os®1" 1		1,000			
553	K	33 R-02	D+M ewikuační lúikový výtah ■ 1.PP-3,NP,vřtřní rozměry kabiny 1400x2400x2100 mm.nosnost 1600 kg (21 osob),rychlost 1 m/s,trakční pohon bez strojovny s	ks	1,000	890 000,00	890 000,00	
	w		fmkvnnřtně řlznřvřm řmntnřm - snadřkam řin PD "výpis ostatních výrobků ozn. Os/02" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

03 - Profese - ZTI, zařízení pro vytápání, plynová zařízení a přeložka venkov, vodovodu a olnovodu

KSO:

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:

Datum: 28. 11.2019

Zadavatel:

KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

VALO, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC:

455 37 151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek

IĎ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 620 348,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
☐ PH základní	0,00	21,00%	0,00
☐ snížená	8 620 348,00	15,00%	1 293 052,20

Cena s DPH

v CZK

9 913 400,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL	
Objekt:		03 - Profese - ZTI, zařízení pro vytápání, plynová zařízení a přeložka venkov, vodovodu a olvnovodu	
Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28. 11.2019
Zadavatel:	KÚ Královehradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:		VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem (CZK)	
Náklady stavby celkem		8 620 348,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

03 - Profese - ZTI, zařízení pro vytápění, plynová zařízení a přeložka venkov, vodovodu a plynovodu

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28. 11.2019

Zadavatel: KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s.r.o., A
Kopeckého
151 .Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 620 348,00	
1	K	01	Profese- ZTI, zařízení pro vytápění,plynová zařízení a přeložka venkov, vodovodu a plynovodu - položkový mznoftel viz příloha	kpl	1,000	8 620 348,00	8 620 348,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 04 - Elektro - silnoproud

KSO: Místo: C.p.431, areál nemocnice Opočno

Zadavatel: KÚ Královehradeckého kraje.Pivovarské nám.1245,HK

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Projektant: Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151 .Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ* Datum: 28.11.2019

IC DIČ

IC 455 37 151 DIČ CZ45537151

IC DIČ

IČ DIČ

Cena bez DPH		4 005 541,00	
DPH základní snižená	Základ dané	Sazba dané	Výše dané
	0,00	21,00%	0,00
	4 005 541,00	15,00%	600 831,15
Cena s DPH		4 606 372,15	

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL	
Objekt:		04 - Elektro - silnoproud	
Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019
Zadavatel:	KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		4 005 541,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL		
Objekt:	04 - Elektro■■ silnoproud		
Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019
Zadavatel:	KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o., A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 005 541,00
1	K 01	'Elektroinstalace slínoproud'proud - položkový rozpočet ,vz ořilotia	.* kpl	1,000	4 005 541,00	4 005 541,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 06 - Elektro - slaboproud

KSO:
Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Zadavatel:
KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Uchazeč:
VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Prolektant:
Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151 ,Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2019

IC:
DIČ:

IC: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		4 850181,62	
☐PH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 850 181,62	15,00%	727 527,24
Cena s DPH		5 577 708,86	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

05 - Elektro - slaboproud

Místo:

č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královehradeckého kraje,Plvovarské nám.1245,HK

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151 ,Nový Hrádek

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská tříd a 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 850 181,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 06 - Elektro - slaboproud

Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019
Zadavatel:	KÚ Královehradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 850181,62	
1 *	1	Elektroinstalace slaboproud -položkový rozpočet viz . . ořilotia	K pl	nnn 1,000	4 650 161,62	4 650181,62	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opocno_FINAL

Objekt:

06 - Elektro - bleskosvod

KSO:

Místo: C.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám.1245, HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC:

455 37151

DÍČ:

CZ45537151

Projektant:

Projecticon s.r.o., A Kopeckého 151, Nový Hrádek

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			216 695,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	216 695,80	15,00%	32 504,37
Cena s DPH			249 200,17
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Oblekt:

06 - Elektro - bleskosvod

Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019
Zadavatel:	KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151 .Nový Hrádek
Uchazeč:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	216 695,80
-----------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL				
Oblekt:	06 - Elektro - bleskosvod				
Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019		
Zadavatel:	KÚ Královehradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek		
Uchazeč:	VALO, s.r.o., Pražská thda 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové	Zpracovatel:			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						216 695,80	
J iz		Elektroinstalace bleskosvod - položkový rozpočet viz . .		1,000	216 695,80 i	216 695,80	
1 K 01		příloha					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL
Objekt: 06A - Měření a regulace

KSO:
Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:
Datum: 28.11.2019

Zadavatel: KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

IC
DIČ

Uchazeč: VALO, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC 455 37151
DIČ CZ45537151

Projektant: Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek

IC
DIČ

Zpracovatel:

IC
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH		341 476,00	
		Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	341 476,00	15,00%	51 221,40
Cena s DPH		392 697,40	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno FINAL

Objekt:

06A - Měření a regulace

Místo:

č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královohradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

341 476,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

06A - Měření a regulace

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28.11.2019

Zadavatel: KÚ Královéhradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							341 470,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

1	K	01	MaR - položkový rozpočet viz příloha	kpl	1,000	341476,00	341476,001	
---	---	----	--------------------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

07 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královéhradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IO:

455 37 151

DIČ:

CZ45537151

Prolektant:

Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 592105,00

	Základ dané	Sazba dané	Výše dané
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 592 105,00	15,00%	388 815,75

Cena s DPH

v CZK

2 980 920,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

07 - Vzduchotechnika

Místo:

č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královehradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 592 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 07 - Vzduchotechnika

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28.11.2019

Zadavatel: KÚ Královohradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151 .Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 592 105,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

1	K	01	Zařízení vzduchotechniky - položkový rozpočet viz ořífloha	soubor	1,000	2 592 105,00	2 592 105,00	
---	---	----	---	--------	-------	--------------	--------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 08 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: č.p.431. areál nemocnice Opočno

Zadavatel:
KÚ Královohradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Uchazeč:
VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 11.2019

IC
DIČ

IC 455 37 151
DIČ CZ45537151

IC
DIČ

IC
DIČ

Cena bez DPH		2 376 217,31	
☐PH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 376 217,31	21,00%	499 005,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 875 222,95	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

08 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28.11.2019

Zadavatel: KÚ Královohradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 376 217,31
HSV - Práce a dodávky HSV		2 376 217,31
1 - Zemní práce		262 512,30
2 - Zakládání		27 919,80
4 - Vodorovné konstrukce		13 275,00
5 - Komunikace		1 304 522,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		164 259,50
997 - Přesun sutě		562 396,39
998 - Přesun hmot		41 332,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č p 431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

08 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28. 11. 2019
Zadavatel:	KÚ Královéhradeckého kraje.Přívovarské nám 1245.HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:		

PČ	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						2 376 217,31	
------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

□ HSV		Práce a dodávky HSV				2 376 217,31	
D 1		Zemní práce				262 512,30	
1 K	113106132	hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo Lpmonirun'irh rloilHir' rlocol nphn iuarnUpk Kozeoram dlažeb komunikaci pro pesi s přemístěním	m2	50.000	21,30	1 065,00	CS ÚRS 2019 01
2 K	113106134	hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár clmině nlnch' ip.innilivě dn 5n m2 zp zAmknvé dlažhv " odsíranérió zuaikuvá dlažba "300	m2	300.000	27,10	8 130,00	CS ÚRS 2019 01
3 K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní snAr ručně z velkých kostek s ložem z kameniva " odstranění žulových koslek - budou nově položeny " 145	m2	145.000	107,00	15 515,00	CS ÚRS 2019 01
	W	Součel		145,000			
4 K	113107222	Odstranění podkladu nebo Krytu strojně plochy jednotlivě přes 20D m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy nřAc inn Hn 900 mm	m2	1 145.000	35,20	40 304,00	CS ÚRS 2019 01
5 K	113201112	dlažba _60+dlažba B0+dlažba _ZP03+180+Dkap_chDd		1 145,000			
	W	Součel		1 145,000			
6 K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmol na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dnoravnl oroslředeck silničních ležatých	m	160.000	119,00	19 040,00	CS ÚRS 2019 01
7 K	121101101	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na donravnl oroslředeck z dlažebních kbSU.k	m	80.000	78,00	6 240,00	CS ÚRS 2019 01
8 K	122202202	Sejmutí ornce nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost iin 50 m	m3	250.000	78,40	19 600,00	CSÚRS 2019 01
9 K	132201201	Odkopavky á prokopávky nežapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní nmstřappk v hornině tř 3 ořeš 1h0 do 1 0nn_m3	m3	594.550	84,90	50 477,30	CS ÚRS 2019 01
	W	dlBžba _60*0,5		346,000			
	W	dlažba _B0*0,6		132,000			
	W	dlažba _ZP03*0,6		22,800			
	W	okap _chod*0,45		6,750			
	W	"žulové kosíky" 145*0,6		07 000			
10 K	132201209	Součel		594.550			
	W odkopavky	Hloubení za zřevých i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a soádu v hornině tř 3_do 100 m3	m3	108.000	315,00	34 020,00	CSÚRS 2019 01
11 K	174101101	" drenážní trativod DN 110" 150*1,2*0,6		100,000			
	W	Součel		108.000			
12 K	175111101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes' 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř 3 Příplatek k cenám za k c ost hnmnin v tř 3	m3	108.000	15,00	1 620,00	CS ÚRS 2019 01
13 M	58331200	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo ko.ěm otueklů v těchto vykonávkách	m3	100.000	78,00	7 800,00	CSÚRS 2019 01
14 K	181951102	Obsýpaní potrubí rucne sypaninou z zkunycn normn tr 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození cunanin v cílpm	m3	90.000	150,00	13 500,00	CSÚRS 2019 01
15 M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	135.000	223.00	30 105,00	CSÚRS 2019 01
	W	67.5*2 'Přepočtené koeficientem množství		135.000			
16 M	69311006	Úprava pláňě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	m2	1 110.000	13,60	15 096,00	CSÚRS 2019 01
17 M	69311006	dlažba _60+okap _chod+dlažba _ZP03+145+dlažba _80		1 110,000			
	W	Součel		1 110,000			
D 2		Zakládání				27 919,80	
18 K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1.2	m2	93.000	18,60	1 729,80	CS ÚRS 2019 01
19 M	69311006	geotextilie tkaná separační. filtrační, výztužná PP oevnosl v tahu 15kN/m	m2	111.600	25,00	2 790,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		93*1,2 'Přepočtené koeficienty množství 1 rativody z drenážních trubek se zřízením		111,600			
17	K	212752213	šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D nřpQ mn rtn 160 mm	m	150,000	156,00	23 400,00	CSÚRS 2019 01
	□	4	Vodorovné konstrukce				13 275,00	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z olsku a šlěrkooisku do 63 mm	m3	29,500	450,00	13 275,00	CS ÚRS 2019 01
	D	5	Komunikace				1 304 522,20	
19	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého dlažba_60+dlažba_80+dlažba_ZP03 "žulové kostky" 145 Součet	m2	1 095,000	56,00	61 320,00	CS ÚRS 2019 01
20	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 1095*0,04*1,6 Součet	(	70,080	480,00	33 638,40	CSÚRS 2019 01
21	K	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 j nnn rn? flnitřka nn rhiinAnl rtn 1AH mm dlažb0_BQ+dlažba_2P 0 3 "žulové kostky" 145 Součet	m2	403,000	86,00	34 658,00	CSÚRS 2019 01
22	M	58522150	cement portlandský směsný CEMII 32,5MPa Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm dlažba_60tokep_chod	t	6,500	1 500,00	9 750,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	564750111	Podklad ze štětčodrtí SD s rozprostřením a zhutněním, oo zhutnění tl. 150 mm dlažba_ZP03+dlažba_80 "žulové kostky" 145 Součet	m2	707,000	163,00	115 241,00	CSÚRS 2019 01
24	K	564851111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl 150 mm dlažba_80+dlažba_ZPO3 "žulové kostky " 145 Součet	m2	403,000	135,00	54 405,00	CSÚRS 2019 01
25	K	564952111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do II. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z karn#rtn lože z kameniva těženého "použita původní žulové dlažba" 145 kostka dlažební žula velké 15/17 - použity původní	m2	403,000	178,00	71 734,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	591111111	kostky 143,5M3564*5544*1,r>l 'Přepočtení koeficientem množství Klanem o.äLoyz netonovycn zamnovyln cluzoic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, nnr nlr-v-hrr nřrcrc OHO m9 " pochozí dlažba - tl. 80 mm - ZP02" 420 "signální pás - tl. 60 mm" 4 "varovný pás - II. 60 mm" 8 Mezlsoučet "pochozí dlažba - tl. 60 mm - ZP02a* 260 Mezlsoučet Součet	m2	145,000	510,00	73 950,00	CS ÚRS 2019 01
27	M	58381008	dlažba_60	m2	145,000	250,00	36 250,00	CSÚRS 2019 01
28	K	596211113	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní 550*12 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm barevná ' barevné okraje chodníků "130*1,2 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná " signální a varovný pás - U. 60 mm" (3,5»B)*1,2 Součet Kiaoeo oiaozoy z oetonovycn zamkovycn oiazoic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, nnr nlnrhu nřec An m9rn? " pojezdová dlažba -tl. 80 mm" "skladba ZP04" 80 "Skladba ZP05" 60 "skladba ZP06" 60 Součet	m2	692,000	244,00	168 848,00	CS ÚRS 2019 01
29	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní dlažba_80*1,2 Součet	m2	660,000	235,00	155 100,00	CSÚRS 2019 01
30	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm barevná ' barevné okraje chodníků "130*1,2 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná " signální a varovný pás - U. 60 mm" (3,5»B)*1,2 Součet	m2	156,000	275,00	42 900,00	CS ÚRS 2019 01
31	M	59245006	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní dlažba_80*1,2 Součet	m2	13,800	410,00	5 658,00	CSÚRS 2019 01
32	K	596211211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl 80 mm, nnr nlnnhv rtn SO mb "skladba ZP03" 38 Součet	m2	220,000	250,00	55 000,00	CSÚRS 2019 01
33	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní dlažba_80*1,2 Součet	m2	264,000	265,00	69 960,00	CSÚRS 2019 01
34	K	596411111	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl 80 mm, nnr nlnnhv rtn SO mb "skladba ZP03" 38 Součet	m2	38,000	215,00	8 170,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	41,800	257,00	10 742,60	CSÚRS 2019 01
	w		dležba_ZPO3*1,1		41,800			
36	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním	m2	15,000	210,00	3 150,00	CS URS 2019 01
	w		oovrchu z kačírku tl 200 mm		15,000			
	w	okap_chod	"skladba ZP01" 15		15,000			
			Součel		15,000			
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením	m	332,000	275,00	91 300,00	CS ÚRS 2019 01
			lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou					
			stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože					
			7 hetnnu nroRtéhn					
	w		" obrubník silniční"	290	290,000			
	w		Mezlsoučel		290,000			
	w		" obrubník přechodový"	10	10,000			
	w		Mezlsoučel		10,000			
	w		" obrubník nájezdový "	32	32,000			
	w		Mezlsoučel		32,000			
	w		Součel		332,000			
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	348,000	118,00	41 064,00	CS ÚRS 2019 01
	w		290*1,2		348,000			
39	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	38,400	118,00	4 531,20	CSÚRS 2019 01
	vv		32*1.2		38,400			
40	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,000	286,00	3 432,00	CSÚRS 2019 01
	w		10*1.2		12,000			
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se					
			zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou					
			maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do					
			lože 7 hetnm i nrostéhn					
			"zahradní obrubník" 420		420,000			
41	K	916231213		m	420,000	240,00	100 800,00	CS ÚRS 2019 01
	w				420,000			
42	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	504,000	105,00	52 920,00	CSÚRS 2019 01
	w		420*1,2		504,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				164 259,50	
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikostí do 1	kus	3 000	207,00	621,00	CS ÚRS 2019 01
			m2 oblím+ami na .louukv nebo konzoly					
44	M	40445480	značka dopravní svislá retroreHexul fólie tř 1 FeZn	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CSÚRS 2019 01
	w		Drolls 500x700mm		2,000			
			"IP 12" 2		2,000			
45	M	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m	kus	2.0D0	265,00	530,00	CS ÚRS 2019 01
			do betonového základu					
47	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	659,00	1 318,00	CSÚRS 2019 01
48	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	260,00	520,00	CSÚRS 2019 01
49	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	74,70	298,80	CS ÚRS 2019 01
50	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	18,60	37,20	CSÚRS 2019 01
51	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí	m	110,000	12,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
	w		čára šířky 125 mm souvislá bílá základní		110,000			
			"Vl 0b" 110					
52	K	915351111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem	kus	2,000	550,00	1 100,00	CSÚRS 2019 01
	w		bismena nebo číslice velikostí do 1 m		2,000			
			"Viol" 2					
53	K	915491111	Vyznačení dopravních pásů nebo pruhů deskami z	m	42,000	441,00	18 522,00	CS ÚRS 2019 01
			desek z bílého betonu 250/500/100 mm do lože z					
			betonu orostého tl 100 až 150 mm šířky 250 mm					
	w		"zásobovací rampa" 42		42,000			
54	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	44,100	125,00	5 512,50	CSÚRS 2019 01
	w		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100			
55	K	9 R-01	Zrušení dopravního značky	ks	2,000	125,00	250,00	
56	K	9 R-02	Přesunutí dopravní značky na novou pozici - dle PD	ks	1,000	480,00	480,00	
57	K	9 R-03	Napojení nových zpevněných ploch na stávající	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	
			zoevněné olochv					
67	K	9 R-04	Úprava parkoviště - odstranění ocelových sloupů	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
			oplpcení vč vzpěr délky 4 m - celkem 35 ks , vč.					
			odvozu materiálu					
70	K	9 R-05	Úprava parkoviště - odstranění drátěného pletiva výšky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			4 ni ■ celková Plocha 310 m2, vč. odvozu materiálu					
66	K	9 R-06	Úprav- parkoviště - odřezání a o iboutání okraje	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	
			betonové olochv v oásu 150 mm - olocha 14 m2					
68	K	9 R-07	Úprava parkoviště - vyčištění betonové plochy 475 m2	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
69	K	9 R-08	Úprava parkoviště - odstranění ACO DRAINU v délce	kpl	1.000	3 500,00	3 500,00	
			6m					
	D	997	Přesun sutě				562 396,39	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením	t	1 342,935	42,70	57 343,32	CS ÚRS 2019 01
			a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na					
	w		vzdálenost do 1 km		1 342,935			
	w		" automaticky vypočtena hmotnost " 332,2+odkopavky'i.7		1 342,935			
			Součel		1 342,935			
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením	1	9 400,545	9,82	92 313,35	CSÚRS 2019 01
			a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i					
	w		zanočatv 1 km ořeš 1 km		9 400,545			
			" skládka Křovice" 1342,935*7					
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením	1	146,350	42,00	6 146,70	CS ÚRS 2019 01
			a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na					
	w		vzdálenosl do 1 km		146,350			
	w		" automaticky vypočtena hmotnost" 12,75+78+46,4+9,2		146,350			
			Součel		146,350			
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením	1	1 022,245	12,60	12 880,29	CS ÚRS 2019 01
			a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i					
	w		zaoočalv 1 km ořeš 1 km		1 022,245			
			" skládka Křovice" 146,035*7					

■ PČ Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63 K 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1 489,205	75,00:	111 696,38	CS ÚRS 2019 01
w	sypaninajmot* 1<*6.35		1 489,285			
w	Součet		1 469,285			
64 K 997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katai uou odoRrti i ppd kódem 170 bOfi	t	1 342,935	210,00	282 016,35	CS ÚRS 2019 01
↺	" automaticky vyplněnou hmotnost suté - zemina a kameniva		1 342,935			
↺	" 332,2+odkopavky*1,7		1 342,935			
	Součet					
D 998	Přesutí hmot				41 332,12	
65 ■ K 998225111	Přesutí hmot pro komunikace skrytém z kameniva, : monolitickým betonovým nebo živičným dopravní * vzdálenost do 200 m také a Úy délky oble ktu	t	751,493	55,00	41 332,12	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

09 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:

Datum: 28. 11.2019

Zadavatel:

KÚ Královéhradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

IC

DIČ

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/64, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC:

455 37 151

DIČ

CZ45537151

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151 .Nový Hrádek

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 492,62

DPH základní

Základ daně

184 492,62

Sazba daně

21,00%

Výše daně

38 743,45

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

223 236,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL	
Objekt:		09 - Sadové úpravy	
Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019
Zadavatel:	KÚ Královehradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:		VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	184 492,62
HSV - Práce a dodávky HSV	184 492,62
1 - Zemní práce	116 760,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	57 000,00
998 - Přesun hmot	10 731,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

09 - Sadové úpravy

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

Datum: 28.11.2019

Zadavatel: KÚ Královéhradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151 ,Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská Vída 13184, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 492,62	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				184 492,62	
	D	1	Zemní práce				116 760,78	
1	K	181301112	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy ořeš 100 do 150 mm	m2	730,000	43,50	31 755,00	CSÚRS 2019 01
	w		730		730,000			
	w	zelen	Součet		730,000			
2	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	109,500	315,00	34 492,50	CS ÚRS 2019 01
	w		730*0,15		10B.600			
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 5	m2	730,000	16,70	13 651,00	CS ÚRS 2019 01
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,250	139,50	2 545,88	> CSÚRS 2019 01
	w		730*0,025		10,250			
5	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tr.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1'5 obipm' ořeš 0 02 do D np m3	kus	4,000	208,20	832,80	CS ÚRS 2019 01
6	K	183101221	Hloubem jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1'5 nbiemu ořeš 0.40 do 1 00 nj	kus	5,000	1 040,00	5 200,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	184102116	výsídba dřeviny s bálou do preuem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu ořeš 600 do 800 mm	kus	5,000	540,00	2 700,00	CSÚRS 2019 01
B	M	184002	Prunus serrulata 'Kazan' - Víšeň pilovitá	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
9	M	1184-004	Pinus Nigra - borovice černá	ks	4,000	1 890,00	7 560,00	
10	K	1184102211	Výsadb keře bez bálu do předem vyhloubené Jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	kus	4,000	146,00	584,00	CS ÚRS 2019 01
11	M	184001a	iv terénu V/2 - Spiraea bumalda .Anthony Watow - Tavoňnk Bumaldův	ks	4,000	100,00	400,00	
12	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby oře.s 0 60 do 1 30 m2	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	184102212	ysaoba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2019 01
14	M	184-010	do nádob nebo zwšěnvch záhonu IW6 - Lavandula angustifolia - Levandule lékařská	ks	10,000	100,00	1 000,00	
15	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	15,000	177,00	2 655,00	CSÚRS2019 01
16	M	60591253	kůl vyvažovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	15,000	103,00	1 545,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	184016	úvazek 1,8 m	ks	3,000	100,00	300,00	
18	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z iutv v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	79,10	949,20	CS ÚRS 2019 01
19	M	69311049	tkanina jutová přírodní 120g/m2	m2	12,000	52,20	626,40	CSÚRS 2019 01
20	K	185804311	Zaliti rostlin vodou - plocha jednotlivě do 20 m2	m3	15,000	395,00	5 925,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				57 000,00	
22	K	936124113	Wonláz lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
23	M	74910107	lavička s opěradlem kotvená 1800x715x820mm	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	CSÚRS2019 01
24	M	74910221	konstrukce-ilitina. sedák-dřevo	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CSÚRS 2019 01
			D květináč betonový 1200x400x400mm					
	D	998	Přesun hmot				10 731,84	
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dooravní vzdálenost do 5000 m	1	23,743	452,00	10 731,84	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

11 - Kolejnicový systém

KSO:

Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královéhradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČ:

455 37 151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151 .Nový Hrádek

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 473 970,00

	Základ dané
DPH základní	0,00
snížená	6 473 970,00

Sazba dané	Výše dané
21,00%	0,00
15,00%	971 095,50

Cena s DPH

v CZK

7 445 065,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu C.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

11 - Kolejnicový systém

Místo:

C.p.431, areál nemocnice OpoCno

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

KÚ Královehradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HK

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 473 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 11 - Kolejnicový systém

Místo: č.p.431, areál nemocnice OpočnoDatum: 28.11.2019

Zadavatel: KÚ Královohradeckého kraje.Plvovarské nám.1245,HKProjektant: Projection s.r.o., A
Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec KrálovéZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 473 970,00	
1	K	01	Kolejnicový systém - položkový rozpočet viz pffloha	Soubor	1,000	6 473 970,00	6 473 970,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 12 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: č.p.431, areál nemocnice Opočno

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:
KÚ Královehradeckého kraje.Pivovarské nám.1245,HK

IC:
DIČ:

Uchazeč:
VALO, s.r.o. Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IC: 455 37 151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151 .Nový Hrádek

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		677 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	677 500,00	15,00%	101 625,00
Cena s DPH		779 125,00	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt:

12 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	č.p.431, areál nemocnice Opočno	Datum:	28.11.2019
Zadavatel:	KÚ Královohradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	677 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	677 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	547 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	109 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL

Objekt: 12 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: č.p.431. areál nemocnice OpočnoDatum: 28. 11.2019

Zadavatel: KÚ Královéhradeckého kraje,Pivovarské nám.1245,HKProjektant: Projecticon s.r.o.,A
Kopecského

Uchazeč: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec KrálovéZpracovatel: 151,Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							677 500,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				677 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
1	K	013254000	Dokumenlacr (výkresová a textová) skutečného provedení stavbv	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				547 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	480 000,00	480 000,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN5	Finanční náklady				1 000,00	
9	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				109 500,00	
10	K	R-3	Každodenní úklid veřejných prostor znečištěných stavebním orozovem	den	365,000	300,00	109 500,00	
	W		*doba práce, 1j,12 m&sice počel dnů*365		365,000			

Zakázka:

Pobytové služby pro seniory v objektu Č.p. 431 areálu nemocnice Opočno

<u>Popis</u>	<u>Cans</u>	<u>Hmotnost</u>	<u>DPH</u>	<u>Cans s DPH</u>
S0_01: Zdravotní Instalace	4 599 545	6,8		4 498 346
713: Izolace tepelné	200 355			200 355
721.1: Vnitřní kanalizace • sp laikovi	934 351	0,8		934 351
721.2: Vnitřní kanalizace - dešťová	119 234	0,3		119 234
722: VnHřní vodovod	1 059 122	4,8		1 059 122
722.1: Vnitřní vodovod - požární	127 951	0,4		127 951
726: Zařizovací předměty	2110 533	0,3		2 009 333
999: Společné práce	48 000			48 000
SO_02: Zařízení pro vytápění	3 712 794	6,6		3 712 794
713: izolace tepelné	239 250			238 260
731: Ústřední vytápění - kotelny	759 799			759 799
733: Ústřední vytápění • rozvodné potrubí	1 727 960	6,5		1 727 960
734: Ústřední vytápění - armatury	319 698	0,1		316 698
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	627 011			627 088
999: Společné práce	41 000			41 000
SO_03: Plynová zařízení	128 096	0,3		128 096
723: Vnitřní plynovod	93 596	0,3		93 598
999: Společné práce	34 500			34 500
S0_04: Přeložka venkovního vodovodu	121 407			121 407
722: VnHřní vodovod	121 407			121 407
SO_05: Přeložka venkovního plynovodu	68 505			58 605
723: Vnitřní plynovod	59 505			58 505
Celkem (bez DPH)	a 620 348			
DPH	—			
DPH 0 % ze základny: 8 619 148	-			
Celkem (včetně DPH)	8 620 348 CZK			

2190 BB

[illegible]

SKESěšS

[illegible]

FO 8 M
=!s*mm K\$

E	96800		478	15	8
m	3600	0	400	10	8
Km	27800	..KB	388	150	8
wülfur	3		30	40	2
Km	37		30	147	8

K\$8\$S

[illegible]

1056 122
404 DE
12 e
101 S
44 B

[illegible]

2 1 1
až 8

g 58 S =

až 8

S

Verfahren

1	H	10.600014
2	H	10.600016
3	H	10.600017
4	H	10.600018
5	H	10.600019
6	H	10.600020
7	H	10.600021
8	H	10.600022
9	H	10.600023
10	H	10.600024
11	H	10.600025
12	H	10.600026
13	H	10.600027
14	H	10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

1	H	10.600014
2	H	10.600016
3	H	10.600017
4	H	10.600018
5	H	10.600019
6	H	10.600020
7	H	10.600021
8	H	10.600022
9	H	10.600023
10	H	10.600024
11	H	10.600025
12	H	10.600026
13	H	10.600027
14	H	10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

10.600014
10.600016
10.600017
10.600018
10.600019
10.600020
10.600021
10.600022
10.600023
10.600024
10.600025
10.600026
10.600027
10.600028

25/2020

Typ	Alt.	Popis
36	H 34578126	Mezoplistocénový útvarovací blok D13.0, osek lina
37	B1 565350180-014	Moréna zaledněního snímků - se 2 záhy, G 10"
38	H 34576228	Severní ústřední pro přáníci klobouční lina na jezdeck
39	H 34576229	Opřední rozstředění k učením klobouční lina
40	H 34576227	Fluorocarbon klobouční lina dle výšky a stálosti vlnění
41	H 34576230	Fluorocarbon amaliu dle výšky a stálosti vlnění - přímý - 1"
42	H 34576231	Krytka dle výšky a stálosti vlnění - 1"
43	B1 565350180-010	Moréna zaledněního snímků - s 2 záhy, G 1"
44	H 34576233	Terminální lina dle výšky a stálosti vlnění - 1"
45	B1 565350180-004	Přímý lina pro amaliu dle výšky a stálosti vlnění - 24 m

Typ	Alt.	Popis
1	B1 565350180-000	Mezoplistocénový útvarovací blok D13.0, osek lina
2	B1 565350180-002	Moréna zaledněního snímků - se 2 záhy, G 10"
3	H 34576228	Severní ústřední pro přáníci klobouční lina na jezdeck
4	H 34576229	Opřední rozstředění k učením klobouční lina
5	B1 565350180-001	Fluorocarbon klobouční lina dle výšky a stálosti vlnění
6	B1 565350180-003	Fluorocarbon amaliu dle výšky a stálosti vlnění - přímý - 1"
7	B1 565350180-005	Krytka dle výšky a stálosti vlnění - 1"
8	B1 565350180-004	Moréna zaledněního snímků - s 2 záhy, G 1"
9	B1 565350180-006	Terminální lina dle výšky a stálosti vlnění - 1"
10	B1 565350180-007	Přímý lina pro amaliu dle výšky a stálosti vlnění - 24 m
11	B1 565350180-008	Mezoplistocénový útvarovací blok D13.0, osek lina
12	B1 565350180-009	Moréna zaledněního snímků - se 2 záhy, G 10"
13	B1 565350180-010	Severní ústřední pro přáníci klobouční lina na jezdeck
14	B1 565350180-011	Opřední rozstředění k učením klobouční lina
15	B1 565350180-012	Fluorocarbon klobouční lina dle výšky a stálosti vlnění
16	B1 565350180-013	Fluorocarbon amaliu dle výšky a stálosti vlnění - přímý - 1"
17	B1 565350180-014	Krytka dle výšky a stálosti vlnění - 1"
18	B1 565350180-015	Moréna zaledněního snímků - s 2 záhy, G 1"
19	B1 565350180-016	Terminální lina dle výšky a stálosti vlnění - 1"
20	B1 565350180-017	Přímý lina pro amaliu dle výšky a stálosti vlnění - 24 m
21	B1 565350180-018	Mezoplistocénový útvarovací blok D13.0, osek lina
22	B1 565350180-019	Moréna zaledněního snímků - se 2 záhy, G 10"
23	B1 565350180-020	Severní ústřední pro přáníci klobouční lina na jezdeck
24	B1 565350180-021	Opřední rozstředění k učením klobouční lina
25	B1 565350180-022	Fluorocarbon klobouční lina dle výšky a stálosti vlnění
26	B1 565350180-023	Fluorocarbon amaliu dle výšky a stálosti vlnění - přímý - 1"
27	B1 565350180-024	Krytka dle výšky a stálosti vlnění - 1"
28	B1 565350180-025	Moréna zaledněního snímků - s 2 záhy, G 1"
29	B1 565350180-026	Terminální lina dle výšky a stálosti vlnění - 1"
30	B1 565350180-027	Přímý lina pro amaliu dle výšky a stálosti vlnění - 24 m
31	B1 565350180-028	Mezoplistocénový útvarovací blok D13.0, osek lina
32	B1 565350180-029	Moréna zaledněního snímků - se 2 záhy, G 10"
33	B1 565350180-030	Severní ústřední pro přáníci klobouční lina na jezdeck
34	B1 565350180-031	Opřední rozstředění k učením klobouční lina
35	B1 565350180-032	Fluorocarbon klobouční lina dle výšky a stálosti vlnění
36	B1 565350180-033	Fluorocarbon amaliu dle výšky a stálosti vlnění - přímý - 1"
37	B1 565350180-034	Krytka dle výšky a stálosti vlnění - 1"
38	B1 565350180-035	Moréna zaledněního snímků - s 2 záhy, G 1"
39	B1 565350180-036	Terminální lina dle výšky a stálosti vlnění - 1"
40	B1 565350180-037	Přímý lina pro amaliu dle výšky a stálosti vlnění - 24 m
41	B1 565350180-038	Mezoplistocénový útvarovací blok D13.0, osek lina
42	B1 565350180-039	Moréna zaledněního snímků - se 2 záhy, G 10"
43	B1 565350180-040	Severní ústřední pro přáníci klobouční lina na jezdeck
44	B1 565350180-041	Opřední rozstředění k učením klobouční lina
45	B1 565350180-042	Fluorocarbon klobouční lina dle výšky a stálosti vlnění
46	B1 565350180-043	Fluorocarbon amaliu dle výšky a stálosti vlnění - přímý - 1"
47	B1 565350180-044	Krytka dle výšky a stálosti vlnění - 1"
48	B1 565350180-045	Moréna zaledněního snímků - s 2 záhy, G 1"
49	B1 565350180-046	Terminální lina dle výšky a stálosti vlnění - 1"
50	B1 565350180-047	Přímý lina pro amaliu dle výšky a stálosti vlnění - 24 m

000: Společná práce
Ověření armatur a středů blůzky
Ledenec oázy
Projekce do výhledu střešního stěnu
Kontrola a odstraňování
Čistý náhled na střední část střešní výhled

1 H 245103072
2 H 245103092
3 H 245103102
4 H 245103112
5 H 245103122

80_03: Plynová zařízení		80_03: Plynová zařízení	
723: Vnitřní přívod		723: Vnitřní přívod	
1	BP 54110204-024	723111202	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
2	BP 54110205-010	723150312	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
3	BP 54110206-012	723150313	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
4	H 2451073	723150314	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
5	H 2451073a	723150315	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
6	H 2451073b	723150316	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
7	H 2451073c	723150317	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
8	BP 54110208-024	723150318	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
9	BP 54110209-012	723150319	Přívod z trubek ocelových bezolejových zakončených čerpaných, jakost 11 353 0, světlý, kus, D14 15
10	BP 54110210-022	723239101	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
11	H 0140501003	723239102	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
12	BP 54110211-006	723239103	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
13	H 0140501003	723239104	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
14	BP 54110212-010	723239105	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
15	BP 54110213-010	723239106	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
16	BP 54110214-012	723239107	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
17	H 0140501003	723239108	Montáž plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
18	H 2451080	723160209	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
19	BP 54110209-026	723160210	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
20	BP 54110209-026	723160211	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
21	H 2451080	723160212	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
22	H 2451080	723160213	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
23	H 2451080	723160214	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
24	H 2451080	723160215	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
25	H 2451080	723160216	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
26	H 2451080	723160217	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"
27	BP 54110209-026	723160218	Přívod z plynových armatur se střední zámkem, do G 1/2"

000: Společná práce
Ověření armatur a středů blůzky
Ledenec oázy
Projekce do výhledu střešního stěnu
Kontrola a odstraňování
Čistý náhled na střední část střešní výhled

1 H 245103072
2 H 245103092
3 H 245103102
4 H 245103112
5 H 245103122

000: Společná práce
Ověření armatur a středů blůzky
Ledenec oázy
Projekce do výhledu střešního stěnu
Kontrola a odstraňování
Čistý náhled na střední část střešní výhled

1 H 245103072
2 H 245103092
3 H 245103102
4 H 245103112
5 H 245103122

M	Tyr	KM	Mn Vöd	Fevil	NJ	Vfmila bu itl	2 tra Inl	VIMitra	iMifl E Trfl	Coul	Jadrn CimoMl	Hcaalttaag	COM DPB
80_M: PWozJlu wnkovnfhe vodovodu													121 407
Jja VrhJn vOdOrod													121 407
t	M	M*J£b1											131 407
2	H	M57M6											1300
3	b	>4' lev											«V57
t	H	MI Jt«											e M'
5	H	X4' H64											JS JV'
t	H	Karalte											1110
7	H	MIM KU											r**
t	h	M5H45											4' C**
6	H	X457664											i tfe
10	S'	551AJ0QWDO5	MC> aran										j 62.1
Piriuur Tirt« fnp vnJ'n Hrtcw4 # s* 4kj «c 24 ni													77 4M i

60_0S: Pfokrfko vonkovnlho plynovodu													MM!
723: VflHirti phnwod													14 MS
1	W	M37&TJ											3 1X>
Ti	K	X9TTir											3 44'■
3	b	#451C6											—
4	H	>«» 1											1 JJS
a	h	MI TM;											5 '10
d	la	M57MJ											5 104
7	H	x47K'1											58J
*	>c	MC7H00											11c14
e	H	MV714 5											4M
ie	H	X47MC											46 i
ii	—	M17CS7											SIM
17	H	MSfeM											OH
13	h	ACSTir.											SM
14	H	X4S76W											1st
1S	h	K447001											finM
10	h	M576>>											3 W4
17	SP	MIAxOJ000t	K47JJM') H«"un hnoi P»b wwfniictf"nwod "i"i to 2i ñ										1 IM
													J4»1
													11UC

PoDytovt sluJ-trv pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opocno

[illegible]

MM	m	Počet	Manil	Manil celkem	Manil	Manil celkem	Onk	Cena celkem
Elektromontáže								
SILNOPROUDE ROZVADĚČE								
Kabelová skříň SS102								
S pojistky PH 250A	ks	1,00	4 036,00	4 036,00	555,00	555,00	4 591,00	4 591,00
Provizorní propojení								
ke stávající přípojkovou skříní	ks	1,00	2 350,00	2 350,00	3 050,00	3 050,00	5 400,00	5 400,00
Kabel CYKY 3x120+70	m	15,00	914,00	13 710,00	50,00	750,00	964,00	ji Asn.co
Zemní práce	m	15,00			672,00	10 080,00	672,00	10 080,00
Zasekání do zdi	W	1,00			580,00	580,00	580,00	560,00
Označení kabelu	rtl	15,00	40,00	600,00	7,00	105,00	47,00	705,00
S101V- kab.skříň s přepětovou ochranou	ks	1,00	30 000,00	30 000,00	3 130,00	3 130,00	33 130,00	33 130,00
Rozvaděč RE.I	ks	1,00	23 368,00	23 368,00	10 411,00	10 411,00	33 779,00	33 779,00
Rozvaděč HRO.I	ks	1,00	126 365,00	126 365,00	14 722,00	14 722,00	141 087,00	141 087,00
Rozvaděč RMS.01	ks	1,00	53 897,00	53 897,00	3 343,00	3 343,00	57 240,00	57 240,00
Rozvaděč SL1	ks	1,00	7 244,00	7 244,00	1 086,00	1 086,00	8 330,00	8 330,00
Rozvaděč RK.I	ks	1,00	7 244,00	7 244,00	1 086,00	1 086,00	8 330,00	8 330,00
Rozvaděč R-UPS	ks	1,00	16 010,00	16 010,00	1 350,00	1 350,00	17 360,00	17 360,00
Rozvaděč HMS.1.1	ks	1,00	64 836,00	64 836,00	1 557,00	1 557,00	66 393,00	66 393,00
Rozvaděč RMS.1.2	ks	1,00	38 987,00	38 987,00	1 620,00	1 620,00	40 607,00	40 607,00
Rozvaděč RNS.2.1	ks	1,00	62 842,00	62 842,00	2 822,00	2 822,00	65 664,00	65 664,00
Rozvaděč RMS.2.2	ks	1,00	42 845,00	42 845,00	2 037,00	2 037,00	44 882,00	44 882,00
Rozvaděč RMS.3.1	ks	1,00	62 180,00	62 180,00	3 290,00	3 290,00	65 470,00	65 470,00
Rozvaděč RMS.3.2	ks	1,00	32 439,00	32 439,00	2 422,00	2 422,00	34 861,00	34 861,00
Náhradní zdroj UPS 40kVA	ks	1,00	249 110,00	249 110,00	6 645,00	6 645,00	255 755,00	255 755,00
bateriový modul min.45minut								
ora zatížení 16,55kW								
včetně montáže								
a uvedení do provozu								
SVÍTLIDLA VČETNÉ ZDROJŮ								
L.p.p								
LED 4000 3fW 830 3P40 ET	ks	14,00	2 811,00	39 354,00	250,00	3 500,00	3 061,00	42 854,00
LED 4000 3DW Ú4D ET	ks	34,00	3 636,00	123 624,00	250,00	8 500,00	3 886,00	132 124,00
NORMA+120 45W 840	ks	9,00	1 670,00	15 030,00	250,00	2 250,00	1 920,00	17 280,00
LED 1500 45W 830 IP44 ET	ks	17,00	4 538,00	77 146,00	250,00	4 250,00	4 788,00	81 396,00
WL 270 LED27W EVG	ks	21,00	3 098,00	65 058,00	250,00	5 250,00	3 348,00	70 308,00
Svítlidlo do výtahový šachty lx60W	ks	2,00	704,00	1 408,00	250,00	500,00	954,00	1 908,00
s košem 1P66								
Led pásek pod kuch.linku- přisazený Ai profil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ret. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení	ks	4,00	1 774,00	7 096,00	200,00	800,00	1 974,00	7 896,00
Svítlidlo exterior s čidlem	ks	6,00	1 163,00	6 978,00	250,00	1 500,00	1 413,00	8 478,00
NI-nouzové svítlidlo CLD-30 autotest	ks	7,00	2 261,00	15 827,00	250,00	1 750,00	2 511,00	17 577,00
N3-nouzové saymetrické GR2D0D	ks	20,00	1 346,00	26 920,00	250,00	5 000,00	1 596,00	31 920,00
NA-ánHpanické-ctrcdbv GR490	ks	3,00	1 585,00	4 755,00	250,00	750,00	1 835,00	5 505,00
ND-antipaniccké-GR-491	ks	4,00	1 585,00	6 340,00	250,00	1 000,00	1 835,00	7 340,00
EXIT-nouzové CLD30-oiktopram	ks	1,00	2 261,00	2 261,00	250,00	750,00	2 511,00	2 511,00
NC-nouzové- venkovní	ks	2,00	2 913,00	5 826,00	250,00	500,00	3 163,00	6 326,00
I.NP								
LED 1500 45W 830 1P44 ET	ks	37,00	4 538,00	167 906,00	250,00	9 250,00	4 788,00	177 156,00
WL 270 LED27W EVG	ks	25,00	3 098,00	77 450,00	250,00	6 250,00	3 348,00	83 700,00
WBLRySOOLED 4000 38W 1P40 ET	ks	16,00	2 811,00	50 598,00	250,00	4 500,00	3 061,00	55 098,00
WL270 LED 29W WVVG	ks	6,00	2 970,00	17 820,00	250,00	1 500,00	3 220,00	19 320,00
NORMA+120 45W 840	ks	5,00	1 670,00	8 350,00	250,00	1 250,00	1 920,00	9 600,00
nsaxc 150D LED 4000 30W 840	ks	2,00	3 636,00	7 272,00	250,00	500,00	3 886,00	7 772,00
Svítlidlo do výtahový šachty lx60W	ks	2,00	704,00	1 408,00	250,00	500,00	954,00	1 908,00
s košem 1P66								
Lea pasek pod Kuch.linku přisazený Alp rafii s.ftTZC nvn a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení	ks	3,00	1 774,00	5 322,00	200,00	600,00	1 974,00	5 922,00
Svítlidlo nad stfil v pokojích	ks	9,00	740,00	6 660,00	215,00	1 935,00	955,00	8 595,00
NI-nouzové svítlidlo CLD-30 autotest	ks	4,00	2 261,00	9 044,00	250,00	1 000,00	2 511,00	10 044,00
N3-nouzové saymetrické GR2000	a	16,00	1 346,00	21 536,00	250,00	4 000,00	1 596,00	25 536,00
NA-anipaniccké-choditjy GR490	ks	2,00	1 585,00	3 170,00	250,00	500,00	1 835,00	3 670,00
riO-antinankSé-GR-491	ks	4,00	1 585,00	6 340,00	250,00	1 000,00	1 835,00	7 340,00
Exn-noimjvé CLD3D piktogram	ks	1,00	2 261,00	2 261,00	250,00	1 000,00	2 511,00	2 511,00

2.NP								
LED 1500 45W 830 1P44 ET	ks	39,00	4 538,00	176 982,00	250,00	9 750,00	4 788,00	186 732,00
WL 270 LED27W EVG	ks	25,00	3 090,00	77 450,00	250,00	6 250,00	3 348,00	83 700,00
WBLR/500LED 4000 30W JP40 ET	ks	19,00	2 811,00	53 409,00	250,00	4 750,00	3 061,00	58 159,00
WL270 LED 29W WVG	ks	6,00	2 970,00	17 820,00	250,00	1 500,00	3 220,00	19 320,00
RSAXC-1500 LED 30W 040	ks	4,00	3 635,00	14 540,00	250,00	1 000,00	3 885,00	15 540,00
NORNA+120 45W 840	ks	2,00	1 670,00	3 340,00	250,00	500,00	1 835,00	3 840,00
Svitidlo do výtahový šachty lx60W s košem 1P66 LED pásek [x] kuLn. linku- přisazeny Aiproin š.no 2u mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W 1P20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení	KS	4,00	1 774,00	7 096,00	200,00	800,00	1 974,00	7 096,00
Svitidlo nad stříl v pokojích	ks	9,00	740,00	6 660,00	215,00	1 935,00	955,00	8 595,00
NI-nouzové svitidlo CLD-30 autotest	ks	4,00	2 261,00	9 044,00	250,00	1 000,00	2 511,00	10 044,00
N3-nouzové saymetrické GR2000	ks	16,00	1 346,00	21 536,00	250,00	4 000,00	1 596,00	25 536,00
NA-an ti panickáchodby GR490	ks	2,00	1 585,00	3 170,00	250,00	500,00	1 635,00	3 670,00
N D - a nti pa n lcké-G R-4 91	ks	4,00	1 585,00	6 340,00	250,00	1 000,00	1 835,00	7 340,00
EXIT-nouzové CLD30-piktOoram	ks	1,00	2 261,00	2 261,00	250,00	250,00	2 511,00	2 511,00
3.NP								
WL 270 LED27W EVG	ks	28,00	3 090,00	86 744,00	250,00	7 000,00	3 348,00	93 744,00
WL27C LED 29W WVG	ks	9,00	2 970,00	26 730,00	250,00	2 250,00	3 220,00	20 980,00
NORNA+120 45W 640	ks	1,00	2 811,00	2 811,00	250,00	250,00	3 061,00	3 061,00
WBLR/500LED 4000 38W IP40 ET	ks	14,00	2 811,00	39 354,00	250,00	3 500,00	3 061,00	42 854,00
LPAK/1500 LED 45W 030	ks	36,00	4 530,00	163 368,00	250,00	9 000,00	4 786,00	172 368,00
LED 1500 30W 840 ET	ks	4,00	3 636,00	14 544,00	250,00	1 000,00	3 886,00	15 544,00
Duetto TI LED 6W	ks	1,00	6 690,00	6 698,00	250,00(1	250,00	6 948,00	6 948,00
Svitidlo do výtahový šachty lx60W s košem 1P66 LED pásek pod kufří linku přisazeny Aiproin š.no 2u mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W 1P20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení	ks	4,00	1 774,00	7 096,00	200,00	800,00	1 974,00	7 096,00
Svitidlo nad stříl v pokojích	ks	6,00	740,00	4 440,00	215,00	1 290,00	955,00	5 730,00
NI-nouzové svitidlo CLD-30 autotest	ks	4,00	2 261,00	9 044,00	250,00	1 000,00	2 511,00	10 044,00
N3-nouzové saymetrické GR2000	ks	18,00	1 346,00	24 228,00	250,00	4 500,00	1 596,00	28 728,00
NA-antipaniccké-chodby GR490	ks	2,00	1 505,00	3 170,00	250,00	500,00	1 635,00	3 670,00
ND-antipaniccká-GR-491	ks	4,00	1 585,00	6 340,00	250,00	1 000,00	1 835,00	7 340,00
EXIT-nouzové CLD30-piktOoram	ks	1,00	2 261,00	2 261,00	250,00	250,00	2 511,00	2 511,00
Ovladač 230V/10A raz. I/0....7 IP20....1P44 vč.krabice	ks	342,00	101,00	34 542,00	60,00	20 520,00	161,00	55 062,00
Pohybové údlo- strooní	ks	46,00	166,00	7 636,00	150,00	6 900,00	316,00	14 536,00
Zrušení stávající kabelové skříně RIS								
a ořezání vývodů	ks	1,00	2 850,00	2 850,00	150,00	150,00	3 000,00	3 000,00
Total stop pod sklem	ks	2,00	532,00	1 064,00	150,00	300,00	602,00	1 364,00
časuvka 230V/16A1P20 s krabicí IP20....1P44	ks	490,00	06,00	42 140,00	80,00	39 200,00	166,00	81 340,00
DTTO s přepětovou ochranou	ks	11,00	666,00	7 326,00	00,00	880,00	746,00	8 206,00
Vypínač 3X400V/63A, IP44	ks	1,00	1 005,00	1 005,00	00,00	80,00	1 085,00	1 085,00
Vypínač 3x400V/125A, 1PM	ks	4,00	1 897,00	7 580,00	80,00	320,00	1 977,00	7 908,00
Sporáková kombinace 3X400V/25A	ks	14,00	359,00	5 026,00	80,00	1 120,00	439,00	6 146,00
Podlahová krabice kom. útlet 4x230V/16A, 4xRJ45 s víkem-	ks	3,00	2 006,00	6 018,00	500,00	1 500,00	2 506,00	7 518,00
Parapetní žlab PK140X70	M	6,00	360,00	2 160,00	80,00	480,00	440,00	2 640,00
kabely iČYKÝ SILOVÉ KABELY								
3x1.5 mm2 pevné	m	6 500,00	8,00	52 000,00	20,00	130 000,00	28,00	182 000,00
3x2.5 mm2 pevné	m	5 500,00	16,00	88 000,00	20,00	110 000,00	36,00	198 000,00
5x 2.5	m	700,00	32,00	22 400,00	20,00	14 000,00	52,00	36 400,00
5x1,5	m	400,00	18,00	7 200,00	20,00	8 000,00	38,00	15 200,00
5x1.5	m	400,00	19,00	7 600,00	20,00	8 000,00	39,00	15 600,00
5x4	m	10,00	58,00	580,00	20,00	200,00	70,00	780,00
5x6	m	60,00	71,00	4 260,00	30,00	1 000,00	101,00	6 060,00
5x10 mm2 pevné	m	180,00	119,00	21 420,00	30,00	5 400,00	149,00	26 820,00
5x16	m	280,00	194,00	54 320,00	30,00	8 400,00	224,00	62 720,00
5x25	m	30,00	291,00	8 730,00	35,00	1 050,00	326,00	9 780,00
3x120+70	m	40,00	914,00	36 560,00	50,00	2 000,00	964,00	38 560,00
PVC trubka o 23-63								

do podlahy	m	150,00	52,00	7 800,00	25,00	3 750,00	77,00	11 550,00
KABELY CXKH-V								
OHNĚODOLNÝ								
tabely na strupu/plistieleny								
přichytky								
3x1,5	m	60,00	28,00	1 680,00	15,00	900,00	43,00	2 580,00
5x1,5	m	110,00	45,00	8 100,00	15,00	2 700,00	60,00	10 800,00
5x15	m	10,00	63,00	630,00	15,00	150,00	78,00	780,00
3x2,5	m	30,00	40,00	1 200,00	15,00	450,00	55,00	1 650,00
5x10	m	25,00	106,00	4 650,00	30,00	750,00	216,00	5 400,00
5x 25	m	40,00	478,00	19 120,00	30,00	1 200,00	508,00	20 320,00
VODIC PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY								
6- Žlutozelený pevně	m	1 500,00	8,00	12 000,00	20,00	30 000,00	28,00	42 000,00
10-Žlutozelený	m	300,00	27,00	8 100,00	20,00	6 000,00	47,00	14 100,00
16- Žlutozelen pevně	m	650,00	34,00	22 100,00	20,00	13 000,00	54,00	35 100,00
Protipožární ucpávky (HITTY)								
kompletní provedení včetně	bal	1,00	29 560,00	29 560,00	15 000,00	15 000,00	44 560,00	44 560,00
protokolu dle požadavku								
Požární správa								
ŽLABOVÁNÍ								
KOTVĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ								
PODPĚR								
D2 110 x 200	m	360,00	259,00	98 420,00	150,00	57 000,00	409,00	155 420,00
Šroubové tyče, natoukad ocelové								
hmoždinky, závěsy, šrouby, matky								
spojovací materiál	bal	1,00	9 640,00	9 840,00	1 200,00	1 200,00	11 040,00	11 040,00
Kabelové přichytka na strop pro kabelové vedení mimo žlabový systém -přichytky pro požárně odolné kabely mimo trasu(přichytky, patrony dopístole, nástřelové hřebíky) cca 300 ks								
bal	1,00	8 680,00	8 680,00	4 000,00	4 000,00	12 680,00	12 680,00	
Pancéřové trubky, lišty, hadice								
určené pro kabelové vedení	bal	1,00	32 900,00	32 900,00	4 000,00	4 000,00	36 900,00	36 900,00
vedoucí mimo žlabový systém								
Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody								
ks	120,00	45,00	5 400,00	25,00	3 000,00	70,00	8 400,00	
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	650,00	-	-	15,00	9 750,00	15,00	9 750,00
Do 16 mm2	ks	350,00	-	-	65,00	22 750,00	65,00	22 750,00
Do 120 mm2	ks	40,00	-	-	108,00	4 320,00	108,00	4 320,00
Zemní svorky								
ks	60,00	15,00	900,00	50,00	3 000,00	65,00	3 900,00	
HODINOVÉ ŽŮTOVAV SAZBY								
Připojení technického zařízení								
hod	60,00	-	-	380,00	22 800,00	360,00	22 800,00	
Demontáž stávající instalace								
dle jednotlivých etap	hod	200,00	-	300,00	60 000,00	300,00	60 000,00	
Zkušební provoz								
hod	8,00	-	-	400,00	3 200,00	400,00	3 200,00	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	60,00	-	520,00	31 200,00	520,00	31 200,00	
Spolupráce s reviz.technikem	hod	10,00	-	380,00	3 600,00	380,00	3 600,00	
Práce na místě v ceně	hod	30,00	-	380,00	11 400,00	380,00	11 400,00	
Zednické přímocy-sekání	hod	40,00	-	300,00	12 000,00	300,00	12 000,00	
Elektromontáž celkem				3 111 620,00	893 921,00	4 005 541,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno

Objekt: Elektronické komunikace

Datum: 15.1.2020

Místo:

IČ:

Zadavatel:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál

3 083 249,86

Montáž

1766 931,76

Cena bez DPH

DPH základní

21%

ze

DPH snížená

15%

ze

4 850 181,62

727 527,24

Cena* DPH (Kč)

S9777M,B6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno

Objekt: Elektronické komunikace

Datum: 15.1.2020

Místo:

IČ:

Zadavatel:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Celkem (Kč)

Montáž (Kč)

Dodávka (Kč)

M-22

oddíl 1	Materiál - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	90 583,38
oddíl 2	Materiál - Strukturovaná kabeláž	558 871,20
oddíl 3	Materiál - IP kamerový systém	207 174,50
oddíl 4	Materiál - Komunikační zařízení sestra pacient	1 575 638,42
oddíl 5	Materiál - Společná televizní anténa STA	84 657,79
oddíl 6	Materiál - Elektrická požární signalizace EPS	482 475,31
oddíl 7	Materiál - Společné kabelové trasy a pož. ucpávky	83 849,26
	Materiál celkem - cena bez DPH:	3 083 249,86

M-2Z

oddíl 1	Montáž - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS	90 200,00
oddíl 2	Montáž - Strukturovaná kabeláž	321 905,00
oddíl 3	Montáž - IP kamerový systém	56 050,00
oddíl 4	Montáž - Komunikační zařízení sestra pacient	661 206,76
oddíl 5	Montáž - Společná televizní anténa STA	123 240,00
oddíl 6	Montáž - Elektrická požární signalizace EPS	441 300,00
oddíl 7	Montáž - Společné kabelové trasy a pož. ucpávky	73 030,00
	Montáže celkem - cena bez DPH:	1766 931,76

Celkem bez DPH v Kč

4 850 181,62

73	8	220990072	dokladní jednotka hybridního SIP serveru, 16 analogových + 2 digitální telefony, 6x CO (analo-přípojek), max. 34 portů - max. 16 do racku 2U (Hlavní jednotka obsahující: napájecí zdroj, 6 vnějších analogových linek s CLIP (3x RJ45), 16 Vnitřních analogových poboček s CUP a MWR (5x RJ-45), 2 vnitřní digitální pobočky (tx RJ-45), 2 záložní porty v případě výpadku napájení, 2 kanály DISA/zjednodušení hlasové pošty. Port LAN - 10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	ks	3	45 172,51	45 177,51	18 500,00	18 500,00
74	R	220990073	karta 8 digitálních telefonů (potřebná od 3 digitálních telefonů, pro IP nikoliv)	ks	1	10 161,72	10 161,77	900,00	900,00
75	R	220990074	karta 8 analogových telefonů	ks	1	10 161,72	10 161,77	900,00	900,00
76	R	220990075	DSP-S modul IP telefonie small 63, vč. licence pro 4 systémové IP telefony	ks	1	3 996,01	3 996,01	900,00	900,00
77	R	220990076	systémový digitální telefon (displej 6 řádek, 24 nastavitelných dohledových tlačítek)	ks	3	5 548,75	16 646,37	450,00	1 350,00
78	R	220990077	NS500-1000 licence pro 8 hlasových kanálů SIP/H 323 příp. pro 16: ■ licence pro 8 souběžných lei. hovorů (jako 4x ISDN2)	ks	3	27 645,00	27 645,00	900,00	900,00
79	R	220990078	NS500-1000 licence SIP telefonu jiného výrobce (konferenčního 1.) - licence pro připojení IP vrátníku	ks	3	524,96	1 574,88	225,00	675,00
80	R	220990079	IP Vstupní komunikátor (vrátník)						
81	R	220990080	rádiokladní jednotka IP interkomu (bez kamery krytu a rámečku), Rozměry: 2 moduly, PoE nebo 12 Vss, Rozměry 2 moduly	ks	3	9 104,81	27 314,43	2 700,00	8 100,00
82	R	220990081	tnadul klávesnice (Modul číselné klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla (při spojení s panelem IP Verso) Dále lze možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu (i pro spojení s 2N Access Unii), Číselka a symboly klávesnice jsou podsvíceny. Odolné provedení s povrchovou úpravou z niku)	ks	3	4 536,11	13 608,33	450,00	1 350,00
83	R	220990082	Modul infopanel s nedsycením	ks	3	1 712,24	5 136,72	200,00	600,00
84	R	220990083	rám pro instalaci do zdi, 3 moduly	ks	3	1402,62	4 207,86	225,00	675,00
85	R	220990084	krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly	ks	3	731,36	2 194,08	450,00	1 350,00
86	R	220990085	zdroj v krytu 12VDC/5A v krytu	ks	1	3 649,14	3 649,14	900,00	900,00
87	R	220990086	Elektromechanický zámek						
88	R	220990087	Elektromechanický hluháký samozamykač (12V - 74 V DC 1.05E 4 15"*) pro únikové dveře	ks	3	11 620,21	34 860,63	3 600,00	10 800,00
89	R	220990088	Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům (16 m)	ks	3	760,09	2 280,27	100,00	300,00
90	R	220990089	Kabelová zadílaň průchodka (260 mm)	ks	3	646,02	1 938,06	200,00	600,00
91	R	220990090	Protektch k elektromechanickým a elektromotorickým zámkům	ks	3	445,81	1 337,43	450,00	1 350,00
92	R	220990091	Elektroinstalační materiál a kabely						
93	R	220990092	kabel U/UTP, kal. 6, LS2H Dca-s2, d2, al, NetKey: modry, box 305m	m	7 500	8,02	60 150,00	9,50	71 250,00
94	R	220990093	kabel YV-JZ 2x2.5	m	9000	27,84	68 520,00	13,00	39 000,00
95	R	220990094	trubka ohebná - MONOFLEX 16 32CN PVC (ČSN)	m	420	7,54	3 166,80	20,00	840,00
96	R	220990095	trubka ohebná - MONOFLEX 23 32CN PVC (ISN)	m	240	13,12	9 452,00	20,00	17 000,00
97	R	220990096	hubka ohebná - MONOFLEX 29 32CN PVC (ČSN)	m	240	15,89	3 813,60	25,00	6 000,00
98	R	220990097	trubka ohebná - MONOFLEX 36 370N PVC (ČSN)	m	120	22,92	2 750,40	25,00	3 000,00
99	R	220990098	stahovací pásy (bal IOOKs)	ks	5	40,74	203,70	500,00	2 500,00
100	R	220990099	krabice přístrojová KP68/2	ks	55	5,26	289,30	22,00	1 210,00
101	R	220990100	krabice KUS8-1901 vívitka	ks	160	5,63	900,80	25,00	4 000,00
102	R	220990101	drážka pro tr.16	m	280				
103	R	220990102	drážka pro tr.23	m	250				
104	R	220990103	drážka pro tr.29	m	180				
105	R	220990104	prostup stavební konstrukci zdívá do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	6				
106	R	220990105	ICT měření U/UTP kabelů Metné měřicího protokolu J	ks	144				
107	R	220990106	Zednické výpomoci (výsekané niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování ryh nebo kapes ve zdech nebo stropích, nasířelná upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	hod	65				
108	R	220990107	drobnýelektrika nízkého napětí (11 (Mg)	Lpi	1	8 990,00	8 990,00	10,00	10,00
109	R	220990108	IP kamerový systém - Kneidell Je joulMsHocfimu JnukufumJná Labelidje				207 174,50		30 050,00
110	R	220990108	Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD IOBOP, 2MP, f=3,1mm, WDR, IR 10m	ks	4	3 660,76	14 643,12	900,00	3 600,00
111	R	220990109	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, f=2,8-12mm. WDR, IR 30m, IP66	ks	15	5 186,78	77 801,70	1 350,00	20 250,00
112	R	220990110	NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, H.265, I/O, Audio, bez HDD (Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer Záznamová kapacita až 256Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP a formátu H.264, H.264+, H.265 a MPEG-4 Rekordér nabízí možnost použití pro 4 standardní IP kamery VCA s technologií AcuSense na bázi algoritmu Deep Learning, která umožňuje přesnější detekci a analýzu pohybu osob a vozidel (překročení čáry, vstup/výstup do/z oblasti, aj). Do rekordéru lze nainstalovat 2x HDD (max. 2x8TB)	ks	1	11 613,23	11 613,23	900,00	900,00
113	R	220990111	Přídavný HDD s kapacitou 4TB	ks	2	2 639,95	5 279,90	225,00	450,00
114	R	220990112	monitor LCD 15" (servisní do technické místnosti)	ti	1	3 838,87	3 838,87	700,00	200,00
115	R	220990113	Monitorovací pna viti A (snterno)			0,00		0,00	
116	R	220990114	PC klient Intel Core i7 6700K Skylake, RAM 24GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 960 2GB, SSD 256GB + HDD 2TB 7200 ntáček, Blu-Ray, WiFi, Bluetooth 4.0, USB klávesnice a myš, Windows 10 Home 64 bit (NOD On-Site)	ks	3	27451,78	82 355,34	1 350,00	4 050,00
117	R	220990115	monitor LCD 27" / LED, IPS panel, černý, 16:9, 1000:1,300cd/m2,6ms, 1920x1080, VGA, HDMI (NBD On-Site)	ks	3	3 880,78	11642,34	200,00	600,00
118	R	220990116	Kabely a elektrikařské materiály (včetně drátů, kabelů, trub, kabelů						

143	R	220990140	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošelfcvaletky bez displeje (Disconnection) (minimálně tlačítko přímárhího přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošelrova lehkého personálu, 1 la /1 lka pro volbu rádiové stanice, tlačí ko pro ovládán) hlasitosti + , další 11a dlc volně programovatelné, možnost nastavení volání na IP telefonní přístroje, bezpečnostní konektor proti vytržení)	ks	47	3 427.98	161 115,06	226,77	10 658,15
144	R	220990141	Tlačítko nouzového volání	ks	12	680.94	8 171,28	45,05	MO,®
145	R	220990142	Táhlo no úlového volání	ks	26	797.34	20 730.84	52,75	1 371.50
146	R	220990143	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	60	876.49	52 589.40	57.98	3 476.80
147	R	220990144	Modul propojovací	ks	9	571.52	5 143.68	37.81	340.29
148	R	220990145	Modul DŠ 12V	ks	9	507.50	4 567.50	33,57	302,13
149	R	220990146	člečka karet (EM 125kHz)	ks	9	2 923.97	26 315.73	193,42	1 740,76
ISO	R	220990147	Služební terminál (vchod)	ks	4	5 328.79	21 315.16	352,51	1 410.04
151	R	220990148	Router	ks	3	3 807.44	7 614.88	251.87	503.74
152	R	220990149	Audio zásuvka	ks	1	1 380.50	4 141.50	91,32	273.96
153	R	220990150	Identifikační karta (EM 125kHz) (Přesný podel identifikačních karet musí stanovít investor před závazným objednáním)	ks	20	202.54	4 050.80	13.40	268.00
154	R	220990151	SQL server (do 5-11 oddělení) (vzdálený dohled titetému, možnost přucávání i hlitoří volání)	ks	1	8 473.92	8 473.92	560,56	SE&O.Su
155	R	220990152	Patch kabel	ks	125	29.10	3 637.50	22.00	2 750.00
156	R	220990153	Konektor včetně ochrany a pioměření RJ45	ks	350	18,62	6 517.00	176.00	61 600.00
157	R	220990154	Oživení, iionfljmace a ostatní rozpočtové náklady						
158	R	220990155	Kontrola vedení	ks	4				
159	R	220990156	Instalace a konfigurace systému	ks	4				
160	R	220990157	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	4				
161	R	220990158	Koordinace stavby	hod	20				
162	R	220990159	Slaboproudé rozvody * dodávka a moniáf vodičů						
163	R	220990160	kabel do trubek, nebo do lili	m	8700	17.46	151 902.00	17,60	153 110.00
164	R	220990161	Vodič do trubek, nebo do list	m	110	20,95	2 304.50	17,60	1 938.00
165	R	220990162	vodič do trubek, nebo do list	m	300	34,92	10 476.00	17,60	5 280.00
166	R	220990163	svorková ni vodičů forma	ks	9				
167	R	220990164	Hrubí instalace - trubkování (liliování) a osaiení lnmlačních krabic						
168	R	220990165	Instalační krabice pod omítku	ks	163	16,30	2 656.90	40,00	£ 520.00
169	R	220990166	Instalační krabice pod omítku	ks	90	29,10	2 619.00	40,00	3 600.00
170	R	220990167	Instalační krabice pod omítku	ks	7	43,07	301.49	40,00	280.00
171	R	220990168	hubka pod omítku	m	1250	13,97	17 462.50	20,00	25 000.03
172	R	220990169	hubka pod omítku	m	1280	16,13	20 646.40	20,00	25 610.00
173	R	220990170	trubka pod omítku	m	100	18,62	1 862.00	20,00	2 000.00
174	R	220990171	Vodič prolahovací	m	2380	8,15	19 397.00	10,00	23 800.00
175	R	220990172	sádra štukatérská	ke	100	36,08	3 608.00	3,30	330.00
176	R	220990173	řtukovací směs	ke	50	26,77	1 338.50	2,20	1 300.00
177	R	220990174	drobné instalační práce a ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, šroubky, hmoždinky...)	kpl	1	9 312.00	9 312.00	2 200.00	2 200.00
178	R	220990175	řhýh do zdi	ln	800				
179	R	220990176	prostup stavební konstrukci zdívo do LI-300mm, otvor 30x30mm	ks	105				
180	R	220990177	zednické výpomoci (výsekané niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování řyh nebo kapes ve zdech nebo strozech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomoci hmoždinek apod)	hod	65				
181	R	oddíl 5	Společná televizní an lin a STA (DVB-T2)				84 657.79		B0 440JX)
182	R	220990178	Anténa DVB-T2, zisk až 47 dB, autokontrola signálu, frekvenční rozsah 470-698 MHz, kanály 21-48, zisk v pasivním modu 19 dBi,zisk v aktivním modu 47 dBi, Šumavé číslo 1,2 dB (v aktivním modu),vyzařovací úhel v horizontální rovině 27°, vyzařovací úhel ve vertikální rovině 27°, napájení 12-24V / 40 mA,délka antény 1112 mm	ks	1	686,76	686,76	450,00	450,00
183	R	220990179	externí zdroj pro anténu 12 - 24 V	ks	1	230.47	230.47	300,00	300,00
184	R	220990180	anténa pro příjem rozhlasu VKV - 87,5-108. Zisk 2.5dB	ks	1	178.09	178.09	450,01	450,00
185	R	220990161	slučovač VHF-UHF, vstupy VHF(40-260 MHz), UHF(470-862 MHz),vložný útlum 0,5 + 0,4 dB (VHF), 0,6+ 0,2 dB (UHF),konektory F-konektor	ks	1	307,30	307,30	675,00	675,00
186	R	220990182	Přepětová ochrana chrání zařízení TV/SA.T proti přepětí vznikajícím při houfkách, Provedení na F konektory (F-male/F- female)	ks	2	2 199.96	4 399.92	200,00	400,00
187	R	220990183	anténní stožár pr 48, délka 2,5m, pozink	ks	1	4 295.16	4 295.16	4 500.00	4 500.00
188	R	220990184	vyložné ráhno dvoustánné * třmen	ke	1	372.48	372.46	300,00	300,00
189	R	220990185	Zesilovač pro společné rozvody rozhlasových a televizních signálů Zesiluje signály přijímané anténami v různých pásmech a slučuje do Jednoho společného výstupu pro rozvod k jednotlivým účastnickým zásuvkám. Vstupy BI, FM, Bilil. 2xUHF, lx test výstup (-30dB), zisk pro Bilil, FM, BI (40dB), zisk pro UHF (45dB), výstupní úroveň 115 dñuV, regulace zesílení 0 J0dB (Jednotlivé výstupy), napájení předzesilovačů 24V, provedení na F-konektory	ks	1	fl 224,82	8 224,82	3 600,00	3 600,00
190	R	220990186	Linkový zesilovač pro zesílení pozemního DVB-T a FM vysílání Zesilovač Je vhodný pro šíření signálů v kabelových rozvodech nebo STA. Link.zesilovač je vybaven 1 vstupem (+1 testovací -30dB) a Jedním výstupem + 1 testovací -30dB) Zesilovač má zesílení 35da (regulace zesílení je 18dB) a regulaci náklonu lBdB Součástí zesilovače Je 1 pasivní zpětný kanál 5.3QMhZ	ks	1	6 204,12	6204.12	900,00	900,00
191	R	220990187	Rozhodovat 1/3 propouští pásmo 5 - 1000 MHz. útlum 5,5dB	ks	2	101.27	202.34	225,00	450,00
192	R	220990188	Rozbčřovaf J/6 ptopouští pásmo 5 -1000 MHz útlum 9,2dB	ks	1	164.12	164.12	225,00	225,00
193	R	220990189	Rozbčřovaf 1/12 propouští pásmo 5 1DOO MHz. útlum 13dB	ks	3	576,18	1 728.54	225,00	675.00
194	R	220990190	rozvaděč 600x1100x140 nástěnný,oceloplech	ks	2	5 560.43	11 120.86	1 000,00	2 000,00
195	R	220990191	F konektor ni koax kabel	ks	45	13.50	607.50	35,00	J 575.00
196	R	220990192	Vf propojovd kabel 250mm s na lisovaný ml konektory (baleno po 5 ks)	ks	5	105.92	529.60	50,00	250,00
197	R	220990193	Útlumový člen 0,1S...2200MHz, 0 lIÚdB, F.konektor, regulace	ks	3	171,11	513.33	10,00	30,00
198	R	220990194	zakončřovací odpor 75 Ohm/baleno po 2 ks/	ks	5	19.21	96,05	30,00	150,00
199	R	220990195	dvojzásuvka 23QV do rozvaděče	ks	2	163.43	326.66	80,00	160,00
200	R	220990196	pospojens s hromosvodem-zemnici svorka	ks	1	17.44	17.44	125,00	125,00
201	R	220990197	Účastnická zásuvka STA						
202	R	220990198	zásuvka TV/lI pod o ml ku, koncová i útlumem 1 dB	ks	33	150.16	4 955.28	200,00	6 600,00
203	R	220990199	Kabely a elektroinstalační materiál						
204	R	220990200	kabel koaxiální 75 Ohm ,průměr 6.8mm, Silnění 100 dñl KH21D	m	1800	11,40	20 520.00	15,00	27 000.00
205	R	220990201	labeľ koaxiální H1000PE, Průměr 10,3mm přes vnější plášť. PVC/PE,	m	200	16.59	3 318.00	15,00	3 000.00
206	R	220990202	Hubka oběhni - MDNOFILX 1631Wl PVC (ČSN)	m	240	7.54	1 809.60	25,00	6 000.00
207	R	220990203	trubka ohebná MONOFLEX 23 320N PVC JČSNJ	JT	360	11,12	4 003.20	25,00	9 030.00
208	R	220990204	trubka ohebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)	m	210	15,89	3 336.90	25,00	5 250.00
209	R	220990205	řřebič KU68-1901 ve vlčka pod omítku	ks	75	5.63	4 22.25	45,00	3 575.00
210	R	220990206	krabice přístrojová KP68/2	ks	40	5,19	207.60	30,00	1 200.00
211	R	220990207	drážka pro Ir.16	m	120				
212	R	220990208	drážka pro Ir.23	m	185				
213	R	220990209	drážka pro Ir.29	m	85				
214	R	220990210	prostup stavební konstrukci zdívo do lI 300mm, otvor 30x30mm	ks	55				
215	R	220990211	nastavení antén, mřření signálů, oživení syřfoniI	hod	10				
216	R	220990212	zednické výpomoci (výsekané niky pro komoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování řyh nebo kapes ve zdech nebo strozech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomoci hmoždinek apod)	hod	65				
217	R	220990213	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	ks	1	5 879.00	5 879.00	1 650,00	1 510,00
218	R	oddíl 6	Elektrická požární signalizace EPS				482 475.31		267 350.00
219	R	220990214	ústředna EPS ,86 Integral CXF základní verze skřín s plnými dveřmi, 2-kruhy, vč zdroje PSU, místo pro 2 akum 40Ah,	ks	1	37 848.43	37 848.43	4 000,00	4 000,00

220	R	220990215	Akumulátor 12V/ 24Ah-ústředna	ks	2	1341,35	7 667,70	50,00	100,00
221	R	220990216	B6 interní obslužný panel MAP bej výměnného popisného pole na ovládacím panelu	ks	1	587,39	587,39	450,00	450,00
222	R	220990217	zámek skříní ústředny	ks	1	480,85	480,85	100,00	100,00
223	R	220990218	O5 obslužný panel MAP MMI-BUS bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu	ks	3	13 668,35	41 005,05	1 800,00	5 4 00,00
224	R	220990219	MAP výměnné popisné pole na ovládacím panel (esky	ks	3	350,11	1 050,33	450,00	1 350,00
225	R	220990220	idr-rstlÉ sířena jna kruhovou hnkuj	ks	17	1 672,91	28 439,47	aog.no	5 100,00
226	R	220990221	v/v modul BX-OI3, vč. zkrat izolátoru 2xIN, lxout 230V/O 2A (60W)	ks	11	1 523,32	16 756,52	1 800,00	19 800,00
227	R	220990222	řelový modul BX-REL4, vč. zkrat, izolátoru 4xrel 230V/O.2A (60W) 4>OUI	ks	1	2 151,88	7 151,88	1 800,00	1 800,00
228	R	220990223	mullisenzorový hlásič	ks	106	825,61	87 514,66	100,00	10 600,00
229	R	220990224	sokl h lásič	ks	106	100,28	10 627,56	250,00	26 500,00
230	R	220990225	tláčtkový hlásič na omítku	ks	21	1 353,29	28 419,09	350,00	7 350,00
231	R	220990226	optická signalizace LED (od hlásiče nad pohledem]	ks	16	86,43	1 382,88	250,00	4 000,00
232	R	220990227	Přepětřová ochrana						
233	R	220990228	dvoustupňová přepětřová ochrana dvoukilových signálových linek, instalace těsně před chráněné zařízení, k ochraně před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí(žila-echranná zem) a proti příčnému přepětí(žila - žila) hrubá i jemná přepětřová ochrana	ks	6	8 022,31	48 133,86	200,00	1 200,00
234	R	220990229	Hlásič da VZT						
235	R	220990230	Hlásič do vzduchotechnického potrubí (včetně patice)	ks	2	1 236,06	2 472,12	1 800,00	3 600,00
236	R	220990231	box pro hlásič do vzduchotechnického potrubí (včetně nasávací trubice]	ks	2	2 173,25	4 346,50	450,00	900,00
237	R	220990232	zastřešení boxu proti povětrnostním vlivům (déšť) - dílenský výrobek	ks	2	553,13	1 106,26	300,00	600,00
238	R	220990233	Přidrzný dvřtní magn t			0,00			
239	R	220990234	Přidrzný magnet pro montáž na stěnu, 4CCN (4fkj) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem , 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP4 2, certifikát 0786 CPD 20435 (ekvivalent FE245)	ks	4	845,41	3 381,64	1 800,00	7 200,00
240	R	270990235	kotva s kloubem, průměr 55mm	ks	4	355,14	1 420,56	450,00	1 800,00
241	R	220990236	externí odchodové tlačítko se skličkem	ks	4	471,47	1 885,88	300,00	1 200,00
242	R	220990237	Zdroj (neáláňovaný, nccortil/rovovýJ			0,00			
243	R	220990238	spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / 5 A v krytu	ks	1	4 817,28	4 817,28	400,00	400,00
244	R	220990239	Sdřlovací kabely s funkční schopností systému při požáru dle 2P 27/2008, STN 92 0205.DIN 4102-12 a splňující vyhlášku Č. 248/2011 Sb. (B2 ca \$101)						
34 S	R	220990240	kabel PRAFlaGuard* F 1 x 2 x O.H PH120- R	m	1 200	15,07	18 084,00	15,00	18 000,00
246	R	220990241	kabel PRAFlaGuard* F 2 x 2 x 0,8 PH120 R	m	500	23,61	11 805,00	15,00	7 500,00
247	R	220990242	Silové kabely s funkční schopností systému při požáru dle 2P 27/2008, STN 92 0205.DIN 4102-12 a splňující vyhlášku č. 268/2011 Sh. 182 ca sldj						
24 fi	R	220990243	Hnědý kabel 2x1,5 PH120 R B7caS1D0	m	350	21,79	7 626,50	15,00	5 250,00
249	R	220990244	Sdřlovací kabely bez funkční schopnosti						
2SD	R	220990245	kabel PRAFlaCom* F lx2x0,fi	m	2 300	11,99	27 577,00	15,00	34 500,00
25j	R	220990246	Kabel YY-JZ 2x1,5	m	110	14,79	1 626,90	15,00	1 650,00
252	R	220990247	Kabel YY-JZ 2x2,5	m	2 800	22,84	52 532,00	15,00	34 500,00
253	R	220990248	Požární odolné systémy dle DIN 4102 část 12, 2P27/2008 a STN 92 0205 (pro uchycení jednoho kabelu s překázanou funkcí při požáru) včetně kotvy, Šroubu do betonu SB 6 3X35						
254	R	220990249	kabelová příchytka č.6710, 1-stranná fi. mm (859556890994 7), balení 100 ks	bal	10	523,80	5 238,00	600,00	6 000,00
255	R	220990250	kabelová příchytka č.6716E, 1-stranná 14 mm (8595057698031), balení 100 ks	bal	5	646,02	3 230,10	600,00	3 000,00
256	R	220990251	Elektroinstalační materiál						
257	R	220990252	trubka ohebná MONOFLEX 16 120N PVC (ČSN)	m	640	7,54	4 825,60	25,00	1 600,00
258	R	220990253	trubka ohebná - MONOFLEX 23 320N PVC (ČSN)	m	850	11,12	9 452,00	25,00	2 125,00
359	R	220990254	trubka ohebná - MONOFLEX 29 320N PVC (ČSN)	m	150	15,89	2 383,50	25,00	3 750,00
260	R	220990255	krabice univerzální KU 68-1901 od omítky včetně víčka	ks	240	5,63	1 351,20	45,00	1 080,00
261	R	220990256	drážka DFO tr.16	m	450				
262	R	220990257	drážka uro tr.23	m	720				
263	R	220990258	upevňovací materiál pro kabely uložené na povrchu (distanční, řadová, oboustanná příchytka, příchytka stahovacích pásek) včetně hmoždinek, stahovací pásky SP	m	80	18,51	1 480,80	10,00	800,00
264	R	220990259	prostup stavební konstrukci zdřivo do tl. 00mm. otvor 30x30mm	ke	75				
265	R	220990260	programování ústředny, oživení systému	hod	65				
266	R	220990261	vazby na ostatní profese (koordinace, provázanost)	hod	50				
267	R	220990262	řeznické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropěch, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod)	hod	160				
268	R	220990263	revize zařízení EPS	hod	20				
269	R	220990264	zaškolení obsluhy	hod	10				
270	R	220990265	řrobný elektroinstalační materiál (skj)	kpl	J	8 752,00	0 752,00	900,00	900,00
271	R	220990266	Společní kapsiče úřady a pož. upávký				83 849,26		86 430,00
272	R	220990266	řtrřtný kabelový řřab ZNCR D2 60x300 (včetně spoj.mat a kotvení)	m	156	332,36	51 848,16	150,00	23 400,00
273	R	220990267	trubka KOPOFLX KF 09050 včetně ofřslušenství (spojka, kroužek, zářka, kolena, řřistanční rozpěrka)	m	550	17,57	9 663,50	45,00	24 750,00
274	R	220990268	Oceloplech rozvodnice s plnými dvřřky, 600x1100x140 řřa stoupačky)	ks	4	3 226,80	12 907,20	1 000,00	4 000,00
275	R	220990269	řřahovací pisky SP (řřa 1100 ks)	ks	20	42,00	840,00	350,00	7 000,00
276	R	220990270	prořřluřř stropem, otvor 650x300mm řřstoupačka)	ks	4				
277	R	220990271	prořřluřř stavební konstrukci řřřřivo do řřl.300mm, otvor 100x100mm	ks	5				
278	R	220990272	řřoudal řřřecřřl řřř bílý protipořřžární řřmel, řřřřřa reakce na ořřeh řřřle řřřř EN 13501-1:2007 B-sl, d0, Pořřžární odolnosti v řřřdané řřřřře vyšřřř než 240 minut (řřřal 310 ml]	bal	12	478,80	5 745,60	4 50,00	5 400,00
279	R	220990273	Protipořřžární řřřřřřřka EI90řřřř, řřřř. řřřřřř 150, až řřřř 300 cm2	ks	4	704,40	2 817,60	450,00	1 800,00
280	R	220990274	řřřřřřř protipořřžární HILT	ks	4	6,80	27,20	70,00	80,00

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opocno

Náiev

[illegible]

Název	X	Počet	Materiál	Matenál cekem	Hontáj	Montáž cekem	Cena	Cena cekem
i Elektromontáže								1
i OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ								
AlMgSI OB (0.2kg/m) pevní	m	400,00	30,0i	12 000,00	53,90	21 560,00	83,90	33 560,00
FeZn-D10 (0,62kQ/m) pevné	m	13u,UII	30,00	4 500,00	39,80	5 970,00	69,81	10 470,00
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	180,00	32,00	5 760,00	40,00	7 200,00	72,00	12 960,0*1
Zemní tyč ZT02	KS	15,00	222,0C	3 330,00	214,00	3 210,00	436,06	6 540,00
ochranný úhelník s držáky OÚ	ks	15,00	131,00	1 965,00	178,00	2 670,00	309,00	4 635,00
Pevnostní trubka								
0 29- uložení svodu	m	240,00	16,00	3 840,00	63,00	15 120,00	79,00	18 960,00
včetně spon								
JÍMACÍ TYČE								
Jímací tyč 4,0...5,5m s betonovým								
podstavcem	ks	2,00	1 118,00	2 236,00	108,00	216,00	1 226,00	2 452,00
Jímací tyč 1,5m s podstavcem	ks	14,00	149,00	2 086,00	579,00	8 106,00	728,00	10 192,06
PODPĚRA VEDENÍ (CSN 357622)								
PV22 IOOmm.na tepen.krytinu	ks	140,00	16,00	2 240,0C	48,00	6 720,00	64,00	8 960,00
Smršťovací trubička	m	10,00	50,00	500,00	106,00	1 060,00	156,0'	1 560,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
SPI připojovací	ks	90,00	12,00	1 080,00	50,00	4 500,00	62,00	5 580,00
SK krizová	ks	20,00	19,00	300,00	49,00	980,00	68,00	1 360,00
SS spojovací	ks	250,00	10,00	2 500,00	40,00	10 000,00	50,00	12 500,00
SO okapové	ks	15,00	14,00	210,00	51,00	765,00	65,00	975,00
52 zkušební	ks	15,00	35,00	525,00	13,00	195,00	48,00	720,00
SR03 spoj.kruh.a pask.vod.	ks	45,00	28,00	1 260,00	21,00	945,00	49,00	2 205,00
MONTÁŽNÍ PRÁČE								
Štítek pra označení svodu	ks	20,00	8,00	160,00	28,00	560,00	36,0u	720,00
Tvarování mont.dílu	ks	30,00	-	-	122,01	3 660,00	122,00	3 660,00
D=montáž stuvajlho rozvodu								
hromosvodu	ks	1,00	-	-	25 601,00	25 601,00	25 601,00	25 601,0u
zemní práce jsou součástí								
přípravy stavby								
Zemní práce v rozpočtu								
jsou pouze dokopy k objektu								
a pro zemní tyče	m	150,00j	16,00	2 400,00	180,00	27 000,00	196,00	29 400,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE CSN33150G								
Revizní technik	hod	20,00	-	-	571,00	11 420,00	571,00	11 420,00
Elektromontáže celkem				46 972,00		157 458,00		204 430,00

[illegible]

Cena se rozumí vč. montáže

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

slavební objekt / provozní soubor		název / číslo			
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ					
Č. pot.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra Měr. jedin.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění; Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odsl. (4), pism. b). Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), pism. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy které se na ně vztahují! 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9) Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH. 7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou <u>ceny včetně montáže.</u>					
Stavba : Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno					
Profese : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY					
1	Zařízení č. 1 - Větrání prostoru 1.PP a 1.NP VZT jednotka s ZZT přívod: 5.000 m3/h, 450 Pa odvod: 5.000 m3/h, 450 Pa hmotnost jednotky: 575kg rozměr: (d x v x h) 2560 x 1170x 1605 mm přívodní část: pružná manžeta uzavírací klapka + servopohon LM24 filtr G4 deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace -90%) vodní ohřivač: 15,0kW (etylenglykol)	ATREA			
1.A.1	ventilátor s el motorem 1.500 W / 400V pružná manžeta odvodní část: pružná manžeta filtr G4 ventilátor s el motorem 1.600 W / 400V uzavírací klapka + servopohon LM24 pružná manžeta Autonmní digitální regulace možnost komunikující po protokolu MODBUS možnost komunikace přes webové rozhraní regulační uzel topné vody je dodávkou profese UT	DUPLEX 5500 Multi Eco-N	1	ks	401 610 Kč
	Prvky regulace VZT ji ednotky				
	LM 24A (by-passová klapka)		1	ks	2 580 Kč
	LF 24 (uzavírací klapka e1)		1	ks	4 560 Kč
	LM 24A (uzavírací klapka i1)		1	ks	2 580 Kč
	vývod kondenzátu pr. 32 (nerez)		1	ks	2 000 Kč
	vývod kondenzátu pr. 32 (nerez, vyhříváný) včetně termostatu		1	ks	1 680 Kč
	podstavné nohy (4 + 3 ks) - 1500-8000MN,1500-6500MEN,1400-10100BN		1	ks	2 000 Kč
	RD5 400V-EC / 400V-EC (2500-8000MN.2500-6500MEN), vč.		1	ks	28 650 Kč
	ethernet připojení				
	manostat filtru e1 (PFe, 0 500 Pa)		1	ks	1 400 Kč
	manostat filtru i1 (PFI, 0-500 Pa)		1	ks	1 400 Kč
	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)		1	ks	1 060 Kč
	CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci RD5, barva bílá)		1	ks	7 000 Kč
	Prokabelování systému VZT jednotky		1	kpl	1 250 Kč
	Doprava VZT jednotky na střechu objektu pomocí jeřábu		1	kpl	6 000 Kč
	Elektrické napájení jednotky vč jištění viz PD elektro				
	instalace kabelů z rozvaděče		1	kpl	4 000 Kč
	jištění a pod				

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.F.1	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø200mm	Multivac corrivomni; SPT-GLX-200-0,5	4	ks	1 337 Kč	5 348 Kč
1.F.2	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø160mm	Multivac corrivomni; SPT-GLX-160-0,5	1	ks	1 094 Kč	1 094 Kč
1.F.3	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø125mm	Multivac corrivomni; SPT-GLX-125-0,5	7	ks	1 070 Kč	7 490 Kč
1.F.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 1000mm Ø100mm	Multivac SPT-GLX-100-0,5	9	ks	971 Kč	8 739 Kč
1.F.5	Buňkový tlumič hluku s náběhem v kaširovaném provedení buňky budou instalovány ve VZT potrubí rozměr: 500x200mm délka 1000mm	RKT-1000x800.S	24	ks	950 Kč	22 800 Kč
	VZT potrubí pro instalaci buňkových tlumičů rozměr: 1000x400mm délka 1000mm		6	ks	1 250 Kč	7 500 Kč
1.F.6	Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: Ø400mm požární klapka budou ovládány systémem EPS	Mandik PKTM III 400 TPM075/09 .40	2	ks	9 518 Kč	19 036 Kč
1.F.7	Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr 450x315 mm požární klapka budou ovládány systémem EPS	Mandik PKTM 111450x315 TPM075/09 .40	2	ks	6 823 Kč	13 646 Kč
1.C.1	Regulátor konstatního průtoku ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 100mm	TROX VFC 100	16	ks	1 500 Kč	24 000 Kč
1.C.2	Regulátor konstatního průtoku ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 125mm	TROX VFC 125	46	ks	1 500 Kč	69 000 Kč
1.C.3	Regulátor konstatního průtoku ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 160mm	TROX VFC 160	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
1.C.4	Regulátor konstatního průtoku ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 200mm	TROX VFC 200	4	ks	2 000 Kč	8 000 Kč
1.F.5	Stěnová mřížka rozměr: 400x200mm	Systemair NOVA-L-1-2-UR-400x200-1-20,0	10	ks	610 Kč	6 100 Kč
1.F.6	Stěnová mřížka rozměr: 300x125mm	Systemair NOVA-L-1-2-UR-300x125-1-20,0	2	ks	480 Kč	960 Kč
1.F.1	Přívodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 400x400mm, výška 295mm	TROX VDW-Q-Z-H-M-17400x400x16	11	ks	1 820 Kč	20 020 Kč
1.F.2	Odvodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 400x400mm, výška 295mm	TROX VDW-Q-A-H-M-17400x400x16	5	ks	1 720 Kč	8 600 Kč
1.F.3	Přívodní výústka dvouřadá s regulací rozměr: 200x100mm	Systemair NOVA-A-2-2-UR-200x100-R1	34	ks	686 Kč	23 324 Kč

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNĚ NARÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.D.4	Odvodní výústka jednořadá s regulací rozměr: 200x100mm	Systemair NOVA-A-1-2-UR-200x100-R1	12	ks	580 Kč	6 960 Kč
1.D.5	Přívodní výústka dvouřadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm	Systemair NOVA-C-2-225X75-R1	3	ks	460 Kč	1 380 Kč
1.D.6	Odvodní výústka jednořadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm	Systemair NOVA-C-V225x75-R1	10	ks	395 Kč	3 950 Kč
1.D.7	Kruhový ventil odvodni instalován do podhledu vč zděře rozměr: 0160 mm	Multivac DVS 160	8	ks	189 Kč	1 512 Kč
1.D.8	Kruhový ventil odvodni instalován do podhledu vč zděře rozměr: 0125 mm	Multivac DVS 125	1	ks	130 Kč	130 Kč
1.D.9	Kruhový ventil odvodni instalován do podhledu vč zděře rozměr: 0100 mm	Multivac DVS 100	18	ks	113 Kč	2 034 Kč
1.E.1	VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu tl.0,8mm + 30% tvarovek do obvodu 2,1 metru		150	m2	450 Kč	67 500 Kč
1.E.2	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0400mm	SPIRO	88	m	700 Kč	61 600 Kč
1.E.3	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0355mm	SPIRO	81	m	650 Kč	52 650 Kč
1.E.4	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0225mm	SPIRO	30	m	380 Kč	11 400 Kč
1.E.5	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0200mm	SPIRO	52	m	360 Kč	18 720 Kč
1.E.6	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0160mm	SPIRO	165	m	300 Kč	49 500 Kč
1.E.7	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0125mm	SPIRO	67	m	260 Kč	17 420 Kč
1.E.8	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0100mm	SPIRO	33	m	250 Kč	8 250 Kč
1.E.9	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým náplekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: 0160mm	Multivac Sonovac 25	175	m	114 Kč	19 950 Kč
1.E.10	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým náplekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: 0125mm	Multivac Sonovac 25	55	m	95 Kč	5 225 Kč
1.E.11	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněna polyesterovým náplekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: 0100mm	Multivac Sonovac 25	130	m	78 Kč	10 140 Kč
1.H.1	Tepelná izolace minerální vata tl. 100mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,5mm		75	m2	1 100 Kč	82 500 Kč
1.J.1	VZT potrubí vedené nad střechou objektu vč tlumičů hluku					
	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál	*	100	kg	80 Kč	8 000 Kč
2	Zařízení Č. 2 - Větrání prostoru 2.PP a 3.NP					

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO JČENĚNÍ						
č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. Jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
2.A.1	VZT jednotka s ZZT Dřívřd. 5.000 m3/h, 450 Pa odvod: 5.000 m3/h, 450 Pa hmotnost jednotky: 575kg rozměr: (d x v x h) 2560 x 1170 x 1605 mm přívodní část: pružná manžeta uzavírací klapka + servopohon LM24 filtr G4 deskový rekuperační výměník (tepelná účinnost rekuperace -90%) vodní ohříváč: 15,0kW (etylenglykol) ventilátor s el motorem 1.500 W / 400V pružná manžeta odvodní část: pružná manžeta filtr G4 ventilátor s el motorem 1.600 W / 400V uzavírací klapka + servopohon LM24 pružná manžeta Autonmní digitální regulace možnost komunikujice po protokolu MODBUS možnost komunikace přes webové rozhraní regulační uzel topné vody je dodávkou profese UT	ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco-N	1	ks	401 610 Kč	401 610 Kč
	Prvky regulace VZT Jednotky		1	ks	2 580 Kč	2 580 Kč
	LM 24A (by-passová klapka)		1	ks	4 560 Kč	4 560 Kč
	LF 24 (uzavírací klapka e1)		1	ks	2 580 Kč	2 580 Kč
	LM 24A (uzavírací klapka í1)		1	ks	2 000 Kč	2 000 Kč
	vývod kondenzátu pr. 32 (nerez)		1	ks	1 680 Kč	1 680 Kč
	vývod kondenzátu pr. 32 (nerez, vyhříváný) včetně termostatu		1	ks	2 000 Kč	2 000 Kč
	podstavné nohy (4 + 3 ks) - 1500-8000MN,1500-6500MEN,1400-10100BN		1	ks	28 650 Kč	28 650 Kč
	RD5 400V-EC /400V-EC (2500-8000MN.2500-6500MEN), vč. ethernet připojení		1	ks	1 400 Kč	1 400 Kč
	manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)		1	ks	1 400 Kč	1 400 Kč
	manostat filtru i1 (PFI, 0-500 Pa)		1	ks	1 060 Kč	1 060 Kč
	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)		1	ks	7 000 Kč	7 000 Kč
	CP Touch (B) - dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci RD5, barva bílá)		1	kpi	1 250 Kč	1 250 Kč
	Doprava VZT jednotky na střechnu objektu pomocí jeřábu		1	kpl	6 000 Kč	6 000 Kč
	Elektrické napájení jednotky vč jištění viz PD elektro		1	kpl	4 000 Kč	4 000 Kč
	instalace kabelů z rozvaděče					
	jistice a pod					
	Tlumič hluku do kruhového potrubí					
	Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí, délka: 500mm 0200mm	Multivac SPT-GLX-200-0,5	5	ks	1 337 Kč	6 685 Kč
2.F.2	neobsazeno					Kč
2.F.3	neobsazeno					Kč
2.F.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí, délka: 500mm 0100mm	Multivac SPT-GLX-100-0,5	4	ks	971 Kč	3 884 Kč
2.F.5	Buňkový tlumič hluku s náběhem v kaširovaném provedení buňky buuou instalovány ve VZT potrubí rozměr: 500x200mm' délka 1000mm	RKT-1000X800.S	24	ks	850 Kč	20 400 Kč
2.G.1	Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: 0400mm	Mandik PKTM iil 400 TPM075/09 .40	2	ks	9 518 Kč	19 036 Kč
2.G.2	Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) i rozměr: 0280mm	Mandik PKTM iil 280 TPM075/09 .40	2	ks	7 216 Kč	14 432 Kč

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
c. pof.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměru	Měr. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
2.G.3	Požární klapka kruhová instalováno do kruhového potrubí klapka vybavena servopohonem 230V Servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) rozměr: 450x250 mm	Mandik PKTM III 450x250 TPM075/09 .40	2	ks	6 766 Kč	13 532 Kč
2.C.1	Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 100mm	TROX VFC 100	8	ks	1 500 Kč	12 000 Kč
2.C.J	Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 125mm	TROX VFC 125	53	ks	1 500 Kč	79 500 Kč
2.C.3	Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 160mm	TROX VFC 160	2	ks	1 500 Kč	3 000 Kč
2.C.4	Regulátor konstatního průtoku vzduchu ruční ovládání - konkrétní průtok bude nastaven dle výkresové dokumentace průměr: 200mm	TROX VFC 200	7	KS	2 000 Kč	14 000 Kč
2.C.5	Stěnová mřížka rozměr 400x200mm	Systemair NOVA-L-1-2-UR- 400x200-1-20,0	8	ks	610 Kč	4 880 Kč
2.C.6	Stěnová mřížka rozměr: 300x125mm	Systemair NOVA-L-1-2-UR- 300x125-1-20,0	2	ks	480 Kč	960 Kč
2.D.1	Přívodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 400x400mm, výška 295mm	TROX VDW-Q-Z-H-M- 0400x400x16	4	ks	1 820 Kč	7 280 Kč
2.D.2	Přívodní anemostat se čtvercovou spodní deskou rozměr: 600x600mm, výška 345mm	TROX VDW-Q-Z-H-M- 0600x600x25	2	ks	2 400 Kč	4 800 Kč
2.D.3	Přívodní výústka dvouřadá s regulací rozměr: 200x100mm	Systemair NOVA-A-2-2-UR- 200x100-R1	46	ks	686 Kč	31 556 Kč
2.D.4	Odvodní výústka jednořadá s regulací rozměr: 200x100mm	Systemair NOVA-A-1-2-UR- 200x100-R1	17	ks	580 Kč	9 860 Kč
2.D.5	Neobsazeno			ks		Kč
2D.6	Odvodní výústka jednořadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm	Systemair NOVA-C-1-225x75-R1	2	ks	395 Kč	790 Kč
2.D.7	Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: 0160 mm	Multivac DVS 160	14	ks	189 Kč	2 646 Kč
2.D.8	Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: 0125 mm	Multivac DVS 125	4	ks	130 Kč	520 Kč
2.D.9	Kruhový ventil odvodní instalován do podhledu vč zděře rozměr: 0100 mm	Multivac DVS 100	18	ks	113 Kč	2 034 Kč
2.E.1	VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu tl.0,8mm + 30% tvarovek do obvodu 2,1 metru		85	m2	450 Kč	38 250 Kč
2.E.2	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0400mm	SPIRO	105	m	700 Kč	73 500 Kč
2.E.3	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0355mm	SPIRO	85	m	650 Kč	55 250 Kč
2.E.4	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0260mm	SPIRO	20	m	380 Kč	7 600 Kč
2.E.5	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0225mm	SPIRO	5	m	360 Kč	1 800 Kč
2.E.6	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0200mm	SPIRO	50	m	360 Kč	18 000 Kč

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SÍŤOVÉ PRÁCE A RŮZNÉ VÝSTRAŽNÉ NABÍDKOVÉ OCEŇENÍ						
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
2.E.7	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0160mm	SPIRO	135	m	300 Kč	40 500 Kč
2.E.8	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0125mm	SPIRO	75	m	280 Kč	21 000 Kč
2.E.9	VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40% tvarovek SPIRO rozměr: 0100mm	SPIRO	12	m	250 Kč	3 000 Kč
2.E.10	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněná polyesterovým náplekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: 0160mm	Multivac Sonovac 25	135	m	114 Kč	15 390 Kč
2.E.11	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněná polyesterovým náplekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: 0125mm	Multivac Sonovac 25	20	m	95 Kč	1 900 Kč
2.E.12	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, chráněná polyesterovým náplekem. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie. rozměr: 0100mm	Multivac Sonovac 25	105	m	79 Kč	8 295 Kč
2.H.1	Tepelná izolace minerální vata tl. 100mm s oplachováním pozinkovaným plechem tl. 0,5mm		80	m ²	1 100 Kč	88 000 Kč
2.J.1	VZT potrubí vedené nad střechou objektu vč tlumičů hluku Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál	Ž*	100	kg	80 Kč	8 000 Kč
3	Zařízení č. 3 - Větrání CHÚC "B"					
3.B.1	Potrubní ventilátor průtok: 7.200m ³ /hod dispoziční tlak: 600Pa el. krytí: IP55 hmotnost: 71kg rozměr: 0450mm; délka 480mm napětí: 3x400V příkon: 3500W	Elektrodesign TGT/2-450-6/20 ⁰	1	ks	41 126 Kč	41 126 Kč
3.C.1	Uzavírací klapka se servopohonem klapka s tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 800x800mm Servopohon pro uzavírací klapku 3.C.1 ovládání klapky: On/Off napětí: 230V krouticí moment: 10Nm	Systemair RKT 800x800-S	1	ks	5 223 Kč	5 223 Kč
		Bellmo NM230A	1	ks	5 300 Kč	5 300 Kč
3.C.2	Uzavírací klapka se servopohonem klapka s tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 630x630mm Servopohon pro uzavírací klapku 3.C.2 ovládání klapky: On/Off napětí: 230V krouticí moment: 10Nm	Systemair RKT 630x630-S	1	ks	3 900 Kč	3 900 Kč
		Bellmo NM230A	1	ks	5 300 Kč	5 300 Kč
3.C.3	Uzavírací klapka se servopohonem klapka s tepelně izolovanými listy rozměr klapky: 315x315mm Servopohon pro uzavírací klapku 3.C.3 ovládání klapky: On/Off napětí: 230V krouticí moment: 10Nm	Systemair RKT315x315-S	1	ks	1 786 Kč	1 786 Kč
		Bellmo LM230A	1	ks	4 240 Kč	4 240 Kč
	Prokabelování systému VZT jednotky		1	kpl	1 550 Kč	1 550 Kč
	Elektrické napájení vč. jištění viz PD elektro instalace kabelů z rozvaděče		1	kpl	6 000 Kč	6 000 Kč
	jištění a pod					
3.C.4	Protidešťová žaluzie se sítím vč. instal. a rámu fluké lamely rozměr 800x800mm	Systemair PZ AL 800x800-S	1	ks	4 390 Kč	4 390 Kč
3.C.5	Stěnová mřížka rozměr 630x630mm	Systemair NOVA-L-1 -1-630x630-1-20.0	1	ks	1 450 Kč	1 450 Kč

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PKAČTA DODAVEK VÓETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
0. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedm.	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
3.C.6	Přetlaková regulační klapka provedení "D" stěnové přetlak 50Pa rozměr: 630x630mm	Systemair ORV D-630x630-50	1	ks	26 000 Kč	26 000 Kč
3.C.7	Přetlaková regulační klapka provedení "D" stěnové přetlak 50Pa rozměr: 315x315mm	Systemair ORV D-315x315-50	1	ks	13 315 Kč	13 315 Kč
3.C.8	Regulační klapka s ručním ovládáním rozměr 600x450mm	Systemair RK 600X450-R	1	ks	2 937 Kč	2 937 Kč
3.C.9	Regulační klapka s ručním ovládáním rozměr: 450x315mm	Systemair RK 450x315-R	1	ks	1 886 Kč	1 886 Kč
3.D.1	Stěnová mřížka upínání pomocí šroubů rozměr. 600x450mm	Systemair NOVA-L-1-1-600x450-20,0	1	ks	1 240 Kč	1 240 Kč
3.D.2	Stěnová mřížka upínání pomocí šroubů rozměr 315x450mm	Systemair NOVA-L-1-1-315X450-20,0	1	ks	680 Kč	680 Kč
3.E.1	VZT potrubí hranaté z pozinkovaného plechu tl.0,8mm + 30% tvarovek do obvodu 2,1 metru		70	m2	450 Kč	31 500 Kč
3.H.1	Tepelná izolace minerální vata tl. 100mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,5mm		15	m2	1 100 Kč	16 500 Kč
3.H.2	VZT potrubí vedené nad střechou objektu vč tlumičů hluku Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm s Al polepem		2	m2	400 Kč	800 Kč
3.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál	-	40	kg	80 Kč	3 200 Kč
4	Zařízení č. 4 - Větrání technického zázemí					
4.B.1	Potrubní ventilátor průtok: 200m3/hod dispoziční tlak: 100Pa napětí: 230V příkon: 50W	Elektrodesign TD 500/160	1	ks	4 411 Kč	4 411 Kč
4.B.2	Potrubní ventilátor průtok: 300m3/hod dispoziční tlak: 100Pa napětí: 230V příkon: 50W	Elektrodesign TD 500/160	1	ks	4 411 Kč	4 411 Kč
4.B.3	Potrubní ventilátor průtok: 100m3/hod dispoziční tlak: IOOPa napětí: 230V příkon: 35W	Elektrodesign TD 350/125	1	ks	3 939 Kč	3 939 Kč
4.C.1	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí rozměr: 0160mm	Mulivac RSKT 160	2	ks	329 Kč	658 Kč
4.C.2	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí rozměr. 0125mm	Mulivac RSKT 125	1	ks	254 Kč	254 Kč
4.C.3	Protidešťová žaluzie se sítím vč Instalačního rámu široké lamely rozměr 250x200mm	Systemair PZ AL 250x200-S	2	ks	1 220 Kč	2 440 Kč
4.C.4	Protidešťová žaluzie se sítím vč Instalačního rámu široké lamely rozměr 200x200mm	Systemair PZ AL 200x200-S	1	ks	1 150 Kč	1 150 Kč
4.C.5	Stěnová mřížka rozměr: 400x200mm	Systemair NOVA-L-1 -2-UR-400x200-1-20,0	2	ks	610 Kč	1 220 Kč
4.C.6	Protipožární mřížka EI 60 DP1/EW120 DP1 rozměr: 400x200mm	ARADEx	1	ks	4 200 Kč	4 200 Kč
4.D.1	Odvodní výústka Jednořadá s regulací do kruhového potrubí rozměr: 225x75mm	Systemair NOVA-C-1-225x75-R1	2	ks	395 Kč	790 Kč
4.F.1	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø125mm	Multivac SPT-GLX-160-0,5	2	ks	1 094 Kč	2 188 Kč

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PRÁČÍ A PÓDAVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ						
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
4.F.2	Tlumič hluku do kruhového potrubí Vnitřní plášť je perforovaný, na konci opatřen nástavci pro montáž do kruhového potrubí. délka: 500mm Ø160mm VZT potrubí kruhové z pozinkovaného plechu + 40%	Multivac gp _T -GLX-125-0 5	4	ks	1 070 Kč	4 280Kč
4.E.1	XT rozměr: Ø160mm	s TM °	20	m	200 Kč	4 000 Kč
4.X.1	Kuchyňská digestoř - cirkulační		1	ks	3 990 Kč	3 990Kč
4.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál		30	kg	80 Kč	2 400 Kč
5	Zařízení č. 5 - Digestoř					
5.X.1	Kuchyňská digestoř - cirkulační		3	ks	3 990 Kč	11 970Kč
21	Zařízení č. 21 - Serverovna					
21.A.1	Venkovní klimatizační jendotka rozměr: (WxHxD mm) 870x734x373 hmotnost: 46kg chladiivo: R32 akustický výkon: 61,0dB(A) Systém splít určený pro technologické chlazení a s garantovaným výkonem na chlazení do venkovní teploty -15 °C.	DAIKIN RXM50L	1	ks	36 800 Kč	36 800Kč
21.A.2	Vnitřní klimatizační jendotka nástěnná jednotka jednotky jsou propojeny na centrální řízení pomocí DCC601A51 viz systémy VRV	DAIKIN FTXM50L	1	ks	22 535 Kč	22 535 Kč
	Kabelový ovladač pro jednotky Split systému	DAIKIN BRC073A1	1	ks	5 075 Kč	5 075 Kč
	Kabel pro kabelový ovladač BRC073A1 délka 8m	DAIKIN BRCW901A08	1	ks	993 Kč	993 Kč
	Komunikační kabel Chladivové potrubí průměr 6,4/12,7 mm - měděné, předizolovaná dvojtrubka	CYKY 5x1 FRIGOTEC PLUS DUAL PLUS	30	bm	18 Kč	540 Kč
	Chladivo R32	*	50	bm	420 Kč	21 000 Kč
	Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření	*	1	kg	650 Kč	650 Kč
			20	bm	30 Kč	600 Kč
	Oceloplechový kanál ivelikost 1C0x300mm, tl. 0.8mm, nedarovaný, včetně vřka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. i Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek.	ARD	3	bm	330 Kč	990 Kč
	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí závitových tyčí.	-	20	kg	80 Kč	1 600 Kč
99	Ostatní					
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulovánl. uvedení do provozu	-	20	hod	350 Kč	7 000 Kč
99.2	Zaškolení provozovatele	-	4	hod	350 Kč	1 400 Kč
99.3	Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,	-	6	hod	350 Kč	2 100 Kč
99.4	- protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	-	4	hod	350 Kč	1 400 Kč
99.5	Doprava	*	1	kpl	15 000 Kč	15 000 Kč
	Celkem bez DPH					2 592 105 Kč
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ						
	1 Zařízení č. 1 - Větrání prostoru 1 .PR a 1.NP					1 143 748 Kč

Projekční rozpočet VZT

2.6.2020

SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNĚ NABÍDKOVÍHO OCENĚNÍ						
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Mí !r. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
2	Zařízení č. 2-Větrání prostoru 2.PP a 3.NP					1 100 050 Kč
3	Zařízení č. 3 - Větrání CHÚC "B"					178 323Kč
4	Zařízení č. 4 - Větrání technického zázemí					40 331Kč
5	Zařízení č.^5 Digestoř					11 970Kč
21	Zařízení č. 21 - Serverovna					90 783Kč
99	Ostatní					26 900 Kč
	Celkem bez DPH					2 592 105 Kč

TectinheU specifikace • kolejnicový tyelím Centrum pobytových •olab pro wlory v ú.p 431 Opctno

Technicko-uživatelská specifikace kolejnicového systému

Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelůTI požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro jednolázový transport imobilních klenů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezalazeného popruhu Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavními napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu Dobjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování sliselsik používání a dalších informací

Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či nad dveří) přímo z jedné kolejnice na druhou Požadujeme současně navijení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby Zvedací jednotky s jedním aktivním navijícím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícelázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při políbě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující

S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně třibodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou Sírku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby Závěsné rameno výkonné pru kompenzování bočního nevvyvážení přepravované osoby Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě kliente a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující

Kolejnicový systém v rozsahu výřtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (přestupů pro kolejnice) Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrujové přípnuli a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max 2m) Možnosti různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu) Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod)

Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různé použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování

U.M.OM	Popis	Popis	Množství	Cena (bez DPH 12%)
Centrum pobytových služeb pro seniory v Č p 431 Opočno 1.NP	114 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 2,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž dn stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	35 830 Kč
	115 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,6 x 4,7 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	123 130 Kč
	116 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,5 x 4,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120x 73 mm	1	126 260 Kč
	117 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	32 350 Kč
	11A Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	32 350 Kč
	119 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,9 x 3,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 100 x 73 mm	1	111 300 Kč
	120 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x 3,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	101 830 Kč
	121 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	32 350 Kč
	122 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	32 350 Kč
	123 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,6 x 3,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm	1	105 660 Kč
	124 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,7 x 3,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 100 x 73 mm	1	107 400 Kč
	125 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	32 350 Kč
	126 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,7 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 100 x 73 mm	1	100 830 Kč
	127 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 2,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	47 830 Kč
	128 Pokoj 1L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,6 x 3,3 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	70 000 Kč
	129 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,7 x 5,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	135 910 Kč
	130 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,1 x 2,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	43 030 Kč
	214 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 2,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	35 830 Kč
	215 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,6 x 4,7 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	123 130 Kč
	216 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,5 x 4,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	126 260 Kč
	217 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	32 350 Kč
	218 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lištou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	32 350 Kč
	219 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,9 x 3,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm	1	111 300 Kč

Centrum pahýlových služeb pro seniory včp 431 Opočno 2 NP	220 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x 3,2 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy montáže a inicializační revize Montáž do stán Nosnost 160 Kg Pevné kolejnice profilu B7 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	101 830 Kč
	221 Koupelna	Kolejnicový systém portálový ne ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 67 x 70 mm	1	32 350 Kč
	222 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5x2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 67 x 70 mm s integrovancu Hálou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 67 x 70 mm	1	32 350 Kč
	223 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,6 x 3,2 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 160 x 73 mm	1	105 650 Kč
	224 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,7 x 3,2 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm	1	107 400 Kč
	225 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	32 350 Kč
	226 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,7 x 3,0 m pra plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Mnrláž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm	1	100 7 80 Kč
	227 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 2,8 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž dostán Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	4 7 8 30 Kč
	228 Pokoj 1L	Kolejnicový systém pedálový na ploše cca 3,6 x 3,3 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do slin Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	70 000 Kč
	229 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,7 x 5,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do sten Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	138 520 Kč
Centrum pobytových služeb pro seniory v č p 431 Opočno 3 NP	232 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3.1 x2,5 m pra plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	45 650 Kč
	233 Pokoj 1L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,1 x2,5 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do tón Nosnost 1&0 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kalajnice profilu 120 x 73 mm	1	75 130 Kč
	313 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 2,1 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	35 030 Kč
	314 Pokoj 21	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,6 x 4,9 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	163 050 Kč
	315 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,5 x 4,0 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize MonUž doslán NoinosilMKg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	126 260 Kč
	316 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x2,4 m pra plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž dn stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	35 300 Kč
	317 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 07 x 70 mm	1	35 300 Kč
	310 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,0 x 3,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm	1	113 220 Kč
	319 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x 3,2 m pra plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stán Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	101 830 Kč
	320 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,4 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnica profilu 07 x 70 mm	1	35 300 Kč
	321 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,4 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do sfín, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 07 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	35 300 Kč
	322 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x3,2 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	101 830 Kč
	323 Pokoj 2L	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,2 x 3,2 m pra plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže e inicializační revize Montáž do stěn Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm	1	116 960 Kč
324 Koupelna	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 2,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm	1	35 300 Kč	
332 Centrální lázeň	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,3 X 2,3 m pro plošné pokrytí mislnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize Montáž do stěn, pevné kolejnice zabudované v SDK podhledu Nosnost 150 Kg Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm s integrovanou lišlou pro položení SDK desek, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm	1	71 830 Kč	
Vybavení	Zvedací jednotka pra zvedání klientů do 150 kg se dvěma aktivními popruhy, 3b zavěšení veku a nastavitelným ramenem	25	1 990 780 Kč	
	Zvedací jednolnka pro zvedání klientů do 150 kg s jedním aktivním popruhem, 3b zavěšení vaku a nastavitelným ramenem	1	51 740 Kč	
	Závěs pro transport, různé velikosti	47	267 130 Kč	
	Závěs pra použití toalety, různé velikosti	47	267 130 Kč	
	Závěs pro sprchování, různé velikosti	M	267 130 Kč	
			CELKEM	6 473 970 Kč

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	VALO, s.r.o.
IČO	455 37 151
Sídlo	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	PSG Construction a.s.
IČO	050 42 020
Sídlo	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Poskytnutí referenci - část technické kvalifikace	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	Ano

Tabulku uži je dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
IČO	422 28 573
Sídlo	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Zámečnické konstrukce, výtah, elektroinstalace	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	Ne

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	TECHFLOOR s.r.o.
IČO	253 50 650
Sídlo	17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Litá podlaha	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje Ne dodavatel kvalifikaci (její část)?	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ALLMO - PROFIL spol. s r.o.
IČO	632 17 911
Sídlo	Bílá Třemešná 263, 544 72 Bílá Třemešná
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Výplně otvorů	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	Ne

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Ekoizol V&V spol. s r.o.
IČO	474 50 321
Sídlo	Obránců míru 30, 503 02 Předměřice nad Labem
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Střešní konstrukce, záchytný systém]	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje Ne dodavatel kvalifikaci (její Část)?	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	MOINT spol. s r.o.
IČO	481 50 878
Sídlo	Pavla Hanuše 252/4, 500 02 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Vnitřní dveře	
Jedná se o poddodavatele kterým prokazuje dodavatel Kvalifikaci (její část)?	Ne

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	PROWELD s.r.o.
IČO	252 50 531
Sídlo	Pražská třída 184/65, 500 04 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
ZTI, ÚT, PLYN	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	Ne

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	KLIMACOOOL s.r.o.
IČO	274 68 259
Sídlo	Orlická 318/17, 500 03 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
VZT	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	Ne

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Měření a regulace s.r.o.
IČO	286 03 133
Sídlo	Na Okrouhlíku 488/27, 142 00 Praha 4 - Písnice
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Měření a regulace	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje Ne dodavatel kvalifikaci (její část)?	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ERILENS s.r.o.
IČO	453 06 371
Sídlo	Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Stropní zvedací systémy	
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel kvalifikaci (její část)?	Ne

Za dodavatele dne



Ing. Pavel Vale
jednatel společnosti

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Dne 9.9.2019 podal stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské hradecké zámky, z.s., Hradec Králové 3, zastoupený ředitelem, plně zmocněncem, Ing. Janem Hradecem, žádost o povolení pro zřízení s názvem: „Pobytové služby pro seniory v objektu „Opočno“, kdy ze stávajícího objektu občanské vybavenosti umístěného na pozemku 453 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami bude zřízen s pečovatelskou službou - celková kapacita lůžek 47ks.

Pozemky dotčené stavbou – pozemek parcel. 453 a parc.č. 454/1 v Orlickými horami.

V současné době je objekt s několika přístavbami složitě složený a jeho střešní konstrukce je ve špatném stavu. Jeho další výstavba je provedena šetrně a v souladu s okolím, který v místech stavby vznikla výhledově. V části 1.PP, která je součástí z větší strany hakičové ulice. Tento objekt je v soukromém vlastnictví stavebního úřadu ochrany a zámku. V místech, kde bylo původně umístěno, bude nutné hakičové zdivo doplnit z podobného a snížení úrovně terénu, bude nutné hakičové zdivo doplnit z podobného a



www.opocno.cz

odbor výstavby
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
tel.: 477 31 11 11
e-mail: [redacted]

Č.j.: MUO 1762/2019/OV/SH/5

Spisový znak: 253

Skartační znak: V/5

Úředně oprávněná osoba [redacted]

Počet stran: 23

Počet příloh: 2 pro stavebníka po nabytí právní moci

**TOTO ROZ
PRÁVNÍ NA**

Účastníci řízení:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 124^{5/1}, 50003 Hradec Králové

Město Opočno

GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3

Technické služby města Opočna s.r.o., Vodětín 679, 517 72 Opočno

Stavebními úpravami dojde k demontáži střechy, pozednicového zdivá a bude provedena nástavba 3.NP se železobetonovým stropem. Obvodové stěny 3.NP budou odskočeny od líce zdivá, tak aby vznikla římsa a došlo tak k pohledovému zvýraznění nástavby. Střešní konstrukce je navržena ve skladbě extenzivní zelené ploché střechy. Pro potřeby domova pro seniory bude vybudováno parkoviště se 24 kolmými stáními (23 parkovacích míst + 1 parkovací místo pro imobilní) jihozápadně od budovy, kde se v současné době nachází nepoužívané hřiště. Parkoviště bude napojeno na stávající areálovou komunikaci, půdorysné rozměry parkoviště budou 30,5 x 16,3m a umístěno bude ve vzdálenosti 23,73m od objektu č. p. 431 v Opočně.

Dále dojde k přeložkám inženýrských sítí. Přeložka areálového plynovodu od stávajícího hlavního areálového uzávěru plynu k novému objektovému HUPu pro č. p. 431. Dále bude přeložena trasa plynovodu pro vedlejší objekt. Bude zřízena nová vodoměrná šachta, nová přípojka pro č.p. 431 a přeložka vodovodu pro další objekty v areálu, které byly původně napojeny přes č.p. 431. Bude zřízena příprava pro přepojení elektrického vedení na nové přípojně místo, které bude projektováno samostatně provozovatelem elektrické sítě. Pro účely výstavby a provozu, do doby zbudování nového odběrného místa, bude **použito stávající napojení elektřiny. Bude proveden chodník spojující parkoviště a hlavní vstup do objektu.**

Zpevněné plochy chodníků jsou bezbariérově přístupné. Přístup k objektu je bezbariérový s maximálním výškovým převýšením 20 mm. Objekt je navržen jako bezbariérový. Bezbariérově je přístupné I.PP, kde se nachází hlavní vchod a I.NP, kde se nachází zadní vstup s bezbariérovou rampou, která bude napojena na jihovýchodní část objektu č. p. 431 v Opočně. Objekt je poté přístupný do všech pater dvěma výtahy. Jedním lůžkovým a jedním osobním.

Obsah stavby:

Základové konstrukce

V rámci stavebních úprav budou vybudovány nové základy pro lůžkový výtah a přilehlé nosné stěny. Je nutné provést podbetonování základů okolních stávajících stěn do stejné hloubky jako základy pro výtah. Dále budou provedeny nové základy pro evakuační schodiště a rampy. Podbetonování stávajících základů, stávající základy a nové základy musí být dilatovány. Základové podmínky sousedních pozemků ani režim podzemních vod nebude ovlivněn. Základy stavby nebudou vystaveny změnám teplot. U stavby se nebudou nacházet výrobní stroje ani zařízení vyvolávající otřesy a vibrace. Budou vybudovány nové podlahové desky v I.PP s odvětrávaným podložím a dvouvrstvou hydroizolací proti radonu.

Komplexní konstrukční systém

Jedná se o stávající objekt, který byl postupně dostavován, tudíž je zde použito, zejména ve stropích, několik různých systémů. Konstrukční systém je zděný s trámovými zmonolitněnými skládanými stropy, nebo žb monolitickými stropy. Betonové, keramické prefabrikáty zmonolitněny betonem, nebo žb desky.

Svislé nosné konstrukce - zděné

Jedná se o stávající objekt. Obvodové konstrukce objektu jsou kombinací plných pálených cihel a kamenného zdiva. Vnitřní nosné konstrukce jsou z plných pálených cihel, nebo z keramických tvárnic.

Nástavba 3.NP bude provedena z keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní příčky budou provedeny z keramických tvárnic tl. 80, 110 a 150 mm. V koupelnách, na WC budou vybudovány přízdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 a 150 mm. V těchto přízdívkách budou vedeny nové instalace. Obvodové stěny 1. NP - 3.NP budou zatepleny minerální vatou. Stěny budou splňovat požadavky na tepelné technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami (nejnižší teplota v místech tepelných mostů a vazeb, kondenzace vodních par, průvzdušnost kce, tepelná stabilita). Jednotlivé konstrukce splňují vzduchovou neprůzvučnost dle požadavků.

Nosné konstrukce — zděné, betonové

Stávající nosné zdivo je kombinací kamenného a cihelného zdiva. Stávající stropní konstrukce jsou železobetonové, skládané z betonových či keramických prefabrikátů zmonolitněných betonem. Stropy budou splňovat požadavky prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami (nejnižší teplota v místech tepelných mostů a vazeb, kondenzace vodních par, průvzdušnost kce, tepelná stabilita). Jednotlivé konstrukce splňují vzduchovou neprůzvučnost dle požadavků. Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 6:00 - 22:00 h i v noční době 22:00 — 6:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou $L_{Aeq,2m} \leq 50$ dB. Požadavky na zvukovou izolaci v domě pro seniory pro obytné místnosti, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru, je pro stěny $R_{-w}=30$ dB.

Schodiště

Stávající schodiště bude vybouráno. V rámci stavebních úprav bude vybudováno nové železobetonové schodiště, včetně založení. Konstrukce schodiště bude dilatována od nosných konstrukcí pryžovými podložkami pro zamezení šíření hluku a vibrací. Schodišťové stupně budou mít stejnou výšku sklon ramene schodiště je max 28° a výška stupně max. 160 mm. Povrch schodiště a podest bude proveden z keramické dlažby s minimální protiskluzovou úpravou R9. Okraje schodišťových stupňů budou opatřeny v šířce 40 mm protiskluznou úpravou dlažby $p \geq 0,6$, ořezuvzdornost min. PEI IV. Stupnice nástupního a výstupního stupně každého ramene musí být kontrastně rozeznatelná od okolí. Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm. Kvůli PBŘ bude vybudováno ocelové únikové schodiště v severozápadní části budovy. Schodiště svými parametry umožňuje evakuaci osob na nosítkách.

Střešní konstrukce

Stávající střešní konstrukce bude demontována. Nad 3.NP bude vybudována nástavba a nový železobetonový strop, na kterém bude provedena nová extenzivní zelená plochá střecha. Dešťová voda, která nebude zadržena extenzivní zelenou střechou, bude svedena vyhřívanými vpustmi do nových svislých vnitřních svodů. Na konstrukci stropní desky bude provedena parozábrana modifikovaným asfaltovým pásem vyvedená na atiky. Dále bude provedena tepelná izolace a spádové klíny z polystyrenu spádové klíny budou potaženy lepicí asfaltovou

izolací a na tu pak bude provedeno souvrství asfaltových pásů proti prorůstání kořenů. Separační geotextilie, drenážní nopová fólie, čedičová hydrofilní vlna a substrát do kterého budou osazeny nenáročné rostliny.

Podlahy

Ze stávajících podlah bude demontována PVC krytina. Dlažba zůstane zachována a na dlažbě bude zhotovena nová skladba podlahy s kročejovou izolací, cementovým potěrem a finálním povrchem (dlažba, PVC) tak aby se sjednotili výšky podlah v objektu. Budou vybudovány nové podlahové desky v I.PP s odvětrávaným podložím a dvouvrstvou hydroizolací proti radonu.

Hydroizolace

Stávající hydroizolace budovy není dostatečná a dochází ke vzlinání vlhkosti obvodovými stěnami. Vzhledem k tloušťce obvodových konstrukcí by bylo podřezání zdiva velice pracné a nákladné. Vhodnějším opatřením proti vzlinání vlhkosti je v tomto případě chemická injektáž hydrofobních směsí do zdiva I.PP. Budou vybudovány nové podlahové desky v I.PP s odvětrávaným podložím a dvouvrstvou hydroizolací. Hydroizolace asfaltovými modifikovanými pásy bude sloužit jako ochrana proti pronikání radonu z podloží.

Zateplení obvodového pláště

Budova není v současné době zateplená. V I.PP se nachází kamenné haklíkové zdivo, které je nutno zachovat kvůli architektonickému vzhledu budovy. Vyšší patra budou zateplena minerální vatou z důvodu potřeby difúzně otevřené konstrukce a PBŘ.

Omítky a povrchové úpravy

Stávající omítky budou lokálně sanovány. Nové konstrukce budou omítnuty JVC omítkou. Sociální, úklidové místnosti a koupelny budou obloženy keramickým obkladem a dlažbou (dlažbu v sociálních místnostech je možné nahradit podlahovou stěrkou na bázi epoxidu, akrylátu atp.).

Klempířské prvky

Bude provedeno nové oplechování vnějších výplní otvorů, stříšek, zdí, atik a říms. Oplechování bude provedeno z pozinkovaného nebo hliníkového plechu (povrchová úprava bude vyzkorkována investorem).

Truhlářské výrobky

Budou provedeny nové parapetní DTD desky s nosem včetně bočních krytek.

Zámečnické konstrukce

Bude provedeno nové vnitřní zábradlí schodiště CHÚC. Dále bude provedeno venkovní zábradlí na hraně pádu u ramp a zábradlí únikového schodiště (nerez nebo pozinkovaná ocel).

Výplně otvorů

V rámci stavebních úprav dojde k výměně oken. Nová okna budou hliníková či plastová s izolačním trojsklem. Celkový součinitel prostupu tepla okna min $U_w=1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Členění oken bude zachováno dle původního řešení, pouze nadsvětliky budou provedeny jako fixní panely. Nové vnější dveře budou hliníkové s izolačním dvojsklem. Celkový součinitel prostupu tepla dveřmi min $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Výplně otvorů budou provedeny dle technologických listů výrobce a budou splňovat hodnotu ochrany před hlukem. Dveře minimálně $R_w'=32 \text{ dB}$.

Vnitřní dveře budou provedeny jako dřevěné do ocelových zárubní. Požární dveře budou vybaveny závěsy se štítkem s uvedenou požární odolností. Dveře únikových cest budou napojeny na EPS a během požáru bude zajištěn jejich provoz po dobu dle požadavku PBŘ. Prosklené stěny a dveře musí mít spodní část do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí. Okenní otvory ve 3.NP musí mít výšku parapetu nejvýše 600 mm nad čistou podlahou dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Bleskosvody

V rámci výstavby nové střechy je navržen nový pasivní hromosvod napojený na nový zemnicí pásek FeZn, který bude položen do výkopů kolem budovy.

Výtahy

Stávající výtah je zastaralý, dojde k jeho demontáži a ubourání vnější výtahové šachty. Bude vybudována nová výtahová šachta navazující do CHÚC s lůžkovým evakuačním výtahem. Tento výtah bude napojen na EPS a bude zajištěna jeho funkčnost při požáru min. 45 minut. Výtahová šachta a CHÚC bude přetlakově větrána. Druhý výtah je osobní pro dopravu jídla, potravin a tekutin. Evakuační výtah bude opatřen zrcadlem, sedátkem a dalšími náležitostmi dle vyhlášky 389/2009 Sb. Při výpadku el. proudu, poruše a jiným událostem znemožňujícím řádné fungování výtahu musí oba výtahy sjet do nejnižšího patra a otevřít dveře. Po skončení funkčnosti náhradního zdroje evakuačního výtahu (min. 45 minut) a EPS sjede evakuační výtah do nejnižšího patra a otevře dveře.

Zpevněné plochy a okapový chodníček

Kolem objektu budou vybudovány obslužné a zásobovací rampy. Na zbylé části kolem objektu bude proveden okapový chodník nebo bude zpevněná plocha dotažena až k objektu. Anglické dvorky na severozápadní straně objektu budou zachovány případně rozšířeny.

V budově se nachází plynová kotelna, zásobník vody, akumulátory, původní kotelna na tuhá paliva. Veškeré toto zařízení je zastaralé a bude odstraněno včetně všeho příslušenství. V budově budou během stavebních úprav provedeny kompletní nové rozvody silnoproudu a

slaboproudu, vody, požární vodovod, kanalizace, vytápění. Objekt bude nově vybaven záložním el. zdrojem pro evakuační výtah a ovládání dveří a odvětrání CHÚC a EPS. Dále bude zřízena nová plynová kotelna. Součástí objektu bude také nové gastro zázemí pro přípravu dovážených pokrmů. Pro CHÚC je nutné vybudovat nucené přetlakové odvětrání.

Projektová dokumentace zajišťuje nucené rekuperační větrání pokojů, kanceláří, hygienických místností, nucené větrání technických místností, nucené podtlakové větrání místností hygienického zařízení a šaten, nucené podtlakové větrání skladů a přirozené větrání, přetlakové větrání CHÚC a šachty evakuačního výtahu, přirozené větrání výtahové šachty osobního výtahu.

Splaškové vody budou od navržených zařizovacích předmětů odváděny potrubím vnitřní splaškové kanalizace, které bude napojeno na venkovní potrubí sloučené areálové kanalizace.

Srážkové vody budou z extenzivní zelené střechy objektu svedeny potrubím vnitřní dešťové kanalizace, které bude napojeno na venkovní potrubí sloučené areálové kanalizace.

Objekt je zásoben studenou pitnou vodou z navržené vodovodní přípojky, která je ukončena hlavním uzávěrem vody v 1. PP v kotelně. Za hlavním uzávěrem vody provedena odbočka požárního vodovodu. Fakturační VDM sestava je umístěna ve vodoměrné šachtě.

Připravu teplé užitkové vody bude zajišťovat kaskáda plynových kotlů. Součástí kaskády plynových kotlů je i vyrovnávací zásobník TUV.

Jako zdroj tepla pro vytápění je navržena kaskáda dvou plynových nástěnných kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 85 kW.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších platných předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Žádost o vydání společného povolení byla doložena projektovou dokumentací pro společné povolení, vypracovanou a autorizovanou Ing. Pavlem Ježkem - PROJECTICON s.r.o., IČO: 28809459, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0602160. Po kontrole dokladové části k žádosti o vydání společného povolení byly zjištěny nedostatky. Proto stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění podkladů pro vydání společného povolení pro soubor staveb, usnesením určil lhůtu k doplnění žádosti o vydání společného povolení a usnesením řízení přerušil, vše ze dne 9.10.2019. Ve stanovené lhůtě stavebník požadované doklady doplnil.

Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, s působností podle § 13 odst. 7 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení posoudil záměr podle § 94o stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 94p stavebního zákona

společné povolení

pro záměr názvem: „Pobytové služby pro seniory v objektu čp. 431 v areálu nemocnice Opočno“, kdy ze stávajícího objektu občanské vybavenosti čp. 431 v Opočně, umístěného na pozemku 453 v k. ti. Opočno pod Orlickými horami bude zřízen Domov pro seniory spečovatelskou službou - celková kapacita lůžek 47ks.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších platných právních předpisů (dále jen správní řád):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 3

Město Opočno

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Záměr s názvem: „**Pobytové služby pro seniory v objektu čp. 431 v areálu nemocnice Opočno**“ (dále jen „stavba“), bude proveden podle projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem ve společném řízení, včetně požárně bezpečnostního řešení, kterou obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě musí být dodržena obecná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ta její ustanovení, která se týkají předmětu tohoto společného povolení a související technické normy.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2021.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu odpadového hospodářství - Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a ŽP, odd. ŽP, ze dne 18.11 2019, pod spis.zn. MUD 4619/2019 OVŽP/DM:

V případě realizace domova pro seniory, doloží stavebník výše nadepsanému orgánu odpadového hospodářství doklady (např. vážní listky) o předání odpadů oprávněné osobě, a to v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení (např. skládka odpadů) ve lhůtě do 30 dnů od ukočení prací, týkajících se předmětného záměru.

6. Při stavbě musí být dodržena podmínka obsažená v závazném stanovisku dotčeného orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí, ze dne 17.12.2019 pod spis, zn.: MUD 5227/2019 OVŽP/DM:

Provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen uvést do provozu (instalovat) a provozovat stacionární nevyjmenovaný zdroj souladu se zákonem o

ochraně ovzduší, s jeho prováděcími právními předpisy a dále za podmínek stanovených výrobcem, případně dodavatelem zařízení.

7. Při stavbě musí být dodržena podmínka obsažená v závazném stanovisku dotčeného orgánu, silničního hospodářství Městského úřadu Dobruška, ze dne 16.12.2019 pod spis, zn. : MUD 5145/2019 OVŽP/FS-2:

Pro řádné užívání stavbou nově zřizovaných a dotčených komunikací musí být tyto vybaveny příslušným trvalým svislým a vodorovným dopravním značením. Před umístěním nového svislého a provedením nového vodorovného dopravního značení požádá stavebník popřípadě zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu (min 60 dní) před jeho umístěním nebo provedením příslušný správní orgán (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství) dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu o stanovení místní úpravy provozu. K žádosti je nutné, mimo jiné, doložit stanovisko policie s odsouhlaseným návrhem dopravně inženýrského opatření (DIO) v grafické podobě.

8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, ze dne 29.11.2019 pod č.j.: KHS HK 3 8620/2019/EPI.HK/Ku:

V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas se stavbou váže na splnění následujících podmínek:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- místo odběru: výtokový kohout dřezu ve výdejně stravy m. č. 310;

Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičského záchranného sboru KHK, se sídlem v RK, ze dne 6.12.2019 pod č.j.: HSHK- 5999-2/2019:

- V souladu s čl. 4.4.3 ČSN 27 4014 musí mít evakuační výtah nosnost minimálně 1 000 kg podle ČSN ISO 4190-1.
- V souladu s čl. 4.8.4 ČSN 73 0875 a požárně bezpečnostním řešením požadujeme přítomnost zástupce HZS u konání koordinační funkční zkoušky.
- Před zahájením provozu - užívání stavby musí být k dispozici zpracovaná a schválená dokumentace zdolávání požáru ve smyslu ustanovení § 15 zákona o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými v § 34 a § 40 vyhlášky o požární prevenci.

10. Při stavbě musí být dále dodrženy podmínky CETIN a.s., ze dne 6.6.2019 pod značkou: 655963/19:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření, a

(III) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(IV) Pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochranv-osobnich-udaiu>.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny (i) velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s se sídlem (ii) Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod soz B 20623;'

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Sejkora, tel.: 720 078 877, e-mail: jiri.sejkora@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 10. 2018 pod č.j 730706/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákone o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak, (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je Přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CEJIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení, s nových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s

Přslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vii) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat sPOS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaku budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavku a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit

(ii) Pet (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti^A ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdů strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti pro věšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Jemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. c. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů; /

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo (ii) těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

11. Dále je nutné při stavbě dodržet podmínky vyjádření Technické služby města Opočna s.r.o., ze dne 21.10.2019:

V zájmovém území se nachází vodovodní řad, vedení veřejného osvětlení a stávající kanalizační stoka. Při přípravě akce je nutné respektovat zásady práce v ochranném pásmu a součinnosti s provozovatelem TS Opočno.

12. Při stavbě musí být dodrženy podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.10.2019 pod zn.: 1105943407 pro provádění činnosti v ochranném pásmu el. zařízení:

Sdělujeme Vám, že na stavbu „**Pobytové služby pro seniory v objektu čp. 431 v areálu nemocnice Opočno**“ udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma následujícího el. zařízení:

1 kV podzemní vedení nízkého napětí

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je 1 m na každou stranu od krajního kabelu

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

*) Legenda povolených činností :

1 — stavební práce	2 — zemní práce	3 — kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 — skladování hořlavin	6 — skladování výbušnin

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi při elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 504-23-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m a 3 m od vodičů VNN (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenosti dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou

zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke zrnění charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník — vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
 9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti CEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
 10. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 11. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
13. Při stavbě musí být dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., ze dne 23.10.2019 pod značkou: 5002010095:

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístěovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

V případě stavebních prací u přípojky plynu a HUP, nutno tuto zabezpečit proti posunu a poškození.

Stavba se týká pouze uvedených parcel, přípojky inž. sítí jsou zavedeny na pozemek.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena.

V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost

kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

14. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci společného povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby.
16. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
17. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
18. Stavebník je povinen oznamovat stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek a na vyzvání stavebního úřadu se jich zúčastnit.
19. Po dokončení stavby musí stavebník požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí být, kromě dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, předloženy i doklady o ověření požadovaných vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
20. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního zákona.

Žádost o vydání společného povolení byla doložena projektovou dokumentací pro společné povolení, vypracovanou a autorizovanou Ing. Pavlem Ježkem - PROJECTICON s.r.o., IČO: 28809459, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0602160.

Stavební úřad posuzoval, zda žádost o vydání společného povolení obsahuje náležitosti a přílohy uvedené v § 94i stavebního zákona. Žádost o vydání společného povolení byla podána na předepsaném formuláři dle vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a stavební úřad konstatoval, že z hlediska obsahových náležitostí je žádost v souladu s § 94/ odst. 1 stavebního zákona.

Podle § 94/ odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí tyto doklady:

- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a

Stavebník je vlastníkem stavby čp. 431 v areálu nemocnice Opočno a to i pozemku pod stavbou. Dále bude záměrem dotčen pozemek parc. č. 454/1 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami, který je ve vlastnictví Města Opočna. Město Opočno vyjádřilo souhlas se záměrem. Souhlas je vyjádřen na situačním výkresu projektové dokumentace. Stavební úřad vlastnictví ke stavbě a dotčeným pozemkům, ověřil aktuálním výpisem z KN.

- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo tohoto zákona a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, nevzdává-li se koordinované závazné stanovisko podle §4 odst. 7 stavebního zákona nebo nepostupuje-li se podle § 96 odst. 2

Ke stavbě byla vydána níže uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů. Stanoviska jsou ve všech případech souhlasná. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o prodloužení lhůty pro uplatnění stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani řešeny. Nebyl zjištěn ani nesoulad se zvláštními právními předpisy.

K záměru byla předložena tato závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů:

Závazné stanovisko odboru rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ze dne 5.11.2019 pod Sp. zn. MUD 4670/2019 OM/SS

Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP, odpadové hospodářství, ze dne 18.11.2019 pod spis. zn. MUD 4619/2019 OVŽP/DM.

Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP, ochrana ovzduší, ze dne 17.12.2019 pod spis. zn. MUD 5227/2019 OVŽP/DM.

Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, ze dne 16.12.2019 pod spis. zn. MUD 5145/2019/OVŽP/FS-2.

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice KHK, se sídlem v HK, ze dne 29.11.2019 pod č.j.: KHSK 38620/2019/EPI.HK/Ku

Závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou, ze dne 6.12.2019 pod č.j.: HSHK-5999-2/2019. '

A dále:

Souhrnné vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí, ze dne 18.11.2019 pod spis. zn. MUD 4608/2019 OVŽP/DM
Stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 2.12.2019 pod značkou: 117190069, Rej/069/2019

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem'.

K projektové dokumentaci byla vydána a stavebníkem předložena tato stanoviska vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury:

Vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 6.6.2019 pod Č.j.: 655963/19.

Technické služby Města Opočna s.r.o., ze dne 21.10.2019

Stanovisko k žádosti o vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 4.10.2019 pod značkou: 110561284

Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 4.10.2019 pod značkou: 1105943407

Sdělení k existenci ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 6.6.2019 pod značkou: 0101124305

Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 23.10.2019 pod značkou: 5002010095

Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 6.6.2019 pod značkou: 5001942615

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 6.6.2019 pod značkou 0200921212

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 6.6.2019 pod značkou 0700061876

- smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžadující záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

Záměr nevyžaduje vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury.

- dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část.

Žádost o vydání společného povolení byla doložena projektovou dokumentací pro společné povolení, vypracovanou a autorizovanou Ing. Pavlem Ježkem - PROJECTICON s.r.o., IČO: 28809459, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0602160.

Na základě zjištěných skutečností - neúplná dokladová část, bylo Městským úřadem Opočno, odborem výstavby, jako příslušným obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, s působností podle § 13 odst. 7 stavebního zákona dne 9.10.2019 vydáno Usnesení o určení lhůty pro doplnění žádosti o vydání společného povolení, kde byla dána lhůta pro doplnění podkladů pro vydání společného povolení do 31.12.2019.

Stavební vydal dne 9.10.2019 Výzvu k doplnění žádosti o vydání společného povolení, kde byl stavebník vyzván k doplnění údajů a podkladů, jenž jsou součástí předložené žádosti.

Dále Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, s působností podle § 13 odst. 7 stavebního zákona vydal dne 9.10.2019 Usnesení o přerušení řízení.

Po doplnění požadovaných dokladů stavební úřad oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne 13.12.2019 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až e) a dotčeným orgánům doručení oznámení doporučeně do vlastních rukou na doručenkou nebo do datových schránek. Vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek jeho provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a určil lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, během níž mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Stavební úřad zároveň, v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona, upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Okruhem účastníků řízení se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle stavebníka osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností se stavebníkem musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu k zákonu č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších platných právních předpisů (dále jen „správní řád“), je stavební zákon, který v § 94k vymezuje okruh účastníků společného územního a stavebního řízení. Podle tohoto ustanovení je účastníkem řízení:

- a) stavebník
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
- c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolení přímo dotčeno.

Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu přiznal následující postavení. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c), a d). V tomto případě je to stavebník a Město Opočno. Ostatní účastníci řízení mají dle úsudku stavebního úřadu postavení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.

Podle § 94o odst. 1 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad posuzuje, zdaje stavební záměr v souladu s požadavky

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Podle § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen

na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních staveb. Podle § 23 vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku

Porovnáním navrhovaného umístění a provedení stavby s předchozími ustanoveními vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že stavba splňuje uvedené požadavky. Nároky na připojení na technickou infrastrukturu nejsou předmětem záměru, přístup zásahových vozidel požární ochrany je po veřejné komunikaci a po zpevněné ploše v areálu stavby. Stavba ani svým požárně nebezpečným prostorem nebude přesahovat přes hranice stavebního pozemku. S ohledem na uvedené skutečnosti je, dle úsudku stavebního úřadu, záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Stavba bude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem. Napojení na technickou infrastrukturu je rovněž stávající. Dojde k úpravě areálových rozvodů inženýrských sítí. Dle úsudku stavebního úřadu je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Ke stavbě byla vydána rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů chránících zájmy zejména na ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, požární ochrany a územního plánování. Závazná stanoviska jsou ve všech případech kladná nebo jsou podmíněna splněním podmínek při provádění stavby nebo při užívání. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o prodloužení lhůty pro uplatnění stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky a připomínky. Stavební úřad má za to, že stanovenými podmínkami bylo vyhověno jak dotčeným orgánům, tak i účastníkům řízení.

Stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověří zejména, zda:

a) dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, zejména s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Rozsah projektové dokumentace odpovídá rozsahu a druhu stavby, byla zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební úřad ji tedy považuje za úplnou a přehlednou;

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající areálové komunikaci, rovněž tak je řešeno, projednáno a odsouhlaseno připojení na technickou infrastrukturu.

Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Příloha pro stavebníka:

- ověřená dokumentace stavby (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- štítek „stavba povolena“ (- „ -)



Doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, nebo do DS, se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 94k písm. a) až e) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 3, zastoupený na základě plné moci společností Projecticon s.r.o., IČO 28809459, Antonína Kopeckého čp. 151,549 22 Nový Hrádek

Město Opočno

GridServices, s.r.o., Plynářská čp. 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3

Technické služby města Opočna s.r.o., Vodětín 679, 517 72 Opočno

Dále obdrží doporučeně na doručenkou (do datových schránek) dotčené orgány:

Městský úřad Dobruška, odb. rozvoje města, úřad územního plánová

Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a ŽP

HZS Královéhradeckého kraje

KHS Královéhradeckého kraje

Na vědomí:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 3

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

<https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile.display.2.html>

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Z mimořádných důvodů rozhodl zadavatel o změně dne prohlídky místa plnění v rámci veřejné zakázky a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Původní termín pro prohlídku místa plnění stanoven na den: 17. 3. 2020 v 9 hod.

Nový termín pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil na den: 27. 3. 2020 v 9 hod.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 16. 4. 2020 v 9:00 hodin.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „**Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky**“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 16. 3 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

Ve výkazech výměr 1. Elektroinstalace - silnoproud a 2. Bleskosvod je odstraněno zavzorcování rozpočtů. Doplní zadavatel vzorce do těchto 2 výkazů výměr, aby byly podmínky pro všechny uchazeče stejné?

Pdpověď na dGfxr

Do Výkazu výměr - část Elektroinstalace - silnoproud a část Bleskosvod bylo přidáno zavzorcování rozpočtů.

Zadavatel doplňuje Čl. 5 odst. 1 o odkaz na článek 3 odst. 2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Článek 5

Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Projecticon sro, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 28809459 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn a dalších podkladů specifikovaných v článku 3 odst. 2 této smlouvy. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

Zadavatel mění článek 10 odst. 13 smlouvy o dílo a nově zní takto:

„Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení díla ve smyslu článku 10 odst. 1 této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.“

Aktualizovaný Výkaz výměr část Elektro - silnoproud, část Bleskosvod a aktualizovaný Návrh smlouvy o dílo jsou přílohou této Dodatečné informace č. 2.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 4. 2020 v 9:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „**Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky**“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenahk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Bleskosvod - výkaz výměr- Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL_1

Elektro - silnoproud - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL_1

Příloha č. 05 Návrh smlouvy o dílo DI 2

V Hradci Králové 18. 3. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)**Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"****Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku na akci: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno.

Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

1. V projektové dokumentaci jsme nenašli technickou zprávu a skladbu podlah a ostatních konstrukcí. Žádáme o kontrolu a doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Projektová dokumentace byla doplněna o technickou zprávu a skladbu podlah a ostatních konstrukcí. Výkaz výměr a rozpočet byl podle skladeb zpracován.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku na akci: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno. Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

1. V projektové dokumentaci je oddíl MaR, ale není zde k tomu výkaz výměr. Máme to chápat tak, že MaR není součástí výběrového řízení? Pokud zde ale výkaz výměr pouze chybí, tak žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výkaz výměr byl doplněn pro profesi MaR.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku na akci: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno. Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

1. V projektové dokumentaci pro Elektroinstalace chybí výpočet umělého osvětlení. Dle projektové dokumentace by měl být uložen u vedoucího projektanta a investora. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Projektová dokumentace byla doplněna o Výpočet osvětlení.

Doplnění projektové dokumentace (technická zpráva, skladba podlah a ostatních konstrukcí, výpočet osvětlení) a Výkaz výměr pro MaR jsou přílohou této Dodatečné informace č. 3.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 4. 2020 v 9:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „**Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky**“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno
httpgWzakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

na profilu zadavatele na

Příloha:

Doplnění projektové dokumentace.zip

MaR - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL

V Hradci Králové 20. 3. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření


**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)**

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, 

Profil zadavatele:

[https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile display 2.html](https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile%20display%20.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Z mimořádných důvodů rozhodl zadavatel o změně dne prohlídky místa plnění v rámci veřejné zakázky:

Původní termín pro prohlídku místa plnění stanoven na den: 27. 3. 2020 v 9 hod.

Nový termín pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil na den: 7. 4. 2020 v 9 hod.

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace neobsahuje Technickou zprávu a dále Tabulky skladeb konstrukcí. Prosíme o doplnění těchto podkladů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Na tento dotaz zadavatel poskytl již odpověď v rámci vydané Dodatečné informace č. 3 (odpověď na dotaz č. 1 v DI č. 3).

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr obj. SO 02 je položka č. 72 - Dodatečná izolace zdivá injektáží .. tl. zdivá přes 450 do 600 mm - celkem 610 bm.

Dle projektové dokumentace se jedná o veškeré zdivo v 1. PP. Vzhledem k tomu, že v 1. PP se vyskytuje zdivo v tloušťkách od 300 do 800 mm, bychom chtěli požádat zadavatele, aby tuto položku upřesnil, případně rozdělil na více položek dle skutečné tloušťky zdiva.

Odpověď na dotaz č. 2:

Bylo doplněno podrobnější rozčlenění v položkách W.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr obj. SO 02 je položka č. 74 - Provedení dodatečných prostupů formou jádrových vrtů průměr 125 - 450 mm - celkem 120 ks.

Vzhledem k objektivitě a porovnatelnosti nabídek prosíme zadavatele, aby byla tato položka rozdělena na více položek dle vrтанého materiálu (železobeton, beton, cihelné zdivo), dle průměru vrtů, případně dle délky vrtů.

Odpověď na dotaz č. 3:

Bylo doplněno podrobnější rozčlenění v položkách W.

Dotaz č. 4:

Prosíme zadavatele o poskytnutí dokumentu D.1.4g.2.1 Výpočet umělého osvětlení kvůli správnému ocenění.
Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 4:

Na tento dotaz zadavatel poskytl již odpověď v rámci vydané Dodatečné informace č. 3 (odpověď na dotaz č. 3 v DI č. 3).

Dotaz č. 5:

V PD jsme nenalezli tabulku skladeb. Prosíme zadavatele o její poskytnutí.

Odpověď na dotaz č. 5:

Na tento dotaz zadavatel poskytl již odpověď v rámci vydané Dodatečné informace č. 3 (odpověď na dotaz č. 1 v DI č. 3).

Aktualizovaný výkaz výměr: 2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 4 je přílohou této Dodatečné informace č. 4.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 4. 2020 v 9:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „**Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky**“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 4

V Hradci Králové 24. 3. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)**

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, 

Profil zadavatele:

<https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile/display/2.html>

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

Vzhledem k aktuální situaci při šíření koronaviru COVID-19 a s ohledem na přijímaná restriktivní opatření orgánů veřejné moci, přičemž nelze vyloučit jejich další progresivní vývoj (zpřísňování), navrhuje, aby objednatel doplnil smlouvu o ustanovení, které bude řešit oprávnění zhotovitele přerušit provádění díla s vlivem zejména na termíny plnění, pokud nebude zhotovitel schopen provádět dílo v důsledku opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s pandemií či v důsledku okolností touto pandemií způsobených (např. nedostatek pracovních sil / materiálu v

důsledku uzavření státních hranic). Dále objednatelé žádáme o vysvětlení, jak hodlá s ohledem na aktuální situaci postupovat, resp. jak bude po uzavření smlouvy takový případ z jeho strany řešen.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel vnímá možné důsledky současné situace spojené s pandemií onemocnění COVID-19 velmi intenzivně. Zájmem zadavatele je, aby veškeré jím zadávané veřejné zakázky byly realizovány pokud možno dle dohodnutých smluvních podmínek. Tam, kde to nebude z důvodů vyšší moci možné a dodavatel takový stav prokáže, zadavatel na základě žádosti dodavatele využije své možnosti dané mu článkem 15 smlouvy o dílo a pozastaví práce nebo omezí rozsah prováděných prací. Zadavatel nebude text smlouvy o dílo měnit.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na <https://zakazky.cenakhk.cz/profile/display/2.html> v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 26. 3. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

Dobrý den,

Ohledně veřejné zakázky s názvem „Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno“ bych měl následující dotaz:

Prosím Vás o bližší specifikaci systému generálního klíče. Počty vnitřních i vnějších dveří, které budou v systému generálního klíče řešeny? Jaké bude dělení systému generálního klíče na skupiny? Kolik celkem bude zadavatel chtít dodat klíčů k jednomu kusu dveří v systému generálního klíče?

Děkuji

Odpověď na dotaz:

System generálního klíče bude dvojúrovňový, tedy jeden generální klíč nadřazený všem ostatním klíčům u vložkových zámků. Nebude žádné dělení na skupiny, systém generálního klíče se týká pouze vložkových zámků, objednatel požaduje minimálně 4 ks klíčů ke každému zámku, tak jak je uvedeno ve výpisu dveří.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 30. 3. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)**

Zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

■ Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

<https://zakazky.cenakhk.cz/profile/display/2.html>

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Z mimořádných důvodů rozhodl zadavatel o další změně dne prohlídky místa plnění v rámci veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Původní termín pro prohlídku místa plnění stanoven na den: 7. 4. 2020 v 9 hod.

Nový termín pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil na den: 16. 4. 2020 v 10 hod.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr obj. SO 01 Bourací práce je položka č. 62 - Haklíkové zdivo v 1. PP - očištění a přespárování, vč. doplnění chybějících kusů - 1 komplet.

Domníváme se, že by měl zadavatel tuto položku upřesnit, tzn. doplnit výměru v m2, tloušťku zdiva, případně % doplnění chybějících kusů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil položku SO 01 Bourací práce č. 62 - Haklíkové zdivo v 1. PP - očištění a přespárování, vč. doplnění chybějících kusů a zároveň také položku SO 01 Bourací práce č. 64 - Zakrytí (obednění) haklíkového zdiva vč. špalet jako ochrana proti poškození při provádění zateplovacího systému.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda musí být dodrženo bezpečnostní sklo u všech určených pozic oken dle projektové dokumentace a jako třídu bezpečnosti má splňovat?

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje dodržet bezpečnostní zasklení dle PD, třída bezpečnosti dle ČSN EN 12600 bude 2B2.

Dotaz č. 3:

V případě požadavku na větrací mřížku u dřevěných dveří nelze zároveň splnit požadované Rw 32dB. Prosíme zadavatele o kontrolu a úpravu. Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 3:

V případě požadavku na větrací mřížku u dřevěných dveří není u těchto dveří požadavek na neprůzvučnost.

Aktualizovaný výkaz výměr: 2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 7 je přílohou této Dodatečné informace č. 7.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Protokol o otevírání nabídek, který bude uveřejněn v sekci „**Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky**“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů ode dne otevírání nabídek, bude obsahovat počet

nabídek a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii tohoto uveřejněného protokolu o otevírání nabídek žádostí zaslanou zadavateli

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

na

Příloha:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 7

V Hradci Králové 1. 4. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení	

- „Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a

jakosti stanovených předanou dokumentací, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí díla.“

Chápeme správně, že zadavatel neřeší záruční lhůtu na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem (24 měsíců) a požaduje i u těchto dodávek záruční lhůtu v délce 60 měsíců? Domníváme se, že tento požadavek je nepřiměřený charakteru těchto dodávek a navrhuje zkrácení této lhůty na 24 měsíců?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, požadavek zadavatele na záruční lhůtu chápete správně. Zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 2:

V dodatečných informacích č. 4 byl zveřejněn nový termín prohlídky staveniště na 7. 4. 2020. Vzhledem k aktuální situaci ČR šíření koronaviru COVID-19 a s ohledem na přijímaná restriktivní opatření, nezvažuje zadavatel posunutí tohoto termínu prohlídky staveniště?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel rozhodl o novém termínu prohlídky místa plnění v rámci vydané Dodatečné informace č. 7.

Dotaz č. 3:

Vážení,

Vzhledem k tomu, že v SoD-, která je přílohou č. 5 ZD se zhotovitel zavazuje, že se seznámil s vyjádřeními všech dotčených orgánů veřejné správy a je povinností zhotovitele zajistit v rámci realizace i kolaudační souhlas, tak je nezbytné, aby zadavatel poskytl tyto dokumenty v rámci zadávacího řízení. Žádáme tedy o poskytnutí těchto dokumentů.

Děkuji

Odpověď na dotaz č. 3:

Tyto dokumenty obsahuje Projektová dokumentace, která je přílohou Zadávací dokumentace, konkrétně dokument „A + B Průvodní a souhrnná zpráva část 2 - podmínky dotčených orgánů“.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na http://Ds.7/zakazky.cenakhk.cz/Dprofile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 2. 4. 2020



na základě pověření

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)**

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na stp.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Ve W části VZT jsou položky, které mají v popisu, že nejsou součástí VZT (např. položka 4.X.1, 5.X.1). I přesto je u nich uvedeno množství. Povolí zadavatel vyplnění těchto položek nulou, nebo provede úpravu výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 1:

Byla upravena textace výkazu výměr vzduchotechniky; položky, u kterých byla poznámka, že nejsou součástí dodávky vzduchotechniky, budou součástí dodávky.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr pro VZT je u položky 2.D.5 nulové množství. Povolí zadavatel vyplnění těchto položek nulou, nebo provede úpravu výkazu výměr?

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 2:

Byl upraven výkaz výměr; položka s nulovým množstvím byla vypuštěna. Zároveň upozorňujeme uchazeče, že došlo k úpravám množství u položek 4.F.1 a 4.F.2.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

prosíme o odpověď k dotazu:

V části - 08 Komunikace a zpevněné plochy, u položky 58 K 9 R-04 Úprava parkoviště - plocha 490 m² - odstranění pletiva, trubek, vyčištění plochy, úprava okrajů plochy (řezání betonu, apod.) kpl 1,000 0,00

V projektové dokumentaci jsme nenašli žádnou zmínku o úpravách. Žádáme o podrobný popis prací s výměrami pro objektivní ocenění.

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr byla položka č. 58 vypuštěna a místo ní doplněny položky č. 66 - 70.

Dále byl doplněn výkres D3.4 Úprava stávající parkovací plochy.

Dotaz č. 4:

6.2 - V jaké lhůtě objednatel povinen učinit výzvu k převzetí staveniště?

Odpověď na dotaz č. 4:

Článek 6 odst. 2 textu smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. Pokud objednatel neučiní výzvu dle věty první tohoto odstavce do jednoho roku od nabytí účinnosti této smlouvy, tato smlouva bez dalšího zaniká a žádná smluvní strana nemá nárok na jakákoliv plnění související s ukončením této smlouvy, po smluvní straně druhé“

Dotaz č. 5:

8.1 + 8.2 - Jak bude postupováno, pokud TD neposkytne součinnost, resp. nedůvodně odmítne soupis prací potvrdit?

Odpověď na dotaz č. 5:

Ze článku 2 odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo vyplývá, že TDS je zástupcem objednatele. Případná prodlení TDS ve vztahu ke zhotoviteli tak budou posuzována jako prodlení objednatele.

I na postup objednatele dopadají ustanovení ObčZ, která mu ukládají jednat v právním styku poctivě a současně zakazují těžit z nepoctivého nebo protiprávního činu. Objednatel bude tato pravidla respektovat také při činnostech uvedených v článku 8 odst. 1 a 2 smlouvy o dílo a bude postupovat bez zbytečného odkladu.

Článek 8 odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje takto:

„Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. **TDS a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu.** Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatелеm. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. **TDS a zástupce objednatele se vyjádří bez zbytečného odkladu.** Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.“

Dotaz č. 6:

9.43 Jedná se o taxativní výčet nebo demonstrativní? Výčet by měl být spíše demonstrativní. Měl by zahrnovat i možnost změny poddodavatele, pokud s ním dodavatel ukončí obchodní spolupráci (např. pro jeho neuspokojivé výsledky, apod.).

Odpověď na dotaz č. 6:

Výčet je demonstrativní.

Dotaz č. 7:

11.1 - Vztahuje se tato záruka např. i na technologie, kde výrobce stanovuje kratší záruční dobu? Pokud ano, pak se jedná o neoprávněné prodlužování záruční doby.

Odpověď na dotaz č. 7:

Ano, zadavatelem požadovaná záruka v trvání 60 měsíců dopadá na veškeré součásti předmětu díla. Možnost takového ujednání je přípustná a praxi poměrně běžně uplatňovaná.

Dotaz č. 8:

12.15 - Navrhujeme snížit vyšší limitace smluvních pokut na 10% Ceny díla.

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel na svém požadavku trvá.

Dotaz č. 9:

14.6 - Navrhujeme, aby uvedené ustanovení bylo upraveno tak, aby připouštělo max. výši fixní částky spoluúčasti (např. 150.000 Kč), neboť procentuální výše není jediný způsob, jak spoluúčast nastavit.

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel na svém požadavku trvá.

Dotaz č. 10:

14.8 - Plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vinkulovat nelze, proto navrhujeme změnu, resp. doplnění smlouvy v tomto duchu.

Odpověď na dotaz č. 10:

Vinkulace pojistného je pro daný případ možná. Nic takový postup nevylučuje. Zadavatel na svém požadavku trvá.

Dotaz č. 11:

15 - Jak budou řešeny související režijní náklady, resp. např. náklady na rezervované pracovní kapacity či náklady na zajištění staveniště?

Odpověď na dotaz č. 11:

Veškeré náklady související s realizací díla zhotovitele zohlední v nabídkové ceně, viz článek 7 odst. 1 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 12:

16.7 - Minimálně výkaz výměr tvoří obchodní tajemství, stejně tak jakékoli jiné skutečnosti, které zhotovitel za obch. tajemství označí. Navrhujeme doplnění a úpravu SOD v tomto směru. Jak bude vyřešena anonymizace položek při zveřejnění?

Odpověď OH dotaz č. 12:

Jaké znaky musí naplňovat informace, aby byla obchodním tajemstvím, stanoví § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr takové znaky v případě řešené zakázky nenaplnuje. S veškerými informacemi, které zadavatel od dodavatele v rámci zadávacího řízení obdrží, bude zadavatel nakládat v souladu s účinnou právní úpravou (v tomto případě především dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 11.5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 9

VZT- výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 9

D.3.4 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ PLOCHY

Příloha č. 05 Návrh smlouvy o dílo DI 9

V Hradci Králové 6. 4. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 10 (Dodatečná informace č. 10)**

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, |

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Z organizačních důvodů rozhodl zadavatel o změně hodiny prohlídky místa plnění v rámci veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Původní termín s hodinou pro prohlídku místa plnění stanoven na: 16. 4. 2020 v 10 hod

Termín s novou hodinou pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil na: 16. 4. 2020 v 11 hod

Podmínky pro účast na prohlídce místa plnění

Zadavatel s ohledem na trvání opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 sděluje následující podmínky pro účast na prohlídce místa plnění plánované na den 16. 4. 2020.

- 1) Všichni zájemci o prohlídku místa plnění jsou povinni nejpozději do 18:00 hodin dne 15. 4. 2020 písemně na kontaktní e-mail: [redacted] sdělit zadavateli identifikační a kontaktní údaje osoby, která se bude účastnit prohlídky místa plnění (jméno a příjmení, telefon, email).
- 2) Každý účastník prohlídky místa plnění musí být povinně vybaven ochrannými prostředky minimálně v rozsahu: ústní rouška a rukavice. Osobám bez těchto ochranných prostředků nebude prohlídka umožněna.
- 3) Každý účastník prohlídky místa plnění před zahájením prohlídky musí podepsat čestné prohlášení, že ani on ani osoby, se kterými žije v domácnosti, se nenachází v nařízené karanténě, a že si není vědom toho, že by byl v posledních 30 dnech v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19; čestné prohlášení bude předloženo zadavatelem na místě samém. Osobám, které čestné prohlášení nepodepíší, nebude prohlídka místa plnění umožněna. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že šíření COVID-19 může zakládat trestní odpovědnost jak fyzických, tak právnických osob (viz § 152 a 153 TZ a § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Zadavatel neumožní prohlídku místa plnění osobě, která bude vykazovat zjevné příznaky onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel apod.).

Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění bude probíhat individuálně (tedy po jedné osobě), případně podle počtu osob za dodržení bezpečných rozestupů společně, z důvodu minimalizace rizik se prohlídky místa plnění smí účastnit pouze jedna osoba od jednoho dodavatele.

Zadavatel dále žádá účastníky, aby v místě srazu a po celou dobu prohlídky dodržovali od ostatních osob minimální vzdálenost 2 m a měli nasazené ochranné prostředky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr profese silnoproud je položka: Kabelová skříň SS102 s pojistky PH 250A..ks..... 1,00 . Podle blokového schéma by vedle uvedené skříně měla být další skříňka se svodiči bleskových proudů. Ve výkazu ale není obsažena. Máme do ceny výše uvedené položky započítat i skříňku se svodiči bleskových proudů, nebo do výkazu chybějící skříňku doplníte?

Odpověď na dotaz č. 1:

Skříňka byla doplněna do výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr profese silnoproud je položka: Provizorní propojení se stávající přípojkovou skříní.....ks..... 1,00. Můžete blíže specifikovat, co máme v položce ocenit (kabely vč. dimenze, trasa nebo výkop atd.)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Do výkazu výměr byly doplněny položky pro propojení. Kabel je specifikován v blokovém schématu v PD.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr profese silnoproud je položka: Kabelové příchytka na strop pro kabelové vedení-vedeno mimo žlabový systém., bal....1.00. Můžete blíže specifikovat v kusech, co máme ocenit v 1 balení ?

Odpověď na dotaz č. 3:

Do výkazu výměr doplněna položka s podrobným popisem.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr profese silnoproud jsou položky: Led pásek pod kuch.linku.ks... .Můžete blíže specifikovat, co máme v položce ocenit (např. přisazený AL profil šíře do 20mm vč . transparentního difuzoru a LED pásku cca 10-12W IP 20 v referenční délce 4 metrů + zdroj min 60W IP 20 +koncovky a drobné příslušenství)?

Odpověď na dotaz č. 4:

Do výkazu výměr byly doplněny položky s podrobným popisem.

Dotaz č. 5:

V části - 01 Bourací práce, u položek

48 K 9 R-09 Odstranění střešní krytiny z hliníkových šablon v celém rozsahu střechy kpl 1,000 0,00

49 K 9 R-10 Odstranění dřevěného krovu v celém rozsahu střechy kpl 1,000 0,00

jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější popis prací, není k dispozici ani výkres řezu střechy, tudíž není možné relevantně nacenit.

Můžete upřesnit, popřípadě poslat dopřesnění prací? Jinak by to byl hrubý odhad nákladů.

Odpověď na dotaz Č. 5:

Ve výkazu výměr byly tyto položky upraveny a jsou nově s výměrou, dále byly doplněny nové položky č. 160 a č. 161 ve stejném oddíle.

Dotaz č. 6 a):

V části - 02 Stavební úpravy

502 K 767 Os/28 D označení budovy - domovní číslo nerez , výška číslic 150 mm - specifikace dle PD kpl 1,000 0,00

W "výpis ostatních prvků - ozn. Os/28" 1 1,000

jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější popis, nevíme, jakým nápisem bude označení budovy ani jakým systémem bude značení pater.

Odpověď na dotaz č. 6 a):

Zde jde o číslo popisné, specifikace dle PD a výkazu výměr je dostačující k ocenění položky.

Dotaz č. 6 b):

V části - 02 Stavební úpravy

503 K 767 Os/29 D označení pater - číslo nerez, výška číslic 150 mm - specifikace dle PD ks 8,000 0,00

W "výpis ostatních výrobků - ozn. Os/29" 2+2+2+2 8,000

jsme v projektové dokumentaci nenašli podrobnější popis, nevíme, jakým nápisem bude označení budovy ani jakým systémem bude značení pater.

Odpověď na dotaz i. 6 b):

Zde budou nápisy vždy typu „1. patro“, „2. patro“, atd. Specifikace dle PD a výkazu výměr je dostačující k ocenění položky.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr obj. SO 01 Bourací práce je položka č. 84 - Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálů na bázi sádry... - 452,35 tun. Protože v položkách 128 a 129 Demontáže SDK konstrukcí je celková hmotnost suti pouze 9,988 tun, domníváme se, že pol. č. 84 nemá správnou výměru. Prosíme o vysvětlení, případně opravu této položky.

Odpověď na dotaz č. 7:

Tato položka nesprávně započítávala i hmotnost odstraňovaných vápenocementových omítek. Ve výkazu výměr bylo upraveno a nyní jejíž správně.

Dotaz č. 8:

Žádáme tímto o vysvětlení, ve kterých položkách jsou obsaženy výměry pro provedení základových pasů dvou nových výtahových šachet. V případě, že tyto položky ve výkazu výměr chybí, prosíme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 8:

Tyto základové pasy ve výkazu výměr chyběly, byly do výkazu doplněny.

Dotaz č. 9:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 05 (návrh SOD) je v části „Staveniště a jeho zařízení“ v bodě 38. uveden podrobný popis 1x dvojbuňky pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP a 1x zasedací dvojbuňky. Požadované vybavení buněk je nadstandardní, a proto se domníváme, že by se tyto dvojbuňky měly ve výkazu výměr „VRN 3 - Zařízení staveniště“ vyčlenit jako samostatné položky s jejich podrobným popisem.

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel trvá na ocenění vybavení buněk do výkazu výměr „VRN 3 - Zařízení staveniště“.

Vlastní podnět zadavatele:

Zadavatel sděluje, že dle zjištěných informací přestala původně uvažovaná skládka v Křovicích u Dobrušky ukládat vybourané materiály. Další nejbližší skládka je v Českých Libchavách. Došlo tudíž i k úpravě položky č. 77 v oddílu bouracích prací.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na <https://zakazky.cenakhk.cz/profile/display/2.html> v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 10

Elektro - silnoproud - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 10

V Hradci Králové 9. 4. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 11 (Dodatečná informace č. 11)

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

W pro elektroinstalace je rozdělen na dodávku a montáž. Ne u všech položek lze vyplnit dodávku i montáž zároveň (např. položka 268 revize zařízení EPS). Je možné u tohoto typu položek vyplnit pouze montáž a u dodávky uvést nulovou hodnotu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkazy výměr pro slaboproud a silnoproud byly upraveny. S ohledem na provázanost byly výkazy vyřešeny buď přeškrtnutím (u silnoproudu) nebo novým sloupcem (u slaboproudu). Nulové hodnoty nejsou přípustné.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta nro podání nabídek končí dne 15. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Elektro - silnoproud - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 11

Elektro - slaboproud -výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI11

V Hradci Králové 22. 4. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 12 (Dodatečná informace č. 12)

Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

<https://zakazkv.cenakhk.cz/profile/display/2.html>

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

Ve výkazu výměr pro VZT uveřejněném 6. 4. 2020 ve vysvětlení č. 9 je uveden chybně součtový vzorec. Do celkové ceny se nezapočítává položka z řádku 175 Kuchyňská digestoř - cirkulační. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkaz výměr pro VZT byl upraven.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr pro kolejnicový systém obsahuje celkovou cenu včetně DPH (15%). Do souhrnného stavebního výkazu výměr, do listu 11 - Kolejnicový systém, se má zadávat cena bez DPH. Je to zavádějící. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výkaz výměr pro kolejnicový systém byl upraven.

Dotaz č. 3:

Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

Ve výkazu výměr pro MAR není nastavený součtový vzorec u ceny CELKEM v řádcích 36, 62-71. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3:

Výkaz výměr pro MaR byl upraven.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazv.cenakhk.cz/profile_display_2_html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

VZT- výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 12

MaR - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 12

Kolejnicový systém - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory v č.p 431 Opočno_FINAL DI 12

V Hradci Králové 27. 4. 2020


Ing. Monika Jančová
na základě pověření

**Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 13 (Dodatečná informace č. 13)****Veřejná zakázka: "Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"****Identifikační údaje zadavatele**

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Prosíme o objasnění následujícího:

Vzduchotechnika - výkaz výměr na vzduchotechniku (DI. Č. 9) obsahuje položky: Zařízení č. 5 - Digestoř

Na konci výkazu výměr je rekapitulace dle zařízení a zde zařízení č.5 není uvedeno a tím se nezapočítá ani do ceny

- prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkaz výměr pro VZT, který byl uveřejněn v rámci vydané DI č. 12, zahrnuje již na konci výkazu v rekapitulaci zařízení č. 5 a v součtovém vzorci je s ním počítáno do ceny.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr (DI č. 9 2019-20-Pobytové služby pro seniory....) záložka 02 stavební část obsahuje položky hliníkové okna jsou zde uvedeny jednotky m2, ale dle popisu se jedná o kusy prosíme o opravu W.

444	K	767610118	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	7,000	
vy			"I.PP" 1		1,000	
w			"I.NP" 2		2,000	
w			"2.NP" 1		1,000	
w			"3.NP" 3		3,000	
vy			Součet		7,000	
445	M	7670006	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DPI, rozměr [REDACTED] - specifikace dle PD	m2	1,000	
w			"Výpis oken - ozn.0006 - I.PP" 1		1,000	
446	M	7670103	hliníkové okno FIX, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DPI, rozměr 1500x2280 mm - specifikace dle PD	m2	1,000	
vy			"Výpis oken - ozn.0103 - I.NP" 1		1,000	
447	M	7670106	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DPI, rozměr [REDACTED] - specifikace dle PD	m2	1,000	
w			"Výpis oken - ozn.0106 - I.NP" 1		1,000	
448	M	7670206	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DPI, rozměr [REDACTED] - specifikace dle PD	m2	1,000	
w			"Výpis oken - ozn.0206 - 2.NP" 1		1,000	
449	M	7670306	hliníkové okno, FIX, nadsvětlík - FIX, požární odolnost EI 30 DPI, rozměr [REDACTED] - specifikace dle PD	m2	1,000	
w			"Výpis oken - ozn.0306 - I.NP" 1		1,000	
450	M	7670307	hliníkové okno FIX, FIX, rozměr [REDACTED] - specifikace dle PD	m2	2,000	
vy			"Výpis oken - ozn.0307 - 3.NP" 2		2,000	

Epověď na dotaz č. 2:

Celkový výkaz výměr byl upraven.

Dotaz č. 3:**OPOČNO****Výkaz výměr Profese-ZTI, topení a plyn****Oddíl ZTI**

62.	H	X457643	Sedací vana s bočním vstupem - včetně příslušenství (m.č. 3.32)	kus	1,0
-----	---	---------	---	-----	-----

64.	H	X457645	Sprchovací lůžko - včetně příslušenství (m.č. 3.32)	kus	1,0
-----	---	---------	---	-----	-----

Dotaz:

Dobrý den,

jelikož požadované vybavení je velmi vágně specifikováno, prosím o doplňující informace:

Vana s bočním vstupem:

- 1) Má se jednat o vanu pro profesionální použití, tedy zdravotnický prostředek ?
- 2) Má být vana samonosná s možností umístění do prostoru s integrovaným sedátkem s odtokovým žlábkem, ergonomicky tvarovanou zádivou částí a vyvýšenou opěrkou hlavy ?
- 3) Má být vana vybavena:
 - vestavěnou dvou tryskovou hydromasáží, každá tryska s vlastním čerpadlem integrovaným ve trysce, plynulá regulace intenzity hydromasáže na ovládacím panelu
 - systémem bočních dvířek otevíraných mimo vanu o 180° s elektronickým automatickým dovřením a dotěsněním dvířek ke skeletu vany a s automatickou aretací zavřených dvířek elektromotorem poháněnými aretačními trny
 - integrovanou elektronicky aktivovatelnou desinfekcí s plynule nastavitelnou koncentrací výstupního desinfekčního roztoku a vlastní desinfekční sprchou s pistolovým uzávěrem, elektronicky spustitelná
 - zásobníkem koncentráту desinfekce v uzavíratelné schránce uvnitř vany na čelní straně
 - systémem automatického znemožnění spuštění dalších funkcí vany bez provedení desinfekce vany po koupeli a spuštění dalších funkcí vany bez opláchnutí vany po provedení desinfekce vodou
 - automatickým napouštěním vody s integrovaným termostatem pro řízení teploty výstupní vody a oplachovou sprchou s pistolovou spouští
 - ovládáním všech funkcí vany na integrované tastatuře ovládacího panelu, včetně otvírání a zavírání dveří, pouze jedním dotykem symbolu požadované funkce s optickou signalizací aktivní funkce.
 - odpadním systémem s dálkově ovládaným uzávěrem
 - nouzovým otevřením dveří i při výpadku el. proudu
 - displejem pro zobrazení teploty vody a chybových hlášení
 - vestavěné elektronické dávkování šamponu a pěny z nátokové armatury

Sprchovací lůžko

- 1) lůžko s hydraulickým nebo elektrickým systémem zdvihu?
- 2) centrálně ovládaný podvozek s funkcí zabrzdění všech kol, jedním kolem směrovým, volný pojezd do všech směrů ?
- 3) mechanicky několika krokově naklápěcí ložná plocha ?
- 4) zvedací hlavová část ložné plochy s aretací?
- 5) vyjímatelná vanička s vysokými bočnicemi s automatickou jednokrokovou aretací?

Předem děkuji za upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Doplnění specifikace ošetřovatelských a rehabilitačních přístrojů:

Sedací vana s bočním vstupem pro profesionální použití

- samonosná s možností umístění do prostoru
- dvouplášťový skelet z vícenásobně tvrzeného sklolaminátu, s hladkým povrchem a integrovaným sedátkem
- boční dvířka s elektronickou aretací, možnost otevření až 180°
- termostat pro nastavení teploty napouštěné vody
- ovládání na integrovaném dotykovém panelu
- bez trysek pro hydromasáže
- bez dezinfekčního systému

Sprchovací vozík

- pro mytí a přepravu imobilních osob
- elektrický nebo hydraulický zdvih
- sklopné obě boční postranice
- náklon ložné plochy s nastavitelnou hlavovou částí
- pojezdová kolečka, centrální brzda
- konstrukce vozíku - nerez, bílý komaxitový povrch
- vyjímatelná vanička
- flexibilní odpadní hadice

Dotaz č. 4:

73.	H	X457655	Sedačka do sprchy - nerez pro imobilní	kus	22,0
-----	---	---------	--	-----	------

81.	H	VI.1.5. R-40	D+M sklopné sedátko do sprchy, rozměr 400x400 mm - specifikace dle PD	kus	22,0
-----	---	--------------	---	-----	------

Dotaz:

Prosíme o prověření, zda tyto položky nejsou uvedeny ve výkaze 2x.

Odpověď k dotazu č. 4:

Odstraněno z výkazu výměr pro ZTI.

Dotaz č. 5:

79.	H	VI. 1.5. R-30	D+M Svislé madlo- specifikace dle PD	kus	120,0
80.	H	VI.1.5. R-31	D+M sklopné madlo- specifikace dle PD	kus	28,0

68.	H	X457649x	Madlo sklopné k WC dl. 834 mm - nerez	kus	28,0
-----	---	----------	---------------------------------------	-----	------

Dotaz:

U položek 79 a 80 prosíme o podrobnější popis - délka, materiál

Prosíme o prověření, zda položky 80 a 68 nejsou uvedeny ve výkaze 2x.

Odpověď k dotazu č. 5:

Výkaz výměr pro ZTI byl upraven.

Dotaz č. 6:

Výkaz ZTI

6.	H	X4576213		Demontáž stávajícího zařízení	soubor	1,0
----	---	----------	--	-------------------------------	--------	-----

Výkaz výměr 2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno_FINAL (stavební výkaz) - oddíl 01 Bourací práce

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
96	K	722 R-01	Demontáž hydrantu	ks	8,000	
97	K	722110818	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 125 do DN 200	m	1 000,000	
98	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	1 300,000	
D 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
99	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	450,000	
D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
100	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	8,000	
	VV		"1.NP" 5		5,000	
	W		"3.NP" 3		3,000	
	VV		Součet		8,000	
101	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ! umyvadel	soubor	27,000	
	VV		"1.NP" 13		13,000	
	VV		"3.NP" 14		14,000	
	VV		Součet		27,000	
102	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	
103	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	
104	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	
105	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	2,000	
106	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	4,000	
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	31,000	
108	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,858	

Dotaz:

Proč se mají ceny demontáže v oddíle ZTI - p.č.6, když jsou demontáže obsaženy ve Stavebním výkazu - oddíl 01 bourací práce?

Prosíme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 6:

Odstraněno z výkazu výměr pro ZTI.

Dotaz č. 7:**Oddíl topení**

39.	I	H	X4576176	Oběhové čerpadlo okruhu TUV	kus	1,0
-----	---	---	----------	-----------------------------	-----	-----

Dotaz:

Dle výkresu D.1.4.2.07_schema_zapojení_zdroje_tepla_út jsou uvedeny 2ks čerpadel pro okruh TUV - ve výkaze je uveden pouze 1 kus.

Prosíme o prověření.

Dotaz č. 8:

Doplň 1 kus oběhového čerpadla do výkazu výměr pro Profese - ZTI, topení a plyn (nyní tedy celkově 2 ks ve W).

Dotaz č. 8:**Výkaz topení**

6.	I	X	45762132	Demontáž stávajícího zařízení	soubor	1,0
----	---	---	----------	-------------------------------	--------	-----

Výkaz výměr 2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 areálu nemocnice Opočno_FINAL (stavební výkaz) - oddíl 01 Bourací práce

D 731**Ústřední vytápění - kotelný**

109	K	731200829	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW	kus	2,000
110	K	731890801	Vnitrostavěništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotlen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	1,797

D 732**Ústřední vytápění - strojovny**

111	K	732110813	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300	m	35,000
112	K	732213823	Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l	kus	2,000
113	K	732890802	Vnitrostavěništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,150

D 733**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

114	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	1 100,000
115	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89	m	800,000
116	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	300,000

D 735**Ústřední vytápění - otopná tělesa**

117	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	400,000
118	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	8,000

119	K	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,719
-----	---	-----------	---	---	-------

Dotaz:

Proč se mají cenit demontáže v oddíle topení - p.č.6, když jdou demontáže obsaženy ve Stavebním výkazu - oddíl 01 bourací práce?

Prosíme o prověření.

děkujeme

Odpověď na dotaz č. 8:

Položka byla odstraněna z výkazu výměr pro Profese - ZTI, topení a plyn.

Dotaz č. 9:

Mohl by zadavatel blíže specifikovat položku Svítidlo na stůl v pokojích?

Odpověď na dotaz č. 9:

Specifikace svítidla na stůl v pokojích

- svítidlo na ohebném nastavitelném rameni
- systémové připojení na noční stolek nebo postel
- LED svítidlo, barva teplá bílá, 50 000h
- včetně transformátoru, 12V
- výkon svítidla min. 6W, 4000K, 279lm

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile display 2.html](https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile%20display%20.html) v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 13
Profese -ZTI,topení a plyn - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 13

V Hradci Králové 30. 4. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 14 (Dodatečná informace č. 14)**Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, **Profil zadavatele:**https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

K položkám č. 82 a 83 bednění rovných stěn anglických dvorků chybí ve výkazu výměr položky pro obloukové bednění-prosím o doplnění do výkazu.

Odpověď na dotaz č. 1:

K položkám č. 76 a č. 77 bednění rovných stěn anglických dvorků byla doplněna položka č. 562 kod 327351219 - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdí o poloměru do 20 m.

Dotaz č. 2:

Položka č.8 je přemístění vytěžené zeminy na skládku pouze do 50 m, to znamená, že se skládka nachází 50 m od stavby? Zde by měla být položka pro vodorovné přemístění do 10 000 m.

Odpověď na dotaz č. 2:

K položce č. 8 - k této položce je ve výkazu výměr položka č. 9 a to je "Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m" - je počítáno se skládkou v Křovicích.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na <https://zakazky.cenakhk.cz/profil/14> v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL DI 14

V Hradci Králové 6. 5. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 15 (Dodatečná informace č. 15)**Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Na listech Rekapitulace ve výkazu výměr pro silnoproud a hromosvod chybí vzorce. Prosíme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Do výkazu výměr na listech „Rekapitulace“ pro silnoproud a hromosvod byly doplněny vzorce.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr 08 - Komunikace a zpevněné plochy je položka 27 - kostka dlažební žula velká 15/17 - použity původní kostky s uvedeným nulovým množstvím. Smí se tato položka ocenit nulou, nebo zadavatel tuto položku z výkazu výměr vyjme?

Odpověď na dotaz č. 2:

Do Výkazu výměr 08 - Komunikace a zpevněné plochy položka 27 - kostka dlažební žula velká 15/17 - použity původní kostky bylo doplněno množství 145 m².

Dotaz č. 3:

Dobrý den,
máme dotaz ohledně vaší odpovědi z vysvětlení č. 14

Dotaz č. 2:

Položka č.8 je přemístění vytěžené zeminy na skládku pouze do 50 m, to znamená, že se skládka nachází 50 m od stavby? Zde by měla být položka pro vodorovné přemístění do 10 000 m.

Odpověď na dotaz č. 2:

K položce č. 8 - k této položce je ve výkazu výměr položka č. 9 a to je "Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m" - je počítáno se skládkou v Křovicích.

Dříve se už skládka řešila, (viz text zadavatele z vysvětlení č. 10) že v Křovicích nelze ukládat.

Má zadavatel-investor domluveno uložení celého množství zeminy na tuto skládku? Pokud ne, přepravní vzdálenost na jinou skládku je podstatně delší a je třeba zohlednit ve výkazu výměr stejně jako u bouracích prací a skládce sutí.

Vlastní podnět zadavatele:

Zadavatel sděluje, že dle zjištěných informací přestala původně uvažovaná skládka v Křovicích u Dobrušky ukládat vybourané materiály. Další nejbližší skládka je v Českých Libchavách.

Došlo tudíž i k úpravě položky č. 77 v oddílu bouracích prací.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel upřesňuje:

- na skládku v Křovicích je možné uskladnění **zeminy**;
- **ostatní suť** je možné uložit na skládku do Českých Libchav.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

žádáme zdvořile o sdělení, zda zadavatel požaduje po účastníkovi této vz předložení časového harmonogramu už v nabídce.

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje předložení harmonogramu v souladu se zadávacími podmínkami, tj. v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) přílohy č. 05 Návrhu smlouvy o dílo, tj. harmonogram bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy.

Dotaz č. 5:

V souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Jako součást Dodatečných informací číslo 14 měl být zadavatelem předložen slepý rozpočet (výkaz výměr), do kterého mají uchazeči doplnit jednotkové ceny. Dokument s názvem „2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL 14“, který byl přílohou k DI č. 14 bohužel není slepým rozpočtem. Žádáme o doplnění Zadávací dokumentace o Slepý rozpočet v aktuální podobě, ve znění DI č. 14.

Odpověď na dotaz č. 5:

V rámci této vydané Dodatečné informace č. 15 je přílohou slepý rozpočet v aktuální podobě, viz. příloha: 2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 15

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 5. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile display 2.html](https://zakazkv.cenakhk.cz/Drofile%20display%20.html) v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Bleskosvod - výkaz výměr- Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 15

Elektro - silnoproud - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 15

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 15

V Hradci Králové 13. 5. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 16 (Dodatečná informace č. 16)**Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"****Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

• Ing. Monika Jančová, 

Profil zadavatele:

https://zakazkv.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr 08 - Komunikace a zpevněné plochy položka 27 - kostka dlažební žula velká 15/17 - použity původní dlažební kostky. Pokud mají být použity stávající dlažební kostky, nevíme jakým způsobem máme tuto položku ocenit, protože materiál nebude zhotovitelem dodáván a montáž těchto kostek je v položce č. 26. Domníváme se, že by položka 27 měla být z výkazu výměr vyjmuta. Prosíme zadavatele o kontrolu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Uchazeč v rámci této položky ocení manipulaci a dočasné uskladnění dlažby během stavby na místě.

Dotaz č. 2:

V rekapitulačních listech výkazu výměr pro Silnoproud a Bleskosvod jsou položky s nulovým procentuálním množstvím, připustí zadavatel jejich ocenění nulou? Mohl by zadavatel zadat vzorce u položek, u kterých je určena výše procent (např. doprava, přesun hmot), aby bylo patrné z jakého základu mají být počítány, aby všichni účastníci výběrového řízení ocenili tyto položky ze shodných položek? Dále je na těchto listech položka pro Kompletační činnost, má být tato položka vyplněna nenulovou hodnotou, nebo zde může zůstat nula, která je v tuto chvíli ve výkazech předvyplněna? Tato položka není zahrnuta v celkovém součtu. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výkazy výměr pro Bleskosvod a pro Silnoproud byly upraveny.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku na akci: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno.

Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

Ve výkazu výměr 2019-20 - *Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání]* DI 15 v listu 02 - *Stavební úpravy* je položka č. 426, kde je dvojnásobné množství než je ve výpisu prvků.

Žádáme o úpravu výkazu výměr

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 3:

Celkový výkaz výměr byl upraven.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku na akci: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno.

Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

1. Ve výkazu výměr 2019-20 - *Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání]* DI 15 v listu 02 - *Stavební úpravy* je položka č. 26, kde je špatně vypočtené množství výztuže.

Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 4:

Výkaz výměr 2019-20 - *Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání]* v listu 02 - *Stavební úpravy* položka č. 26 se týká Bednění základů pasů rovné zřízení.

Dotaz č. 5:

Dobrý den,

zpracováváme cenovou nabídku na akci: Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 areálu nemocnice Opočno.

Žádám o vysvětlení několika nesrovnalostí a to:

1. Ve výkazu výměr 2019-20 - *Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání]* DI 15 v listu 02 - *Stavební úpravy* je položka č. 28, kde je špatně vypočtené množství výztuže.

Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 5:

Celkový výkaz výměr byl upraven.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 1.6. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Bleskosvod - výkaz výměr- Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 16

Elektro - silnoproud - výkaz výměr - Pobytové služby pro seniory Opočno_FINAL DI 16

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 16

V Hradci Králové 19. 5. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 17 (Dodatečná informace č. 17)**Veřejná zakázka: " Pobytové služby pro seniory v objektu č.p. 431 na st.p.č. 453 v areálu nemocnice Opočno"****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [REDACTED]

Profil zadavatele:https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve výkresu D.1.1.3.1 Základy, je v poznámce uvedeno odvětrání podloží ležatým perforovaným potrubím, které je vyvedeno až na střeche. Toto potrubí v rozpočtu ovšem není uvedeno, prosíme o jeho doplnění v kompletním rozsahu i se zemními pracemi.

S pozdravem

Ddpověřna dgtiil J

Byl upraven výkaz výměr - list 02 - Stavební úpravy: nové položky č. 563 až č. 569, upravené položky č. 7 až č. 18.

Dotaz č. 2:

V souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:
V rozpočtu jsme nenalezli zemní práce pro vnitřní dešťovou a splaškovou kanalizaci. Prosíme o jejich doplnění.
S pozdravem

Ogř ovětT na dotaz ĚSi

Byl upraven výkaz výměr - list 02 - Stavební úpravy: doplněno do nových položek č. 564 a č. 565 a do upravených položek č. 7 až č. 18.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,
Prosíme zadavatele, aby uvedl, ze kterých míst bude ornice dovezena, popř. žádáme o provedení změny v pol.č.21 v listě 09- Sadové úpravy na substrát nebo zeminu.
Předem děkujeme

Oflpovftf n« dotaz 3,Č.

Byl upraven výkaz výměr - zrušena položka č. 21 v listě 09 - Sadové úpravy. Dodávka substrátu je obsažena v položce č. 2 tohoto listu.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 6. 2020 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazkv.cenakhk.cz/orofile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

2019-20 - Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno_FINAL [zadání] DI 17

V Hradci Králové 25. 5. 2020



Ing. Monika Jančová
na základě pověření