

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

a

Vladimírem Drobným, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: účet. [REDACTED] vedený [REDACTED].

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a
Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“ – část I.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“ – část I.“, včetně změny č. 1 - 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **48 010 171,75 Kč vč. DPH** (slovy

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

čtyřicet osm milionů deseti tisíc osmdesát jedna Korun českých sedmdesát pět haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	39 677 827,89 korun českých
DPH (21%)	8 332 343,86 korun českých
Cena celkem	48 010 171,75 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky (I. etapa), SO 101 – 01 Silnice III/29827 (I. etapa) – Příprava území, SO 101 – 02 Silnice III/29827 (I. etapa) – Návrh, SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky (I. etapa), SO 101 – 01 Silnice III/29827 (I. etapa) – Příprava území, SO 101 – 02 Silnice III/29827 (I. etapa) – Návrh, SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18



.....
Vladimír Drobný, vedoucí provozu Východ úseku
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed (na základě plné moci)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	32841
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	03.05.2019

Číslo změny :

3

Název stavby :

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa

Název objektů :

SO 001 - Všeobecné předběžné položky (I.etapa);

SO 101 - Silnice III/29827 (I. etapa) - SO 101.01 - Příprava území; SO 101.02 - Návrh; SO 181 - Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, Ing.Radek Michlík, ČKAIT: 0601651

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.3 je následující:

SO 001 - Všeobecné předběžné položky (I.etapa): na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení ochrany inženýrských sítí (RWE) v úseku stavby v celkové ceně 22.098,33 Kč včetně DPH 21%

SO 101.01 - Příprava území: odpočet za neprovedení stranové přeložky inženýrských sítí (RWE) v úseku stavby v celkové ceně 61.764,45 Kč včetně DPH 21%

SO 101.02 - Návrh: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za provedení zpevněných ploch chodníku, vjezdů, vozovky a betonových obrub v celkové ceně 73.899,17 Kč včetně DPH 21%

SO 101.02 - Návrh: na základě provedeného geodetického zaměření přípočet za provedení zpevněných ploch vjezdů v celkové ceně 29.148,90 Kč včetně DPH 21%

SO 101.181 - Dopravní opatření během stavby (I. etapa): Na základě dohody s DPmHK nebyla provedena provizorní úprava točny pro vozidla MHD v místní části Malšova Lhota. Z celkové ceny díla se z tohoto důvodu odečítá částka -140.513,67 Kč včetně DPH 21%

Jedná se o méně a vícepráce na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny díla po změně č.3
2.	ZBV č.3 - soupis prací ASPE
3.	Geodetické doměření stavby
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3		Nová cena stavby po změně č.3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
48 279 298,37 Kč	48 279 298,37 Kč	298 275,53 Kč	29 148,90 Kč	48 010 171,75 Kč	269 126,63 Kč
Součet cen změn od počátku stavby:		298 275,53 Kč	29 148,90 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	p. Dušan Mach	
Projektant (autorský dozor):	VIAPROJEKT s.r.o., Hradec Králové	Ing. Radek Michlík	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	p. Martin Dvořáček	

Název stavby:
Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I.etapa

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1		Změna č. 2		Změna č. 3		Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky (I.etapa)	1 171 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 263,00	1 153 177,04
SO 101 - 01	Silnice III/29827 (I.etapa) - Příprava území	2 874 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 045,00	2 823 131,10
SO 101 - 02	Silnice III/29827 (I.etapa) - Návrh	32 301 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00	-61 073,70	32 264 611,68
SO 101 - 03	Silnice III/29827 (I.etapa) - Odvodnění	2 922 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 862,23
SO 181	Dopravní opatření během stavby (I.etapa)	607 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 127,00	491 589,54
SO 801	Vegetační úpravy	22 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,30
Cena celkem bez DPH		39 900 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00	-246 508,70	39 677 827,89
DPH 21%		8 379 051,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058,90	-51 766,83	8 332 343,86
Cena celkem vč. DPH		48 279 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148,90	-298 275,53	48 010 171,75



M. Částka, s.r.o.
Mrkvičkova 1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Č.zak: 42/2019

Geodetický (předávací) protokol

zaměřovací protokol

číslo protokolu: 7/2019
datum: 1.7. 2020

INVESTOR:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové

DODAVATEL:



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Stavba: Malšova Lhota, ul. Lhotecká
Objekt: Lhotecká ulice – silnice III/29827
Staničení úseku: -
Druh práce: výpočet výměr jednotlivých ploch I.etapy
Bodové pole polohové: dočasná vytyčovací síť stavby
Bodové pole výškové: dočasná vytyčovací síť stavby
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Podklady: 1) zaměření skutečného stavu I.etapy
2) projektová dokumentace

Rozsah a popis měřických prací:

Po zaměření skutečného stavu provedení stavby I. etapy výstavby komunikace III/29827, byly vypočteny výměry jednotlivých ploch v daném úseku.

Vyhodnocení úseku:

viz. Tabulka výsledků – příloha č.1

Přílohy: 1) Tabulka výsledků

Přesnost geodetických prací:

m_{xy} :	0,010 m
m_h :	0.005 m

Měření provedl : M.Částka, s.r.o.

Dne: 6 / 2020

ÚOZl: Ing. Ondřej Randák

Číslo ověření: 31/2019



Vyhotovil: Jiří Bubník

Dne: 1.7. 2020

Převzal:


Dne:

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům




Malšova Lhota - výměry jednotlivých ploch I. etapy

Název položky	Výměra
Živičná plocha vozovky	9005 m2
Autobus.zastávka žul.kostka	58 m2
Celková délka přídlažby	2477 bm
plocha chodníků - zámková dlažba 60 mm	827 bm
plocha vjezdů - zámková dlažba 80 mm	180 m2
plocha vjezdů - žulové kostky	130 m2
plocha vjezdů - živice	109 bm
záhonová obruba 500/80/250	433 bm
záhonová obruba 500/50/200	164 bm
zastávková obruba	94 bm
chodníková obruba	2451 bm



Vypracoval dne



č.pol: 31 / 2019

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právní předpisům



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 1 171 440,04 Kč

Cena celková: 1 153 177,04 Kč

DPH: 242 167,18 Kč

Cena s daní: 1 395 344,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 153 177,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (Letapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (Letapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150.000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	150,000		
ZBV:		01/06/20	ZBV č.3			-70,000	
aktuální množství					80,000		
2	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150.000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	150,000		
3	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150.000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	150,000		
4	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.	M	150,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pevná cena. 150=150.000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150.000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	150,000		
6	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací. Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	KPL	1,000		
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000		
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000		
9	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, Pevná cena.	SOUBOR	1,000		
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000		
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK) - 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení č.p. 63, ul.Akátová (pozemek st.p.č. 63 v k.ú. Malšova Lhota) v denní a noční době včetně vypracování protokolu o měření - veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace Pevná cena. Technická specifikace: měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK) - 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení č.p. 500, Revoluční třída, Nový Bydžov, přilehlé k posuzované křižovatce v denní a noční době - veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace	KPL	1,000		
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I. etapa (PORR)
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I. etapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PEVNÁ CENA 1+1=2.000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na stavenišť - trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a záchrannou službu - PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)

Rozpočet: 01 Příprava území

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 2 874 176,10 Kč

Cena celková: 2 823 131,10 Kč

DPH: 592 857,53 Kč

Cena s daní: 3 415 988,63 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 823 131,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina a podkladní vrstvy komunikace podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332 1853,350=1 853.350 [A] podklad komunikace z kameniva a štětu pol.č. 11332a 884,950=884.950 [B] podklad komunikace z KSC pol.č. 11334 46,800=46.800 [C] Celkem: A+B+C=2 785.100 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2 785,100		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť kryt vozovky živice pol.č. 11313 6,7=6.700 [A] kryt chodníků beton pol.č. 11315 2,1=2.100 [B] kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318 53,080=53.080 [C] kryt z žul. dlažba pol. č. 11347a bet. lože: 111*0,1=11.100 [J] obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (295,0*0,08*0,25)=5.900 [E] obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 (30,0*0,05*0,25)=0.375 [F] obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 (1429,0*0,15*0,3)=64.305 [G] bet. krajníky pol.č. 11354 (209,0*0,08*0,25)=4.180 [H] 2-linka pol. č. 11355 bet. lože: 46,0*0,2*0,1=0.920 [K] 5-linka pol. č.113556 bet. lože: 130,0*0,5*0,1=6.500 [L] Celkem: A+B+C+J+E+F+G+H+K+L=155.160 [M] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	155,160		
3	03730	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení O2 - v rámci výkopu Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	M	200,000		
4	03730	b	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení NN - v rámci výkopu	M	150,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
5	03730	c	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení VO - v rámci výkopu	M	100,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
6	03730	d	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení vodovodu - v rámci výkopu	M	150,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
7	03730	e	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení plynovodu - v rámci výkopu	M	150,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-150,000	
			aktuální množství		0,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1			Zemní práce				
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku	M3	6,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha C.1.1.2, kryt vjezdů kryt živice tl. 40 mm: $3+11+9+6+14+9+69+9=130.000$ [A] $A*0,04=5.200$ [B] kryt R-mat. tl. 50 mm $30,0*0,05=1.500$ [C] Celkem: B+C=6.700 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU vč. odvozu a uložení na skládku viz. příloha C.1.1.2 betonový kryt tl. 150 mm $2+12=14.000$ [A] $A*0,15=2.100$ [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,100		
10	113178		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM Dlažba použita na obnovu povrchů vjezdy a chodníky - žul. dlažba vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vytěženého materiálu	M3	17,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha C.1.1.2, vjezdy				
			žul. dlažba tl. 100 mm $8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178.000$ [A] $A*0,1=17.800$ [B]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	53,080		
			vč. naložení, odvozu a uložení, vjezdy a chodníky - bet. dlažba				
			viz. příloha C.1.1.2, vjezdy				
			bet. dlažba tl. 80 mm $2+2+19+11+4+14+11+12=75.000$ [A] $A*0,08=6.000$ [B]				
			bet. dlažba tl. 60 mm $(4,0+3,0+3,0)+(3,0)=13.000$ [C] $C*0,06=0.780$ [D]				
			bet. dlažba 300x300 tl. 50 mm $2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782.000$ [E] $E*0,05=39.100$ [F]				
			bet. vegetační. dílce 100 mm $5+67=72.000$ [H] $H*0,1=7.200$ [I]				
			Celkem: $B+D+F+I=53.080$ [G]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku podklad - ŠD (viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) a) tl. 210 mm (742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576.000 [A] A*0,21=750.960 [B] b) tl. 150 mm (1002,0+163,0)=1 165.000 [C] C*0,15=174.750 [D] c) tl. 380 mm 812,0=812.000 [E] E*0,38=308.560 [F] d) tl. 110 mm (708,0+501,0)=1 209.000 [G] G*0,11=132.990 [H] e) tl. 160 mm (1023,0+456,0)=1 479.000 [I] I*0,16=236.640 [J] f) 270 mm 780,0=780.000 [K] K*0,27=210.600 [L] w) 111,0*0,35=38.850 [P] Celkem: B+D+F+H+J+L+P=1 853.350 [O]	M3	1 853,350		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku podklad - kamenivo a štět (viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) b) tl. 100 mm (1002,0+163,0)=1 165.000 [C] C*0,1=116.500 [D] d) tl. 150 mm (708,0+501,0)=1 209.000 [G] G*0,15=181.350 [H] e) tl. 200 mm (1023,0+456,0)=1 479.000 [I] I*0,2=295.800 [J] podklad pod vjezdy a chodníky tl. 300 mm 8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178.000 [K] 2+2+19+11+4+14+11+12=75.000 [L] 5+67=72.000 [M] (K+L+M)*0,3=97.500 [N] podklad pod vjezdy a chodníky tl. 200 mm 3+11+9+6+14+9+69+9=130.000 [O] 2+12=14.000 [P] 30=30.000 [Q] 2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782.000 [R] 4+3+3=10.000 [S] 3=3.000 [T] (O+P+Q+R+S+T)*0,2=193.800 [U] Celkem: D+H+J+N+U=884.950 [V]	M3	884,950		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32841c	Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PÖRR)
Objekt:	SO 101	Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet:	01	Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku podklad - KSC (viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) f) 60 mm 780,0=780.000 [A] A*0,06=46.800 [B] Celkem: B=46.800 [C]	M3	46,800		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11347	a	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného a očištěného materiálu na stavbě. (viz příloha C.1.1.2) žul. dlažba 100 mm vč. bet. lože tl. 100 mm. Podklad ze ŠD tl. 350 mm v samostatné položce č.11332, odst. w) 111,0*0,2=22.200 [A]	M3	22,200		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 bet. obrubník š. 80 mm: $4+22+60+56+5+5+5+109+4+4+9+6+6=295.000$ [A] bet. obrubník š. 50 mm $3+6+3,5+4,5+2+1,5+9,5=30.000$ [B] Celkem: $A+B=325.000$ [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	325,000		
17	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 bet. obrubník š. 150 mm $878+551=1\,429.000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	1 429,000		
18	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 bet. vodící proužek $28+73+69+31+4+4=209.000$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	209,000		
19	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.	M	46,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. C.1.1.2 2- linka ze žulových kostek 7+29+10=46.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
20	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného a očištěného materiálu na stavbě. viz. C.1.1.2 5-linka ze žulových kostek 51+79=130.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	130,000		
21	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu	M3	868,370		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum)				
			a) tl. 90 mm (742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576.000 [A] A*0,09=321.840 [B]				
			b) tl. 100 mm (1002,0+163,0)=1 165.000 [C] C*0,1=116.500 [D]				
			c) tl. 70 mm 812,0=812.000 [E] E*0,07=56.840 [F]				
			d) tl. 90 mm (708,0+501,0)=1 209.000 [G] G*0,09=108.810 [H]				
			e) tl. 140 mm (1023,0+456,0)=1 479.000 [I] I*0,14=207.060 [J]				
			f) 70 mm 780,0=780.000 [K] K*0,07=54.600 [L]				
			g) 40 mm (18,0+6,0+4,0+5,0+7,0+8,0+6,0+7,0+7,0)=68.000 [M] M*0,04=2.720 [N]				
			Celkem: B+D+F+H+J+L+N=868.370 [O]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	194,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použití				
			viz. C.1.1.2				
			tl. 100 mm				
			1948,0*0,1=194,800 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
23	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	194,800		
			uložení ornice na mezideponii pro zpětné použití				
			viz. C.1.1.2				
			tl. 100 mm				
			1948,0*0,1=194,800 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	84,000		
			viz. C.1.1.2				
			uvažováno obednění 0,5x0,5 m do výšky 2,0 m, 21ks				
			(4*0,5*2,0)*21=84.000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
 Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
25	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM provizorní ochrana plynovodu komplet montáž a demontáž viz. C.1.1.2 betonové panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl. 150 mm 290,0*1,0=290.000 [A] Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	290,000		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
26	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 odstranění stáv. zábradlí 10,0=10.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jeho odvoz na předepsané místo				
27	919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí spáry tl. 40 mm viz příloha C.1.1.2 18+6+4+5+7+6+26+8+6+7+7+7+10+6=123.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	123,000		
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí spáry tl. 100 mm viz příloha C.1.1.2 8+6+4+5+7+6+8+6+7+7+7+10+6=87.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	87,000		
29	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku čištění po frézování viz. C.1.1.2 68,0=68.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	68,000		
30	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu, uložení a popl. za skládku viz. C.1.1.2 28=28.000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)**Objekt:** SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)**Rozpočet:** 02 Návrh**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 32 301 595,38 Kč**Cena celková:** 32 264 611,68 Kč**DPH:** 6 775 568,45 Kč**Cena s daní:** 39 040 180,13 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 32 264 611,68 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - Letapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina a podloží vozovky pracovní drenáž pol.č. 12293 169,760=169.760 [A] výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183 7795,100=7 795.100 [B] sondy pol.č. 13283 10=10.000 [C] Celkem: A+B+C=7 974.860 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	7 974,860		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113761		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE úprava studených spár v živичném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zařízení viz C.1.1.3 123=123.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	123,000		
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN komplet čerpání vody z čerpacích jímek 150=150.000 [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	150,000		
4	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	169,760		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uložení na skládku				
			viz C.1.1.1 a C.1.1.6				
			(150+362+27+104+418)*0,4*0,4=169.760 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu	M3	194,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 194,8=194.800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
5	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu	M3	115,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele Nová ornice 2065-1298=767.000 [A] A*0,15=115.050 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM natěžení stáv. žul. kostek ze skládky SUS, obec Lípa 174,0*0,1=17.400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	17,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
8	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží vč. odvozu na skládku Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 260+252+238+226+210+224+224+236+264+234+214+206+150+128+188+184+226+268+250+250+234+234+302+300+258+208+158+170+136+212+256+236+270+274+ 115,1=7 795.100 [B]	M3	7 795,100		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II sondy pro zjištění uložení podzemních vedení Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 10=10.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 2+2+2+2+6+8+2+2+2+2+2+0,9=32.900 [A]	M3	32,900		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72 1002 viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 7,0=7.000 [A]	M3	7,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýh pracovních drenáží, drcené kamenivo	M3	327,688		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6				
			fr.32-63 drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946.000 [A] A*0,4*0,4=311.360 [B]				
			zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1,0*1,0*13=13.000 [C] vsak podklad čerpacích jímek fr. 63-128 0,8*0,8*0,4*13=3.328 [D] Celkem: B+C+D=327.688 [E]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	2 065,000		
			viz C.1.1.3				
			stávající ornice z mezideponie zhotovitele 1298 m2 při tl. 150 mm nová ornice 767m2				
		Technická specifikace:	Celková plocha 1298+767=2 065.000 [B] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI zeleň viz C.1.1.3 2065=2 065.000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	2 065,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
15	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Osazení nopové fólie mezi chodníkem a podezdívkou stávajícího oplocení či objektem viz C.1.1.6 88=88.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	88,000		
16	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh tkaná geotextilie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu) Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 2218+1219+58=3 495.000 [A] 989*0,15=148.350 [B] a+b=3 643.350 [C] úprava podloží komunikace vozidlová 5837=5 837.000 [D] úprava podloží vjezdová 710+92=802.000 [E] C+D+E=10 282.350 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	10 282,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
17	28997	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN úprava podloží komunikace vozidlová tkaná výztužná gemříž PE, pevností 40 kN/m, oka 25x26 mm (výměra bez přesahu) Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) úprava podloží komunikace vozidlová 2240+2093+1164=5 497.000 [A] obrubníky 1557*0,15=233.550 [B] krajnice 212*0,5=106.000 [C] Celkem: A+B+C=5 836.550 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	5 836,550		
2			Základy				
5			Komunikace				
18	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlín ve vzd. max. 5m (dle TP 170, opatření proti vývoji reflexních trhlín)	M2	8 934,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
19	56145		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM SC C8/10, tl. 210 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170, opatření proti vývoji reflexních trhlin) viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.2 58=58.000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	58,000		
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh	M3	9 947,181		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II a GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.)				
			ŠD fr.0-63, tl. 400 mm vozovka: 2218+1219+58=3 495.000 [A] obrubníky: 989*0,15=148.350 [B] Celkem: A+B=3 643.350 [C] C*0,4=1 457.340 [D]				
			ŠD fr.0-63, tl. 300 mm vozovka: 2240+2093+1164=5 497.000 [E] obrubníky: 1557*0,15=233.550 [F] krajnice: 212*0,5=106.000 [G] Celkem: E+F+G=5 836.550 [H] H*0,3=1 750.965 [I]				
			ŠD fr.0-63, tl. 150 mm 5836,55*0,15=875.483 [J]				
			ŠD fr.0-125, tl. 350 mm 5836,55*0,35=2 042.793 [K]				
			Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl. 300 mm 163+174+74+136+139+24+92=802.000 [M] M*0,3=240.600 [N]				
			Oprava zásypu stáv. vedení kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), viz C.1.1.6 fr. 32-63 2506=2 506.000 [O] ŠD fr.0-63 1074=1 074.000 [P]				
			D+I+J+K+N+O+P=9 947.181 [Q]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	148,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDa, tl. 150 mm viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 2vrstvy (9+65)*2=148.000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa, tl. 200 mm viz C.1.1.3 a C.1.1.6 vozovka, konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] vozovka - zastávkový pruh, konstrukce č.2 58=58.000 [B] oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [C] oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 (8+16)=24.000 [D] pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů 3+3+2+3+6+4+2+3+3+3+3+2+2+3+3+6+3+4+3+6+3+3+6+5+5=92.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=9 247.000 [F] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	9 247,000		
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 349,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDa, tl. 250 mm				
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6				
			oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 16+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=173.000 [A]				
			oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174.000 [B]				
			oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136.000 [C]				
			oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862.000 [D]				
			oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 1+1+1+1=4.000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=1 349.000 [F]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
24	567316		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	302,000		
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6				
			oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 6+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=163.000 [A]				
			oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [B]				
			Celkem: A+B=302.000 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr.0-32, tl. 150 mm viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 51+56=107.000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	107,000		
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 pro ACP 16+ viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 934,000		
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5 kg/m2	M2	9 141,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 vozovka, konstrukce č.1 $1070+1986+3054+2824=8\ 934.000$ [A] oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 $3+11+10+7+14+10+77+7=139.000$ [B] oprava ploch $18+6+4+5+7+7+6+8+7=68.000$ [C] Celkem: A+B+C=9 141.000 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3				-30,000
					aktuální množství		9 111,000
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů) $5837=5\ 837.000$ [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	5 837,000		
29	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	9 002,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 vozovka, konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] oprava ploch 18+6+4+5+7+7+6+8+7=68.000 [B] Celkem: A+B=9 002.000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM ACO 8 tl. 50 mm viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	139,000		
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3				-30,000
					aktuální množství		109,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 934,000		
32	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulová dlažba 120-160 mm, tl. 100 mm do cem. lože viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.2 58=58.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	58,000		
33	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	174,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpětné použití žul. dlažby z bourání. Skládku SUS obec Lípa 20 km žulová dlažba 100/100/100 mm vč. lože tl. 40 mm z kameniva fr.4-8 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-44,000	
				aktuální množství	130,000		
34	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm viz C.1.1.3 5=5.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	862,000		
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-35,000	
					aktuální množství	827,000	
36	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	136,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3		44,000		
			aktuální množství		180,000		
37	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva červená, reliéf pro nevidomé, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 1+1+1+1=4.000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	m
38	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM bet. veget. dílce tl. 100 mm vč. lože tl. 50 mm písek hlinitý - SM viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 9+65=74.000 [A] Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	74,000	20
39	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU CB II, tl. 160 mm viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 (8+16)*0,16=3.840 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	3,840	
40	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacím tmelem	M	123,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 123=123.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
41	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH pracovní drenáž - PVC DN 100 viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946.000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	1 946,000		
42	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400 Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	KUS	47,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ skruže pro čerpání spouštěná studna DN 1000, hl 1,0m skruž DN 1000, v.500 mm 13*2=26.000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	26,000		
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy viz C.1.1.3 47=47.000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	47,000		
45	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ mříže viz C.1.1.3 42=42.000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	42,000		
46	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata viz C.1.1.3 20=20.000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	20,000		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
47	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové viz C.1.1.4 A 12 1ks1=1.000 [A] B 20b 2ks2=2.000 [B] B 28 1ks1=1.000 [C] P 6 2ks2=2.000 [D] IP 6 2ks2=2.000 [E] IP 6 se žlutozeleným fluorescenčním okrajem 2ks2=2.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=10.000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	10,000		
48	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun stávajících	KUS	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.4				
			A 12 ks 2=2.000 [A]				
			A 19 ks 1=1.000 [B]				
			B 20a ks 2=2.000 [C]				
			B 28 ks 1=1.000 [D]				
			P 2 ks 5=5.000 [E]				
			P 4 ks 1=1.000 [F]				
			IP 4b ks 1=1.000 [G]				
			IP 25b ks 1=1.000 [H]				
			IS 19b ks 1=1.000 [I]				
			IS 21a ks 1=1.000 [J]				
			IJ 14c ks 1=1.000 [K]				
			E 2b ks 1=1.000 [L]				
			E 13 ks 2=2.000 [M]				
			silniční zrcadlo 1=1.000 [N]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=21.000 [O]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
			- nutnou opravu poškozených částí				
			nezahrnuje dodávku značky				
49	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstranění, odvoz na SUS HK Plačice	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.4 A 6b ks 1=1.000 [A] A 7a ks 1=1.000 [B] A 12 ks 1=1.000 [C] B 1 ks 1=1.000 [D] B 20a ks 3=3.000 [E] B 28 ks 2=2.000 [F] P 2 ks 1=1.000 [G] P 4 ks 2=2.000 [H] IP 6 ks 4=4.000 [I] E 4 ks 1=1.000 [J] E 8b ks 1=1.000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=18.000 [L]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
50	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun stávajících viz C.1.1.4 4=4.000 [A]	KUS	4,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
51	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících viz C.1.1.4 posunované DZ 2=2.000 [A] zrušené DZ 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]	KUS	3,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON nové viz C.1.1.4 nové DZ 6=6.000 [A] přesun stávajících DZ 4=4.000 [B] Celkem: A+B=10.000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000		
53	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA stříkaný plast příloha C.1.1.4 V 1a (0,125) 501,0*0,125=62.625 [A] V 2a (3/6/0,125) 663,0*0,125/3*1=27.625 [B] V 2b (3/1,5/0,125) 175,0*0,125/3*2=14.583 [C] V 4 (0,125) 222,0*0,125=27.750 [D] V 7 - plocha nástřiku 38,0=38.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=170.583 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	170,583		
54	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY stříkaný plast	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V11a (žlutá barva) dl. 12,0 m 6=6.000 [A] V15 (symbol DZ A12 - barevné) 2=2.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				
55	91551	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY vodící pás místa pro přecházení příloha C.1.1.4 Celkem 64 m 64,0=64.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	M	64,000		
56	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz C.1.1.3 a C.1.1.6 3+8+8,5+2+7+8+6,5+7+11+4+3+4+11,5+11,5+10,5+8+4+4+4+9+9+18+10+9+11+7+8+9+4+7+3+8+7+12+7+8+10+10+4+34+5+5,5+4+4+4+4+7+7+3+9+9+9+2+3+3+10 +9+10=445.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	445,000		
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-12,000	
					aktuální množství	433,000	
57	91721	a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	164,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz C.1.1.3 a C.1.1.6 5+8+8+6+22+59+56=164.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
58	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz C.1.1.3 a C.1.1.6 145+10+83+6+240+11+12+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 451.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	2 451,000		
59	91722	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle ČSN EN 206-1 osazený do betonového lože C20/25 s opěrou viz C.1.1.3 a C.1.1.6 5 zastávek bude v provedení: 12ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 16 ks) 1 zastávka v provedení: 10 ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 14 ks) 16+14+16+16+16+16=94.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	94,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.							
60	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Betonový vodící proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz. C.1.1.3 a C.1.1.6 145+10+83+6+240+11+12+26+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 477.000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	2 477,000		
61	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí dilatačních spar v podkl. vrstvě cement. stabilizace (á 4m) 3500=3 500.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	3 500,000		
62	93541	a	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ TVAROVKY Z POLYESTERU - liniové odvodňovací žlaby š. 100 mm, vč. 1x vpusti a můstkového roštu z litiny, zat. D400 lože z betonu C20/25 Liniové odvodňovací žlaby (viz příloha C.1.1.1. a C.1.1.3.): žlab č.5 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 5=5.000 [A] žlab č.6 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3=3.000 [B] žlab č.7 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 8=8.000 [C] žlab č.8 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 1,5=1.500 [D] žlab č.9 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4,5=4.500 [E] žlab č.11 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4=4.000 [F] žlab č.12 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3,5=3.500 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29.500 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	29,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
63	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem viz C.1.1.3 7+6,5+7+6,5+4,5+5+6+4,5+9+11+7+6+5+5+8+7,5+7,5+7,5+6,5+8+6,5+7+6+7,5+5=167.000 [A] 5+5+5+13+13+5,5+5,5+5+5+8+8+5,5+7,5+7,5+6+6+6+6+13,5+13,5+13,5+5+5+5=184.000 [B] 5+5+5+5+4,5+4,5+4,5+9+9+9+6+6+6+7+7+13+8+11+7+5+5+9+7,5+8,5+6+6=190.500 [C] 7+7+7+7+9+9+12+29+8+6+7+8+13,5+4,5+4,5+5+5+5+10,5+10,5+10+5+6+5,5=211.000 [D] 5,5+6+6+5+5+8,5+5+4,5+8+8+7+7+7=89.500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=842.000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	842,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)

Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 607 716,54 Kč

Cena celková: 491 589,54 Kč

DPH: 103 233,80 Kč

Cena s daní: 594 823,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 491 589,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 06.04.2014

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť demolice betonových obrubníků pol.č. 11352 0,3*0,15*20,0=0.900 [A] zpevněná plocha BUS pol.č. 11346 18,0=18.000 [B] Celkem: A+B=18.900 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	18,900		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, zdokumentování stavebně-technického stavu objízdných tras před a po realizaci stavby, část DIO. Pevná cena. PD, část DIO Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky PD, část DIO Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KUS	4,000		
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena.	SOUBOR	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
 Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PD, část DIO				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Úpravy na provizorní točně: Zrušení panel tl. 150 mm + podklad ŠD tl. 300 mm, Plocha 40 m2 40*0,45=18.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za sklá vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bou musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,000	4	
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-18,000	
				aktuální množství	0,000		
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Úpravy na provizorní točně: vč. odvozu na skládku demolice betonových obrubníků 20,0=20.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	20,000		
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		01/06/20	ZBV č.3		-20,000		
					aktuální množství	0,000	
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Úpravy na provizorní točně: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu tl. 40 mm 20,0*0,04=0.800 [A] PD, část DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové cen musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,800		
	ZBV:						
		01/06/20	ZBV č.3		-0,800		
					aktuální množství	0,000	
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Úpravy na provizorní točně: uložení v místě stavby sejmutí ornice v tl. 10 cm 40,0=40.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	40,000		
	ZBV:						
		01/06/20	ZBV č.3		-40,000		-3 724,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
9	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	40,000		
			Úpravy na provizorní točně: vč. natěžení ornice v místě stavby uvedení plochy do původního stavu 40,0=40.000 [A] PD, část DIO				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3		-40,000		
			aktuální množství		0,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
10	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	40,000		
			Úpravy na provizorní točně: včetně odstranění a likvidaci po zrušení zpevněné plochy provizorní zpevněná plocha pro BUS, geotextilie s tah. pevností 40kN/m 40,0=40.000 [A] PD, část DIO				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3		-40,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
 Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,000	
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
11	338182	a	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO Úpravy na provizorní točně: demontáž a montáž stávajících laviček 2=2.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, - dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou prohlídku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně.				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3		-2,000		
				aktuální množství	0,000		
3			Svislé konstrukce				

5			Komunikace				
12	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,000		
			Úpravy na provizorní točně:				
			provizorní zpevněná plocha pro BUS, ŠD tl. 300 mm 40,0*0,3=12.000 [A]				
			PD, část DIO				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3		-12,000		
			aktuální množství		0,000		
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Úpravy na provizorní točně: 20,0=20.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	20,000	1	
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3		-20,000		
			aktuální množství		0,000		
14	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Úpravy na provizorní točně: 20,0=20.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32841c	Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt:	SO 101	Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet:	SO 181	Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-20,000	
				aktuální množství		0,000	
15	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	40,000		
			Úpravy na provizorní točně:				
			provizorní zpevněná plocha pro BUS 40,0=40.000 [A]				
			PD, část DIO				
		Technická specifikace:	- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-40,000	
				aktuální množství		0,000	
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
16	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Úpravy na provizorní točně: demontáž a montáž stávajícího DZ 1=1.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,000		
17	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a H.3.): včetně nájmu po celou dobu stavby 80,0=80.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	80,000		
18	914624		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a H.3.) včetně nájmu po celou dobu stavby 80,0=80.000 [A]	KUS	80,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
19	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a H.3.): včetně nájmu po celou dobu stavby 80,0=80.000 [A]	KUS	80,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
20	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Úpravy na provizorní točce: obnova ploch obrubník 300/150/1000 20,0=20.000 [A] PD, část DIO	M	20,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3				-20,000
					aktuální množství		0,000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Úpravy na provizorní točně: zaříznutí spáry tl. 40 mm 24,0=24.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	24,000	67,00	1 608,00
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-24,000	
					aktuální množství	0,000	
22	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Úpravy na provizorní točně: čištění po frézování vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku 20,0=20.000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	20,000		
	ZBV:	01/06/20	ZBV č.3			-20,000	
					aktuální množství	0,000	
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“ – část I.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		39 900 246,59 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 24 090,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 246 508,70 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 24 090,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 246 508,70 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		270 598,70 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	270 599 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,68 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	39 900 246,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	39 900 246,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zzs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	39 900 246,59 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 24 090,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 246 508,70 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-222 418,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	39 900 246,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	39 900 246,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	39 900 246,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	39 677 827,89 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	39 677 827,89 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: