

č. zakázky: 06/20

č. přílohy: A


Akce: Modernizace sociálních zařízení pro chlapce a dívky v 1. patře objektu
SPŠ Otty Wichterleho Velké Poříčí

Investor: Střední průmyslová škola OTTY WICHTERLEHO, Náchodská 241, Velké Poříčí
Jednoduchá dokumentace

A. Průvodní zpráva

Antonín BOHADLO
autorizovaný technik
PROJEKTY STAVEB a INŽENÝRSKÁ ČINNOST
549 37 ŽDÁRKY 178
IČO 11160471 DIČ CZ440204055
mob. 602 937 553

Vypracoval: Antonín Bohadlo



Ždárky 08. 2020

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Modernizace sociálních zařízení pro chlapce a dívky v 1. patře objektu SPŠ Otty Wichterleho Velké Poříčí
- b) místo stavby: Velké Poříčí
- c) předmětem dokumentace je: Modernizace sociálních zařízení pro chlapce a dívky v 1. patře objektu SPŠ Otty Wichterleho Velké Poříčí

A.1.2 Údaje o investorovi

Střední průmyslová škola OTTY WICHTERLEHO, Náchodská 241, Velké Poříčí

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Antonín Bohadlo, autorizovaný technik pro pozemní stavby,
549 37 Žďárky 178
Osvědčení o autorizaci č. 10942, IČO 11160471

A.2 Členění stavby na objekty

Neřeší se.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Zaměření současného stavu předmětných částí objektu.

č. zakázky: 06/20

č. přílohy: B

Akce: Modernizace sociálních zařízení pro chlapce a dívky v 1. patře objektu
SPŠ Otty Wichterleho Velké Poříčí

Investor: Střední průmyslová škola OTTY WICHTERLEHO, Náchodská 241, Velké Poříčí

Jednoduchá dokumentace

B. Souhrnná technická zpráva

Antonín BOHADLO
autorizovaný technik
PROJEKTY STAVEB a INŽENÝRSKÁ ČINNOST
549 37 ŽDÁRKY 178
IČO 11160471 DIČ CZ440204055
mob. 602 937 553

Vypracoval: Antonín Bohadlo



Žďárky 08. 2020

B.1 Popis stávajícího stavu

V současné době probíhají stavební práce na rekonstrukci střechy vč. nového zatepleného podhledu předmětné části objektu školy.

Záměr investora je souběžně provést modernizaci stávající WC pro chlapce a dívky při chodbě před učebnami v 1. patře objektu školy.

WC chlapci: vstup do předsíně resp. umývárny a dále do WC sestávající z pisoárového stání a vstupu do kabiny WC, druhá kabina WC je přístupná z předsíně-umývárny.

WC dívky: vstup do předsíně resp. umývárny a dále do prostoru s 5ti kabinami WC, hygienickou kabinou a koutem pro úklidové prostředky s výlevkou.

Z hlediska stavebně technického se jedná o zděný objekt, příčky taktéž zděné, obklady a podlahy keramické, okna sklobetonová, dveře dřevěné do ocelových zárubní. Prostory osazené běžnými zařizovacími předměty ZT.

B.2 Popis nového stavu

WC chlapci

Dispozičně se v podstatě nic nemění, pouze dochází k zazdění dveří mezi umývárnou a kabinou WC.

Dělicí zděné příčky mezi kabinami WC budou vybourány, taktéž budou vybourána sklobetonová okna, keramické obklady na stěnách a keramická dlažba podlah – vše po předchozí demontáži zařizovacích předmětů ZT.

Následovat bude provedení nové vodoinstalace teplé i studené vody pro nové umístění umyvadel a nových pisoárových mušlí s automatickým splachováním a pro instalaci nového el. bojleru obsahu 125 l.

Dále to pak budou nové keramické obklady a nová keramická dlažba – vše v kvalitě dle výběru investora.

Navrženy jsou nové sanitární dělicí příčky kabin WC vč. dveří. U dveří v umývárně bude osazen automatický osoušeč rukou.

Nové budou vstupní požární dveře a dveře mezi umývárnou a prostorem WC.

Do otvorů po vybouraných sklobetonových oknech budou osazena nová plastová sklápěcí okna s pákovým ovládáním pro ventilaci.

WC dívky

Prostory vlastních WC se dispozičně v podstatě nemění. Nově je navrženo rozšíření o WC pro učitele a novou úklidovou komoru.

Dělicí zděné příčky mezi kabinami WC budou vybourány, taktéž budou vybourána sklobetonová okna, keramické obklady na stěnách a keramická dlažba podlah – vše po předchozí demontáži zařizovacích předmětů ZT.

Bude nutné provést přemístění stávajícího požárního hydrantu – viz výkres.

Bude provedeno posunutí požárních dveří dle výkresu, vyzdění nových příček např. z tvárnic Ytong vč. osazení ocelových zárubní pro nové dveře a částečné zazdění okna v umývárně.

Následovat bude provedení nové vodoinstalace teplé i studené vody pro nové umístění umyvadel a pro instalaci nového el. bojleru obsahu 150 l.

Dále to pak budou nové keramické obklady a nová keramická dlažba – vše v kvalitě dle výběru investora, provedení větracích otvorů s osazením el. ventilátorků pro kabinu WC pro učitele a úklidovou komoru.

Nové budou vstupní požární dveře i dveře mezi umývárnu a prostorem WC.

Navrženy jsou nové sanitární dělící příčky kabin WC vč. dveří.

U dveří v umýárně a ve WC pro učitele bude osazen automatický osoušeč rukou.

B.3 Požárně bezpečnostní řešení

Navrženou modernizací prostor WC chlapců i dívek se nemění současný stav požární bezpečnosti předmětné části objektu.