



## **Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4** **(Dodatečná informace č. 4)**

**Veřejná zakázka:** Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, [mjancova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mjancova@kr-kralovehradecky.cz), +420 495 817 460

**Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

**Dotaz č. 1**

V odpovědi na dotaz č. 7 byly upraveny ve výkazu výměr specifikace proudových chráničů u položky č. 3 a pol. č. 24 na typ B/G. Tento požadavek se podle nás týká i 12 ks chráničojističů (10/1N/B/003) - v rozpočtu položky č. 11 a č. 32. Jakým typem chráničojističů mají být tedy rozvaděče osazeny?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Bližší specifikace typu proudových chráničů, tj. s nadproudovou ochranou typ AC/G (s omezením počtu nežádoucích vypnutí), byla doplněna do aktuálního soupisu prací, dodávek a služeb (oddíl elektroinstalace), konkrétně do položek č. 11 a č. 32. Aktuální soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „EL6- Soupis prací 22-10-2020.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

## **Dotaz č. 2**

K odpovědi č.8 - Dle ČSN EN 50172 Č. 4.1. „nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že je porucha v koncovém obvodu...“ Navrhované řešení podle nás zaručuje spuštění NO při celkovém výpadku napájení, ale nikoli při poruše jednotlivých koncových obvodů.

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

V ČSN 33 2000-7-710 (článek 710.560.9 – Aplikace nouzového únikového osvětlení) se uvádí, že v případě poruchy hlavní napájecí sítě nesmí přepnutí na náhradní bezpečnostní napájení trvat déle než 15 sekund. V nemocnici v Broumově je zajištěný náběh agregátu do 10 sekund. Dle tohoto tedy realizace nouzového osvětlení dle ČSN není nutná a její realizace je návrhem projektanta.

Pokud by přesto byl požadavek na realizaci nouzového osvětlení dle ČSN EN 50 172 čl. 4.1., bude možno osadit chrániče s nadproudovou ochranou pro okruhy osvětlení kontakty v rozváděčích a při výpadku kteréhokoli jističe osvětlení by nabíhalo automaticky nouzové osvětlení v celém prostoru oddělení. To však není součástí realizační projektové dokumentace.

## **Dotaz č. 3**

Falcovaná střešní krytina je dle TZ a položkového rozpočtu pozinkovaná s nátěrem. Je možné použít ocelový pozinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou (lakovaný, poplastovaný apod.) z důvodu záruky?

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Falcovaná střešní krytina není uvedena s nátěrem. Pro novou krytinu je v technické zprávě „AST-1 Technická zpráva.pdf“ a na výkrese „AST-5 Střecha-nový stav.pdf“ uvedeno provedení „z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu“ (na výkrese vč. uvedení barvy červené RAL 3011) a v soupisu prací je v položkách klempířských prací uvedeno „z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou“ – jedná se tedy o plech opatřený z výroby vícevrstevným ochranným povrchem vč. finální barvy, tj. bez následných nátěrů.

V dotazu zmiňované nátěry se týkají střechy se zachovávanou, tj. pouze natíranou krytinou.

## **Dotaz č. 4**

Ve výkazu výměr opravy střechy chybí okapnice pod hydroizolační fólii. Je tato okapnice součástí dodávky opravy střechy?

### **Odpověď na dotaz č. 4:**

Ano, okapnice je součástí dodávky opravy střechy – bylo doplněno do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb pod nově vytvořenou položku č. 236. Aktuální soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „SO-03 Oprava střechy - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

## **Dotaz č. 5**

Na falcované střešní krytině nejsou sněhové zábrany, bude tato krytina bez těchto zábran?

### **Odpověď na dotaz č. 5:**

Sněhové zachytávače jsou uvedeny v TZ – nyní byly doplněny do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb pod nově vytvořenou položku č. 237. Aktuální soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „SO-03 Oprava střechy - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

### **Dotaz č. 6**

V rozpočtu, řešící stavební úpravy části 2.NP, ve stavební části v položce č. 37 – osazení zárubní je podle našeho mínění o 1 kus zárubně navíc. Ve výkazu se řeší zárubeň ke dveřím "T13". Dveře T13 jsou posuvné a jejich pouzdro je již řešeno v položkách 51 a 52.

#### **Odpověď na dotaz č. 6:**

Počty zárubní vč. zárubní pro posuvné dveře byly upraveny v soupisu prací, dodávek a služeb s názvem: „SO-02 SÚ 2.NP - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx“. Tento aktuální soupis prací je přílohou této dodatečné informace.

### **Dotaz č. 7**

Ve stejném rozpočtu se v položce č. 146 ve výkazu řeší jen jedna sanitární příčka. I když dle popisu i PD by měly být dvě sanitární příčky.

#### **Odpověď na dotaz č. 7:**

Výměra u položky č. 146 byla opravena v aktuálním soupisu prací s názvem „SO-02 SÚ 2.NP - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx“, který je přílohou této dodatečné informace.

### **Dotaz č. 8**

Ve stejném rozpočtu se díle 776 - Podlahy povlakové neřeší přesuny hmot. Prosíme o doplnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 8:**

Položka přesunu hmot byla doplněna do aktualizovaného soupisu prací pod položku č. 230. Aktuální soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „SO-02 SÚ 2.NP - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

### **Dotaz č. 9**

Ostatní přesuny hmot v tomto rozpočtu v PSV mají být stanovené procentní sazbou (%) z celkové ceny za daný oddíl. Množství u těchto položek je však již vyplněné a není barevně označené k možnosti změny. Jak máme u těchto položek postupovat? Jedná se o položky: 117, 124, 152, 191, 194 a 222.

#### **Odpověď na dotaz č. 9:**

Výše uvedené bylo upraveno do aktualizovaného soupisu prací. Aktuální soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „SO-02 SÚ 2.NP - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

### **Dotaz č. 10**

V rozpočtu vybavení pevně spojeno se stavbou se v položce 420010 zmiňuje chladnička na léky. V položkách 420011 a 420012 pak i myčky nádobí. Mají být tyto přístroje součástí nabídky?

### **Odpověď na dotaz č. 10:**

Dodavatel uvedené položky ocení pouze jako kuchyňské linky vč. dřezu/umyvadla + horních a dolních skříněk (tj. vybavení pevně spojené se stavbou). Dodavatel tedy do těchto položek nezahrne cenu za přístroje, jako jsou chladničky na léky a myčky nádobí (volně stojící vybavení). Dodávka těchto přístrojů není předmětem díla. Zadavatel pro přehlednost upravuje textové znění předmětných položek (škrtná tyto přístroje) v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Aktualizovaný soupis s názvem: „PS 01 - Rozpočet vybavení pevně spojeno se stavbou \_rev01.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

### **Dotaz č. 11**

Ve stejném rozpočtu je v položce 442016 napsáno „celonerezové provedení“ To platí i pro horní skřínky?

### **Odpověď na dotaz č. 11:**

Ano, u položky č. 442016 (linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skřínky, celonerezové provedení), se celonerezové provedení týká i nerezových horních skříněk.

### **Dotaz č. 12**

Prosíme o uvedení, v jakých místnostech se dané pracovní / kuchyňské linky vyskytují.

### **Odpověď na dotaz č. 12:**

Pracovní linky (položka č. 442016) se nachází v místnostech č. 2092 a 2094 – čistící místnosti. Umístění veškerých linek je uvedeno v dokumentu „2 - Seznam vybavení po místnostech.pdf“, jenž je součástí projektové dokumentace.

### **Dotaz č. 13**

Prosíme, zda je možné o jednoduchý náskres těchto pracovních / kuchyňských linek. Včetně rozměrů, které chybí v rozpočtu (rozměry chybí také u horních skříněk). Prosíme také o uvedení, z jakého materiálu mají být tyto linky postaveny.

### **Odpověď na dotaz č. 13:**

Rozměry linka pracovní 1400/600/900 mm, horní skřínky 1400/350/600 mm  
celonerezové provedení

1x skříňka pro dřez se zadním límcem cca 700/600/900 mm

dřez lisovaný 550/450/250 mm

v dolní části stolu police

1x skříňka policová cca 700/600/900 mm

2x police

zašupovací dvířka

1x deska pracovní se zadním límcem dl. cca 1400 mm

2x skříňka nástěnná dvířková policová cca á 700/350/560 mm

nutno doměřit dle skutečného provedení stavby

Upřesňující informace k provedení nerezového nábytku jsou obsaženy v dokumentu „Materiály a zpracování nerezového nábytku.pdf“, který je přílohou této dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 11. 2020 v 10:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Přílohy:**

1. EL6- Soupis prací 22-10-2020.xlsx
2. PS 01 - Rozpočet vybavení pevně spojeno se stavbou \_rev01.xlsx
3. SO-02 SÚ 2.NP - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx
4. SO-03 Oprava střechy - celkový,VRN,ST soupis prací 26-10-2020.xlsx
5. Materiály a zpracování nerezového nábytku.pdf

V Hradci Králové 26. 10. 2020

Ing. Monika Jančová  
na základě pověření