

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

DIČ CZ 708 89 546

- JUDr. Ivona Marčíšin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Ve výkazu výměr D.1.1.1 – Arch. st. řešení je uvedeno:

D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
---	-----	--------------------------------------	------

467	K	782112312	Montáž obkladů stěn z nepravidelných řezaných desek z měkkého kamene do lepidla tl do 30 mm	m2	162,800		0,00
-----	---	-----------	---	----	---------	--	------

P

-montáže veškerých detailů a souvisejících komponentů - dle

VV	"viz v.č. D.1.1-SO 01_10/13, detaily, TZ"	
VV	"soklová část" 162,8*1,0	162,800
VV	Součet	162,800

468	M	583810R01	obkladové prvky - pískovec - tl. 300 mm , vč. všech detailů a ukončovacích prvků - specifikace dle PD a TZ	m2	179,080		0,00
VV			162,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		179,080		

Dle našeho předpokladu má být tl. obkladu 30 mm, prosíme o opravu popisu položky.

Odpověď č. 1:

V popisu položky č. 468, listu „D.1.1-1 - Architektonicko...“, soupisu prací byla upravena tloušťka obkladových prvků na 30 mm (překlep).

Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_201127.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr D.2.01.3_2 – Vybavení ostatní je uvedeno:

2	K	OST-766-R02	Dodávka a montáž PVC ergonomické madlo kotvené na stěnu	m	347,820		0,00
---	---	-------------	---	---	---------	--	------

Poznámka k položce:

PVC ergonomické madlo:

-42/40 mm

-celkové vyložení 80 mm

-vnitřní vzdálenost madla od stěny 40 mm

P

-nosná kce - AL profil tl. 5 mm

-povrch opatřen ochranným filmem pro větší odolnost

-kotvení - samosvorné dráky z AL v provedení elox, á 1 m

-třída reakce na oheň - B dle EN 13501/1

barevné provedení - dle umístění

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek"

VV "viz v.č. D.2-01.3_12/16"

VV "1.PP" 23,5+19+14,7 57,200

VV "1.NP" 65,5 65,500

VV "2.NP" 65,5 65,500

VV "3.NP" 43,0+21,0 64,000

VV	"4.NP" 64,0	64,000
VV	Mezisoučet	316,200
VV	"ostatní a výklenky" 0,1*316,2	31,620
VV	Součet	347,820

Dle naší kontroly jsou chybně vykázány metry PVC ergonomického madla.

Prosíme zadavatele o kontrolu vykázaných metrů PVC ergonomického madla.

Odpověď č. 2:

U položky č. 2, listu „D.2.01.3_2 - Vybavení_ost...“, soupisu prací bylo upraveno množství vykázaných metrů.

Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_201127.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr D.2.01.3_2 – Vybavení ostatní je uvedeno:

D	OST	Ostatní				0,00
1	K	OST-766-R01	Dodávka a montáž PVC ochranný panel	m	1 353,880	0,00
			Poznámka k položce: PVC nástěnný ochranný panel: -rozměr 3000/1300 , řezaný -tl. 2 mm ----- Materiál: -barevnost dle umístění PD -CaZn -antibakteriální -lehká textura -chemická odolnost dle EN ISO 26987 -třída reakce na oheň - B dle EN 13501-1 -odolnost proto dezinfekci ----- -spojování svařováním -panely lepené k podkladu pomocí akrylátového lepidla -----			
	P		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací a dodávek"			
	VV		"viz v.č. D.2-01.3_12/16"			
	VV		"1.PP" 87+98,1+27,5+8,4+8,4		229,400	
	VV		"1.NP" 82,2+36,6+16,2+56,0+39,9+68+38		336,900	
	VV		"2.NP" 41+32+57,5		130,500	
	VV		"3.NP" 101+64+106		271,000	
	VV		"4.NP" 101+66+96		263,000	
	VV		Mezisoučet		1 230,800	
	VV		"ostatní a výklenky" 0,1*1230,8		123,080	

Zadavatel požaduje ocenit výše uvedenou položku, kde je MJ uvedena v „m“. Ve skutečnosti se jedná o několik druhů ochranných panelů (dle schémat se jednotlivé typy liší počtem a šířkou vinylového obkladu, provedení - dveře – okno – dezinfikátor a barvou dle pater) – viz Výkresy ochranné prvky stěn 1PP až 4NP. Je tedy zřejmé, že se budou lišit i jednotkovou cenou za „m“.

Dle našeho názoru by bylo vhodné, právě z důvodu odlišných jednotkových cen uvedenou položku rozdělit dle druhů (způsobu provedení) ochranných panelů. Provede zadavatel toto rozdělení a upraví výkaz výměr?

Odpověď č. 3:

Položka č. 1, na listu „D.2.01.3_2 - Vybavení_ost...“ soupisu stavebních prací, dodávek, a služeb, byla smazána, respektive byl u ní změněn popis na „POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT“. Dodavatel tuto položku nenaceňuje, není totiž součástí nabídkové ceny.

Namísto výše uvedené smazané položky vznikly položky nové (pol. č. 6-29), rozděleny dle jednotlivých druhů (způsobu provedení) ochranných panelů. Tyto položky již dodavatel naceňuje.

Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s názvem: „15033-DPS-E.7_VV_REV_201127.xlsx“ je přílohou této dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 1. 2021 v 10:00 hodin.**

Příloha:

15033-DPS-E.7_VV_REV_201127

V Hradci Králové dne 30. 11. 2020

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření