

## **II/303 VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV**

(část město Hronov)

ETAPA I

Přeložky sítí - SO 73 Zrušení stávajícího propojení  
do jednotné kanalizace

PDPS

**D.4.3.1 Technická zpráva**

## Obsah:

<b>1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ÚVOD.....</b>	<b>4</b>
<b>3. VSTUPNÍ DATA .....</b>	<b>4</b>
3.1. Seznam vstupních podkladů.....	4
3.2. Seznam použitých norem .....	4
<b>4. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY .....</b>	<b>4</b>
<b>5. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ .....</b>	<b>5</b>
<b>6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .....</b>	<b>5</b>
6.1. Návrh úpravy kanalizace .....	5
6.2. Objekty na kanalizaci .....	5
6.3. Zkoušky vodotěsnosti.....	6
6.4. Úpravy povrchů .....	6
6.5. Ochrana stavby před negativními účinky.....	6
6.6. Vytýčení objektu.....	6
<b>7. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU .....</b>	<b>7</b>
<b>8. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .....</b>	<b>8</b>
<b>9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTÍCH .....</b>	<b>9</b>

# 1. Identifikační údaje

## 1.1 Označení stavby:

Název stavby: II/303 Velké Poříčí – Hronov (část město Hronov - Etapa I)

Název objektu: SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

## 1.2 Objednatel dokumentace:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

Zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

Zástupce objednatele: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Osoba pověřená jednat ve věcech technických: Ing. Irena Vaněčková

## 1.3 Zhotovitel projektové dokumentace:

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zastoupený předsedou představenstva Ing. Martinem Höflerem a členem představenstva Ing. Janem Vlčkem

## 1.4 Vlastník objektu:

Město Hronov

## 1.5 Správce objektů:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

**Místo stavby:**

Královéhradecký kraj, Hronov

**Katastrální území:**

Hronov (č. k.ú.: 648370)

**Charakter stavebního objektu:**

úprava jednotné kanalizace

**Stupeň dokumentace:**

PDPS

## 2. Úvod

V souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/303 a výstavbou nové dešťové kanalizace v Hronově je třeba realizovat dílčí přeložky stávajících sítí. Tato část dokumentace řeší zrušení stávajícího propoje do jednotné kanalizace v ulici Hostovského v místě, kde bude změněn účel stávající kanalizace z jednotné na dešťovou kanalizaci (SO 31 - Řad 2).

## 3. Vstupní data

### 3.1. Seznam vstupních podkladů

- Digitální zakres katastrálních území dle KN ČÚZK
- Místní prohlídka lokality
- Projednání projektu s odpovědnými zástupci investora a zainteresovaných stran
- polohopisné a výškopisné zaměření v JTSK, Bpv. (Geodézie Náchod s.r.o., 08/2016)
- vyšetření stávajících inženýrských sítí vč. digitálního zakresu (Geodézie Náchod s.r.o., 08/2016)

### 3.2. Seznam použitých norem

- ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
- ČSN P ENV 1992-1 až 6 „Navrhování betonových konstrukcí“
- Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 a vyhl. č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně všech vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí

## 4. Související objekty

- SO 10 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy
- SO 20 Vozovka ve správě města
- SO 40 Veřejné osvětlení
- SO 31 Dešťová kanalizace - ŘAD 2

II/303 Velké Poříčí – Hronov (část Údržba silnic Královéhradeckého kraje – etapa I):

- SO 101 – Komunikace v km 0,0 – 2,9 (5,067 – 7,967)

Dalším souvisejícím objektem je výstavba nové splaškové kanalizace v ulici Hostovského včetně přepojení veškerých splaškových přípojek do této kanalizace. Tento objekt není součástí projektu II/303 Velké Poříčí-Hronov.

## 5. Seznam dotčených pozemků

Stavební objekt se nachází v k.ú. Hronov (č. 648370) na pozemcích č. 1694/1 a 218 vedle objektu bowlingu.

## 6. Technické řešení

### 6.1. Návrh úpravy kanalizace

Popis stávajícího stavu

V ulici Hostovského (v úseku Kostelecká – Smetanova) je vedena jednotná kanalizace, do které jsou kromě splaškových vod napojeny i uliční vpusti a dešťové svody ze střech. Jednotná kanalizace pak pokračuje podél objektu bowlingu západním směrem.

Stavební objekt „SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace“ se týká úseku stávající jednotné kanalizace délky 17,25m vedle objektu bowlingu (ul. Dvorská čp. 40). Dle dostupných podkladů se předpokládá, že do tohoto úseku stoky jsou zaústěny pouze dvě přípojky uličních vpustí. Přesto je doporučeno před zahájením prací provést kamerovou prohlídku, která odhalí případné další vstupy do potrubí. Případné další zastižené přípojky musí být dle svého účelu přepojeny buď na splaškovou (jednotnou) stoku, nebo do dešťové kanalizace.

Navrhované řešení

Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace je podmíněno předchozí realizací nové splaškové kanalizace v ulici Hostovského a také přepojením srážkových vod do dešťové kanalizace, v rámci které budou z rušeného úseku stoky odpojeny stávající uliční vpusti (jedna bude přepojena a druhá zrušena bez náhrady).

Betonové potrubí DN 500 stávající jednotné stoky mezi dvěma šachtami bude v celém úseku vyplněno cementopopílkem. Délka rušeného úseku je 17,25m. Kontrolní šachta v komunikaci v ulici Hostovského bude kompletně zrekonstruována v rámci realizace dešťové kanalizace (SO 31) a tím bude od rušeného úseku oddělena. Kontrolní šachta na druhém konci rušeného úseku (v zeleni) musí být zachována jako koncová kontrolní šachta jednotné kanalizace. Vstup rušeného potrubí do šachty bude zaslepen (utěsněn) a následně bude potrubí vyplněno cemento-popílkovou směsí.

### 6.2. Objekty na kanalizaci

Okrajově bude dotčena stávající šachta jednotné kanalizace na parcele č. 218 vedle čp. 40 (bowling). V šachtě bude na přítokovém potrubí zřízena těsná ucpávka. Během provádění prací – vyplňování rušeného úseku potrubí cemento-popílkem je třeba kontrolovat, že nedochází k únikům výplňové směsi do šachty a dále do jednotné kanalizace.

## 6.3. Zkoušky vodotěsnosti

Tento stavební objekt nevyžaduje provedení zkoušky vodotěsnosti.

## 6.4. Úpravy povrchů

Objekt SO 73 bude realizován v koordinaci s SO 31 Dešťová kanalizace - ŘAD 2 a veškeré překopy a zemní práce budou provedeny v rámci objektu dešťové kanalizace. Obnovy povrchů budou realizovány v rámci rekonstrukce komunikace (SO 101) a chodníků (SO 10).

## 6.5. Ochrana stavby před negativními účinky

Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu, seizmickým účinkům nebo hluku.

## 6.6. Vytýčení objektu

Podrobné body budou vytyčeny z bodů vytyčovací sítě v souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání ( Bpv ).

Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně bude poloha sítí ověřena kopanými sondami přímo na staveništi.

## 7. Obecné požadavky na výstavbu

Provádění stavby se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů.

Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou.

Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR a musí odpovídat všem platným předpisům pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. Křížené sítě budou opatřeny chráničkou.

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech druhů inž. sítí včetně staveništních rozvodů u jejich správců. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou všech inž. sítí. Práce budou prováděny za dozoru správců.

Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005.

Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi.

Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. Výkopy budou prováděny strojně, v prostoru ochranných pásem a křížení s ostatními podzemními sítěmi ručně. Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací budou prováděny ručně.

Pažení stěn výkopu je navrženo pažením příložným, nebo v místech bez inženýrských sítí pažící boxy, použití nepaženého zářezu se při vhodných prostorových podmínkách nevylučuje. Zásyp výkopu provádět prohozenou zeminou, zhutněním po 0,2 m při současném odpažování.

Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po provedení výkopů, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení dlouho otevřených výkopů.

Před zasypáním všech sítí bude ke kontrole přizván správce dané sítě. Po celou dobu výstavby je třeba zaručit funkčnost kanalizace pro veřejnou potřebu (nebo zajistit dočasné přečerpávání odpadních vod).

Dále je nutno provést před předáním veškeré zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky dle platných ČSN.

Práce budou prováděny v souladu s běžnými normami stanovenými způsoby, v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení a ostatními souvisejícími normami a předpisy platnými v době provádění stavby.

## 8. Péče o životní prostředí

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy. Původce odpadu (§4 odstavec "p" zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spalení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídít, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí a to jak vzrůstem hladiny hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto zhoršení eliminovat v maximální možné míře následujícími opatřeními:

- Stavební práce provádět tak v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně staveništní dopravy po veřejných komunikacích.
- Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.
- Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při bouracích pracích) včetně opatření, které zajistí, že okolní vozovky veřejných komunikací nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, popřípadě jejich čištění jestliže je po nich veden stavební provoz.
- K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů, nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum.
- Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanismů.
- Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů.
- Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření.
- Třídít stavební odpad a zajistit jeho likvidaci

Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, budou ochráněny v souladu s ČSN DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech): "Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny)."

Omezení dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým rozvrhem nasazení mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Rozvoz zeminy je nutno řešit pokud možno po trase, aby nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a obtěžování obyvatel v obci. Pro dovoz stavebního materiálu budou stanoveny přepravní cesty. Komunikace porušené v důsledku nadměrného opotřebování budou opraveny nejméně na kvalitu před zahájením výstavby.

Odstraněný materiál obsahující živice bude recyklován.



## 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích

Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 a vyhlášky č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů, na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí.

Zejména je nutno dbát na:

- Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před uvolněním a zřícením.
- Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím.
- V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí.

S přihlédnutím k uvedeným předpisům, vyhláškám a směrnicím byla vypracována a navržena technologie provádění, na jejímž základě bude dodavatelem vypracován příslušný technologický postup. Zemní práce jsou navrženy podle podle úprav vyplývajících z příslušné ČSN.

Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným dozorem. Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém složení hornin, ve kterých budou prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby musí místně upravit postup prací tak, aby nebyla ohrožena požadovaná kvalita zemin v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při pracích v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba respektovat platné předpisy a pokyny správců.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami:

- ČSN EN 1992-1-1 (731201) Navrhování železobetonových konstrukcí
- ČSN EN 73670 (732400) Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – účinnost od 4.10.2005
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví - účinnost od 1.1.2008
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – účinnost od 1.11.2011
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, , vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu – účinnost od 1.1.2011
- Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného zdraví a o změnách souvisejících se zákonem – účinnost od 1.1.2001

V Praze, 06/2020

Ing. Tomáš Vrzák