

Specifikace:

ozn. 2 – posuvný policový regál (světlý rozměr mezi policemi min 350 mm)

ROZMĚRY MOHOU BÝT ODCHYLNÉ DLE VÝROBNÍHO SORTIMENTU DODAVATELE
VÝŠKA OD 2,4 m do 2,5 m, ŠÍŘKA OD 1,15 do 1,2 m
BLOK "1" m.č. 207 BLOK 14 ŘAD SE 4-mi REGÁLY VČETNĚ POSUVU (PODNOŽE) 2-mi SMĚRY
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I MONTÁŽ POJEZDOVÉ KOLEJNICE, VČETNĚ OVLÁDÁNÍ POSUNU ŘAD
NUTNÉ JE DODRŽET MINIMÁLNÍ SVĚTLOST MEZI POLICEMI REGÁLŮ

VRCHNÍ KRYCÍ POLICE 1 x nosnost 50kg
NOSNÉ POLICE 6 x nosnost 100kg

NOSNOST CELÉHO REGÁLU 400kg

AKCE: **Novostavba depozitáře muzea v Robousích**		Projektová činnost ve výstavbě Ing. Radek Umlauf Vinohrady 375, 547 01 Náchod IČ: 74015044, tel.: 608 172 823	
ČÁST: **D.1.6.c 1 – Vybavení kanceláří a depozitáře**			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
ODP. PROJEKTANT: ING. RADEK UMLAUF	STUPEŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	FORMÁT VÝKRESU:	A3
PROJEKTANT: ING. RADEK UMLAUF	DATUM: 6 / 2018	MĚŘÍTKO: 1 : 20	Č.PARÉ:
MÍSTO: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROBOUSY, P.Č. ST. 94/2		Č. VÝKR.: D.1.6.c 13	EVID. ČÍSLO: 11 / 2018
NÁZEV VÝKRESU: SPECIFIKACE VYBAVENÍ V PODKROVÍ (2NP) PRVEK OZN. 2			