

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2020

uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

- (1) Obec Skalice
Skalice 32, 503 03 Smiřice
IČO: 00269492
DIČ: CZ00269492
Zastoupený Mgr. Pavlem Kavalírem, starostou města
bankovní spojení: 1080824329/0800
č. účtu: Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) „Společnost Číbuz – SOVIS + STREET“
V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
zastoupený Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva, Gabrielou Petrželkovou,
vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú. 274673229/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se mění čl. II odst. 1 Smlouvy takto:

Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH dle SoD	6 208 215,02 korun českých
Vícepráce	279 413,90 korun českých
Méněpráce	- 555 160,94 korun českých
Cena bez DPH vč. dodatku č.1	5 932 467,98 korun českých
DPH (21%)	1 245 818,28 korun českých
Cena celkem s DPH	7 178 286,26 korun českých

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, plně porozuměly jeho obsahu a s jeho zněním souhlasí. Dále prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem Obce Skalice dne 15. 12. 2020 usnesením číslo 21/14/2020.

Příloha – změnový list č.1


Ve Skalici dne 18. 12. 2020

V Hradci Králové dne



Objednatel
Mgr. Pavel Kavalír
starosta

OBEC SKALICE
Skalice 32, 503 03 Smiřice
tel.: 495 422 721 mobil: 607 969 486
IČO: 00269492 DIČ: CZ00269492
č.ú.: 1080824329 / 0800



Zhotovitel
Ing. Pavol Pecha
člen představenstva


SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnků 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20010-Skalice-ZL01
Stavba: Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-275 747,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-275 747,04	-57 906,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-333 653,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

 **SOVIS**
SOVIS CZ, a.s.
Mlejnsku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20010-Skalice-ZL01

Stavba: Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

Místo: Datum: 17. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-275 747,04	-333 653,92
01	Sanace podloží	-452 265,64	-547 241,42
02	Dešťová kanalizace	187 668,84	227 079,30
03	Rezervní chráničky na vodu	49 604,47	60 021,41
04	Vedení VO zemí, demontáž sloupů	31 422,74	38 021,52
05	Uliční vpust' směrem na Hubíles	10 717,85	12 968,60
MNP	Méněpráce	-102 895,30	-124 503,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz

Objekt:

01 - Sanace podloží

Místo:

Datum: 17. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-452 265,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

-452 265,64

D 1

Zemní práce

-223 250,84

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-328,600	110,00	-36 146,00
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	-32,860	50,00	-1 643,00
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-32,860	479,00	-15 739,94
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-328,600	120,00	-39 432,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-328,600	18,50	-6 079,10
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-591,480	210,00	-124 210,80

D 5

Komunikace pozemní

-229 014,80

7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-292,000	173,60	-50 691,20
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-852,000	209,30	-178 323,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

Objekt:

02 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

17. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

187 668,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

187 668,84

D 1

Zemní práce

123 544,97

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,720	560,00	30 643,20
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,720	420,00	22 982,40
9	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,720	144,00	7 879,68
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,720	312,00	17 072,64
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,720	18,50	1 012,32
11	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	98,496	252,00	24 820,99
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,825	152,40	4 697,73
13	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,598	225,60	4 872,51
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	38,876	246,00	9 563,50

D 8

Trubní vedení

63 526,50

15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	77,000	163,20	12 566,40
16	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4	m	84,700	108,00	9 147,60
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	75,000	145,00	10 875,00
18	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	82,500	375,00	30 937,50

D 998

Přesun hmot

597,37

17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,577	378,80	597,37
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

Objekt:

03 - Rezervní chráničky na vodu

Místo:

Datum:

17. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 604,47
D HSV Práce a dodávky HSV							49 604,47
D 1 Zemní práce							31 556,00
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,000	560,00	7 840,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	14,000	420,00	5 880,00
3	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,000	144,00	2 016,00
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	14,000	312,00	4 368,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	14,000	18,50	259,00
6	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	25,200	252,00	6 350,40
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	8,750	152,40	1 333,50
8	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	5,250	225,60	1 184,40
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,450	246,00	2 324,70
D 8 Trubní vedení							18 014,00
11	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	35,000	61,10	2 138,50
12	M	28613171	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 40x3,7mm	m	35,525	64,70	2 298,47
13	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	35,000	123,00	4 305,00
14	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	35,525	261,00	9 272,03
D 998 Přesun hmot							34,47
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,091	378,80	34,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

Objekt:

04 - Vedení VO zemí, demontáž sloupů

Místo:

Datum: 17. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 422,74

D		D1	Elektromontáže				3 998,36
6	K	Pol4	CYKY 4x10 mm2, volně	m	38,000	105,22	3 998,36

D		D2	Zemní práce				27 424,38
1	K	Pol35	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	35,000	416,00	14 560,00
2	K	Pol37	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	35,000	154,55	5 409,25
3	K	Pol38	Šířka 33cm	m	35,000	32,00	1 120,00
4	K	Pol40	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	35,000	98,00	3 430,00
5	K	Pol45	Geodet. zaměření skuteč. stavu	km	0,035	11 575,00	405,13
7	K	R01	Demontáž sloupu	kpl	2,000	1 250,00	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

Objekt:

05 - Uliční vpust' směrem na Hubíles

Místo:

Datum: 17. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 717,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 717,85

D 1

Zemní práce

1 267,15

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	0,800	110,00	88,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,800	144,00	115,20
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,800	312,00	249,60
4	K	167101103	Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,800	180,00	144,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	0,800	22,20	17,76
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,440	252,00	362,88
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,450	225,60	101,52
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,765	246,00	188,19

D 8

Trubní vedení

9 450,70

9	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	1,000	163,20	163,20
10	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	1,000	115,20	115,20
11	K	877420430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,000	959,00	959,00
12	M	28617409	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 500/150	kus	1,000	2 852,00	2 852,00
13	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
14	M	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	1,000	256,50	256,50
15	M	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	1,000	172,50	172,50
16	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000	173,70	173,70
17	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	1,000	142,60	142,60
18	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
19	M	55242321	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm, včetně rámu a koše na splaveniny	kus	1,000	2 076,00	2 076,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Čibuz

Objekt:

MNP - Méněpráce

Místo:

Datum: 17. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-102 895,30

-23 824,00

D		D1	ASANACE				-23 824,00
10	K	11121-2351	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, výšky nad 1 m s odstranění pařezu, do 100m2, v rovině, nebo na svahu do 1:5	m2	-32,000	207,00	-6 624,00
11	K	11215-1111	Pokácení stromu směrově s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady, nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm	ks	-4,000	1 800,00	-7 200,00
12	K	11215-1112	Pokácení stromu směrově s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady, nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	ks	-5,000	2 000,00	-10 000,00

-79 071,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV					-12 448,80
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					-11 512,80
1	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-184,500	62,40	-936,00	
2	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	-15,000	62,40	-936,00	
D		8	Trubní vedení					-35 422,50
3	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-26,500	45,00	-1 192,50	
4	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	6 420,00	-12 840,00	
5	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-18,000	50,00	-900,00	
6	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	-62,000	55,00	-3 410,00	
7	K	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m	-78,000	60,00	-4 680,00	
8	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	6 200,00	-12 400,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-31 200,00
9	K	9892	Hloubková přeložka plynovodu	m	-40,000	780,00	-31 200,00	