

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: 740002.R PŘELOŽKY SEK

Rozpočet: 740002.R PŘELOŽKY SEK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

740002.R PŘELOŽKY SEK

Rozpočet:

740002.R PŘELOŽKY SEK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	PŘÍPRAVA						
32	958084		Návrh cenový a technický	KS	1,00	0,00	0,00
1	PŘÍPRAVA						
							0,00
2	ZEMNÍ PRÁCE						
10	951549		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	KS	2,00	0,00	0,00
11	952359		Rýha v chodniku betonové desky 35/50-70	M	70,00	0,00	0,00
12	952369		Pokládka žlabů ostatních	M	4,00	0,00	0,00
17	954960		Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	M	141,00	0,00	0,00
27	955054		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	M	40,00	0,00	0,00
2	ZEMNÍ PRÁCE						
							0,00
3	MONTÁŽ						
13	952643		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	KS	1,00	0,00	0,00
14	952644		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	KS	847,00	0,00	0,00
15	952649		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	KS	3,00	0,00	0,00
16	952650		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	KS	847,00	0,00	0,00
18	954990		Montáž úložných kabelů do 15 XN	M	135,00	0,00	0,00
19	954991		Montáž úložných kabelů do 50 XN	M	117,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

16-34_MěÚ_I
740002.R
740002.R

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
PŘELOŽKY SEK
PŘELOŽKY SEK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	954992		Montáž úložných kabelů do 300 XN	M	90,00	0,00	0,00
21	954993		Montáž úložných kabelů nad 300 XN	M	100,00	0,00	0,00
22	955000		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	KS	1 700,00	0,00	0,00
23	955029		Demontáž úložných kabelů do15 XN	M	135,00	0,00	0,00
24	955030		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	M	90,00	0,00	0,00
25	955031		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	M	90,00	0,00	0,00
26	955032		Demontáž úložných kabelů nad 300 XN	M	45,00	0,00	0,00
28	955281		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	KS	2,00	0,00	0,00
29	955282		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	KS	4,00	0,00	0,00
30	955630		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	KS	1,00	0,00	0,00
3	MONTÁŽ						0,00
4	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE						
31	956281		Doměření trasy do 100 m	KS	1,00	0,00	0,00
4	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE						0,00
5	MATERIÁL						
1	300113		Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4	M	55,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: 740002.R PŘELOŽKY SEK
Rozpočet: 740002.R PŘELOŽKY SEK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	300120		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	M	27,00	0,00	0,00
3	303777		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	M	50,00	0,00	0,00
4	303813		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	M	70,00	0,00	0,00
5	312425		Modul konektor. 9700-10P	KS	340,00	0,00	0,00
6	316216		Žlab kabelový 120x23,4x16 cm KZ 20	KS	4,00	0,00	0,00
7	320297		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	KS	2,00	0,00	0,00
8	320301		Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	KS	4,00	0,00	0,00
9	407582		Souprava čistící 4413S	KS	2,00	0,00	0,00
5	MATERIÁL						0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401

Rozpočet: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401
Rozpočet: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 0,544 77 km. SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA zajištění a ochrana stávajících IS : l=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,00	0,00	0,00
2	02811	A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA l=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	0,00	0,00
3	02811	B	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně chodníků a vozovky park.míst, rýh zásypů a základové spáry vč.vyhotovení zprávy. Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA l=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401
Rozpočet: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby: Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA l=1,00 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
5	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem. Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 12 x tiskem PEVNÁ CENA l=1,00 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
6	02911	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA l=1,00 [A]	KPL	1,00	0,00	0,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401
Rozpočet: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA 1=1,00 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA 1=1,00 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. Délka stavby 0,544 77 km. SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA 1=1,00 [A]	KPL	1,00	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401
Rozpočet: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady - SO01,02,03, SO102, SO103, SO201, SO302, SO401

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02991	A	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>Náklady na zřízení informačních tabulí (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA I=1,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 	KUS	1,00	0,00	0,00
11	03720		<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby 0,544 77 km. SO01,02,03, SO102, SO103, SO201,SO302, SO401 PEVNÁ CENA I=1,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p>	SOUBOR	1,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

Celkem:
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 167,60

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Rozpočet:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		<div>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)</div> <div>zemina</div> <div>přebytek zeminy rýhy + šachty : (419,74+20,75)*1,8=792,88 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</div>	T	792,88	0,00	0,00
2	014122		<div>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)</div> <div>suť</div> <div>vybouraná šachta dle pol.96688: 5*2,5=12,50 [E]</div> <div>kam.potrubí DN600 : 42*0,350=14,70 [F]</div> <div>plastové potrubí : 126,3*0,002=0,25 [G]</div> <div>Celkem: E+F+G=27,45 [H]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</div>	T	27,45	0,00	0,00
3	02730		<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>ztížení prací v blízkosti inž sítí (kabelové i trubní vedení) a zajištění těchto inž.sítí</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>předpokládaný rozsah ztížených prací a zajištění vedení inž.sítí cca 40m : 1=1,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,00	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	13273		<div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>vč. pažení</div>	M3	419,74	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>dle PD D.1.2.2 :</p> <p>hlavní trasa : $41,3*1,1*(3,23-0,30)=133,11$ [A]</p> <p>přípojky SP : $72,5*1,1*(2,41-0,30)=168,27$ [B]</p> <p>přípojky DS : $(47,9+5,9)*1,1*(2,3-0,3)=118,36$ [C]</p> <p>Celkem: $A+B+C=419,74$ [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
5	13373		<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>vč. pažení</p> <p>dle PD D.1.2.5 : $2,5*2,5*(3,82-0,5)=20,75$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 	M3	20,75	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zásyp vhodným materiálem dle ČSN, hutnění po vrstvách max. 30cm</p> <p>dle PD D.1.2.2 :</p> <p>hlavní trasa : 41,3*1,1*(2,93-0,232-0,659)=92,63 [A]</p> <p>přípojky SP : 72,5*1,1*(2,11-0,216-0,482)=112,61 [B]</p> <p>přípojky DS : (47,9+5,9)*1,1*(2,0-0,216-0,482)=77,05 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=282,29 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 	M3	282,29	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' 0/32, zhutněno na min.97% PS dle PD D.1.2.5 šachta: 20,75-(3,57*3,14*0,65*0,65)=16,01 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	16,01	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
7	17581	A	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>štěrkopísek do zrna max 20mm, zhutněno na min.97% PS</p> <p>dle PD D.1.2.2 :</p> <p>hlavní trasa : 41,3*1,1*0,659=29,94 [A]</p> <p>přípojky SP : 72,5*1,1*0,482=38,44 [B]</p> <p>přípojky DS : (47,9+5,9)*1,1*0,482=28,52 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=96,90 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	96,90	0,00	0,00
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	190,61	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Rozpočet:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>dle PD D.1.2.2 :</div> <div>hlavní trasa : 41,3*1,1=45,43 [A]</div> <div>přípojky SP : 72,5*1,1=79,75 [B]</div> <div>přípojky DS : (47,9+5,9)*1,1=59,18 [C]</div> <div>dle PD D.1.2.5 : 2,5*2,5=6,25 [D]</div> <div>Celkem: A+B+C+D=190,61 [E]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>				
1		Zemní práce					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
10	451312		<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</div> <div>dle PD D.1.2.7 :</div> <div>přípojky DS : 0,09=0,09 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> </div> </div>	M3	0,09	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Rozpočet:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	45157		<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</div> <div>štěrkopísek do zrna max 20mm, zhutněno na min.97% PS</div> <div>dle PD D.1.2.2 :</div> <div>hlavní trasa : 41,3*1,1*0,232=10,54 [A]</div> <div>přípojky SP : 72,5*1,1*0,216=17,23 [B]</div> <div>přípojky DS : (47,9+5,9)*1,1*0,216=12,78 [C]</div> <div>dle PD D.1.2.5 : 2,5*2,5*0,15=0,94 [D]</div> <div>Celkem: A+B+C+D=41,49 [E]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</div>	M3	41,49	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
7			Přidružená stavební výroba				
12	72124		<div>LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN</div> <div>vč.napojení na stávající dešťový svod</div> <div>dle PD D.1.2.7 : 5=5,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění</div> <div>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</div>	KUS	5,00	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP KG DN125 SN12 dle PD D.1.2.7 : 5,9=5,90 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	5,90	0,00	0,00
14	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP TKP SN12 DN160/138, vč. tvarovek (kolen, odboček, oblouků, přechodek, redukcí apod.) vč.napojení dle specifikace v příloze D.1.2.6 a D.1.2.7 dle PD D.1.2.2 : přípojky SP : 72,5=72,50 [D] přípojky DS : 47,9=47,90 [E] Celkem: D+E=120,40 [F] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	120,40	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
15	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP TKP SN12 DN315/271, vč. tvarovek (kolen, odboček, oblouků, přechodek, redukci apod.) vč.napojení na šachty dle PD D.1.2.2 : 41,3=41,30 [A]	M	41,30	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
16	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH flexibilní drén DN100	M	161,70	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD D.1.2.2 : hlavní trasa : 41,3=41,30 [A] přípojky SP : 72,5=72,50 [B] přípojky DS : 47,9=47,90 [C] Celkem: A+B+C=161,70 [D] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
17	894145	A	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM skladba dle PD D.1.2.5 vč.tvarovek a šachtových vložek, poklopu a rámu apod. dešť.kanal. ŠD1 : 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,	KUS	1,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Rozpočet:

SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- očištění a ošetření úložných ploch,</div> <div>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</div> <div>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</div> <div>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</div> <div>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</div> <div>- předepsané podkladní konstrukce</div> </div>				
18	89921		<div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</div> <div>úprava do nivelety vozovky : 2=2,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</div>	KUS	2,00	0,00	0,00
19	899652		<div>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM</div> <div>dle PD D.1.2.2 hlavní trasa : 41,3=41,30 [A]</div> <div>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</div>	M	41,30	0,00	0,00
20	89980		<div>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</div> <div>dle PD D.1.2.2 hlavní trasa : 41,3=41,30 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</div>	M	41,30	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	96688		<div>VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH</div> <div>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</div> <div>dle PD D.1.2.2 :</div> <div>Š.ST.4 : 1=1,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div>	KUS	1,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice
 Rozpočet: SO 01,02,03 Kanalizace, ul.Regnerova před č.p.265, Úpice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
22	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku stávající potrubí : přípojky : 72,5+47,9+5,9=126,30 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	126,30	0,00	0,00
23	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ kamenina, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku stávající potrubí : hl.řád : 42=42,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	42,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 102 Parkovací stání

Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 399,57

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 102 Parkovací stání
 Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina odkopávky : 119,87*1,8=215,77 [D] rýhy : 71,25*1,8=128,25 [M] šachty : 36*1,8=64,80 [N] Celkem: D+M+N=408,82 [O] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	408,82	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť a vybourané hmoty kamenivo : 127,86*1,9=242,93 [A] ul.vp.: 6*0,8*2,5=12,00 [F] dlažba : 1,36*2,0=2,72 [L] Celkem: A+F+L=257,65 [M] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	257,65	0,00	0,00
3	014122	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) živičný odpad asfalt.kce: 1,81*2,5=4,53 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,53	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : v místě chodníku - vlevo : (18,1)*0,10=1,81 [A]	M3	1,81	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 102	Parkovací stání
Rozpočet:	SO 102	Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11317	B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK drobná žulová dlažba vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku dle PD C.2.2.1 : v místě park.stání : vlevo : (100,64+100,62+87,27+29-18,1-13,6)*0,15=42,87 [A] vpravo : (32,84+33+16,2)*0,15=12,31 [B] Celkem: A+B=55,18 [C]	M3	55,18	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC betonové dlaždice vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : v místě chodníku - vlevo : (13,6)*0,10=1,36 [A]	M3	1,36	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO štěrk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : konstrukce 3 - parkovací záliv : vlevo : (100,64+100,62+87,27+29)*0,32=101,61 [A] vpravo : (32,84+33+16,2)*0,32=26,25 [B] Celkem: A+B=127,86 [C]	M3	127,86	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 102 Parkovací stání
Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	12273		<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 :</p> <p>sanace podloží :</p> <p>konstrukce 3 - parkovací záliv :</p> <p>vlevo : $(100,64+100,62+87,27+29)*0,30=95,26$ [A]</p> <p>vpravo : $(32,84+33+16,2)*0,30=24,61$ [B]</p> <p>Celkem: $A+B=119,87$ [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	119,87	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 102	Parkovací stání
Rozpočet:	SO 102	Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vč. pažení přípojky ul.vp. (9,5+8,8+8,8+8,7+4+3,2+2,5+2)*1,0*1,5=71,25 [O] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	71,25	0,00	0,00
10	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vč. pažení ul.vpusti v park.zálivech : (8)*1,5*1,5*2,0=36,00 [A]	M3	36,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 102 Parkovací stání
Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
11	17481	A	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>lom.drť zásyp potrubí (zrno max.22mm) - zhutnit na min.97%PS</p> <p>přípojky ul.vp. (9,5+8,8+8,8+8,7+4+3,2+2,5+2)*1,0*0,2=9,50 [O]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 	M3	9,50	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 102 Parkovací stání
 Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17481	B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 přípojky ul.vp. (9,5+8,8+8,8+8,7+4+3,2+2,5+2)*1,0*0,95=45,13 [O] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	45,13	0,00	0,00
14	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 ul.vpusti v park.zálivech : (8)*2,5=20,00 [A]	M3	20,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 102 Parkovací stání
 Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
13	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.8mm) - zhutnit na min.97%PS přípojky ul.vp. (9,5+8,8+8,8+8,7+4+3,2+2,5+2)*1,0*0,25=11,88 [O]	M3	11,88	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 102	Parkovací stání
Rozpočet:	SO 102	Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : konstrukce 3 - parkovací záliv : vlevo : (100,64+100,62+87,27+29)=317,53 [A] vpravo : (32,84+33+16,2)=82,04 [B] Celkem: A+B=399,57 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	399,57	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
16	21361	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.40kN/m dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : konstrukce 3 - parkovací záliv : vlevo : (100,64+100,62+87,27+29)*1,05=333,41 [A] vpravo : (32,84+33+16,2)*1,05=86,14 [B] Celkem: A+B=419,55 [C]	M2	419,55	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 102 Parkovací stání
Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
17	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0/63 dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : konstrukce 3 - parkovací záliv : vlevo : (100,64+100,62+87,27+29)*0,30=95,26 [A] vpravo : (32,84+33+16,2)*0,30=24,61 [B] Celkem: A+B=119,87 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	119,87	0,00	0,00
2		Základy					0,00

4		Vodorovné konstrukce					
18	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 C8/10 X0 ul.vpusti v park.zálivech : (8+1)*1,5*1,5*0,15=3,04 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	3,04	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 102	Parkovací stání
Rozpočet:	SO 102	Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>				
19	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS přípojky ul.vp. (9,5+8,8+8,8+8,7+4+3,2+2,5+2)*1,0*0,10=4,75 [O] <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</div>	M3	4,75	0,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00

5 Komunikace

20	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	127,86	0,00	0,00
		ŠD fr.0/63				
		dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 :				
		konstrukce 3 - parkovací záliv vč.navýšení množství při změně sklonu :				
		vlevo : $(100,64+100,62+87,27+29)*0,32=101,61$ [A]				
		vpravo : $(32,84+33+16,2)*0,32=26,25$ [B]				
		Celkem: A+B=127,86 [C]				
		Technická specifikace:				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 102 Parkovací stání

Rozpočet:

SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová dl. K10, vějířová vazba, materiál ze stavby vč.získání z meziskládky vč.dodání žulové kostky bílé na vyznačení park.míst vč.spárování cementovou maltou M25 XF4 konstrukce 3 - parkovací záliv : vlevo : (100,64+100,62+87,27+29)=317,53 [A] vpravo : (32,84+33+16,2)=82,04 [B] 2xK10 : -221,7*0,20=-44,34 [C] Celkem: A+B+C=355,23 [D] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	355,23	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
8		Potrubí					
23	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN150 SN12 přípojky ul.vp. (9,5+8,8+8,8+8,7+4+3,2+2,5+2)=47,50 [O] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	47,50	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neocenený
Objekt:	SO 102	Parkovací stání
Rozpočet:	SO 102	Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div>				
24	89712	A	<div>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</div> <div>DN 450 vč.rámu 50x50cm, D400 a výklopné litinové mříže se zámkem, sestava dle PD C.2.2.2</div> <div>uliční vpusti : 8=8,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</div><div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div><div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div><div>- předepsané podkladní konstrukce</div></div>	KUS	8,00	0,00	0,00
25	89922		<div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</div> <div>dle potřeby 8=8,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</div>	KUS	8,00	0,00	0,00
26	89923		<div>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</div> <div>předpoklad povrchové znaky : 6=6,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</div>	KUS	6,00	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 102 Parkovací stání
Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ v barvě VDZ do parkovacích zálivů : V10a : (8+8+7+3+3+2+3)*2*0,125=8,50 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	8,50	0,00	0,00
28	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova VDZ vč.předznačení VDZ do parkovacích zálivů : V10a : (8+8+7+3+3+2+3)*2*0,125=8,50 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	8,50	0,00	0,00
29	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH 2x K10 podél obruby do bet.lože C20/25nXF3 vč.dodání dlažby ze stavby vč.spárování cementovou maltou M25 XF4 dle PD : (53,8+53,8+44+18,2+20,1+20,1+11,7)*2=443,40 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	443,40	0,00	0,00
30	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zrušení ul.vp. : 6=6,00 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,	KUS	6,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 102 Parkovací stání
Rozpočet: SO 102 Parkovací stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 3 024,93

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	2 316,18	0,00	0,00
			zemina				
			sejmutí drnu : 207,56*0,1*1,8=37,36 [L]				
			odkopávky : 950,12*1,8=1 710,22 [D]				
			rýhy : 314,89*1,8=566,80 [M]				
			šachty : 1*1,8=1,80 [N]				
			Celkem: L+D+M+N=2 316,18 [O]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014122	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	89,85	0,00	0,00
			živičný odpad				
			asfalt.kce: (14,34+21,60)*2,5=89,85 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 298,33	0,00	0,00
			suť a vybourané hmoty				
			kamenivo : 510,66*1,9=970,25 [A]				
			žb beton + ul.vp.: 43,56*2,5+17*0,8*2,5=142,90 [F]				
			obruby :150,5*0,25*0,15*2,4+128*0,05*0,20*2,4=16,62 [G]				
			vod.pr. :37,75*0,10*2,4=9,06 [I]				
			dzn+ sl.: 12*0,08+13*0,05=1,61 [J]				
			zábradlí : 0,150=0,15 [K]				
			dlažba : (49,36+29,51)*2,0=157,74 [L]				
			Celkem: A+F+G+I+J+K+L=1 298,33 [M]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	15,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku a likvidace ul.Bratří Čapků : 3*5=15,00 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
5	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : v tl.150mm : vlevo : 11,12+16+3+22+12,44+2+25,7+14,5=106,76 [A] vpravo : 40+4,8+15+4+37=100,80 [B] Celkem: A+B=207,56 [C] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	207,56	0,00	0,00
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : v místě chodníku - vlevo : (115,6+27,8)*0,10=14,34 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,34	0,00	0,00
8	11317	B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK drobná žulová dlažba vč. očištění, vytřídění, naložení, odvozu a uložení na meziskládku, přebytek na skládku investora dle PD C.2.2.1 : vlevo vjezdy : (4*2,5+3*3,5)*0,15=3,08 [A] vpravo podél garáží : (56*3)*0,15=25,20 [B] Celkem: A+B=28,28 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	28,28	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11317	A	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK mozaiková žulová dlažba vč. očištění, vytrídění, naložení, odvozu a uložení na meziskládku, přebytek na skládku investora dle PD C.2.2.1 : vlevo : (180,8+230,0+116,3)*0,1=52,71 [A] vpravo : (322,1+94,0+2,7+544,5)*0,1=96,33 [B] Celkem: A+B=149,04 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	149,04	0,00	0,00
10	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC zámková a skladebná bet.dlažba vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : vlevo : (47,4+21,2+9,2+106,5+59,7+7,9)*0,10=25,19 [A] vpravo : 43,2*0,10=4,32 [B] Celkem: A+B=29,51 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	29,51	0,00	0,00
9	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC betonové dlaždice vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : vlevo : (6+35,1+216,4+90,2+83,1+5,9+26,38)*0,10=46,31 [A] vpravo : (25,8+4,7)*0,10=3,05 [B] Celkem: A+B=49,36 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	49,36	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>štěrky, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 :</p> <p>nové kce :</p> <p>kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé :</p> <p>vlevo : (25,96+20,61)*1,05*0,25+(2,1+2,0)*0,25=13,25 [E]</p> <p>vpravo : (28+114,1+9,5+11,9+12,1)*1,05*0,25+(1,6+23,9+1,76+1,76+1,76)*0,25=53,79 [F]</p> <p>kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky + dl.pro nevidomé :</p> <p>vlevo : (8,8+7,2)*1,05*0,25+(1,8+1,7+3,05)*0,25=5,84 [A]</p> <p>vpravo : (11,4+4,3+17,9)*1,05*0,25+(3,6)*0,25=9,72 [B]</p> <p>kce 6 - chodník ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé :</p> <p>vlevo : (653,5)*1,05*0,15+(5,1+3,86+0,9)*0,15=104,41 [C]</p> <p>vpravo : (313,91)*1,05*0,15+(5,9)*0,15=50,33 [D]</p> <p>kce 7 - chodník z mozaiky + dl.pro nevidomé :</p> <p>vlevo : (592,3+125,65+158,75)*1,05*0,15+(2,87+4,15+2,6+4,5+7,12+7+8,6)*0,15=143,61 [G]</p> <p>vpravo : (725,18+3,14)*1,05*0,15+(2,7+2,82+4,2+1,24+3,47+2,7)*0,15=117,28 [H]</p> <p>hladká dl. : (25,7+14,8)*0,15=6,08 [I]</p> <p>umělá vodící linie : (23,4+2,0)*0,25=6,35 [J]</p> <p>Celkem: E+F+A+B+C+D+G+H+I+J=510,66 [K]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	510,66	0,00	0,00
12	11351		<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>dle PD C.2.2.1 :</p> <p>vlevo : 24,2+2,3+1,7+2,7+10,5+16,4+4,6=62,40 [A]</p> <p>vpravo : 10+17,7+11,6+26,3=65,60 [B]</p> <p>Celkem: A+B=128,00 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	128,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.1 : vpravo podél garáží : 60,5=60,50 [A] vlevo : 16+16+18+10=60,00 [C] lokální výskyt : 30=30,00 [B] Celkem: A+C+B=150,50 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	150,50	0,00	0,00
14	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. očištění, vytřídění, naložení, odvozu a uložení dle stavu obrub na skládku investora nebo na meziskládku pro opětovné použití, přebytek na skládku investora dle PD C.2.2.1 : vlevo : 178,8+209+94+14,85+17,25=513,90 [A] vpravo : 154,8+330,4+4,8=490,00 [B] Celkem: A+B=1 003,90 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	1 003,90	0,00	0,00
15	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku investora dle PD C.2.2.1 : vlevo : 12,5+10,6+42,9+2,7=68,70 [A] vpravo : 5,1+3,5+26,3=34,90 [B] podél garáží : 56=56,00 [C] Celkem: A+B+C=159,60 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M	159,60	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku v místě vozovky - rozšíření chodníku : vlevo na kú a zú : (2*28+22*4)*0,15=21,60 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,60	0,00	0,00
17	113768		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 30/40 napojení u zastávky na asf.kryt : 14,25=14,25 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	14,25	0,00	0,00
18	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	950,12	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (25,96+20,61)*1,05*0,3+(2,1+2,0)*0,30=15,90 [E] vpravo : (28+114,1+9,5+11,9+12,1)*1,05*0,3+(1,6+23,9+1,76+1,76+1,76)*0,30=64,55 [F] kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky + dl.pro nevidomé : vlevo : (8,8+7,2)*1,05*0,3+(1,8+1,7+3,05)*0,30=7,01 [A] vpravo : (11,4+4,3+17,9)*1,05*0,3+(3,6)*0,30=11,66 [B] kce 6 - chodník ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (653,5)*1,05*0,3+(5,1+3,86+0,9)*0,3=208,81 [C] vpravo : (313,91)*1,05*0,3+(5,9)*0,3=100,65 [D] kce 7 - chodník z mozaiky + dl.pro nevidomé : vlevo : (592,3+125,65+158,75)*1,05*0,3+(2,87+4,15+2,6+4,5+7,12+7+8,6)*0,3=287,21 [G] vpravo : (725,18+3,14)*1,05*0,3+(2,7+2,82+4,2+1,24+3,47+2,7)*0,3=234,56 [H] hladká dl. :(25,7+14,8)*0,30=12,15 [I] umělá vodící linie : (23,4+2,0)*0,3=7,62 [J] Celkem: E+F+A+B+C+D+G+H+I+J=950,12 [K]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vč. pažení přípojky ul.vp. + žlabu 1*3*1,0*1,5+6*1,0*1,5=13,50 [O] přípojka lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20*6*0,6*1,5+20*9*0,6*1,7=291,60 [P] palisády : 11,7*0,6*0,8+11,6*0,6*0,6=9,79 [Q] Celkem: O+P+Q=314,89 [R] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 	M3	314,89	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na skládku vč. pažení dvorní vpust v chodníku : 1*1,0*1,0*1,0=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	1,00	0,00	0,00
21	17481	A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ lom.drť zásyp potrubí (zrno max.22mm) - zhutnit na min.97%PS	M3	37,80	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>přípojky ul.vp. + žlabu 1*3*1,0*0,2+6*1,0*0,2=1,80 [O]</div> <div>přípojka lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20*6*0,6*0,2+20*9*0,6*0,2=36,00 [P]</div> <div>Celkem: O+P=37,80 [Q]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div> </div> </div> </div>				
22	17481	B	<div> <div>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ŠD 0/32</div> </div> <div> <div> <div>přípojky ul.vp. + žlabu 1*3*1,0*0,95+6*1,0*0,95=8,55 [O]</div> <div>přípojka lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20*6*0,6*0,95+20*9*0,6*1,15=192,60 [P]</div> <div>palisády : 11,7*0,3+11,6*0,3=6,99 [Q]</div> <div>Celkem: O+P+Q=208,14 [R]</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> </div> </div> </div> </div>	M3	208,14	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.8mm) - zhutnit na min.97%PS přípojky ul.vp. + žlabu 1*3*1,0*0,25+6*1,0*0,25=2,25 [O] přípojka lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20*6*0,6*0,25+20*9*0,6*0,25=45,00 [P] Celkem: O+P=47,25 [Q] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	47,25	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (25,96+20,61)*1,05+(2,1+2,0)=53,00 [E] vpravo : (28+114,1+9,5+11,9+12,1)*1,05+(1,6+23,9+1,76+1,76+1,76)=215,16 [F] kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky + dl.pro nevidomé : vlevo : (8,8+7,2)*1,05+(1,8+1,7+3,05)=23,35 [A] vpravo : (11,4+4,3+17,9)*1,05+(3,6)=38,88 [B] kce 6 - chodník ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (653,5)*1,05+(5,1+3,86+0,9)=696,04 [C] vpravo : (313,91)*1,05+(5,9)=335,51 [D] kce 7 - chodník z mozaiky + dl.pro nevidomé : vlevo : (592,3+125,65+158,75)*1,05+(2,87+4,15+2,6+4,5+7,12+7+8,6)=957,38 [G] vpravo : (725,18+3,14)*1,05+(2,7+2,82+4,2+1,24+3,47+2,7)=781,87 [H] hladká dl. : (25,7+14,8)=40,50 [I] umělá vodící linie : 23,4+2,0=25,40 [J] Celkem: E+F+A+B+C+D+G+H+I+J=3 167,09 [K] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 167,09	0,00	0,00
25	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M dle PD C.2.2.1 : terénní úpravy - zatravnění : vlevo : 167,1=167,10 [A] vpravo : 118,7=118,70 [B] Celkem: A+B=285,80 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	285,80	0,00	0,00
26	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku	M2	285,80	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.2.2.1 : terénní úpravy - zatravnění : vlevo : 167,1=167,10 [A] vpravo : 118,7=118,70 [B] Celkem: A+B=285,80 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
27	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	285,80	0,00	0,00
			dle PD C.2.2.1 : terénní úpravy - zatravnění : vlevo : 167,1=167,10 [A] vpravo : 118,7=118,70 [B] Celkem: A+B=285,80 [C] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
28	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	285,80	0,00	0,00
			dle pol.č.18222 : 285,8=285,80 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
29	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	28,58	0,00	0,00
			dle pol.č.18222 : 285,8*0,05*2=28,58 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
30	21361	A	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	3 167,09	0,00	0,00
			vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, min.40kN/m				

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : $(25,96+20,61)*1,05+(2,1+2,0)=53,00$ [E] vpravo : $(28+114,1+9,5+11,9+12,1)*1,05+(1,6+23,9+1,76+1,76+1,76)=215,16$ [F] kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky + dl.pro nevidomé : vlevo : $(8,8+7,2)*1,05+(1,8+1,7+3,05)=23,35$ [A] vpravo : $(11,4+4,3+17,9)*1,05+(3,6)=38,88$ [B] kce 6 - chodník ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : $(653,5)*1,05+(5,1+3,86+0,9)=696,04$ [C] vpravo : $(313,91)*1,05+(5,9)=335,51$ [D] kce 7 - chodník z mozaiky + dl.pro nevidomé : vlevo : $(592,3+125,65+158,75)*1,05+(2,87+4,15+2,6+4,5+7,12+7+8,6)=957,38$ [G] vpravo : $(725,18+3,14)*1,05+(2,7+2,82+4,2+1,24+3,47+2,7)=781,87$ [H] hladká dl. : $(25,7+14,8)=40,50$ [I] umělá vodící linie : $23,4+2,0=25,40$ [J] Celkem: E+F+A+B+C+D+G+H+I+J=3 167,09 [K]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				

31	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.0/63	M3	942,50	0,00	0,00
----	-------	--	---	----	--------	------	------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.2.2.1, C.2.2.2 : sanace podloží : kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (25,96+20,61)*1,05*0,3+(2,1+2,0)*0,30=15,90 [E] vpravo : (28+114,1+9,5+11,9+12,1)*1,05*0,3+(1,6+23,9+1,76+1,76+1,76)*0,30=64,55 [F] kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky + dl.pro nevidomé : vlevo : (8,8+7,2)*1,05*0,3+(1,8+1,7+3,05)*0,30=7,01 [A] vpravo : (11,4+4,3+17,9)*1,05*0,3+(3,6)*0,30=11,66 [B] kce 6 - chodník ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (653,5)*1,05*0,3+(5,1+3,86+0,9)*0,3=208,81 [C] vpravo : (313,91)*1,05*0,3+(5,9)*0,3=100,65 [D] kce 7 - chodník z mozaiky + dl.pro nevidomé : vlevo : (592,3+125,65+158,75)*1,05*0,3+(2,87+4,15+2,6+4,5+7,12+7+8,6)*0,3=287,21 [G] vpravo : (725,18+3,14)*1,05*0,3+(2,7+2,82+4,2+1,24+3,47+2,7)*0,3=234,56 [H] hladká dl. : (25,7+14,8)*0,30=12,15 [I] Celkem: E+F+A+B+C+D+G+H+I=942,50 [J] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
32	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 vč.výstuže kari sítě a vč.bednění bet.objekty - šacty, schozy, angl.dvorky, apod. dle potřeby : 18=18,00 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	M3	18,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					0,00

4		Vodorovné konstrukce					
33	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 X0 podklad pod ul.vpust : 1,0*1,0*0,15=0,15 [I]	M3	0,15	0,00	0,00
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
34	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>C20/25nXF1</p> <p>bet.základy dzn : (3+4)*0,5*0,5*0,8=1,40 [N] klíny napojení nástupní hrany : 4*0,4=1,60 [O] Celkem: N+O=3,00 [P]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	3,00	0,00	0,00
35	451573		<p>VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9</p> <p>štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS</p> <p>přípojky ul.vp. + žlabu 1*3*1,0*0,1+6*1,0*0,1=0,90 [O] přípojka lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20*6*0,6*0,1+20*9*0,6*0,1=18,00 [P] Celkem: O+P=18,90 [Q]</p>	M3	18,90	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
36	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr.0/63 kce 6 - chodník ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (653,5)*1,05+(5,1+3,86+0,9)=696,04 [C] vpravo : (313,91)*1,05+(5,9)=335,51 [D] kce 7 - chodník z mozaiky + dl.pro nevidomé : vlevo : (592,3+125,65+158,75)*1,05+(2,87+4,15+2,6+4,5+7,12+7+8,6)=957,38 [G] vpravo : (725,18+3,14)*1,05+(2,7+2,82+4,2+1,24+3,47+2,7)=781,87 [H] hladká dl. :(25,7+14,8)=40,50 [I] umělá vodící linie : 23,4+2,0=25,40 [J] Celkem: C+D+G+H+I+J=2 836,70 [K] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 836,70	0,00	0,00
37	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD fr.0/63 kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. + dl.pro nevidomé : vlevo : (25,96+20,61)*1,05+(2,1+2,0)=53,00 [E] vpravo : (28+114,1+9,5+11,9+12,1)*1,05+(1,6+23,9+1,76+1,76+1,76)=215,16 [F] kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky + dl.pro nevidomé : vlevo : (8,8+7,2)*1,05+(1,8+1,7+3,05)=23,35 [A] vpravo : (11,4+4,3+17,9)*1,05+(3,6)=38,88 [B] umělá vodící linie : 23,4+2,0=25,40 [G] Celkem: E+F+A+B+G=355,79 [H] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	355,79	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> </div>				
38	572213		<div> <div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2</div> <div>napojení u zastávky na asf.kryt : 14,25*0,5=7,13 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div> </div> </div>	M2	7,13	0,00	0,00
39	574A34		<div> <div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</div> <div>nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm</div> <div>napojení u zastávky na asf.kryt : 14,25*0,5=7,13 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div> </div>	M2	7,13	0,00	0,00
40	58221		<div> <div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</div> <div>žulová dl. K10 vazba vějířová, materiál ze stavby vč.získání z meziskládky</div> <div>kce 5 - vjezdy z drobné žul.dl.kostky :</div> <div>vlevo : (8,8+7,2)=16,00 [A]</div> <div>vpravo : (11,4+4,3+17,9)=33,60 [B]</div> <div>Celkem: A+B=49,60 [C]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</div> <div>spar</div> </div> </div> </div>	M2	49,60	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div>				
41	582311		<div> <div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA</div> <div>bílá mozaiková dlažba</div> <div>kontrastní pás podél nást.hrany : 2*12*0,3=7,20 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div> </div>	M2	7,20	0,00	0,00
42	582312		<div> <div>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA</div> <div>žulová mozaika, materiál ze stavby.doplnění bílé dlažby vč.získání z meziskládky, vzor skladnby dlažby bude řešen v RDS</div> <div> <div>kce 7 - chodník z mozaiky :</div> <div>vlevo : (592,3+125,65+158,75)=876,70 [G]</div> <div>vpravo : (725,18+3,14)=728,32 [H]</div> <div>Celkem: G+H=1 605,02 [I]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> </div> </div> </div> </div>	M2	1 605,02	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
43	58242		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC Hladká betonová příložná deska 255x255x60 - světlá úpravy pro nevidomé v části s mozaikovým krytem : 25,7+14,8=40,50 [A]	M2	40,50	0,00	0,00
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
44	58251	A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA dlažba betonová vodící linie výstupky o výšce 5 mm s roztečí 5 mm, 20 x 20 x 8 - červená dle PD C.2.2.2 : umělá vodící linie : 23,4+2,0=25,40 [A]	M2	25,40	0,00	0,00
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	582614	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková bet.dl. 200x160x60mm - písková kce 6 - chodník ze zámk.dl. : vlevo : (653,5)=653,50 [C] vpravo : (313,91)=313,91 [D] Celkem: C+D=967,41 [E] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	967,41	0,00	0,00
46	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková bet.dl. 200x160x80mm - antracit kce 4 - vjezdy ze zámk.dl. : vlevo : (25,96+20,61)=46,57 [E] vpravo : (28+114,1+9,5+11,9+12,1)=175,60 [F] Celkem: E+F=222,17 [G] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	222,17	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div>				
47	58261A		<div> <div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO</div> <div>LOŽE Z KAM</div> <div>reliéfní zámková bet.dl. pro nevidomé 200x160x60mm - červená</div> <div>dle PD C.2.2.2 : 9,86+5,9=15,76 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div> </div>	M2	15,76	0,00	0,00
48	58261B		<div> <div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO</div> <div>LOŽE Z KAM</div> <div>reliéfní zámková bet.dl. pro nevidomé 200x160x80mm - červená</div> <div>dle PD C.2.2.2 : 4,1+30,78=34,88 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> </div> </div> </div>	M2	34,88	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
49	58272	A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC Reliéfní betonová dlažba z polymerbetonu 200x200x60 - bílá úpravy pro nevidomé v části s mozaikovým krytem : 54+10,2=64,20 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	64,20	0,00	0,00
50	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK napojení na stávající stav + dle potřeby: 11,4+20=31,40 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	31,40	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00

7

Přidružená stavební výroba

51	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie š.1,0m výška nopu 8mm, vč. zákrytové lišty a instalace	M2	820,47	0,00	0,00
----	--------	---	----	--------	------	------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>osazení zákrytová lišty bude posouzeno v průběhu výstavby :</div> <div>podél zástavby :</div> <div>vlevo : (39,5+92,7+78,8+44,9+16,7+5+20,5+43,2+6,0+39,2+13,1+7,6+13)*1,0=420,20 [A]</div> <div>vpravo : (143,3+72,9+27+17,3+17,5+22,41+97,56+2,3)=400,27 [B]</div> <div>Celkem: A+B=820,47 [C]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání předepsaného izolačního materiálu</div> <div>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</div> <div>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</div> <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</div>				
52	72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	40,00	0,00	0,00
			<div>lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20+20=40,00 [P]</div> <div>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění</div> <div>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</div>				
53	740001	R	PŘELOŽKA SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	KUS	4,00	0,00	0,00
			<div>sloupy veřejného osvětlení demontáž a osazení sloupů, použití autojeřábu</div> <div>vč.zemních prací, bet.základu, elektromontáže, materiálu, revize - kompletní</div> <div>dodávka</div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sloupy veřejného osvětlení které zasahují do stavby vozovky : 4=4,00 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
54	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN150 SN12 přípojky ul.vp. + žlabu 1*3+6=9,00 [O] přípojka lapače splavenin dle potřeby výměna poškozených : 20*6+20*9=300,00 [P] Celkem: O+P=309,00 [Q] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	309,00	0,00	0,00
55	89433		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 200MM monolitická betonová šachta vč.bednění na dvorní ul.vpust, vnější rozměr 0,50x0,60x0,90m dle PD C.2.2.2 podél palisády zaústění žlabů: 1=1,00 [A]	KUS	1,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
56	894357		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM rekonstrukce stávajících šachet v chodníku, vč.vyrovňovacího prstence, poklopu a rámu pro D400 např.domovní šachty dle potřeby : 4=4,00 [A]	KUS	4,00	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce 				
57	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 70/100 x 280/440 x 210/370 dle PD C.2.2.2 podél palisády zaústění žlabů: 1=1,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	1,00	0,00	0,00
58	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ dle potřeby 2=2,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,00	0,00	0,00
59	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ předpoklad povrchové znaky : 25+25=50,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky)	KUS	50,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
60	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ trubkové zábradlí - tr 60,3/2,9mm, sloupky kolmo a madla ve sklonu palisády vč.patních desek - PKO žárové zinkování v místech palisády : 11,7+11,6=23,30 [Q] <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi </div> </div>	M	23,30	0,00	0,00
61	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku stávající zábradlí podél vozovky : 11,6=11,60 [Q] <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo </div> </div>	M	11,60	0,00	0,00
62	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle PD C.2.2.4 a vyjádření Policie ČR DI Trutnov: 5+5=10,00 [A] <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení </div> </div>	KUS	10,00	0,00	0,00
63	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	KUS	13,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
dle PD C.2.2.4 a vyjádření Policie ČR DI Trutnov: 13=13,00 [A]							
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
64	914911	A	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Sloupek vyroben z žárově zinkované oceli. Robustní konstrukce a vysoce odolná povrchová úprava. Kotvení do betonového základu do hloubky 30 cm. pr. 108 mm, výška 1500 mm, síla stěny 3 mm. Hmotnost 12 kg. ochranný sloupek v ul.Dr. E.Beneše :4=4,00 [A]	KUS	4,00	0,00	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)							
65	914921	B	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ do patky z betonu z C20/25XF2 dle PD C.2.2.4 a vyjádření Policie ČR DI Trutnov : 4+3=7,00 [A]	KUS	7,00	0,00	0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)							
66	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.2.2.4 a vyjádření Policie ČR DI Trutnov : 5+3=8,00 [A] sloupky v křižovatce ul.Dr. E.Beneše : 4=4,00 [B] Celkem: A+B=12,00 [C]	KUS	12,00	0,00	0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
67	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku podél obruby : (40+111)*0,25=37,75 [A]	M2	37,75	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku				
68	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD palisády+betonové dílce do bet.lože C20/25nXF3 dle PD C.2.2.1 a C.2.2.2 : 0,2*0,175*0,8*58+0,2*0,175*0,6*58+0,28*0,28*0,6*6+0,26*0,28*0,8*6=3,47 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	3,47	0,00	0,00
69	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM bet.obrubník 8/25/100 do bet.lože C20/25 n XF3 dle PD C.2.2.1 : vlevo : 24,9+12,5+10,6+38,5+97,9+2,7+17,3+14+5+24,5+15,5+30=293,40 [A] vpravo : 11,3+12+4,7+4,3+22,7+63,4+22,3=140,70 [B] Celkem: A+B=434,10 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	434,10	0,00	0,00
70	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Betonový prefabrikovaný bezbariérový obrubníkový systém. Provedení a materiál dle technologického předpisu výrobce. 400/370/1000 : 2*12=24,00 [A] 400/310-370/1000 : 1+1=2,00 [B] 400/370-310/1000 : 1+1=2,00 [C] 400/25-310/1000 : 1+1=2,00 [D] 400/310-25/100 : 1+1=2,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=32,00 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	32,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Rozpočet:

SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</div> <div>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</div> <div>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</div> <div>- ukončení, patky, spárování</div> <div>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</div> </div>				
75	93542		<div> <div>ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM</div> <div>VČETNĚ MŘÍŽÍ</div> <div>0,13/0,12</div> <div>dle PD C.2.2.1 ve vjezdu č.p.449 : 4,2=4,20 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže</div> <div>- spárování, úpravy vtoku a výtoku</div> <div>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování</div> <div>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</div> </div> </div> </div>	M	4,20	0,00	0,00
76	936502		<div> <div>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK</div> <div>vč.PKO</div> <div>mříže a plechy na bet.objekty - šacty, schozy, angl.dvorky, apod. dle potřeby cca : 500=500,00 [C]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování</div> <div>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž</div> <div>- dodání spojovacího materiálu</div> <div>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření</div> <div>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení</div> <div>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu</div> <div>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</div> <div>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.)</div> </div> </div> </div>	KG	500,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů 				
77	93753		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY Odpadkový koš s dřevěnou výplní a s popelníkem. Rozměry (mm) - 410x410x940 Povrchová úprava - mořeně dřevo, Objem - 65 l s vložkou z pozinkovaného plechu. 7=7,00 [A]	KUS	7,00	0,00	0,00
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
78	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku stavající plotová podezdívka vlevo : 96*0,3*0,7=20,16 [A] bet.zidky : 12*0,3*1,0+10*0,4*1,2=8,40 [B] bet.objekty - šacty, schozy, angl.dvorky, apod. dle potřeby : 15=15,00 [C] Celkem: A+B+C=43,56 [D]	M3	43,56	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 103 Rekonstrukce chodníku
Rozpočet:	SO 103 Rekonstrukce chodníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
79	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zrušení ul.vp. v chodníku : 17=17,00 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	17,00	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 24,24

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina drn v tl.150mm : 52,5*0,15=7,88 [B] jámy : 113,82=113,82 [D] Celkem: B+D=121,70 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	121,70	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II (OSTATNÍ ODPAD) stavební suť a vybourané hmoty žb kce : 23,30*2,5=58,25 [D] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	58,25	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

1	Zemní práce						
3	11120	A	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN šetrné vyzvednutí s odvozem na meziskládku podél zdi : 2*11*0,5=11,00 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	11,00	0,00	0,00
4	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.naložení a odvozu na trvalou skládku podél zdi - výkop : 2*10,5*2,5=52,50 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	52,50	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	13173	A	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>vč. odvozu na trvalou skládku</p> <p>vč.pažení dle potřeby, zajištění inž.sítí, stromů a sloupů</p> <p>dle PD C.3.2 : 2*10,5*2,5*2=105,00 [A]</p> <p>dle potřeby sanace zákl.spáry : 2*10,5*1,4*0,3=8,82 [B]</p> <p>Celkem: A+B=113,82 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	113,82	0,00	0,00
6	17481		<p>ZÁSYPS JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>hutněný zásypan z vhodné zeminy l=0,8 až 0,9 na min. 98%PS, hutněný po vrstvách max.300mm</p> <p>dle PD C.3.2 : 2*10,5*1,2*1,3=32,76 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3	32,76	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
7	17650		VÝPLNĚ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH nepropustná zemina - jíl dle PD C.3.2 : 2*10,5*0,75*0,80=12,60 [A]	M3	12,60	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Rozpočet:SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div>				
8	18110		<div> <div>ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</div> <div>základová spára : 24,24*1,4=33,94 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div> </div>	M2	33,94	0,00	0,00
9	18210		<div> <div>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ</div> <div>dle PD C.3.2 - terénní úpravy : 2*10,5*2,5=52,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</div> </div>	M3	52,50	0,00	0,00
10	18222		<div> <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</div> <div>využití veškeré ornice získané ze stavby a doplnění z nákupované</div> <div>dle PD C.3.2 - terénní úpravy : 2*10,5*2,5=52,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: <div>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</div> <div>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</div> </div> </div>	M2	52,50	0,00	0,00
11	18242		<div> <div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</div> <div>dle PD C.3.2 - terénní úpravy : 2*10,5*2,5=52,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div> </div>	M2	52,50	0,00	0,00
12	18247		<div> <div>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</div> <div>dle PD C.3.2 - terénní úpravy : 2*10,5*2,5=52,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení</div> </div>	M2	52,50	0,00	0,00
13	18411		<div> <div>VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY</div> <div>podél zdi : 2*11*0,5=11,00 [A]</div> </div>	KUS	11,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 201	Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet:	SO 201	Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, prostromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojivamin. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.				
14	18461		MULČOVÁNÍ mulčovací kůra tl.010m podél zdi : 2*11*0,5=11,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěrky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	11,00	0,00	0,00
15	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU podél zdi : 2*11*0,5*0,05*2=1,10 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	1,10	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
16	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO kamenivo fr.0/63 dle potřeby sanace zákl.spáry : 2*10,5*1,4*0,3=8,82 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	8,82	0,00	0,00
17	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF3, XD2 vč.napojení na stávající zeď - ošetření spár a nakotvení	M3	13,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.3.2 : žb základ :12+1=13,00 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
18	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B dle PD C.3.3 : 994,4*0,888*0,001+0,100=0,98 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,	T	0,98	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Rozpočet:

SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
2		Základy					0,00

3		Svislé konstrukce					
19	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF3, XD2 vč.napojení na stávající zeď - ošetření spár a nakotvení dle PD C.3.2 : žb úhlové monolit.zeď :10,5+1=11,50 [A] Technická specifikace:	M3	11,50	0,00	0,00
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
20	327365		<p>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B</p> <p>dle PD C.3.3 : 2,0933-0,88-0,200=1,01 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	T	1,01	0,00	0,00
3		Svislé konstrukce					0,00
4		Vodorovné konstrukce					
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,10	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>C12/15nX0</p> <p>dle PD C.3.2 :</p> <p>podkladní beton : 5,1=5,10 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>				
22	451366		<p>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ</p> <p>kari síť 100x100x8</p> <p>dle potřeby : 0,350=0,35 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</p>	T	0,35	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5			Komunikace				
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 kamenná dlažba kolem pamětní desky : 2,5*0,4=1,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1,00	0,00	0,00
24	58241		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenná dlažba dle požadavků investora kamenná dlažba kolem pamětní desky : 2,5=2,50 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2,50	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Rozpočet:

SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						0,00
7	Přidružená stavební výroba						
25	711111		<div>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI</div> <div>ASFALTOVÝMI NÁTĚRY</div> <div>Np + 2x Na</div> <div>(1,3+0,15+0,55+0,45)*24,24+5*0,5=61,89 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div> <div>- dodání předepsaného izolačního materiálu</div> <div>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</div> <div>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</div> <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</div> </div>	M2	61,89	0,00	0,00
26	78272	A	<div>OBKLADY STĚN , ÚPRAVA OMÍTEK</div> <div>zahrnuje úpravu stávající fasády domů opravou omítky a doplněním obkladu,</div> <div>vč.izolace bude upřesněno v průběhu výstavby - kompletní dodávka</div> <div>úprava fasád : 3*2+4*2=14,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</div>	M2	14,00	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00

8Potrubí

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 201 Opěrná zeď u pomníku
 Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PP DN150 dle PD C.3.2 : 25=25,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	25,00	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	96616	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vč. odvozu na trvalou skládku s úpravou napojovací spáry stávající zdi dle PD C.3.2 : stávající zeď vč.schodů : 0,5*1,7*24,3+1,1*3,2*0,75=23,30 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	23,30	0,00	0,00

Stavba:	16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 201 Opěrná zeď u pomníku
Rozpočet:	SO 201 Opěrná zeď u pomníku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 302 Vodovod

Rozpočet: SO 302 Vodovod

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace: VDI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 886,80

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 302 Vodovod
 Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014112	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) suť a vybourané hmoty kamenivo : 201,53*1,9=382,91 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	382,91	0,00	0,00
1	014112	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina přebytek zeminy : 13,2*0,1*1,8+1236,44=1 238,82 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 238,82	0,00	0,00
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) plastové potrubí plastové potrubí : (227,7+21,2+276,10)*0,003+361,7*0,007=4,11 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,11	0,00	0,00
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, pojízdné ocel.plech, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. l=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00	0,00	0,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ztížení prací v blízkosti inž.sítí (kabelové i trubní vedení) a zajištění těchto inž.sítí předpokládaný rozsah ztížených prací a zajištění vedení inž.sítí : cca 80m : I=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU v tl.100mm a s odvozem na trvalou skládku dle PD C.4.2.1 : 12*1,1=13,20 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	13,20	0,00	0,00
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na skládku dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2. - v místě rýhy : hlavní řád : (227,7+332+13,9+6+2,8+23,7+4,6)*1,1*0,3=201,53 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	201,53	0,00	0,00
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dodání ornice pro ohumusování ornice pro ohumusování : dle PD C.4.2.1 : 12*1,1*0,1=1,32 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	1,32	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 302 Vodovod

Rozpočet:

SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> </div> </div>				
9	132738		<div> <div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>vč.odvozu na skládku</div> <div> <div>dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2, C.4.2.12 a 16 : vodovod V1-V7 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce voz.)): 227,7*1,1*(1,8-0,5)+332,0*1,1*(1,85-0,5)+13,9*1,1*(1,76-0,5)+6*1,1*(1,71-0,5)+2,8*1,1*(1,62-0,5)+23,7*1,1*(1,96-0,5)+4,6*1,1*(1,7-0,5)=893,47 [A] přípojky VP1-44 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce ch.)): 276,10*1,1*(1,32-0,25)=324,97 [B] sondy dle potřeby: 10*1*1*1,8=18,00 [C] Celkem: A+B+C=1 236,44 [D]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> </div> </div> </div> </div>	M3	1 236,44	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytek zeminy : 1236,44=1 236,44 [A]	M3	1 236,44	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
11	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zásyp vhodným materiálem dle ČSN</p> <p>dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2, C.4.2.12 a 16 : vodovod V1-V7 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce voz.)): 227,7*1,1*(1,3-0,56)+332,0*1,1*(1,35-0,61)+13,9*1,1*(1,26-0,54)+6*1,1*(1,21-0,61)+2,8*1,1*(1,12-0,54)+23,7*1,1*(1,46-0,61)+4,6*1,1*(1,2-0,54)=497,85 [A] přípojky VP1-44 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce ch.)): 276,10*1,1*(1,07-0,48)=179,19 [B] sondy dle potřeby: 10*1*1*1,8=18,00 [C] Celkem: A+B+C=695,04 [D]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	695,04	0,00	0,00
12	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>štěrkopísek do zrna max 20mm, zhutněno na min.97% PS</p> <p>dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2, C.4.2.12 a 16 : vodovod V1-V7 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce voz.)): 227,7*1,1*(0,11+0,30)+332,0*1,1*(0,16+0,30)+13,9*1,1*(0,09+0,30)+6*1,1*(0,16+0,30)+2,8*1,1*(0,09+0,30)+23,7*1,1*(0,16+0,30)+4,6*1,1*(0,09+0,30)=294,85 [A] přípojky VP1-44 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce ch.)): 276,10*1,1*(0,032+0,30)=100,83 [B] Celkem: A+B=395,68 [C]</p>	M3	395,68	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 302	Vodovod
Rozpočet:	SO 302	Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2, C.4.2.12 a 16 : vodovod V1-V7 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce voz.)): 227,7*1,1+332,0*1,1+13,9*1,1+6*1,1+2,8*1,1+23,7*1,1+4,6*1,1=671,77 [A] přípojky VP1-44 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce ch.)): 276,10*1,1=303,71 [B] sondy dle potřeby: 10*1*1=10,00 [E] Celkem: A+B+E=985,48 [F]	M2	985,48	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
14	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M dle PD C.4.2.1 : 12*1,1=13,20 [A]	M2	13,20	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
15	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle PD C.4.2.1 : 12*1,1=13,20 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	13,20	0,00	0,00
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU dle PD C.4.2.1 : 12*1,1=13,20 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	13,20	0,00	0,00
17	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU trávník : 13,2*0,05*2=1,32 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	1,32	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00

4			Vodorovné konstrukce				
18	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 opěrné bloky z C20/25 XA1 dle PD C.4.2.16 a C.4.2.15.1 : DN 80 (0,07m3) : 8*0,07=0,56 [A] DN 100 (0,11m3) : 23*0,11=2,53 [B] DN 150 (0,34m3) : 49*0,34=16,66 [C] Celkem: A+B+C=19,75 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	19,75	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>				
19	45157		<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopísek do zrna max 20mm, zhutněno na min.97% PS dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2, C.4.2.12 a 16 : vodovod V1-V7 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce voz.)): 227,7*1,1*(0,15)+332,0*1,1*(0,15)+13,9*1,1*(0,15)+6*1,1*(0,15)+2,8*1,1*(0,15)+23,7*1,1*(0,15)+4,6*1,1*(0,15) =100,77 [A] přípojky VP1-44 (dl.x šx (prům.hl.- tl.kce ch.)): 276,10*1,1*(0,15)=45,56 [B] Celkem: A+B=146,33 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</div>	M3	146,33	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce						0,00

8	Potrubí						
20	87314	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	266,90	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prům.32x3mm, PE100 SDR11 PN16 vč.LT tvarovek (kolen, přírub, trub, redukci, lem.nákružků, ohybů, točivých přírub, T kus a pod.) na potrubí dle kladečského plánu C.4.2.15.1 a 2, C.4.2.16 dle PD C.4.2.16 : přípojky : 266,90=266,90 [A]				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
21	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM prům.90x8,2mm, PE100 SDR11 PN16 vč.LT tvarovek (kolen, přírub, trub, redukci, lem.nákružků, ohybů, točivých přírub, T kus a pod.) na potrubí dle kladečského plánu C.4.2.15.1 a 2 dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 21,2=21,20 [A] přípojka VP5 : 9,2=9,20 [B] Celkem: A+B=30,40 [C]	M	30,40	0,00	0,00
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
22	87327	A	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</p> <p>prům.110x10,0mm, PE100 SDR11 PN16</p> <p>vč.LT tvarovek (kolen, přírub, přírub. trub, redukci, lem.nákržků, ohybů, točivých přírub, T kus a pod.) na potrubí dle kladečského plánu C.4.2.15.1 a 2</p> <p>dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 227,70=227,70 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	227,70	0,00	0,00
23	87333	A	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM</p>	M	361,70	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 302	Vodovod
Rozpočet:	SO 302	Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>prům.160x14,6mm, PE100 SDR11 PN16</p> <p>vč.LT tvarovek (kolen, přírub, přírub. trub, redukcí, lem.nákružků, ohybů, točivých přírub, T kus a pod.) na potrubí dle kladečského plánu C.4.2.15.1 a 2</p> <p>dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 361,7=361,70 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>				
24	875272		<p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM</p> <p>DĚROVANÝCH</p> <p>flexibilní drén DN100</p> <p>dle PD C.4.2.1 a C.4.2.2, C.4.2.12 a 16 : vodovod V1-V7 : (227,7+332+13,9+6+2,8+23,7+4,6)=610,70 [A] přípojky VP1-44 : 276,10=276,10 [B] Celkem: A+B=886,80 [C]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	886,80	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I	II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 302	Vodovod
Rozpočet:	SO 302	Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
25	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM LT šoupátko s přírubami, DN80 dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 10=10,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	10,00	0,00	0,00
26	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM LT šoupátko s přírubami, DN100 dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 2=2,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,00	0,00	0,00
27	891133		ŠOUPÁTKA DN DO 150MM LT šoupátko s přírubami, DN150 dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 6=6,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	6,00	0,00	0,00
28	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 5=5,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	5,00	0,00	0,00
29	891526		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 1=1,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 302 Vodovod
 Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	891827		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM navrtávací pas prům.110/5/4" dle PD C.4.2.15.1 a 2, : hl.řád : 10=10,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	10,00	0,00	0,00
31	891833		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM navrtávací pas prům.160/5/4" dle PD C.4.2.15.1 a 2, : hl.řád : 32=32,00 [B] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	32,00	0,00	0,00
32	891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM pro DN32 vč.podkladové desky dle PD C.4.2.16 : 42=42,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	42,00	0,00	0,00
34	891927	B	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM pro DN100 vč.podkladové desky dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 2=2,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,00	0,00	0,00
33	891927	A	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM pro DN80 vč.podkladové desky dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 10=10,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	10,00	0,00	0,00
35	891933		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	6,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I_ II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 302 Vodovod
 Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro DN150 vč.podkladové desky dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 6=6,00 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
36	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ dle potřeby : 42+18=60,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	60,00	0,00	0,00
37	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná fólie z PVC šířky 30cm - modrá dle PD C.4.2.1 a 2, C.4.12 : 361,7+227,7+21,2=610,60 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	610,60	0,00	0,00
38	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 21,2=21,20 [A] přípojka VP5 : 9,2=9,20 [B] Celkem: A+B=30,40 [C] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	30,40	0,00	0,00
39	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 227,70=227,70 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	227,70	0,00	0,00
40	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	361,70	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 302 Vodovod
 Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 361,7=361,70 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
41	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 21,2=21,20 [A] přípojka VP5 : 9,2=9,20 [B] Celkem: A+B=30,40 [C] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	30,40	0,00	0,00
42	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 227,70=227,70 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	227,70	0,00	0,00
43	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM dle PD C.4.2.15.1 a 2 : hlavní řád : 361,7=361,70 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	361,70	0,00	0,00
48	899901	E	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení na stávající potrubí prům.cca LT80mm vč. LT příruby DN80 jištěné proti posunu dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 3=3,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	3,00	0,00	0,00
44	899901	A	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení na stávající potrubí prům.cca PE32mm vč. LT ISO spojky dle PD C.4.2.15.1 a 2 : 42=42,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	42,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt:

SO 302 Vodovod

Rozpočet:

SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	899901	D	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení na stávající potrubí prům.cca PVC225 mm vč. LT příruby DN200 jištěné proti posunu dle PD C.4.2.15.1 a 2 : l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	1,00	0,00	0,00
46	899901	C	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení na stávající potrubí prům.cca PE160mm vč. LT příruby DN150 jištěné proti posunu dle PD C.4.2.15.1 a 2 : l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	1,00	0,00	0,00
45	899901	B	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení na stávající potrubí prům.cca PE90mm vč. LT příruby DN80 jištěné proti posunu dle PD C.4.2.15.1 a 2 : l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	1,00	0,00	0,00
49	899901	F	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení na stávající potrubí prům.cca PVC160mm vč. LT příruby LT DN150 jištěné proti posunu dle PD C.4.2.15.1 a 2 : l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	1,00	0,00	0,00
8	Potrubí						0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

50	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč. odvozu na skládku	M	525,00	0,00	0,00
----	-------	--	--	---	--------	------	------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt: SO 302 Vodovod
Rozpočet: SO 302 Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stávající potrubí do DN100 : 276,1+227,7+21,2=525,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
51	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH vč. odvozu na skládku stávající potrubí do DN150 : 361,70=361,70 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	361,70	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů

Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů

Objednavatel: Město Úpice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
 Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů
 Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
000	Vedlejší a ostatní náklady						
10	100R00		Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	SOUBOR	1,00	0,00	0,00
11	101R00		Nákladní auto 5t	HOD	4,00	0,00	0,00
12	102R00		Pomocné práce	HOD	16,00	0,00	0,00
13	104R00		Rozměření světelných bodů	KS	7,00	0,00	0,00
14	105R00		Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	HOD	4,00	0,00	0,00
15	106R00		Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	HOD	4,00	0,00	0,00
16	107R00		Dozory provozovatele veřejného osvětlení	HOD	4,00	0,00	0,00
17	108R00		Úklid stavby	HOD	8,00	0,00	0,00
18	110R00		Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	HOD	4,00	0,00	0,00
19	111R00		Ekologická likvidace odpadu	HOD	4,00	0,00	0,00
20	112R00		Zjištění stávajícího stavu	HOD	4,00	0,00	0,00
21	113R00		Koordinace s provozovateli ostatních sítí	HOD	8,00	0,00	0,00
22	114R00		Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu	HOD	16,00	0,00	0,00
000	Vedlejší a ostatní náklady						0,00

M21
Elektromontáže

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

16-34_MěÚ_I
SO 401
SO 401

II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Nasvětlení přechodů
Nasvětlení přechodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	000000.04		Stožárová svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A	KUS	5,00	0,00	0,00
2	000000.05		Stožárová svorkovnice na DIN, např. SR482-VL Z/Cu, včetně pojistky 2x6A, odbočná	KUS	4,00	0,00	0,00
3	0000000.02		Výložník jednoramenný přechodový na průměr 114mm, vyložení do 2m	KS	6,00	0,00	0,00
4	0000000.02.1		Výložník jednoramenný přechodový na průměr 114mm, atyp. tvar	KS	1,00	0,00	0,00
5	0000000.03		Stožár přechodový STP6-C 159/133/114, žárově zinkovaný	KS	7,00	0,00	0,00
6	0000000.06		Ochranná manžeta stožáru pr.159	KUS	7,00	0,00	0,00
7	000-0000.07		Stožárové pouzdro plast 300/1400, včetně dodávky pouzdra	KUS	7,00	0,00	0,00
9	00000000.01		Svítidlo přechodové 44W, 5700K, IP66, optika DPR1	KS	7,00	0,00	0,00
23	210100001R00		Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	KUS	42,00	0,00	0,00
24	210100003R00		Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	KUS	72,00	0,00	0,00
25	210202011R01		Svítidlo venkovní LED, umístění na výložník	KUS	7,00	0,00	0,00
26	210204011R00		Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	KUS	7,00	0,00	0,00
27	210204103RS2		Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	KUS	7,00	0,00	0,00
28	210204202R00		Elektrovýzbroj stožáru	KUS	7,00	0,00	0,00
29	210205310R00		Osazení manžety na stožár	KUS	7,00	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 401 Nasvětlení přechodů
Rozpočet:	SO 401 Nasvětlení přechodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	210220021RT1		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	M	100,00	0,00	0,00
31	210220301RT2		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	KUS	7,00	0,00	0,00
32	210220302RT6		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	KUS	32,00	0,00	0,00
33	210810005RT1		Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu	M	80,00	0,00	0,00
34	210810014RT1		Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	M	65,00	0,00	0,00
35	210810017RT1		Kabel CYKY-J 5x4, volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	M	10,00	0,00	0,00
36	210810017RT3		Kabel CYKY-J 5x10, volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	M	50,00	0,00	0,00
37	212100108R00		Opatření vodiče smršťovací bužirkou	M	7,00	0,00	0,00
38	212100109R00		Ochrana svorek v zemi proti korozi	KUS	39,00	0,00	0,00
54	56288050.A		Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	KUS	13,00	0,00	0,00
55	56288051.A		Štítek označovací na stožár, vč. osazení	KUS	7,00	0,00	0,00
56	56288999.1007		Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	KUS	7,00	0,00	0,00
M21		Elektromontáže					0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021
 Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů

Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M46	Zemní práce při montážích						
8	0000000.08		Chránička korugovaná kopoflex, vel. 110	M	10,00	0,00	0,00
39	230191017R00		Uložení chráničky ve výkopu	M	10,00	0,00	0,00
40	460010024RT2		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	KM	0,10	0,00	0,00
41	460050703R00		Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	M3	10,00	0,00	0,00
42	460120002RT1		Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	7,00	0,00	0,00
43	460200133RT2		Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	25,00	0,00	0,00
44	460200143R00		Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	M	5,00	0,00	0,00
45	460200173R00		Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	M	10,00	0,00	0,00
46	460200303R00		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	M	27,00	0,00	0,00
47	460420022RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	M	67,00	0,00	0,00
48	460490012R00		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	M	67,00	0,00	0,00
49	460570133R00		Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	25,00	0,00	0,00
50	460570143R00		Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	5,00	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 22. 1. 2021

Čas: 7:50:33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný

Objekt: SO 401 Nasvětlení přechodů

Rozpočet: SO 401 Nasvětlení přechodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	460570173R00		Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3	M	10,00	0,00	0,00
52	460570303R00		Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	M	27,00	0,00	0,00
53	460600001RT8		Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	10,00	0,00	0,00
57	58152180		Písek kopaný ZPM	T	10,00	0,00	0,00
58	58511110		Beton B13,5	M3	10,00	0,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích						0,00
VN	Vedlejší náklady						
59	VRN1		Autorský dozor	KPL	1,00	0,00	0,00
60	VRN2		Komplexní zkoušky	KPL	1,00	0,00	0,00
61	VRN3		Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	KPL	1,00	0,00	0,00
62	VRN4		Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	KPL	1,00	0,00	0,00
63	VRN5		Přirážka za podružný materiál	KPL	1,00	0,00	0,00
64	VRN6		Přirážka za prořez kabelů	KPL	1,00	0,00	0,00
65	VRN7		Revize	KPL	1,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-34_MěÚ_I II/304 Úpice - rekonstrukce komunikace_Město Úpice_21012021_neoceněný
Objekt:	SO 401 Nasvětlení přechodů
Rozpočet:	SO 401 Nasvětlení přechodů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00