

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 6
(Dodatečná informace č. 6)

Veřejná zakázka: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

injektáže

Ve výkresu je poznámka, že plošné clony se mají dělat na tloušťku zdiva bez 8cm. Tj. proinjektování celé šířky zdi. Zdi jsou i 80cm tlusté máme opravdu toto ocenit? běžně se dělá hloubka cca 15-20cm

Odpověď na dotaz č. 1:

Poznámka ve výkrese hydroizolačního opatření byla dopřesněna a výkres byl zrevidován, tento výkres je přílohou této dodatečné informace.

U plošné injektáže se první řada u podlahy a poslední řada pod stropem, resp. nad úrovní vnějšího terénu provede na celou šířku zdiva (bez cca 8 cm).

Vlastní plošná izolace injektáží se provede tak, že se vytvoří rastr vrtů cca 15 cm od sebe a to šachovnicově. Vrty jsou provedeny do cca 1/2 až 2/3 šířky zdiva a jsou o průměru cca 16 mm. Přes injektážní pakry se napustí izolační hmotou, která má hydrofobizační a těsnící vlastnosti. U plošné injektáže se vrty naplní jednou, u vodorovné izolace (v celé šíři zdiva) se naplní do úplného nasycení zdiva.

Dotaz č. 2

V textu technické zprávy se píše, že plošné injektáže budou ukončeny vodorovnými injektážemi nad terénem a injektážemi svislými.

Výkaz výměr byl ale doplněn jen o svislé injektáže. Za to v délce 156 bm. Obávám se, že tolik svislých tam není. děkuji za vyjasnění

Odpověď na dotaz č. 2:

Svislými injektážemi byly myšleny právě první řada u podlahy a poslední řada nad stropem, které budou provedeny na celou šířku zdiva bez 8 cm, na které bude navazovat vodorovné hydroizolační opatření v podobě asfaltových pásů.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

1. AR.00 - Seznam příloh - košilka - rev.02.pdf
2. AR.00 - Seznam příloh - rev.02.xls
3. AR.45 - SO-02 - Hydroizolační opatření 1.PP - rev.01.dwg
4. AR.45 - SO-02 - Hydroizolační opatření 1.PP - rev.01.pdf

V Hradci Králové 26. 2. 2021

Ing. Monika Jančová
na základě pověření