

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 20 (Dodatečná informace č. 20)

Zakázka: „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčíšin, iymarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 479

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

“Ve výkazu výměr D.1.4.5 silnoproudé elektroinstalace se pravděpodobně duplikuje položka pro rozvaděč RDPO – pol.č. 1058 a pol.č. 1062. Žádáme o prověření výkazu výměr.”

Odpověď č. 1:

Ano položka je duplicitní, položka v aktualizovaném VV zrušena.

Dotaz č. 2:

Při kontrole projektové dokumentace jsme zjistili nesrovnalosti ve výkazu výměr D.1.4.5 silnoproudé elektroinstalace pol.č. 1090 „Přepínací modul, 4-pólový, 80A, BMS, nastavení, montáž“ a pol.č. 1091 „Pomocný kontakt polohy, montáž“ mají uvedenou výměru 10 ks. Podle projektové dokumentace je přepínacích modulů 18 ks. Žádáme o prověření výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Položka upravena na 18 ks, po prověření PD.

Dotaz č. 3:

Pro skladbu střechy S13 chybí ve výkazu výměr vrchní vrstva – hydroizolační pás natavitelný, z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s retardéry hoření, určený jako vrchní vrstva hydroizolačního povlaku střech s klasifikací Broof (t3) – dodávka + montáž – pol č. 157+158. Žádáme o prověření výkazu výměr.

157	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	147,334
	VV		"viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ"		
	VV		"S18" 133,94*1,1		147,334
	VV		Součet		147,334
158	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	169,434
	VV		147,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		169,434

Dotaz č. 4:

Pro skladbu střechy S19 chybí ve výkazu výměr pojistná hydroizolace – asfaltový podstřešní pás nosná vložka netkaná textilie z plastových vláken se samolepicími spoji – dodávka + montáž. Žádáme o prověření výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

Položka č. 159 + 160 pro skladbu S13 a S18 mají být dle skladby kotveny a ne lepeny. Žádáme o prověření výkazu výměr

159	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	403,000
	VV		"viz v.č. D.1.1-SO 01_9/13, detaily, TZ"		
	VV		"S13" 32,11*6,0+(76,4*1,0)		269,060
	VV		"S18" 133,94		133,940
	VV		Součet		403,000
160	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	463,450

Dotaz č. 6:

Položka č. 161 „Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou , budova v do 18m „ se pravděpodobně váže ke skladbám S13 a S18? Není k ní přiřazený žádný materiál, domníváme se, že je navíc, nebo by měla být zaměněna s položkou č. 159. Žádáme o prověření výkazu výměr.

161	K	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou , budova v do 18m	m2	403,000
-----	---	-----------	--	----	---------

Odpověď č. 3, 4, 5, 6:

SO 01_D.1.1_p.č. 153-161 - provedeny úpravy položek VV , p.č. 549-556 - doplnění položek do VV.

Dotaz č. 7:

Na základě VZD č. 14 byly do výkazu výměr přidány položky pro stavební přípomoci v části Silnoproudá elektrotechnika, Přeložky inženýrských sítí, Hlavní rozvody NN – přípojka NN a Venkovní osvětlení a to předepsaným % z objemu prací.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je nutné tato předepsaná % dodržet.

Odpověď č. 7:

Ano, procenta budou dodržena dle VV.

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr IO 11 – Areálové rozvody mediiplynů je uvedena délka přípojky mediiplynů (areálových rozvodů) celkem 197 metrů, dle projektové dokumentace je délka celkem 162 metrů. Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 8:

Délka přípojky bude naceněna dle VV, a to v délce 197 m.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr SO 01 – Pavilon A je v položce č. 41 uvedena zazdívka rýh, nik nebo kapes. Uvedená výměra 4253 m² je dle našich výpočtů značně naddimenzovaná. Žádáme zadavatele o kontrolu, případně o opravu této položky.

Odpověď č. 9:

Dodavatelé nacení položku dle zadání VV.

Dotaz č. 10:

V rámci kontroly výkazu výměr SO 03 – Spojovací krček žádáme zadavatele o prověření výpočtu položky č. 3, z jakého důvodu jsou ve výpočtu hodnoty násobeny *3 a *5:

3	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m ³ strojně	m ³	430,373
	VV		"viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ"		
	VV		(3,9*1,6*3)*1,74		32,573
	VV		(3,0*2,0*3)*1,5		27,000
	VV		(3,0*2,0*3)*1,5		27,000
	VV		(3,0*2,0*5)*4,05		121,500
	VV		(3,0*2,0*5)*3,96		118,800
	VV		(3,0*2,0*3)*1,4		25,200
	VV		(3,0*2,0*3)*1,34		24,120
	VV		(3,0*2,0*3)*1,51		27,180
	VV		(3,0*2,0*3)*1,50		27,000
	VV		Součet		430,373

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr všech dotčených položek.

Odpověď č. 10:

Hodnoty 3-5 jsou objemy zemin kolem základových konstrukcí, dodavatelé nacení položku dle zadání VV.

Dotaz č. 11:

V rámci kontroly výkazu výměr SO 03 – Spojovací krček žádáme zadavatele o prověření výpočtu položky č. 11, z jakého důvodu jsou ve výpočtu hodnoty násobeny *3 a *5:

11	K	181951R14	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním ručním vibračním pýchem nebo válcem	m ²	186,720
	VV		"viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ"		
	VV		(3,9*1,6*3)		18,720
	VV		(3,0*2,0*3)		18,000
	VV		(3,0*2,0*3)		18,000
	VV		(3,0*2,0*5)		30,000
	VV		(3,0*2,0*5)		30,000
	VV		(3,0*2,0*3)		18,000
	VV		(3,0*2,0*3)		18,000
	VV		(3,0*2,0*3)		18,000
	VV		(3,0*2,0*3)		18,000
	VV		Součet		186,720

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 11:

Hodnoty 3-5 jsou objemy zemin kolem základových konstrukcí, dodavatelé nacení položku dle zadání VV.

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr SO 03 – Spojovací krček je uvedena položka č. 12 (polštáře zhutněné), dle PD však pod základy má být pouze podkladní vrstva z betonu.

12	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	108,480
VV			"viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ"		
VV			(3,9*1,6)*2		12,480
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			(3,0*2,0)*2		12,000
VV			Součet		108,480

Žádáme zadavatele o prověření, případně o vypuštění položky z výkazu výměr.

Odpověď č. 12:

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE _ VÝMĚNA PODLOŽÍ PŘI ZJIŠTĚNÍ NEDOSTATEČNÉHO ZHUTNĚNÍ VLIVEM NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK (BUDE VYKÁZÁNO A ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI) - dodavatelé nacení položku dle zadání VV.

Dotaz č. 13:

Architektonicko-stavební část dokumentace SO 03 – Spojovací krček se plně neshoduje s dokumentací stavebně konstrukční, např. v rozměrech základových patek.

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 13:

Platí Architektonicko-stavební část – výška patky P9 byla oproti konstrukční části upravena.

Dotaz č. 14:

V rámci kontroly výkazu výměr SO 03 – Spojovací krček žádáme zadavatele o prověření výpočtu položky č. 17, z jakého důvodu jsou hodnoty ve výpočtu násobeny *1,3:

17	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	70,512
VV			"viz v.č. D.1.1_SO03_2/5, detaily, TZ"		
VV			(3,9*1,6)*1,3		8,112
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			(3,0*2,0)*1,3		7,800
VV			Součet		70,512

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 14:

Hodnota 1,3 je přesah podkladního betonu přes plochu základových prvků pro umístění systémového bednění, dodavatelé nacení položku dle zadání VV.

Dotaz č. 15:

Ve výkazu výměr SO 01 – Pavilon A je v položce č. 42 uvedena podkladní vrstva z betonu C12/15 tl. 150 mm. Tato položka je však již obsažena v položce č. 543. Jedná se dublovanou položku. Žádáme zadavatele o prověření, případně o vypuštění položky č. 42 z výkazu výměr.

Odpověď č. 15:

SO 01_D.1.1_p.č. 42 _ položka zrušena

Dotaz č. 16:

Ve výkazu výměr DO 01 – Pavilon A je v položce č. 89 uvedena mazanina z betonu prostého tř. C12/15 – ochranná vrstva HI. Tato položka je však již obsažena v položce č. 547 ve správné tloušťce, nikoliv tl. 150 mm, ale tl. 60 mm.

Žádáme zadavatele o prověření, případně o vypuštění položky č. 89 z výkazu výměr.

Odpověď č. 16:

SO 01_D.1.1_p.č. 89 _ položka zrušena

Dotaz č. 17:

Ve výkazu výměr D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika se nalézají položky:

D D8 zařízení pro zdravotnictví / umístění dle "Blokového schéma, č.v. D.1.4.5.1-SO 01-10/:

246	K	Pol1090	Přepínací modul, 4-pólový, 80A, BMS, nastavení, montáž	ks	10,000
247	K	Pol1091	Pomocný kontakt polohy, montáž	ks	10,000
251	K	Pol1095	Napájecí zdroj	ks	5,000

Žádáme zadavatele o kontrolu počtu ks u výše uvedených položek, dle našeho názoru je počet těchto ks mnohem vyšší.

Odpověď č. 17:

Viz Odpověď č. 2 této Dodatečné informace.

Dotaz č. 18:

Ve výkazu výměr D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika se nalézají položky:

214	K	Pol1058	RPDO 1x pole	ks	1,000
215	K	Pol1059	RPVDO 1x pole	ks	1,000
216	K	Pol1060	RPDOZIS 1x pole	ks	1,000
217	K	Pol1061	RPVDOZIS 1x pole	ks	1,000
218	K	Pol1062	RPDO 1x pole	ks	1,000

Žádáme zadavatele o kontrolu počtu ks RPDO 1x pole, nejedná se o duplicitu položek, popřípadě o špatný popis?

Odpověď č. 18:

Viz Odpověď č. 1 této Dodatečné informace.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 3. 2021 v 10:00 hodin.**

Přílohy:

- 15033-DPS-E.7_VV_REV_210301

V Hradci Králové dne 2. 3. 2021

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření