


LEGENDA :	
	BLESKOSVOD - SVODY A SVORKY, STOŽAR
	ZADRŽNÝ SYSTÉM - SYSTÉM OCHRANY OSOB BRANICI ÚŽIVATELI DOSÁHNOUT ZÓN, KDE EXISTUJE RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY, HRANICE ZÓN S RIZIKEM PÁDU Z VÝŠKY, KOTVIČÍ BODY
	VÝROBKY - VIZ. KATALOG VÝROBKŮ
	KONSTRUKCE BOURANÉ / NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ
	TYP STŘECHY - PODROBNÝ POPIS VIZ. NAVAZUJÍCÍ VÝKRESY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
	NOVÝ STAV - KONSTRUKCE, POPISY, VÝROBKY

**POZNÁMKY :**  
- PULTOVÁ STŘECHA V JIHOZÁPADNÍM ROHU OBJEKTU NEBYLA PROJEKTANTOVI PŘÍSTUPNÁ BEZ SPECIÁLNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. JEJÍ STÁVAJÍCÍ STAV PROTO NEMOHL BYT ZJISTĚN JINAK NEŽ FOTOGRAFIČKY.  
- NAVRŽENÁ SKLADBA PRO REKONSTRUKCI TĚTO STŘECHY ODPOVÍDÁ STŘECHÁM TYPU "D" S TÍM, ŽE BUDE JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU REALIZOVÁNA JAKO PULTOVÁ STŘECHA S VNĚJŠÍM SPÁDEM.  
- ZADRŽNÝ SYSTÉM MUSÍ BYT REALIZOVÁN V SOULADU S PLATNÝMI OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PŘEDPISY A PLATNÝMI TECHNICKÝMI NORMAMI.  
- PŮČTY A UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZADRŽNÉHO SYSTÉMU JSOU NAVRŽENY S OHLEDEM NA EFEKTIVNÍ VYNAŠÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ INVESTORA.  
- ZADRŽNÝ SYSTÉM JE NAVRŽEN TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PŘI ÚDRŽBĚ DOSÁHNOUT VĚTŠINY PLOCH STŘECH, HRANICE CHRAŇENÉ ZÓNY JE ZAKRESLENA.  
- PRO ÚDRŽBU OKRAJOVÝCH MÍST MIMO ZÓN CHRAŇENOU ZADRŽNÝM SYSTÉMEM MUSÍ BYT PŘIJATA ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - ÚDRŽBA MUSÍ BYT PROVÁDĚNA ZE SPECIÁLNÍ ZVEDACÍ TECHNIKY A ZA POULŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ, PROSTŘEDKŮ A POMŮCEK.  
- REALIZACI A ÚDRŽBU SMÍ PROVÁDĚT JEN POUČENÉ OSOBY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VYBAVENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY.  
- POZOR - NEREZ SVORKY PRO HVI VEDENÍ BLESKOSVODU SE ZÁVITEM M8 JE NUTNO MONTOVAT UŽ PŘI POKLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z HLINÍKOVÝCH KOSOÚHEVÝCH ŠABLON 25x25 - VIZ. DĚLNOST SVOREK CCA 750 MM, PODROBNOSTI VIZ. SAMOSTATNÝ ODĚL TĚTO DOKUMENTACE.  
**POZNÁMKY :**  
- VŠEČKÉ ROZMĚRY, TVARY A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z NÁSLEDNÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA Z PODKLADŮ PRO REKONSTRUKCI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ (PIS PROJEKTSERVIS spol. s r.o., IČ 48151734, SEMENICE 81, 551 01 JAROMĚŘ, BŘEZEN 2009, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN LIŠKOVSKÝ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KUCHINĚ (PIS PROJEKTSERVIS, LISTOPAD 2000, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. LIŠKOVSKÝ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚPRAVY PODKROVÍ (PIS PROJEKTSERVIS, SRPEN 1995, HLAVNÍ PROJEKTANT ING. KUDELKA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE OBJEKTU (SINTECH - ING. JOSEF HAVRDA, K. LANŠKÉHO 185, 551 01 JAROMĚŘ, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ROBERT HAVRDA, ZÁŘÍ 2004).  
- ZAKRESLENÝ STAV JE NUTNO POVAŽOVAT POUZE ZA ORIENTAČNÍ, PROTOŽE SE JEDNÁ POUZE O DIGITALIZACI DOSTUPNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, NIKOLI O ZAMĚŘEN SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ.  
- PODROBNOST VÝKRESU JE PODROBNĚ JEDNOLICELU POKLAD PRO DOKUMENTACI REKONSTRUKCE STŘECHY.  
- DOSTUPNÉ INFORMACE O SKLADBAH JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH I NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ, MATERIÁLECH A JEJICH VLASTNOSTECH JSOU OBSAŽENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI



INVESTOR DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PALACKÉHO 142, 551 01 JAROMĚŘ, IČ 48623733	
HLAVNÍ PROJEKTANT AMX s.r.o. IČ 25983857 SLEZSKÁ 848 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 776 773 778 e-mail amx@amx.cz	PROJEKTANT ČÁSTI AMX s.r.o. IČ 25983857 SLEZSKÁ 848 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 776 773 778 e-mail amx@amx.cz
AKCE DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ REKONSTRUKCE STŘECHY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. ZDENĚK HANUŠ
STUPEŇ PROFESE PŘÍLOHA NOVÝ STAV POHLED NA STŘECHU	DATUM XI. 2020 MĚŘÍTKO 1: 100 OZNAČENÍ PŘÍLOHY D.1.1.b.11