

STŘECHA- BLESKOSVOD TYPU E.S.E. - M 1:100

JÍMAČ TYPU E.S.E. dT=30µs OSAZEN NA IZOLAČNÍ TRUBKU GFK 320 cm
HROT JÍMAČE OSADIT min. 4,0 m NAD NEJVYŠŠÍ HŘEBEN
POLOMĚR OCHRANNÉHO PÁSMA V ÚROVNI 2 m OD HROTU DOLŮ Ro=22 m
POLOMĚR OCHRANNÉHO PÁSMA V ÚROVNI 5 m OD HROTU DOLŮ Ro=55m

TŘÍDA LPS 2

SCHÉMA PROVEDENÍ ZEMNÍCÍ SOUSTAVY BLESKOSVODU

VÝKOP PRO SOUSTAVU MIN. 70CM HLUBOKÝ



TYPY STŘECH

PODROBNOSTI VIZ. OSTATNÍ VÝKRESY, SKLADBY, DETAILY, VÝROBKY A TEXTOVÁ ČÁST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ



SEVER 16° cca

UPOZORNĚNÍ : TATO DOKUMENTACE PODLÉHÁ OCHRANĚ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. ZEJMÉNA PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

INVESTOR	**DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PALACKÉHO 142, 551 01 JAROMĚŘ**, IČ 48623733		
HLAVNÍ PROJEKTANT **AMX s.r.o.** IČ 25963657 SLEZSKÁ 848 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 776 773 778 e-mail amx@amxcz.cz	PROJEKTANT ČÁSTI **SPE - ING. JOSEF EHL** IČ 13537601 JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ telefon +420 603 168 062 e-mail spe.ehl@hsc.cz		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JOSEF EHL
AKCE	**DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ** **REKONSTRUKCE STŘECHY**		
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM	XI. 2020
PROFESE	**D.1.4.a - BLESKOSVOD**	MĚŘÍTKO	1: 100
PŘÍLOHA	**POHLED NA STŘECHU - BLESKOSVOD E.S.E.**	OZNAČENÍ PŘÍLOHY	**D.1.4.a.2**