

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný

**Objekt:** SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

**Rozpočet:** 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

**Objednavatel:** SÚS KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE A.S.

**Zhotovitel dokumentace:** Společnost Rtyň - Zbečník - Hronov - FIRESTA + VHS

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 75,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:** ING.ŠTÍPKOVÁ

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 26.06.2012

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU PEVNÁ CENA  přebytek zeminy dle pol.č.17120:36,4m3=36,400 [A] 36,4*1,8=65,520 [B] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	65,520	0,00	0,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ( tiskem 4x + 1x na CD)- délka úseku 20 m- PEVNÁ CENA - geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem)- délka úseku 20 m - PEVNÁ CENA - vytýčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby- kontrola geometrické polohy stavby v délce 20 m- PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPTS, tiskem 4x + 1x na CD) včene výkresů odchylek a změn stavby oproti DSP a PDPS, ověřená podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby- 4x kompletní fotodokumentace + 1x na CD- 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací- zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu *DWG- PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Grafická a textová část (6x tiskem)	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<div>PEVNÁ CENA</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div>							
6	02943		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS A VTD</div> <div>Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Zpracování Plánu údržby mostu. Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg.</div> <div>PEVNÁ CENA</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02953		<div>HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</div> <div>PEVNÁ CENA</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02991		<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</div> <div>- náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele- PEVNÁ CENA</div> <div>1+1=2,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</div><div>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</div><div>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</div><div>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</div><div>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</div></div>	KUS	2,000	0,00	0,00
9	03720		<div>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP</div>	SOUBOR	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na stavenišť- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a záchrannou službu- PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
10	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	30,000	0,00	0,00
11	11201		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	4,000	0,00	0,00
12	11343		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO  předmostí:2*4,00*4,00*0,50=16,000 [A] na mostě:16,50*4,00*0,30=19,800 [B] Celkem: A+B=35,800 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací	M3	35,800	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
 Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
 Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace nestanoví jinak).				
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 4*10m2*0,10=4,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy	M3	4,000	0,00	0,00
14	12950		ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ 15*28*0.5=210,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	210,000	0,00	0,00
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ 4,0m2*10,0=40,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	40,000	0,00	0,00
16	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I 2*5,0m2*6,00=60,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování	M3	60,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	36,400	0,00	0,00
		Technická specifikace:	<div>přebytek zeminy na skládku z pol.č.13173,17411: 60,0m3-23,6m3=36,400 [A]</div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>				
18	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	23,600	0,00	0,00
		Technická specifikace:	<div>2*2,0m2*5,90=23,600 [A]</div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- nákup materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
**Objekt:** SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
**Rozpočet:** 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- případné prohození nebo třídění materiálu.</li> </ul>				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]	M2	32,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle pol.č.12110:4,0m3=4,000 [A]	M3	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
21	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 4*10m2=40,000 [A]	M2	40,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
22	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM  2*6,00=12,000 [A]  Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	12,000	0,00	0,00
23	261414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM VČ KOTEVNÍHO TMELU  pro kotvení úložného prahu:20*4*0,30=24,000 [A] křídle:7*8*0,30=16,800 [B] vrty pro injektáž stávající spodní stavby dle pol.č.62662:36,0m=36,000 [C] Celkem: A+B+C=76,800 [D]  Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	76,800	0,00	0,00
24	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU  injektáž stávající spodní stavby:2*(0,15*5,90*1,20*1,00)=2,124 [A]  Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	2,124	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	28999		ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE za rubem opěr:2*2,50*5,50=27,500 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	27,500	0,00	0,00
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
26	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA křídla:4*1,50*0,75*2,50=11,250 [A] úložný práh:2*1,20*5,90*0,35=4,956 [B] Celkem: A+B=16,206 [C]	M3	16,206	0,00	0,00
27	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) úložné prahy:2*1,1m2*5,90=12,980 [A]  Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,	M3	12,980	0,00	0,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
**Objekt:** SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
**Rozpočet:** 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
28	333365		<p>VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505</p> <p>z pol.č.333325:13,0m3*2%*78,5kg/m3=2041kg</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>	T	2,040	0,00	0,00
3			Svislé konstrukce				0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
29	421951		<p>MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ</p> <p>ROSTLÉ DŘEVO DUB D30 (SI)</p> <p>VČ TLAKOVÉ IMPREGNACE</p> <p>mostiny:16,30*4,70*0,08=6,129 [A]</p> <p>podélníky:12*16,30*0,05*0,15=1,467 [B]</p> <p>obruby:2*16,30*0,20*0,15=0,978 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=8,574 [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem,</li> <li>- dílenská montáž, montážní dokumentace,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li> <li>- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),</li> <li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li> <li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li> <li>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</li> <li>- osazení značek, včetně jejich zaměření.</li> </ul> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),</li> <li>- veškeré druhy povrchových úprav,</li> <li>- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.</li> </ul>	M3	8,574	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	42417		<p>MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ</p> <p>VČ PKO</p> <p>příčnky:26ks*4,60*0,0024m2*7850kg/m3=2 253,264 [A]</p> <p>podélníky:</p> <p>12*18*0,70*0,0013m2*7850kg/m3=1 542,996 [B]</p> <p>12*10*0,35*0,0013m2*7850kg/m3=428,610 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=4 224,870 [D]</p> <p>celková hmotnost:4225kg*1,05/1000=4,436 [E]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</li> <li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),</li> <li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li> <li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li> <li>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</li> <li>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</li> </ul> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</li> </ul>	T	4,436	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.02.2021

Čas: 15:37:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
 Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
 Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
31	425311		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M HMOTNOST DO 10T Technická specifikace: Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci, nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.	KUS	1,000	0,00	0,00
32	42861		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné</li> <li>- dodání kompletních ložisek požadované kvality</li> <li>- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch</li> <li>- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení</li> <li>- uložení do malty jakéhokoliv druhu</li> <li>- uložení na plastické vložky nebo maltu</li> <li>- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů</li> <li>- vyplnění kotevních otvorů</li> <li>- lešení a podpěrné konstrukce</li> <li>- tmelení, těsnění a výplně spar</li> <li>- nastavení ložisek a odborná prohlídka</li> <li>- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek</li> <li>- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem</li> <li>- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek</li> <li>- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.</li> </ul>	KUS	8,000	0,00	0,00
33	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) pod drenáž:2*5,20*0,50*0,20=1,040 [A]	M3	1,040	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4_neoceněný
Objekt:	SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				
34	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  ochranný obsyp těsnící fólie z pol.č.28999: 27,5m2*(0,15+0,15)=8,250 [A]	M3	8,250	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</li> </ul>				
35	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  2*0,50*0,70*5,20=3,640 [A]	M3	3,640	0,00	0,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</li> </ul>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
**Objekt:** SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
**Rozpočet:** 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
36	561431		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM SC C8/10 TL.120MM vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,000	0,00	0,00
37	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	32,000	0,00	0,00
38	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	32,000	0,00	0,00

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59

PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný

Objekt:

SO 203

REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Rozpočet:

203

REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</div> <div>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</div> </div>				
39	574132		<div> <div>ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM</div> <div>ACO 11</div> <div>vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</div> <div>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</div> <div>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</div> </div> </div> </div>	M2	32,000	0,00	0,00
40	574621		<div> <div>OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM</div> <div>ACP 16+ TL.60MM</div> <div>vozovka předmostí:2*4,00*4,00=32,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</div> <div>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</div> <div>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</div> </div> </div> </div>	M2	32,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný

Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
41	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST stávající ocel kce:95,0m2=95,000 [A]	M2	95,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
42	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4 S KŘEMIČITÝM VSYPEM závěrná zídka:2*0,60*6,20=7,440 [A]	M2	7,440	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7	Přidružená stavební výroba						0,00

8	Potrubí						
43	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM prrůchd pro drenáž:2*0,60=1,200 [A]	M	1,200	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				

3.6.1.10

Datum: 17.02.2021

Čas: 15:37:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
 Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
 Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
44	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM pro vedení NN:22,0m=22,000 [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</li> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</li> </ul>	M	22,000	0,00	0,00
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	911113		OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM TŘÍMADLOVÉ 4ks*3,00=12,000 [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,</li> <li>- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,</li> <li>- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,</li> </ul>	M	12,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtly a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				
46	911233		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISLÝM VÝPLNÍM ŽÁR ZINKOVANÝM S NÁTĚREM SLoupky po 1,4m, včetně kotvení z boku 2*17,00=34,000 [A]	M	34,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtly a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				
47	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	0,00	0,00
48	914121		DOPRAVA ZNAČEK ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT B13:5ks=5,000 [A] B15:3ks=3,000 [B] E3a:3ks=3,000 [C] E7b:2ks=2,000 [D] P8:1ks=1,000 [E] P7:1ks=1,000 [F] E13:2ks=2,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H]	KUS	17,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				

3.6.1.10

Datum: 17.02.2021

Čas: 15:37:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný

Objekt:

SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Rozpočet:

203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
49	914122		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ZPĚTNÁ MONTÁŽ stávající značky dle pol.č.914123:4ks=4,000 [A] Technická specifikace: <div>             - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem              - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí              - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie           </div>	KUS	4,000	0,00	0,00
50	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ stávající značky:4ks=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000	0,00	0,00
51	91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 4*4,00=16,000 [A] Technická specifikace: <div>             Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.              Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.           </div>	M	16,000	0,00	0,00
52	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM pro napojení komunikace:2*4,00=8,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	8,000	0,00	0,00
53	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 4*5,00*0,02*0,02=0,008 [A] Technická specifikace: <div>             Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a           </div>	M3	0,008	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			složení, případně s uložením.				
54	93150		MOSTNÍ ZÁVĚRY OCELOVÉ POVRCHOVÉ ATYP POSUN DO 60MM KOMPLETNÍ VČETNĚ SANAČNÍ VÝPLŇ. HMOTY 2*4,90=9,800 [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	9,800	0,00	0,00
55	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ spodní stavba:2*1,00*5,90=11,800 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	11,800	0,00	0,00
56	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM stávající OK:95,0m2=95,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	95,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 \_neoceněný  
Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
Rozpočet: 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO  závěrná zídka:2*1,10*5,90*0,75=9,735 [A] úlož. práh:2*0,75*5,90*1,20=10,620 [B] křídla:4*(0,75+1,10)*2,20*0,50=8,140 [C] Celkem: A+B+C=28,495 [D]  Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	28,495	0,00	0,00
58	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO  bet. mostovka:4,00*16,50*0,05+4,00*16,50*0,08*0,5=5,940 [A] řimsy:2*16,50*0,20*0,30=1,980 [B] Celkem: A+B=7,920 [C]  Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	7,920	0,00	0,00
59	96618		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH  demolice mostovky Zores vč. ocel plechů 70ks*4,00*0,32*0,003*7850kg/m3/1000=2,110 [A]  Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	T	2,110	0,00	0,00
60	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ  2*16,50=33,000 [A]  Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).	M	33,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Stavba:	328 59	PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4 _neoceněný
Objekt:	SO 203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON
Rozpočet:	203	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný

**Objekt:** SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

**Rozpočet:** SO 801 DIO

**Objednavatel:** ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 0,00 Kč

**Cena celková:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný

Objekt:

SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON

Rozpočet:

SO 801 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY  inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras. PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0							0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914121	R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT  Svislé dopravní značení po dobu výstavby Značení bude umístěno dle TP 66 s ohledem na stávající dopravní značení  dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby Viz. příloha Dopravně inženýrská opatření 27=27,000  Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	27,000	0,00	0,00
3	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  Demontáž dopravních značek z položky č.914121  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	27,000	0,00	0,00
4	914411	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ  Viz. příloha Dopravně inženýrská opatření 6=6,000  Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	6,000	0,00	0,00

3.6.1.10

Datum: 17.02.2021

Čas: 15:37:42

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 328 59 PAMĚTNÍK - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 32722-4\_neoceněný  
Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.32722-4 PŘES NÁHON  
Rozpočet: SO 801 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Demontáž dopravních značek z položky č. 914411 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	0,00	0,00
6	916121	R	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ Svislé dopravní značení po dobu výstavby Značení bude umístěno dle TP 66 s ohledem na stávající dopravní značení dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	0,00	0,00
7	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Demontáž výstražné soupravy z položky č. 916121 Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

**Celkem:** 0,00