

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	PS-STAV Náchod s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C31554
se sídlem	Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
IČO	28858531
DIČ	CZ28858531

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k. ú. Temný Důl V,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-041366 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 5–14, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 5–8, 10–12 a 14 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu (ZL) č. 9 a 13 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu. V návaznosti na změny dle tohoto odstavce dochází k přiměřenému prodloužení termínu realizace díla.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 5–12 a 14, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Dílčí termíny dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
 - Předání stavby do zkušebního provozu: **do 16. 5. 2021**
 - Ukončení a předání díla: **do 14. 6. 2021**

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí

Dílčí cena A stavební práce spojené s realizací projektu „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl,“ registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 (čp. 25) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	18.995.510,06
Dílčí cena A (čp. 25) v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	19.391.938,86
Vícepráce dle ZL č. 6, 8, 9, 10, 12 a 14 v rámci části A (čp. 25)	476.419,38
Méněpráce dle ZL č. 6, 8, 9, 10, 12 a 14 v rámci části A (čp. 25)	-96.322,06
Dílčí cena B stavební práce spojené s realizací projektu „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl,“ CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986 (čp. 24) dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	10.881.033,15
Dílčí cena B (čp. 24) v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	11.246.747,59
Vícepráce dle ZL č. 5, 7 a 11 v rámci části B (čp. 24)	485.777,47
Méněpráce dle ZL č. 5, 7 a 11 v rámci části B (čp. 24)	-44.940,38
Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	29.876.543,21
Dílčí cena A (čp. 25) v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	19.722.036,18
Dílčí cena B (čp. 24) v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	11.687.584,68
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	31.459.620,86
DPH v Kč dle dodatku č. 2 samostatně	6.606.520,38
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	38.066.141,24

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Příloha č. 1 Změnový list č. 5–14

Za objednatele v Hradci Králové dne 2021.

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele v Náchodě dne

Pavel Sedláček

jednatel společnosti



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 Náchod

IČO 28858531 DIČ CZ28858531



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986 – čp.24	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: sněhové zachytávače a lazurovací lak na objektu čp.24: PD ani ČSN nevyžaduje v při této skladbě střechy (sklonu atd.) a při této nadmořské výšce objektu instalaci sněhových zachytávačů. V rámci lokality – Temný Důl, dle dispozice umístění parkoviště pro zaměstnance a vchodům do objektu a klienty záchranné služby a dle zkušeností provozovatele s touto lokalitou rozhodl investor o instalaci sněhových zachytávačů na obou objektech ze strany k hlavní silnici v 6 řadách. Dále investor po dohodě s GP rozhodl o provedení barevného lazurovacího laku na opláštění objektu jako další ochranu objektu proti vlhkosti, který se nachází v dané lokalitě umístěn blízko řeky. Při stavbě opláštění budou využity nerezové vruty větší tuhosti a pevnosti z důvodů pružení dřevěného opláštění		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 Rozpočet, Posun termínu: zkušební provoz do 30.3.2021 předání díla do 30.4.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	142 685,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
142 685,80 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 1.1. 2021	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný

Důl V

Objekt:

05 - ZL - čp.24 sněhové zachytávače, lazurovací lak, šrouby

KSO:

Místo: Temný Důl

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IC:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

142 685,80

DPH základní
snížená

Základ daně
142 685,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 964,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

172 649,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: 05 - ZL - čp.24 sněhové zachytávače, lazurovací lak, šrouby

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Ateliér Hájek Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 685,80

D PSV Práce a dodávky PSV

142 685,80

D 762 Konstrukce tesařské

14 260,00

6	K	7620001R	nerezové spojovací prvky - nadstandard - zvýšená tuhost - fasáda	ks	12 400,000	1,15	14 260,00	
---	---	----------	--	----	------------	------	-----------	--

D 764 Konstrukce klempířské

50 895,99

1	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	63,540	230,28	14 631,99	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

vv "čp24"(5,451+5,139)*6 63,540

vv Součet 63,540

normohodiny 0,35NH/bm tj. 63,504 * 0,35/2 prac.= 11,11 hod + 2,3 dne

3	M	55344641	zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz	kus	69,540	139,08	9 671,62	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

vv "čp24"(5,451+5,139)*6+6 69,540

vv Součet 69,540

2	M	55344649	tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz	m	255,696	104,00	26 592,38	CS ÚRS 2019 01
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

vv "čp24"(5,451+5,139)*6*2 127,080

vv "čp25"(5,426+5,292)*6*2 128,616

vv Součet 255,696

D 783 Dokončovací práce - nátěry

77 529,81

5	K	783201401	Ošetření tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	347,138	4,46	1 548,24	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

vv "čp24 - I.NP,II.NP,šlity" 82,178*2+91,391*2 347,138

vv Součet 347,138

normohodiny 0,01NH/m2 tj. 347,506 * 0,01/ 2 prac.=1,73 hod

4	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	347,138	218,88	75 981,57	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv "čp24 - I.NP,II.NP,šlity" 82,178*2+91,391*2 347,138

vv Součet 347,138

normohodiny 0,25NH/m2 tj. 347,506 * 0,25/ 3 prac.= 28,96 hod = 3,7 dny

posun termínu: celkem posun při 8 hod prac.době = tj. 42 za týden
celkem 6 dnů pracovních



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 6
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: sněhové zachytávače a lazurovací lak na objektu čp.25: PD ani ČSN nevyžaduje v při této skladbě střechy (sklonu atd.) a při této nadmořské výšce objektu instalaci sněhových zachytávačů. V rámci lokality – Temný Důl, dle dispozice umístění parkoviště pro zaměstnance a vchodům do objektu a klienty záchranné služby a dle zkušeností provozovatele s touto lokalitou rozhodl investor o instalaci sněhových zachytávačů na obou objektech ze strany k hlavní silnici v 6 řadách. Dále investor po dohodě s GP rozhodl o provedení barevného lazurovacího laku na opláštění objektu jako další ochranu objektu proti vlhkosti, který se nachází v dané lokalitě umístěn blízko řeky. Při stavbě opláštění budou využity nerezové vruty větší tuhosti a pevnosti z důvodů pružení dřevěného opláštění		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 Rozpočet, ... Posun termínu: zkušební provoz do 30.3.2021 předání díla do 30.4.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	120 901,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120 901,74 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 3.3.2021 Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314 4, k.ú. Temný Důl V
Objekt: **06 - ZL - čp.25 sněhové zachytávače, lazurovací lak, šrouby**

KSO:
Místo: **Temný Důl**

CC-CZ:
Datum: **14. 4. 2020**

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sedláček Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	120 901,74
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 901,74	21,00%	25 389,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	146 291,11
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: 06 - ZL - čp.25 sněhové zachytávače, lazurovací lak, šrouby

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Ateliér Hájek Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 901,74

D		PSV	Práce a dodávky PSV				120 901,74	
D		762	Konstrukce tesařské				14 260,00	
1	K	7620001R	nerezové spojovací prvky - nadstandard - zvýšená tuhost - fasáda	ks	12 400,000	1,15	14 260,00	
D		764	Konstrukce klempířské				37 963,35	
2	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	64,308	230,28	14 808,85	CS ÚRS 2019 01
	vv		"čp25"(5,426+5,292)*6		64,308			
	vv		Součet		64,308			
		normohodiny	0,35NH/bm tj. 64,308 * 0,35/2 prac.= 11,25 hod + 2,3 dne					
3	M	55344641	zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz	kus	70,308	139,08	9 778,44	CS ÚRS 2019 01
	vv		"čp25"(5,426+5,292)*6+6		70,308			
	vv		Součet		70,308			
4	M	55344649	tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz	m	128,616	104,00	13 376,06	CS ÚRS 2019 01
	vv		"čp25"(5,426+5,292)*6*2		128,616			
	vv		Součet		128,616			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				68 678,39	
5	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	307,506	4,46	1 371,48	CS ÚRS 2019 01
	vv		"čp25 - I.NP,II.NP,štitý" 153,753*2		307,506			
	vv		Součet		307,506			
		normohodiny	0,01NH/m2 tj. 307,506 * 0,01/ 2 prac.=1,53 hod					
6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	307,506	218,88	67 306,91	CS ÚRS 2019 01
	vv		"čp25 - I.NP,II.NP,štitý" 153,753*2		307,506			
	vv		Součet		307,506			
		normohodiny	0,25NH/m2 tj. 307,506 * 0,25/ 3 prac.= 25,6255 hod = 3,2 dny					

posun termínu: celkem posun při 8 hod prac.době = tj. 42 za týden
celkem 5,6 dnů pracovních



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Výcviková a školicí základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986 – čp.24	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: přívody ke sporákům, vnitřní schodiště, vstupní hliníkové stěny čp.24: Na základě dohody investora a GP a zlepšení tepelněizolačních vlastností vstupní stěny bylo rozhodnuto o změně vstupní přičky ze sklobetonových tvárníc na celohliníkovou vstupní stěnu bez změny dopadu do termínu předání. Dále bylo doplněno a dodáno chybějící schodiště ve VV z I.PP do I.NP – celodřevěné viz provedení jako schody obsažené již v VV s posunem termínu díla + 5 pracovní dnů – pouze za montáž v místě stavby – výroba schodiště se neprojeví do termínu předání – tento pokrývá GD		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 Rozpočet, Posun termínu: zkušební provoz do 30.3.2021 předání díla do 30.4.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 44 940,38 Kč	270 671,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
225 731,08 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: J. J. 2021	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný

Důl V

Objekt:

07 - ZL - čp.24 - přívody ke sporákům, vnitřní schodiště, vstupní hliníkové stěny

KSO:

Místo: **Temný Důl**

CC-CZ:

Datum: **14. 4. 2020**

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IC:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 731,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 731,08	21,00%	47 403,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 134,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAS:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: 07 - ZL - č.p.24 - příklady ke sporákům, vnitřní schodiště, vstupní hliníkové stěny

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Ateliér Hájek
Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							225 731,08	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				225 731,08	
D	713		Izolace tepelné				-22 136,46	
D	761		Konstrukce prosvětlovací				-22 136,46	
3	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tváří 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	-4,227	5 046,66	-21 332,23	
4	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	-201,628	3,99	-804,23	
D	766		Konstrukce truhlářské- výř.D1.1c- vč povrch úpravy				157 547,52	
1	M	611439	Dodávka a montáž celodřevěného tříramenného schodiště vč zábradlí, podest a povrch. úpravy-I.NP-II.NP- výkres půdorysů	kpl	1,000	180 351,44	180 351,44	
VV			schodiště z I.NP do II.NP					
VV			1		1,000			
			osazení a montáž atypického dřev.schodiště + 5 prac dní - výroba není promítnuta do termínu, pokrývá GD					
5	K	766660411	01 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	-1,000	2 803,70	-2 803,70	
6	M	6117355201	01 dveře vchodové dřev. hladké plně s prahem komplet vč kování br nerez, zámku - rámu, povrchová úprava Uw=1.5W/m2K 90/197 cm ogenerální kř.	kus	-1,000	20 000,22	-20 000,22	
2	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,78	0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				90 320,02	
7	K	767620114	Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2.5 m2	m2	4,914	1 174,20	5 770,02	CS ÚRS 2019 01
VV			URS 1,14					
VV			(vchodové dveře a stěna) 1,82*2,7					
VV			1,82*2,7		4,914			
8	M	5530001R	hliníková vstupní sestava 1,82*2,7 včetně překryvné výplně a podkladní tepelný profil tl.50 mm (purenit)	ks	1,000	84 550,00	84 550,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 8
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: přívody ke sporákům, vstupní hliníkové stěny čp.25: Na základě dohody investora a GP a zlepšení tepelněizolačních vlastností vstupní stěny bylo rozhodnuto o změně vstupní příčky ze sklobetonových tvárnic na celohliníkovou vstupní stěnu bez změny dopadu do termínu předání.		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 Rozpočet, ... Posun termínu: zkušební provoz do 30.3.2021 předání díla do 30.4.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 45 024,36 Kč	94 289,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 265,29 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 3.3.2021	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný

Důl V

Objekt:

08 - ZL - čp.25 vstupní hliníkové stěny

KSO:

Místo: Temný Důl

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 265,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 265,29	21,00%	10 345,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 611,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAS:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: 08 - ZL - čp.25 vstupní hliníkové stěny

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 49 265,29

D PSV Práce a dodávky PSV 49 265,29

D 761 Konstrukce prosvětlovací -22 145,11

1	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	-4,227	5 046,66	-21 332,23	
2	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	-194,019	4,19	-812,88	

D 766 Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy -22 879,25

3	K	766660411	01 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	-1,000	2 803,70	-2 803,70	
4	M	6117355201	01 dveře vchodové dřev. hladké plně s prahem komplet vč kování br nerez, zámku - rámu, povrchová úprava Ujw=1 5W/m2K generální klíč	kus	-1,000	20 075,55	-20 075,55	

D 767 Konstrukce zámečnické 94 289,65

5	K	767620114	Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2.5 m2	m2	5,130	1 174,20	6 023,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		URS 1,14					
	VV		(vchodové dveře a stěna) 1,9*2,7					
	VV		1,9*2,7		5,130			
6	M	5530001R	hliníková vstupní sestava 1,9*2,7 včetně překryvné výplně a podkladní tepelný profil tl.50 mm (purenit)	ks	1,000	88 266,00	88 266,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 9
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: překop cesty: Na základě zjištění stávajících geologických podmínek, kde se v hornině č.4 nacházejí valouny z bývalého říčního koryta nepředvídatelně rozprostřených v půdě, není možné provádět protlak pod hlavní komunikací I.třídy směr Pec pod Sněžkou-. Na základě těchto důvodů je nutné řešit s správcem komunikace SUS KHK a stavebním a dopravním odborem Trutnov překop komunikace a podmínky provedení. Na základě předběžného vyjádření bude nutné realizaci překopu rozdělit na 2 poloviny komunikace tak, aby byl zachován průjezd směr PEC a Pomezí Boudy.		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30. 3. 2020 dle SOD +ZL9 Rozpočet, fotodokumentace Posun termínu: zkušební provoz do 13. 4. 2021. Předání díla do 12. 5. 2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 25 222,72 Kč	56 629,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 406,93 Kč	+ 8 pracovních dnů (předání stavby do zkušebního provozu, ukončení a předání díla)	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: S. J. 2021	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný

Důl V

Objekt:

09 - ZL - překop cesty

KSO:

Místo: **Temný Důl**

CC-CZ:

Datum: **14. 4. 2020**

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	31 406,93
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 406,93	21,00%	6 595,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 002,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314 4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: 09 - ZL - překop cesty

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Pracovatel: Ateliér Hájek Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 406,93

1	K	Pol130	Startovací jáma pro zhotovení protlaku	pár	-1,000	7 617,60	-7 617,60	
2	K	Pol131	Protlak do tř. zeminy 4 pod komunikací, včetně ochranné trubky 75	m	-8,000	2 200,64	-17 605,12	

D HSV Práce a dodávky HSV 40 179,65

D 1 Zemní práce 11 730,05

3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	5,750	46,13	265,25	
			11,5*0,5		5,750			
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	31,050	54,38	1 688,50	
			první vrstva asf.					
			9*1,95		17,550			
			druhá vrstva					
			9*1,5		13,500			
			Součet		31,050			
38	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,025	1 690,00	5 112,25	CS ÚRS 2019 01
			11*0,5*0,55		3,025			
39	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,025	290,00	877,25	CS ÚRS 2019 01
			3,025		3,025			
34	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,025	36,61	110,75	
			3,025		3,025			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,025	243,34	736,10	
			3,025		3,025			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,025	178,80	540,87	
			3,025		3,025			
35	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	1,300	55,86	72,62	
			6,5*0,5*0,4		1,300			
36	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	2,340	320,57	750,13	
			1,3*1,8		2,340			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,748	15,98	91,85	
			3,025*1,9		5,748			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,025	88,66	268,20	
			3,025		3,025			
11	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	5,748	211,60	1 216,28	
			3,025*1,9		5,748			

D 4 Vodorovné konstrukce 554,29

12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,650	852,75	554,29	
			0,65		0,650			

D 5 Komunikace pozemní 18 259,01

16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,050	149,18	902,54	
			11*0,55		6,050			
17	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	20,250	293,07	5 934,67	
			koefficient 1,5 za tl. 100 mm					
			(9*1,5)*1,5		20,250			
18	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	6,325	253,92	1 606,04	
			11,5*0,55		6,325			
19	K	573111113	Postřik živichný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 ka/m2	m2	13,950	24,02	335,08	
			9*1,55		13,950			
20	K	573231111	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 ka/m2	m2	17,550	13,33	233,94	
			9*1,95		17,550			
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,100	263,44	9 246,74	
			koefficient 1,7 za š. 80 mm					
			9*1,95*2		35,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 515,20

22	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	18,000	149,18	2 685,24	
			9*2		18,000			
23	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	36,000	78,61	2 829,96	
			překop přes hlavní cestu 3 vrstvy asfaltu - každá vrstva o 500mm přeložení					
			9*4		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				3 598,26	
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,195	42,11	345,09	
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svokých materiálů	t	8,195	9,38	76,87	
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,195	47,40	388,44	
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,195	11,96	98,01	
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,195	158,70	1 300,55	
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,620	211,60	1 189,19	
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,351	148,12	200,11	
D 998			Přesun hmot				522,84	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,195	63,80	522,84	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 450,00	
D VRN7			Provozní vlivy				16 450,00	
40	K	072103022	Zajištění DIO komunikace I. třídy - zdvojené el. vedení	soub	1,000	16 450,00	16 450,00	CS ÚRS 2019 01

původní projekt - protlak pod cestou - provedení 1 pracovní den

nový postup - překop komunikace - požadavek správce silnic SUS KHK + stavebního úřadu - vždy zachovat průjezdnou půlku komunikace

termín překopu poloviny komunikace dle požadavků a technologických norem

řezání stávajícího živičného krytu, bourání, výkop - položení trubky - 1 pracovní den

hutnění a betonová stabilizace - 1 pracovní den

penetrace + asfaltový krytý podkladní - 1 pracovní den

penetrace + asfaltový kryt vrchní - 1 pracovní den


zalití pracovních spár po celku - jeden den

celkem prodloužení termínu - 4dny*2prac.poloviny kom + 1 den zalití spár - 1 prac.den protlak = celkem navýšení 8 pracovních dnů

v ceně prodloužení termínu není počítáno DIO - GP provede v rámci termínu díla







EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: čp.25 zvýšení nivelety objektu +250 mm : Na základě ZL 4 bylo rozhodnuto o provedení nové ŽB desky mezi stropem I.PP a podlahou I.NP. Na základě tohoto provedení a tím zvýšení objektu o 250 mm došlo k nárůstu prací na soklu, fasádě soklu objektu, fasádě garáže a dalších potřebných prací včetně navýšení počtu stupňů schodišť.		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30. 3. 2020 dle SOD + ZL9 Rozpočet, Posun termínu: zkušební provoz do 13. 4. 2021. Předání díla do 12. 5. 2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	148 922,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
148 922,44 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 3.3.2021 Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný

Důl V

Objekt:

10 - ZL - čp.25 zvýšení nivelety objektu +250 mm

KSO:

Místo: **Temný Důl**

CC-CZ:

Datum: **14. 4. 2020**

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelioér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 922,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 922,44	21,00%	31 273,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 196,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAS:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Objekt: 10 - ZL - č.p.25 zvýšení nivelety objektu +250 mm

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Ateliér Hájek Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 922,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV	74 932,23
---	-----	---------------------	-----------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	13 404,11
---	---	-------------------------------	-----------

1	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevností P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	9,925	1 350,54	13 404,11	
	vv		39,7*0,25		9,925			

D	4	Vodorovné konstrukce- půdorysy+řezy	2 565,53
---	---	-------------------------------------	----------

11	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,132	3 438,50	453,88	
	vv		2,2*0,3*0,2		0,132			

12	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	47 292,60	945,85	
	vv		0,02		0,020			

13	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,660	611,52	403,60	
	vv		2,2*0,3		0,660			

14	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,660	103,68	68,43	
	vv		0,66		0,660			

15	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	0,770	219,01	168,64	
	vv		2,2*0,35		0,770			

16	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,196	366,07	437,82	
	vv		2,6*(0,3+0,16)		1,196			

17	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,196	73,00	87,31	
	vv		1,196		1,196			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-půd.+řezy	57 965,46
---	---	--	-----------

3	K	61232114	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,925	328,72	3 262,55	
	vv		39,7*0,25		9,925			

18	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	21,500	525,83	11 305,35	
	vv		86*0,25		21,500			

19	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 100 mm	m2	22,575	545,93	12 324,37	
	vv		21,5*1,05		22,575			

4	K	622221111	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	7,300	665,48	4 858,00	
	vv		29,2*0,25		7,300			

5	M	63151511	deska minerální izolační tl. 80 mm λ=0,041	m2	7,665	244,40	1 873,33	
	vv		7,3*1,05		7,665			

6	K	622271001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace	m2	7,300	1 755,22	12 813,11	
	vv		29,2*0,25		7,300			

7	M	59155100	deska fasádní 1192 x 2500 mm tl. 8 mm probarvená a povrchově barvená	m2	8,030	1 435,71	11 528,75	
	vv		7,3*1,1		8,030			

D	998	Přesun hmot	997,13
---	-----	-------------	--------

31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,045	246,51	997,13	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV	73 990,21
---	-----	---------------------	-----------

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	12 000,00
---	-----	-------------------------------	-----------

27	K	741001R	Vyhřívání svody	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D	764	Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c	7 645,75
---	-----	---	----------

29	K	764511444	Kotlík ovalný (trychtýřový) pro podokapní žláby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		2		2,000			

28	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	8,400	828,78	6 961,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		8,4		8,400			

D	767	Konstrukce zámečnické D1.1c-vč. povrch. úpravy	8 056,61
---	-----	--	----------

20	K	7671611320	07 Montáž +dod venk zábradlí- sloupky 50*50*4 mm, vřolní síť z ocel lanek. nátěr RAL 7011. v 1000 mm	m	0,380	2 676,74	1 017,16	
	vv		0,38		0,380			

8	K	7672101110	03/z Montáž + dod ocelové schodiště vč zábradlí, jednoramenné, žár. zinkované , š. 900 mm - výpis výrobků konstrukce schodiště	m	0,520	5 475,15	2 847,08	
	vv		0,52		0,520			

9	K	76721011100	04/z Montáž + dod ocelové schodiště vč zábradlí, jednoramenné, žár. zinkované , š. 1000 mm - výpis výrobků konstrukce schodiště	m	0,660	6 083,50	4 015,11	
---	---	-------------	---	---	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	0,66		0,660			
21	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	93,600	1,89	177,26	
		D 771	Podlahy z dlaždic				3 655,11	
22	K	7732212210	Obklady schod stupňů tercovým schod. pravouhlým stupněm - protiskluz. povrch. protisklu pás 50 mm	m	2,550	1 338,37	3 412,84	
		vv	2,55		2,550			
23	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	34,800	6,96	242,27	
		D 781	Dokončovací práce				42 155,77	
24	K	781744	Montáž obkladů vnějších z desek - umělý kámen 500*500xx30 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	21,500	487,95	10 490,93	
		vv	86*0,25		21,500			
25	M	5971	Obkladové desky tl. 30 mm - umělý kámen	m2	22,575	1 338,37	30 213,70	
		vv	21,5*1,05		22,575			
26	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	407,000	3,57	1 451,14	
		D 784	Dokončovací práce				476,97	
10	K	7842110010	Mlby nestíratelné tónované v místn do 3,80 m	m2	9,800	48,67	476,97	
		vv	39,2*0,25		9,800			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 11
Název projektu:	Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986 – čp.24	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: čp.24 zvýšení nivelety objektu +250 mm : Na základě ZL 4 bylo rozhodnuto o provedení nové ŽB desky mezi stropem I.PP a podlahou I.NP. Na základě tohoto provedení a tím zvýšení objektu o 250 mm došlo k nárůstu prací na soklu, fasádě soklu objektu, fasádě garáže a dalších potřebných prací včetně navýšení počtu stupňů schodišť.		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30. 3. 2020 dle SOD + ZL9 Rozpočet, Posun termínu: zkušební provoz do 13. 4. 2021. Předání díla do 12. 5. 2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	72 420,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72 420,21 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: <i>J. J. 2021</i> Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný

Důl V

Objekt:

11 - ZL - čp.24 zvýšení nivelety objektu +250 mm

KSO:

Místo: **Temný Důl**

CC-CZ:

Datum: **14. 4. 2020**

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 420,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 420,21	21,00%	15 208,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 628,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V
 Objekt: 11 - ZL - čp.24 zvýšení nivelety objektu +250 mm

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020


Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 -

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Ateliér Hájek
Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 420,21	
D HSV Práce a dodávky HSV							26 614,90	
D 4 Vodorovné konstrukce- půdorysy+řezy							2 565,53	
17	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,132	3 438,50	453,88	
	vv		2,2*0,3*0,2		0,132			
18	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	47 292,60	945,85	
	vv		0,02		0,020			
19	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,660	611,52	403,60	
	vv		2,2*0,3		0,660			
20	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,660	103,68	68,43	
	vv		0,66		0,660			
21	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	0,770	219,01	168,64	
	vv		2,2*0,35		0,770			
22	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,196	366,07	437,82	
	vv		2,6*(0,3+0,16)		1,196			
23	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,196	73,00	87,31	
	vv		1,196		1,196			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-půd.+řezy							23 629,72	
24	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	21,500	525,83	11 305,35	
	vv		86*0,25		21,500			
25	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 100 mm	m2	22,575	545,93	12 324,37	
	vv		21,5*1,05		22,575			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							185,96	
16	K	95211	02/d D+M dřevěné madlo venk. schodů, kotveno do zdi prům. 50 mm	m	0,300	619,88	185,96	
	vv		0,3		0,300			
D 998 Přesun hmot							233,69	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,948	246,51	233,69	
D PSV Práce a dodávky PSV							45 805,31	
D 771 Podlahy z dlaždic							3 649,54	
26	K	7732212210	Obklady schod stupňů tercovým schod. pravoúhlým stupněm - protiskluz. povrch. protisklu. pás 50 mm	m	2,550	1 338,37	3 412,84	
	vv		2,55		2,550			
27	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	34,000	6,96	236,70	
D 781 Dokončovací práce							42 155,77	
28	K	781744	Montáž obkladu vnějších z desek - umělý kámen 500*500xx30 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	21,500	487,95	10 490,93	
	vv		86*0,25		21,500			
29	M	5971	Obkladové desky tl. 30 mm - umělý kámen	m2	22,575	1 338,37	30 213,70	
	vv		21,5*1,05		22,575			
30	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	407,000	3,57	1 451,14	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: oprava – narovnání chyby v ZL 4 : Jedná se o narovnání chyby v jednotkových cenách u ZL 04 – chyba spočívala v uvedení jednotkových cen u daných položek z objektu čp.24 a u chybně odečítaného množství u položky geotextilie tkaná 100 g/m2 (693110010). Nyní chyba narovnána na jednotkové ceny objektu čp.25 a na správné množství viz rozpočet.		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 dle SOD +ZL9 Rozpočet Posun termínu: zkušební provoz do 13.4.2021. Předání díla do 12.5.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-26 074,98	25 899,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-175,80 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka 	Pavel Sedláček 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek 	Ing. Lukáš Oma 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl
V

Objekt:

12 - ZL - oprava chyb v ZL 04

KSO:

Místo: Temný Důl

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Královeshradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-175,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-175,80	21,00%	-36,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-212,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZA TAS: OKA




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl
V

Objekt:

12 - ZL - oprava chyb v ZL 04

Místo:

Temný Důl

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér
Hájek

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-175,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-175,80

2 - Zakládání

-0,07

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-161,46

997 - Přesun sutě

-14,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl
V

Objekt:

12 - ZL - oprava chyb v ZL 04

Místo:

Temný Důl

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér
Hájek

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-175,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

-175,80

D 2

Zakládání

1	M	693110010	geotextilie tkaná 100 g/m2	m2	47,560	18,30	870,35
4	M	693110010 - oprava množství	geotextilie tkaná 100 g/m2	m2	-47,564	18,30	-870,42

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

-161,46

2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,770	-2 070,93	-18 162,06
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	------------

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Původní SOD

-13,82

Bourání pro kanalizaci - ležatý rozvod (20%) - PP

13,82*0,2

I.NP - stávající deska nad Miako

(139,52-2,2*2,7-1,31*7,38)*0,16

Součet

-13,820

2,764

19,826

8,770

5	K	965042241 - oprava jc	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	8,770	2 052,52	18 000,60
---	---	-----------------------	--	----	-------	----------	-----------

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Původní SOD

-13,82

Bourání pro kanalizaci - ležatý rozvod (20%) - PP

13,82*0,2

I.NP - stávající deska nad Miako

(139,52-2,2*2,7-1,31*7,38)*0,16

Součet

-13,820

2,764

19,826

8,770

D 997

Přesun sutě

-14,27

3	K	9970138310	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 70%	t	19,294	-365,01	-7 042,50
---	---	------------	--	---	--------	---------	-----------

VV

19,294

19,294

6	K	9970138310 - oprava jc	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 70%	t	19,294	364,27	7 028,23
---	---	------------------------	--	---	--------	--------	----------

VV

19,294

19,294



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: Prodloužení termínu Na základě přerušení resp. pozastavení venkovních prací v SD a v zápisech z KD od termínu 2.1.2021 do 10.03.2021 z důvodu klimatických podmínek a sněhových podmínek a na základě SOD čl.15 se termín díla může prodloužit o 67 dnů (jedná se práce - dokončení fasády objektu - cembonit, zpevněné plochy - parkoviště, příjezdová komunikace, požární nádrž, okapové chodníky atd.). Po dohodě mezi GD, investorem a TDI požaduje GD prodloužení pouze o 33 dnů tj. o polovinu možného prodloužení		
Přílohy změnového listu: předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 dle SOD +ZL9 + ZL13 Posun termínu: zkušební provoz do 16.5.2021. Předání díla do 14.6.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- Kč	+33 dnů kalendářních	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 29.3.2021	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka	Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek	Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-01-01-1

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

KSO:
Místo: Temný Důl

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:
Královehradecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sedláček Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			791 333,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	791 333,49	166 180,03
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			957 513,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TAS:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-01-01-1

Stavba: Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl V

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 - Ateliér Hájek

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Žpracovatel: Sedláček Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		791 333,49	957 513,52
05	ZL - čp.24 sněhové zachytávače, lazurovací lak, šrouby	142 685,80	172 649,82
06	ZL - čp.25 sněhové zachytávače, lazurovací lak, šrouby	120 901,74	146 291,11
07	ZL - čp.24 - přívody ke sporákům, vnitřní schodiště, vstupní hliníkové stěny	225 731,08	273 134,61
08	ZL - čp.25 vstupní hliníkové stěny	49 265,29	59 611,00
09	ZL - překop cesty	31 406,93	38 002,39
10	ZL - čp.25 zvýšení nivelety objektu +250 mm	148 922,44	180 196,15
11	ZL - čp.24 zvýšení nivelety objektu +250 mm	72 420,21	87 628,45



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 – čp.25	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:		
Předmět změny: Rozchodník bleďožlutý Na základě projektové dokumentace a na základě doporučení, že se objekt nachází v chráněné krajinné oblasti KRNAP doporučuje GP osadit zelenou střechu nad garáží květinami resp. rozchodníkem dle PD. V rozpočtu nebylo obsaženo.		
Přílohy změnového listu: rozpočet <i>předání staveniště proběhlo dne 30.3.2020 dle SOD +ZL9 + ZL13</i> Posun termínu: zkušební provoz do 16.5.2021. Předání díla do 14.6.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	29 776,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 776,72 Kč	Beze změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Libor Žilka 	Pavel Sedláček 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Jiří Hájek 	Ing. Lukáš Oma 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl
V

Objekt:

14 - ZL - osazení zelené střechy garáže rostlinkami

KSO:

Místo: Temný Důl

CC-CZ:

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér Hájek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 776,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 776,72	21,00%	6 253,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 029,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZA AS:OMA




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl
V

Objekt:

14 - ZL - osazení zelené střechy garáže rostlinkami

Místo:

Temný Důl

Datum:

14. 4. 2020

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Ateliér H1 - Ateliér
Hájek

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 776,72

HSV - Práce a dodávky HSV

29 776,72

1 - Zemní práce

29 776,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace stávajících objektů č.p.24 a 25 Temný Důl na parcele 314-4, k.ú. Temný Důl
V

Objekt:

14 - ZL - osazení zelené střechy garáže rostlinkami

Místo: Temný Důl

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Královesradecký kraj

Projektant: Ateliér H1 - Ateliér
Hájek

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 776,72

D HSV Práce a dodávky HSV

29 776,72

D 1 Zemní práce

29 776,72

2	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	464,101	15,16	7 035,77
VV			(9,46*4,83-2,3*3,075+1,139*6,84)*20/2		464,101		
3	M	005M1	Rozchodník bleďožlutý (Sedum Ochroleucum)	kus	464,101	49,00	22 740,95