


PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.3  
 URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51ed.3.

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE: <b>ELEKTRO</b>					
ING. JIŘÍ HÁJEK	<b>LUBOŠ GORGAN</b>	Ing.arch. T.JIRÁSKOVÁ	JIŘÍ HÁJEK	ČÍSLO ZAKÁZKY	29-H-2019	<b>19-P-50</b>
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DATUM		
Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem VÝKAZ VÝMĚR				DRUH PROJEKTU:		
				DUR + DSP + DPS		
				TYP PROFESE:		
				STAVEBNÍ ČÁST		
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:	
				-----	D1.4.EL.2	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice  
a.s., Dvůr Králové nad Labem

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 24. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 24. 9. 2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 24. 9. 2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

#### Práce a dodávky PSV

0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

0,00

74	K	210100006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 mm <sup>2</sup>	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
75	K	210100009	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm <sup>2</sup>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm <sup>2</sup>	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
78	K	741123231.1	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x50+35 mm <sup>2</sup> uložený volně (AYKY)	m	660,000		0,00	
73	K	741123231	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 mm <sup>2</sup>	m	660,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
77	K	741123233	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm <sup>2</sup>	m	220,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
79	K	741123233.1	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm <sup>2</sup> uložený volně (AYKY)	m	220,000		0,00	
72	M	341132410	kabel sílový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm <sup>2</sup>	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
71	M	341131240	kabel sílový s Al jádrem 1-AYKY 4x50/5 mm <sup>2</sup>	m	330,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
39	M	0004	Prořez	kpl	1,000		0,00	
84	K	0041	Zřízení požární těsnící konstrukce (pěna)	ks	10,000		0,00	
85	M	0042	Protipožární vstup příčkou (pěna)	ks	10,000		0,00	
86	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
87	M	345714280	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm <sup>2</sup>	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
103	K	741122015.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	200,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
90	M	341110300-J	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	200,000		0,00	
102	K	741122016.1	Demontáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	200,000		0,00	
92	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
93	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
94	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
95	M	0047.2	Vypínač střídavý 06, přisazený, 230V, IP44	ks	2,000		0,00	
96	M	0047.1	Křížový vypínač 07 přisazený, 230V, IP44	ks	2,000		0,00	
98	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
99	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 šedá, přisazená	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
104	K	741371102.1	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	8,000		0,00	
100	K	741371102_EL3	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	8,000		0,00	
101	M	1	EL1 - PŘISAZENÉ TECHNICKÉ SVÍTIDLO LED, S KOVOVOU OCHRANNOU MŘÍŽKOU, 230V, E27, ŽÁROVKA LED 10W, IP44	ks	8,000		0,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00								
41	K	220260902	Montáž roštu kabelového včetně narezáni materiálu, montáže, provedení nátěru, připevnění na rošt pro pevné nebo volné uložení kabelu, trubek, vodičů příchytkami [SONAP RI - 4]	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0901 až -0905 nejsou započteny náklady na: a) dodávku příchytky, b) dodávku výložníku.								
42	M	345754950	Lávka kabelová KL 60x500 pozinkl	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
55	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	440,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
56	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	440,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
64	K	0005	Výchozí revize elekttro	hod	24,000		0,00	
D M Práce a dodávky M 0,00								
D 21-M Elektromontáže 0,00								
80	K	210021056	Montáž příchytkek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, [typ SONAP], průměru přes 40 do 54 mm	kus	240,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
81	M	354325450	příchytka kabelová HL HDY2-3440	kus	240,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	210021057	Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, [typ SONAP], průměru přes 54 do 74 mm	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
83	M	354325550	příchytka kabelová HL HDY2-5864	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
D HZS      Hodinové zúčtovací sazby      0,00								
65	K	HZS2222xx	Odpojení stávajících překládaných kabelů a zajištění bezp. vypnutého stavu	hod	16,000		0,00	
D VRN      Vedlejší rozpočtové náklady      0,00								
D VRN4      Inženýrská činnost      0,00								
68	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem, TDI a profesemi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
D VRN6      Územní vlivy      0,00								
69	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
D VRN8      Přesun stavebních kapacit      0,00								
70	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
105	K	081002001	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		0,00	