



STROP - pokládka stropního systému 25+5 (stropní vložky + nadbetonávka)

POZNAMKY:

Zkontrolovat uvažované zatížení stropu, které je uvedeno v kladečském pláně

Montážní podpěry umístit v polovině, resp. 2/5 a 3/5 rozpětí (ve smyslu kladečského plánu!) před pokládkou stropních vložek

Reakce na montážní podpěru je uvedena v kladečském pláně a rozestup stojek závisí od průřezu vodorovných podpěr (min. výška 14 cm)

Směr začátku ukládání stropu je vyznačen v kladečském pláně červenou šipkou

Výpočet objemu betonu nezahrnuje beton potřebný do věnců a ostatních monolitických částí stropu (konzoly, průvlaky a jiné)

V souladu s normou ČSN EN 206 je maximální přípustná frakce kameniva betonu nadbetonávky 0-8 mm

V případě začátku ukládání stropu stropními vložkami na nosné zdivo je potřebné tyto vložky podepřít montážní podpěrou

Výztuž "A", resp. "B", která je rovnoběžně se stropními nosníky ukládat nad osu nosníku na síťovinu

Výztuž "A", která je kolmá na stropní nosníky ukládat po 20cm na síťovinu

Detail kapsy a uložení nosníků je potřeba provést dle detailu posunutého věnce



Snížená zóna