

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt:

00 - Venkovní schodiště

KSO:

Místo: Sedloňov

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2021

Zadavatel:

KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

OPHK v.o.s., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>0,00</b>

NENÍ PŘEDNĚTEN ZAKÁZKY  
NEBUDE REALIZOVÁNO

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: **00 - Venkovní schodiště**

Místo: Sedloňov

Datum: 15. 6. 2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK

Projektant: OPHK v.o.s., Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

NEJÍ PŘEDNĚTEN ZAKÁZKY  
NEBUDE REALIZOVÁNO

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy dětský domov a školní jídelna Sedloňov

Objekt: **00 - Venkovní schodiště**

Místo: Sedloňov

Datum: 15. 6. 2021

Zadavatel: KHK Pivovarské nám. 1245/2, HK

Projektant: OPHK v.o.s., Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		1,8*0,4*1,2*1,1" výkop pro nový pas schodiště		0,950			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		0,95*10		9,500			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,710	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		0,95*1,8		1,710			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	1712512-R	Úprava terénu po provedení zemních prací a uvedení dotčených ploch do původního stavu	sada	1,000	0,00	0,00	CS vlastní
D	2		Zakládání				0,00	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace a materiál dle projektové dokumentace!</i>					
	WV		1,8*0,4*1,2*1,1" betonová patka schodiště		0,950			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
9	K	98513-R	Odstranění stávajícího betonového schodiště vč. likvidace a odvozu sutí na skládky	sada	1,000	0,00	0,00	CS vlastní
	WV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,144	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
11	K	767-R101	Dodávka a montáž ocelového schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy a souvisejících prvků a stavební přípomoci	kg	668,553	0,00	0,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	P		<i>VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE (KOTVNÍ PRVKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, apod.) OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU UPŘESNĚNY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE</i>					
	P		<i>POZNÁMKA: ROZMĚRY JE NUTNÉ DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ</i>					
	P		<i>Specifikace a materiál dle projektové dokumentace!</i>					
	WV		581,35*1,15" přesné množství oceli bude upřesněno na základě dílenské dokumentace zhotovitele		668,553			
	WV		" dle v.č. D.1.1.8					

NENÍ PŘEDNĚTEN ZAKÁZKY  
NEBUDE REALIZOVÁNO