

SMLOUVA O DÍLO

I.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházková 818
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: ČS Trutnov
Číslo účtu : 13037103389/0800
IČ : 001 95 201
DIČ : CZ00195201
Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

Zhotovitel : Luboš Serbousek
Vodní 149
541 01 Trutnov
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu : 731111003/5500
IČ : 63181525
DIČ : CZ 7311113601
Statutární zástupce: Luboš Serbousek
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Luboš Serbousek

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Dětská ozdravovna Svatý Petr - drenáže Mařenka**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:
 - dokumentace vypracovaná projektantem Ing. Pavlem Starým, Vrchlabí v 04/2020
 - nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem bez DPH:	308.964,39 Kč
DPH (21%) :	64.882,52 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 373.846,91 Kč

2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije ceny ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla -	24. 08. 2021
Termín dokončení díla -	nejpozději do 29. 09. 2021

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 7 dní před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou hrazeny do výše 90 % (poslední měsíční faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla) s tím, že po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí objednatel zbývajících 10 % z ceny díla.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby a zařízení staveniště zhotovitele.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobcí materiálů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6. Práce budou prováděny za vyloučeného provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad, pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru podle příslušných předpisů.

14. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti	:	Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
ve věcech technických	:	Miroslav Petera
pro výkon TDS	:	Ing. Gerhard Schmiedl

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti	:	Luboš Serbousek
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí)	:	Luboš Serbousek

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla se nachází cca 800 m n.m. a ve své ceně zohlednil a zakalkuloval veškeré náklady potřebné pro úplné, včasné a kvalitní dokončení díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.


2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky – písemně, případně e-mailem – lubos.serbousek@eznam.cz.


3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti
3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Trutnově, dne 24.8.2021



Za objednatele

Za zhotovitele

Luboš SERBOUSEK

zemní a výkopové práce

Vodní 149, 541 01 TRUTNOV

IČ: 631 81 525, DIČ: CZ7311113601

tel: 739 314 821

Sdružení ozdravoven a léčeben

okresu Trutnov

Ředitelství, Procházkova 818

541 01 Trutnov -4-

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drenáže podél stěn objektu čp.215 (Mařenka), DO Svatý Petr, Spindlerův

Mlýn

KSO: 801 13
Místo: Spindlerův Mlýn

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2020

Zadavatel:
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČ: 00195201
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pavel Starý

IČ: 60907631
DIČ: CZ6311162231

Zpracovatel:
Ing. Jiříčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

308 964,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 964,39	21,00%	64 882,52
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 846,91



Luboš SERBOUSEK

zemní a výkopové práce

Vodní 149, 541 01 TRUTNOV

IČ: 631 81 525, DIČ: CZ7311113601

tel: 739 314 821

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drenáže podél stěn objektu čp.215 (Mařenka), DO Svatý Petr, Spindlerův Mlýn

Místo:

Spindlerův Mlýn

Datum:

20. 5. 2020

Zadavatel:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Projektant:

Ing. Pavel Starý

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Jiříčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

308 964,39

HSV - Práce a dodávky HSV

263 833,49

1 - Zemní práce	99 197,39
2 - Zakládání	8 850,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 684,20
4 - Vodorovné konstrukce	11 077,00
5 - Komunikace pozemní	16 234,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 949,50
8 - Trubní vedení	48 275,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 116,50
998 - Přesun hmot	11 449,90

PSV - Práce a dodávky PSV

19 130,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 500,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

vypracoval: Ing. Jiříčková
kontrola: Ing. Starý
schválil: Ing. Starý
datum: 20. 5. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drenáže podél stěn objektu čp.215 (Mařenka), DO Svatý Petr, Spindlerův Mlýn

Místo: Spindlerův Mlýn
Zadavatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 5. 2020
Projektant: Ing. Pavel Starý
Zpracovatel: Ing. Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

308 964,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				263 833,49	
D	1		Zemní práce				99 197,39	
1	K	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídů těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných "vsak" 1*2*1,5	m3	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Mezisoučet		3,000			
	vv	zVyk3	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	0,798	795,00	634,41	CS ÚRS 2020 01
	vv		"odstranění kačírku:" 5,32*0,15		0,798			
2	K	132112112	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	34,245	1 220,00	41 778,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,8*(1,76*1,9+1,53*3,1+1,3*2,75)		9,330			
	vv		0,6*1,2*10,5		7,560			
	vv		0,8*(1,45*2,5+1,5*4,8+1,05*4)		12,020			
	vv		"kanalizace:" 0,6*1,2*2,5+0,5*0,5*1,5		2,175			
	vv		"OZ základ:" 0,6*0,8*(2+2,5)		2,160			
	vv		"úpravy u svodu:" 1		1,000			
	vv	zVyk1	Mezisoučet		34,245			
4	K	132212212	Hloubení ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	5,260	1 190,00	6 259,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		"rozšíření u šachet:" 0,4*1*(1,75+1,2+1+1,25)		2,080			
	vv		"prohloubení pro zámek dlažbu:" 0,15*(1-0,8)*1		0,030			
	vv		"os vrch:" 1*0,7*(2+2,5)		3,150			
	vv	zVyk2	Mezisoučet		5,260			
5	K	162211311	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,798	80,00	63,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		"přemístění kačírku dle určení provozovatele:" 0,798		0,798			
6	K	16275111R0	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajištění zhotovitel)	m3	13,018	620,00	8 071,16	
	vv		zOdv		13,018			
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	13,018	305,00	3 970,49	CS ÚRS 2020 01
	vv		"os základ:" 0,6*0,8*(2+2,5)		2,160			
	vv		"podkladní beton:" 2,358		2,358			
	vv		"drenáže:" 30*0,15+1*2*1		6,500			
	vv		"obsyp kanalizace:" 2		2,000			
	vv	zOdv	Mezisoučet		13,018			
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,036	850,00	22 130,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		zOdv		13,018			
	vv		13,018*2 "Přepočtené koeficientem množství"		26,036			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,018	18,00	234,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		zOdv		13,018			
10	K	174111101	Žasyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vvkopávkách	m3	29,487	210,00	6 192,27	CS ÚRS 2020 01
	vv		"zpět vč. tvarování:" zVyk1+zVyk2+zVyk3-zOdv		29,487			
11	K	174211101	Žasyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vvkopávkách	m3	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"Drenážní retardér:" 1*2*1		2,000			
12	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	4,000	478,00	1 912,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,000			
	vv		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem					
13	K	175111101	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"kanalizace vsaku:" 1		1,000			
	vv		"přepojení u svodu:" 1		1,000			
	vv		Mezisoučet		2,000			
14	M	583373701	štěrkopísek frakce 0-63	m3	2,000	675,00	1 350,00	
15	K	1814111R0	Založení trávníku v území KRNP (posekání travin pro vysemenění a rozproštění na plochu do výkopu)	m2	35,000	60,00	2 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				8 850,00	
16	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	30,000	295,00	8 850,00	CS ÚRS 2020 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				40 684,20	
17	K	311213113	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka snáru přes 10 do 20 mm	m3	1,776	9 000,00	15 984,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	327313217	"obezdivka OZ:" 0,15*0,7*(2+2,5)+0,15*0,45*(2+2,5)+0,5*2 Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	3,326	4 200,00	13 969,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		"OP1:"(0,6*0,8+0,37*0,7)*2		1,478			
	vv		"OP2:"(0,6*0,8+0,37*0,7)*2,5		1,848			
	vv		Mezisoučet		3,326			
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, vřškv do 20 m zřízení	m2	9,800	750,00	7 350,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"OP1:"1*2*2+0,4		4,400			
	vv		"OP2:"1*2*2,5+0,4		5,400			
	vv		Mezisoučet		9,800			
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, vřškv do 20 m odstranění	m2	9,800	345,00	3 381,00	CS ÚRS 2020 01
D	4		Vodorovné konstrukce				11 077,00	
21	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	2,358	4 000,00	9 432,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,15*0,5*30+0,15*0,3*0,6*4		2,358			
22	K	463211142	Kovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,350	4 700,00	1 645,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"nová úprava vyústění žlabu místními kameny:" 0,1*2		0,200			
	vv		"vyústění přepadu vsaku:" 0,15		0,150			
	vv		Mezisoučet		0,350			
D	5		Komunikace pozemní				16 234,00	
23	K	564211113	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	5,320	85,00	452,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		"pod žulovou mozaiku:" 5,32		5,320			
24	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	11,200	105,00	1 176,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,4*28		11,200			
25	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"pod zámkovou dlažbu:" 1		1,000			
26	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	5,320	990,00	5 266,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		jednobarvěné, s ložem tl. do 40 mm z cementové maltv		5,320			
27	M	58381005	"náhrada za šterk:" 0,4*(4,5+2,1+0,7+4+2)	m2	5,586	1 500,00	8 379,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá		5,586			
			5,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
28	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochu do 50 m2	m2	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 949,50	
30	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	14,500	40,00	580,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"pod cem.omítku:" 14,5		14,500			
31	K	622331111	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťkv do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	14,500	330,00	4 785,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťkv omítky přes 15 mm stěn	m2	14,500	95,00	1 377,50	CS ÚRS 2020 01
33	K	6226350R1	oprava spárování kamenného základového zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40 %	m2	17,500	290,00	5 075,00	
	vv		32-14,5		17,500			
34	K	637211111	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm	m2	8,400	730,00	6 132,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,3*28		8,400			
D	8		Trubní vedení				48 275,00	
35	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 4 DN 160	m	4,500	490,00	2 205,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"do vsaku+přepad:" 3+1,5		4,500			
36	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	29,000	200,00	5 800,00	CS ÚRS 2020 01
37	M	28611722	vičko kanalizace plastové KG DN 160	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2020 01
38	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	286190101	přechod DN110 KG/drenáže	kus	8,000	220,00	1 760,00	
40	M	286190104	koleno systémové drenážní 110/45	kus	11,000	240,00	2 640,00	
	vv		2+3+4+2		11,000			
41	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý ořítok	kus	1,000	2 245,00	2 245,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý ořítok	kus	1,000	2 245,00	2 245,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	4,000	3 300,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	8959411R0	Vústí kanalizační s vtokovou mříží, kalovým košem a dnem s kalovou prohlubní	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
49	K	899100110	Propojení stávajícího dešťového svodu potrubím KG (dl.cca 2m)do větve stávající drenáží severní strany vedené mimo objekt	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
50	K	899100120	Stávajícího drenážního potrubí na severní - přerušení v místě svodu a napojení na nové dren.potrubí na západní straně	soub	1,000	550,00	550,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 116,50	
51	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	3,000	245,00	735,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 a/m2	m2	38,000	66,00	2 508,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"drenáže:"30		30,000			
	vv		"retardér:" 1*2+1*(1*2+2*2)		8,000			
	vv		Mezisoučet		38,000			
54	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm	m2	2,800	175,00	490,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,4*2		2,800			
55	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm. plochy do 1 m2	m3	0,150	3 450,00	517,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		1*0.15		0,150			
56	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah tlakovou vodou	m2	32,000	173,00	5 536,00	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				11 449,90	
57	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	41,636	275,00	11 449,90	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 130,90	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 500,90	
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	14,500	21,00	304,50	CS ÚRS 2020 01
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	60 000,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		14,5*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,005			
60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	14,500	150,00	2 175,00	CS ÚRS 2020 01
61	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvoem na horním povrchu	m2	17,400	139,00	2 418,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		14,5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		17,400			
62	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě	m2	32,000	195,00	6 240,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	711161384	popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popku 8 0 mm. tl. fólie do izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě	m	28,000	143,00	4 004,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	998711101	popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,105	560,00	58,80	CS ÚRS 2020 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 630,00	
65	K	74141002R2	Vodič uzemňovací pásek FeZn 30/4mm v zemi - dodávka a montáž	m	33,000	110,00	3 630,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 000,00	
66	K	030001001	Zařízení staveniště -zřízení, pronájem, odstranění	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				2 000,00	
67	K	060001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Územní vlivy	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	090001002	Ostatní náklady zhotovitele (např. doprava/ubytování pracovníků, dopravné subdodavatelů, přeprava strojů a jiné...)	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	