

# SMLOUVA O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov  
Procházkova 818  
541 01 Trutnov  
Bankovní spojení: ČS Trutnov  
Číslo účtu : 13037103389/0800  
IČ : 001 95 201  
DIČ : CZ00195201  
Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka  
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

**Zhotovitel** : Luboš Serbousek  
Vodní 149  
541 01 Trutnov  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu : 731111003/5500  
IČ : 63181525  
DIČ : CZ 7311113601  
Statutární zástupce: Luboš Serbousek  
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Luboš Serbousek

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „**Dětská ozdravovna Bedřichov - odstavné zpevněné plochy pro automobily**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

- dokumentace vypracovaná projektantem Ing. Pavlem Starým, Vrchlabí v 04/2021 (dílní část 01- Odstavná plocha podél příjezdové cesty a 02a – Odstavná plocha u objektu IDYLA – přístupový chodník)
- nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

### III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>387.847,89 Kč</b>
<b>DPH (21%) :</b>	<b>81.448,06 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo včetně DPH:</b>	<b>469.295,95 Kč</b>

2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije ceny ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

### IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 01. 09. 2021  
Termín dokončení díla - nejpozději do 15. 11. 2021

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději 7 dní před termínem předání díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

## V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS (technickým dozorem stavebníka) se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou hrazeny do výše 90 % (poslední měsíční faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí předmětu díla) s tím, že po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí objednatel zbývajících 10 % z ceny díla.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

## VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke dni zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy kolem stavby, případně dalších prostor pro potřeby a zařízení staveniště zhotovitele.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
- platných předpisů, norem, vzorových listů a technologií vydaných výrobcí materiálů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy souvisejícími s plněním předmětu díla.

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6. Práce budou prováděny za vyloučeného provozu objednatele. Podle možností omezí zhotovitel na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDS. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDS) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad, pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru podle příslušných předpisů.

14. Oprávněnými zástupci objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti	:	Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka
ve věcech technických	:	Miroslav Petera
pro výkon TDS	:	Ing. Gerhard Schmiedl

**Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:**

pro smluvní záležitosti : Luboš Serbousek  
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí) : Luboš Serbousek

15. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla se nachází cca 800 m n.m. a ve své ceně zohlednil a zakalkuloval veškeré náklady potřebné pro úplné, včasné a kvalitní dokončení díla.

## **VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.**

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE**

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

## **IX. ZÁRUKA NA DÍLO**

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.


2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky – písemně, případně e-mailem – [lubos.serbousek@eznam.cz](mailto:lubos.serbousek@eznam.cz).

3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti
3. Smlouva obsahuje 6 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Trutnově, dne 24.8.2021



---

Za objednatele

Sdružení ozdravoven a léčeben  
okresu Trutnov  
Ředitelství, Procházkova 818  
541 01 Trutnov -4-



---

Za zhotovitele

**Luboš SERBOUSEK**  
zemní a výkopové práce  
Vodní 149, 541 01 TRUTNOV  
IČ: 631 81 525, DIČ: CZ7311113601  
tel: 739 314 821

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Objekt:

01 - Odstavná plocha podél příjezdové cesty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Projektant:

Ing.P.Starý, Vrchlabí

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

00195201

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

336 807,24

DPH základní

snižená

Základ daně

336 807,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


70 729,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

407 536,76



**Luboš SERBOUSEK**

*zemní a výkopové práce*

Vodní 149, 541 01 TRUTNOV

IČ: 631 81 525, DIČ: CZ7311113601

tel: 739 314 821

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Objekt:

**01 - Odstavná plocha podél příjezdové cesty**

Místo:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ing.P.Starý, Vrchlabí

Zhotovitel:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Zpracovatel: Ing.Jiříčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>336 807,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	329 807,24
1 - Zemní práce	117 836,79
5 - Komunikace pozemní	166 794,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 207,57
997 - Přesun sutě	3 700,00
998 - Přesun hmot	6 268,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn  
 Objekt: 01 - Odstavná plocha podél příjezdové cesty

Místo: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel:

Datum: 12. 5. 2021  
 Projektant: Ing.P.Starý, Vrchlabi  
 Zpracovatel: Ing.Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>336 807,24</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				329 807,24	
D	1		Zemní práce				117 836,79	
1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,550	98,90	153,30	CS ÚRS 2021 01
	WV		31,000*0,05		1,550			
2	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	30,680	109,00	3 344,12	CS ÚRS 2021 01
	WV		pB1*0,2		30,680			
	WV	Ornice	Mezisoučet		30,680			
3	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,464	1 040,00	4 642,56	CS ÚRS 2021 01
	WV		"dokopávka u stávajících zp.ploch:"					
	WV		0,3*0,48*31		4,464			
	WV	zemRuč	Mezisoučet		4,464			
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	44,133	184,00	8 120,47	CS ÚRS 2021 01
	WV		pB1*(0,48-0,2)		42,952			
	WV		(25,2+7*2)*0,48*0,3		5,645			
	WV	zemJam	Mezisoučet		48,597			
	WV		-zemRuč		-4,464			
	WV		Součet		44,133			
5	K	16275111R0	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	29,210	259,00	7 565,39	
	WV		Ornice-obs		29,210			
6	K	171201226	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) - ornice	m3	29,210	850,00	24 828,50	
	WV		Ornice-obs		29,210			
7	K	16275111R0	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	48,597	259,00	12 586,62	
	WV		zemJam		48,597			
8	K	171201225	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) hlušiny a kamení	m3	48,597	850,00	41 307,45	
	WV		zemJam		48,597			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhuštění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	79,277	18,50	1 466,62	CS ÚRS 2021 01
	WV		zemJam+Ornice		79,277			
10	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1,470	777,00	1 142,19	CS ÚRS 2021 01
	WV		"obsyp zeminou u obrubníků:" (25,2+7*2)*0,15*0,25		1,470			
	WV	obs	Mezisoučet		1,470			
11	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	1,470	246,00	361,62	CS ÚRS 2021 01
12	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	159,280	73,10	11 643,37	CS ÚRS 2021 01
	WV		pB1		153,400			
	WV		0,15*(25,2+7*2)		5,880			
	WV		Mezisoučet		159,280			
13	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	5,575	121,00	674,58	CS ÚRS 2021 01
	WV		159,28*0,035 Přepočtené koeficientem množství		5,575			
D	5		Komunikace pozemní				166 794,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	169,810	95,50	16 216,86	CS ÚRS 2021 01
	vv		plB1		153,400			
	vv		31*0,15+(25,2+7*2)*0,3		16,410			
	vv		Mezisoučet		169,810			
15	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	153,400	147,00	22 549,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		plB1		153,400			
16	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	153,400	213,00	32 674,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		plB1		153,400			
17	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	153,400	125,00	19 175,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"parkovací stání u příjezdové komunikace:" 153,4		153,400			
	vv	plB1	Mezisoučet		153,400			
18	M	5624514R5	Tenkostěnné plastové zatravnňovací tvárnice pro vozidla do 3,5t, v=50mm	m2	159,536	415,00	66 207,44	
	vv		plB1		153,400			
	vv		153,4*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		159,536			
19	M	1037150R5	substrát pro trávníky	m3	7,670	1 300,00	9 971,00	
	vv		plB1*0,05		7,670			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 207,57	
20	K	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	70,200	245,00	17 199,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"pl B1:" 25,2+7*2+31		70,200			
	vv	dlObr	Mezisoučet		70,200			
21	K	916231292	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru	m	8,000	47,20	377,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		dn 2,5 m 4+4		8,000			
22	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	72,306	141,00	10 195,15	CS ÚRS 2021 01
	vv		dlObr		70,200			
	vv		70,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		72,306			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,641	3 020,00	4 955,82	CS ÚRS 2021 01
	vv		0,1*0,15*31+0,1*0,3*(25,2+7*2)		1,641			
24	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	31,000	80,00	2 480,00	CS ÚRS 2021 01
	D	997	Přesun sutě				3 700,00	
25	K	9970138R2	Nakládka, odvoz malého množství suti na řízenou skládku vč.poplatku za skládku - živice	soub	1,000	3 700,00	3 700,00	
	D	998	Přesun hmot				6 268,58	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	36,874	170,00	6 268,58	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00	
27	K	0300010R1	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
28	K	075002001	Území KRNAP	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
29	K	0910020R1	Ostatní náklady dle zhotovitele ( např.doprava pracovníků, přesuny mechanizace a jiné...)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Objekt:

02a - Odstavná plocha u objektu IDYLA - přístupový chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Projektant:

Ing.P.Starý, Vrchlabí

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

00195201

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**51 040,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 040,65	21,00%	10 718,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**61 759,19**

**Luboš SERBOUSEK**  
zemní a výkopové práce  
Vodní 149, 541 01 TRUTNOV  
IČ: 631 81 525, DIČ: CZ7311113601  
tel: 739 314 821



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Objekt:

02a - Odstavná plocha u objektu IDYLA - přístupový chodník

Místo:

Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ing.P.Starý, Vrchlabí

Zhotovitel:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Zpracovatel: Ing.Jiříčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**51 040,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 040,65

1 - Zemní práce

9 641,30

5 - Komunikace pozemní

20 590,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 747,29

998 - Přesun hmot

4 061,30

*[Faint, illegible text or stamp]*

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn  
 Objekt:

## 02a - Odstavná plocha u objektu IDYLA - přístupový chodník

Místo: Datum: 12. 5. 2021  
 Zadavatel: Projektant: Ing.P.Starý, Vrchlabí  
 Zhotovitel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Zpracovatel: Ing.Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 040,65</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 040,65	
D	1		Zemní práce				9 641,30	
1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,366	1 040,00	380,64	CS ÚRS 2021 01
	W		"dokopávka u stávajících zp.ploch:"					
	W		0,3*0,38*3+0,3*0,048*1,7*1		0,366			
	W	zemRuč	Mezisoučet		0,366			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	6,795	184,00	1 250,28	CS ÚRS 2021 01
	W		pB2*0		0,000			
	W		pC*0,48		0,816			
	W		pA*0,34		6,045			
	W		0,048*0,1*13,84+0,048*0,3*16,253		0,300			
	W	zemJam	Mezisoučet		7,161			
	W		-zemRuč		-0,366			
	W		Součet		6,795			
3	K	16275111R0	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)	m3	6,552	259,00	1 696,97	
	W		zemJam-obs		6,552			
4	K	171201225	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) hlušiny a kamení	m3	6,552	850,00	5 569,20	
	W		zemJam-obs		6,552			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,552	18,50	121,21	CS ÚRS 2021 01
	W		zemJam-obs		6,552			
6	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,609	777,00	473,19	CS ÚRS 2021 01
	W		"obsyp zeminou u obrubníků:" 16,253*0,15*0,25		0,609			
	W	obs	Mezisoučet		0,609			
7	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,609	246,00	149,81	CS ÚRS 2021 01
D	5		Komunikace pozemní				20 590,76	
8	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,960	105,00	835,80	CS ÚRS 2021 01
	W		pC		1,700			
	W		0,1*13,84*0,3*16,253		6,260			
	W		Mezisoučet		7,960			
9	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	19,479	147,00	2 863,41	CS ÚRS 2021 01
	W		pC+plA		19,479			
10	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,779	164,00	2 915,76	CS ÚRS 2021 01
	W		plA		17,779			
11	K	564750113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1,700	184,00	312,80	CS ÚRS 2021 01
	W		pC		1,700			
12	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	17,779	330,00	5 867,07	CS ÚRS 2021 01
	W		"před budovou IDYLA:" 1,68*11,535-1,6		17,779			
	W	plA	Mezisoučet		17,779			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	18,312	360,00	6 592,32	CS ÚRS 2021 01
	vv		plA		17,779			
	vv		17,779*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		18,312			
14	K	596212230	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	1,700	330,00	561,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"před budovou IDILA:" 1,7		1,700			
	vv	plC	Mezisoučet		1,700			
15	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	1,785	360,00	642,60	CS ÚRS 2021 01
	vv		plC		1,700			
	vv		1,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,785			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 747,29	
16	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	30,093	170,00	5 115,81	CS ÚRS 2021 01
	vv		"B+C vnitřní:" 3+1,56+5+1,28+3		13,840			
	vv		"B+C venkovní:" 1+11,553+3,7		16,253			
	vv	dlObr_1	Mezisoučet		30,093			
17	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	4,000	47,20	188,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		4		4,000			
18	M	59217017	obrubník betonový 1000x100x250mm	m	30,996	170,00	5 269,32	CS ÚRS 2021 01
	vv		dlObr_1		30,093			
	vv		30,093*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		30,996			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,978	3 020,00	5 973,56	CS ÚRS 2021 01
	vv		0,1*0,15*38,15+0,1*0,3*46,853		1,978			
20	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,000	66,60	199,80	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				4 061,30	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,890	170,00	4 061,30	CS ÚRS 2021 01