

LEGENDA

D DŘEZ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ VČ. ROHOVÝCH VENTILŮ 1/2" A SIFONU HL 100G

VZD ODVOD KONDENZÁTU - SIFON HL 136 N

ROZVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKU STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE A BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÝCH TRUBEK HOSTALEN PN 16 a PN 20 VEDENÝCH V PODHLEDU A VE ZDI. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9 - 13 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 13 - 20 mm

PŘÍPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PLASTOVÝCH TRUBEK OSMA HT VEDENÝCH VE SPÁDU 3% NAD PODLAHOU.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE JSOU PONECHÁNY NA VÝBĚRU INVESTORA.

REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

BRANDÝSKÁ 8, 250 00 JIRNY
TEL.:+420 281 012 550, FAX:+420 281 012 552
www.labox.eu, info@labox.eu

LABOX spol. s r.o.

SCHVÁLIL: Ing. Vladimír Förster	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL: LABOX spol. s r.o.	KONTROLOVAL: Ing. Vladimír Förster
HL.INŽ.PROJEKTU: Ing. Vladimír Vayhel		VYPRACOVAL: Ing. Petra Brzáková

INVESTOR: Královéhradecký kraj

STAVBA:
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, 5006 01 Jičín
Úprava přípravny radiofarmak

ČÁST: D.1.4.1. ZDRAVOTNÍ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU: ZDRAVOTNÍ INSTALACE

STUPEŇ:	DPS	
DATUM:	07/2014	
POČET A4:	4	
Č.ZAKÁZKY:	Z0152-2014	
AR.ČÍSLO:	2014-152-ZTI-012	
MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 2.1	REVIZE: 00

A2/4A4, 420x594