

1	Zkrácení chodníku v k.ú. Babí na základě požadavku investora.	04.2020	R. Hurdálek
Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Km 23,505 – km 31,632

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval R. Hurdálek	Č. zakázky 019/15	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Trutnov-Prkenný Důl	Kraj Královéhradecký	Datum 09.2018	
Investor Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
Trutnov - Babí - Prkenný Důl "II/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE"			Měřítko -
SO.101.1 VOZOVKA			C.1.1.16
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
SO.101.1 – ÚSEK 1															
ZÚ1	0,00000		0,09	0,23											
-	0,01000		0,18	0,08		0,14	0,16	10,00		1,35	1,55				
-	0,04700		0,00	0,20		0,09	0,14	37,00		3,33	5,18				
P1	0,05000		-	-		-	-	3,00		-	-				
-	0,07260		1,20	0,00		-	-	22,60		-	-				
P2	0,10000		2,22	0,00		1,71	0,00	27,40		46,85	0,00				
P3	0,15000		1,88	0,05		2,05	0,03	50,00		102,50	1,25				
P4	0,20000		1,56	0,02		1,72	0,04	50,00		86,00	1,75				
-	0,24000		1,54	0,10		1,55	0,06	40,00		62,00	2,40				
P5	0,25000		0,64	0,04		1,09	0,07	10,00		10,90	0,70				
-	0,26000		1,70	0,06		1,17	0,05	10,00		11,70	0,50				
P6	0,30000		2,03	0,08		1,87	0,07	40,00		74,60	2,80				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P7	0,35000		1,45	0,64		1,74	0,36	50,00		87,00	18,00				
P8	0,40000		1,41	0,28		1,43	0,46	50,00		71,50	23,00				
P9	0,45000		1,72	0,14		1,57	0,21	50,00		78,25	10,50				
P10	0,50000		1,32	0,11		1,52	0,13	50,00		76,00	6,25				
P11	0,55000		1,46	0,00		1,39	0,06	50,00		69,50	2,75				
P12	0,60000		2,19	1,48		1,83	0,74	50,00		91,25	37,00				
P13	0,65000		0,23	0,47		1,21	0,98	50,00		60,50	48,75				
P14	0,70000		0,66	0,06		0,45	0,27	50,00		22,25	13,25				
P15	0,75000		0,59	0,08		0,63	0,07	50,00		31,25	3,50				
P16	0,80000		0,28	0,46		0,44	0,27	50,00		21,75	13,50				
P17	0,85000		0,42	0,54		0,35	0,50	50,00		17,50	25,00				
P18	0,90000		1,11	0,11		0,77	0,33	50,00		38,25	16,25				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P19	0,95000		2,41	1,36		1,76	0,74	50,00		88,00	36,75				
P20	1,00000		1,77	0,08		2,09	0,72	50,00		104,50	36,00				
-	1,77000		1,18	0,09		-	-	770,00		-	-				
P36	1,80000		0,50	0,34		0,84	0,22	30,00		25,20	6,45				
P37	1,85000		4,50	0,52		2,50	0,43	50,00		125,00	21,50				
P38	1,90000		1,09	0,09		2,80	0,31	50,00		139,75	15,25				
P39	1,95000		1,33	0,22		1,21	0,16	50,00		60,50	7,75				
P40	2,00000		8,08	5,55		4,71	2,89	50,00		235,25	144,25				
P41	2,05000		2,59	2,52		5,34	4,04	50,00		266,75	201,75				
P42	2,10000		5,45	4,30		4,02	3,41	50,00		201,00	170,50				
P43	2,15000		1,02	0,35		3,24	2,33	50,00		161,75	116,25				
P44	2,20000		4,48	2,20		2,75	1,28	50,00		137,50	63,75				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P45	2,25000		1,07	0,10		2,78	1,15	50,00		138,75	57,50				
P46	2,30000		1,48	0,11		1,28	0,11	50,00		63,75	5,25				
P47	2,35000		7,98	1,85		4,73	0,98	50,00		236,50	49,00				
P48	2,40000		2,45	1,50		5,22	1,68	50,00		260,75	83,75				
P49	2,45000		5,95	2,62		4,20	2,06	50,00		210,00	103,00				
P50	2,50000		1,46	0,03		3,71	1,33	50,00		185,25	66,25				
P51	2,55000		1,42	0,15		1,44	0,09	50,00		72,00	4,50				
P52	2,60000		1,17	0,09		1,30	0,12	50,00		64,75	6,00				
P53	2,65000		2,30	0,02		1,74	0,06	50,00		86,75	2,75				
P54	2,70000		1,19	0,08		1,75	0,05	50,00		87,25	2,50				
P55	2,75000		0,80	0,11		1,00	0,10	50,00		49,75	4,75				
P56	2,80000		1,07	0,15		0,94	0,13	50,00		46,75	6,50				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P57	2,85000		0,87	0,07		0,97	0,11	50,00		48,50	5,50				
P58	2,90000		1,43	0,07		1,15	0,07	50,00		57,50	3,50				
P59	2,95000		0,43	0,87		0,93	0,47	50,00		46,50	23,50				
P60	3,00000		4,11	0,09		2,27	0,48	50,00		113,50	24,00				
P61	3,05000		1,41	0,08		2,76	0,09	50,00		138,00	4,25				
P62	3,10000		1,63	0,11		1,52	0,10	50,00		76,00	4,75				
P63	3,15000		1,25	0,16		1,44	0,14	50,00		72,00	6,75				
P64	3,20000		1,57	0,15		1,41	0,16	50,00		70,50	7,75				
P65	3,25000		1,26	0,20		1,42	0,18	50,00		70,75	8,75				
P66	3,30000		0,96	0,19		1,11	0,20	50,00		55,50	9,75				
P67	3,35000		1,04	0,14		1,00	0,17	50,00		50,00	8,25				
P68	3,40000		8,36	3,80		4,70	1,97	50,00		235,00	98,50				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P69	3,45000		1,29	0,16		4,83	1,98	50,00		241,25	99,00				
P70	3,50000		1,00	0,10		1,15	0,13	50,00		57,25	6,50				
P71	3,55000		0,99	0,12		1,00	0,11	50,00		49,75	5,50				
P72	3,60000		0,97	0,17		0,98	0,15	50,00		49,00	7,25				
P73	3,65000		0,61	0,19		0,79	0,18	50,00		39,50	9,00				
P74	3,70000		1,03	0,19		0,82	0,19	50,00		41,00	9,50				
P75	3,75000		7,13	11,49		4,08	5,84	50,00		204,00	292,00				
P76	3,80000		0,90	0,22		4,02	5,86	50,00		200,75	292,75				
P77	3,85000		1,56	0,03		1,23	0,13	50,00		61,50	6,25				
P78	3,90000		1,10	0,80		1,33	0,42	50,00		66,50	20,75				
P79	3,95000		1,06	0,58		1,08	0,69	50,00		54,00	34,50				
P80	4,00000		1,29	0,11		1,18	0,35	50,00		58,75	17,25				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P81	4,05000		4,48	11,01		2,89	5,56	50,00		144,25	278,00				
P82	4,10000		1,07	0,07		2,78	5,54	50,00		138,75	277,00				
P83	4,15000		1,90	0,12		1,49	0,10	50,00		74,25	4,75				
P84	4,20000		1,03	0,41		1,47	0,27	50,00		73,25	13,25				
P85	4,25000		1,63	0,04		1,33	0,23	50,00		66,50	11,25				
P86	4,30000		0,77	0,08		1,20	0,06	50,00		60,00	3,00				
P87	4,35000		1,07	0,34		0,92	0,21	50,00		46,00	10,50				
P88	4,40000		1,85	0,19		1,46	0,27	50,00		73,00	13,25				
P89	4,45000		1,70	0,16		1,78	0,18	50,00		88,75	8,75				
P90	4,50000		1,94	0,28		1,82	0,22	50,00		91,00	11,00				
P91	4,55000		1,23	0,09		1,59	0,19	50,00		79,25	9,25				
P92	4,60000		1,00	0,06		1,12	0,08	50,00		55,75	3,75				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P93	4,65000		0,78	0,50		0,89	0,28	50,00		44,50	14,00				
P94	4,70000		1,70	0,07		1,24	0,29	50,00		62,00	14,25				
P95	4,75000		1,46	0,14		1,58	0,11	50,00		79,00	5,25				
P96	4,80000		4,04	0,18		2,75	0,16	50,00		137,50	8,00				
P97	4,85000		0,83	0,29		2,44	0,24	50,00		121,75	11,75				
P98	4,90000		1,37	0,05		1,10	0,17	50,00		55,00	8,50				
P99	4,95000		1,24	0,07		1,31	0,06	50,00		65,25	3,00				
P100	5,00000		1,85	0,04		1,55	0,06	50,00		77,25	2,75				
P101	5,05000		3,59	0,71		2,72	0,38	50,00		136,00	18,75				
P102	5,10000		1,02	0,49		2,31	0,60	50,00		115,25	30,00				
P103	5,15000		0,53	0,07		0,78	0,28	50,00		38,75	14,00				
P104	5,20000		0,85	0,10		0,69	0,09	50,00		34,50	4,25				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P105	5,25000		1,76	0,06		1,31	0,08	50,00		65,25	4,00				
P106	5,30000		1,10	0,05		1,43	0,06	50,00		71,50	2,75				
P107	5,35000		1,58	0,04		1,34	0,05	50,00		67,00	2,25				
P108	5,40000		2,64	0,03		2,11	0,04	50,00		105,50	1,75				
P109	5,45000		1,15	0,18		1,90	0,11	50,00		94,75	5,25				
P110	5,50000		1,99	0,06		1,57	0,12	50,00		78,50	6,00				
P111	5,55000		1,72	0,24		1,86	0,15	50,00		92,75	7,50				
P112	5,60000		1,16	0,08		1,44	0,16	50,00		72,00	8,00				
P113	5,65000		4,20	1,66		2,68	0,87	50,00		134,00	43,50				
P114	5,70000		2,43	0,02		3,32	0,84	50,00		165,75	42,00				
P115	5,75000		1,32	0,06		1,88	0,04	50,00		93,75	2,00				
P116	5,80000		2,15	0,01		1,74	0,04	50,00		86,75	1,75				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P117	5,85000		0,80	0,13		1,48	0,07	50,00		73,75	3,50				
P118	5,90000		0,79	0,07		0,80	0,10	50,00		39,75	5,00				
P119	5,95000		1,22	0,04		1,01	0,06	50,00		50,25	2,75				
P120	6,00000		0,94	0,13		1,08	0,09	50,00		54,00	4,25				
P121	6,05000		0,98	0,09		0,96	0,11	50,00		48,00	5,50				
P122	6,10000		2,73	0,01		1,86	0,05	50,00		92,75	2,50				
P123	6,15000		0,86	0,03		1,80	0,02	50,00		89,75	1,00				
P124	6,20000		0,44	0,15		0,65	0,09	50,00		32,50	4,50				
P125	6,25000		1,25	0,09		0,85	0,12	50,00		42,25	6,00				
P126	6,30000		1,23	0,10		1,24	0,10	50,00		62,00	4,75				
P127	6,35000		2,23	0,02		1,73	0,06	50,00		86,50	3,00				
P128	6,40000		1,81	0,02		2,02	0,02	50,00		101,00	1,00				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P129	6,45000		2,74	0,17		2,28	0,10	50,00		113,75	4,75				
P130	6,50000		1,89	0,20		2,32	0,19	50,00		115,75	9,25				
P131	6,55000		5,88	5,26		3,89	2,73	50,00		194,25	136,50				
P132	6,60000		10,38	6,60		8,13	5,93	50,00		406,50	296,50				
P133	6,65000		1,57	0,02		5,98	3,31	50,00		298,75	165,50				
P134	6,70000		1,14	0,05		1,36	0,04	50,00		67,75	1,75				
P135	6,75000		2,96	0,11		2,05	0,08	50,00		102,50	4,00				
P136	6,80000		1,90	0,01		2,43	0,06	50,00		121,50	3,00				
P137	6,85000		1,04	0,12		1,47	0,07	50,00		73,50	3,25				
P138	6,90000		2,14	0,05		1,59	0,09	50,00		79,50	4,25				
P139	6,95000		4,76	3,21		3,45	1,63	50,00		172,50	81,50				
P140	7,00000		2,65	0,14		3,71	1,68	50,00		185,25	83,75				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P141	7,05000		1,82	0,02		2,24	0,08	50,00		111,75	4,00				
P142	7,10000		1,31	0,06		1,57	0,04	50,00		78,25	2,00				
P143	7,15000		0,20	0,51		0,76	0,29	50,00		37,75	14,25				
P144	7,20000		0,77	0,13		0,49	0,32	50,00		24,25	16,00				
P145	7,25000		2,55	0,32		1,66	0,23	50,00		83,00	11,25				
P146	7,30000		2,03	0,18		2,29	0,25	50,00		114,50	12,50				
P147	7,35000		1,58	0,27		1,81	0,23	50,00		90,25	11,25				
P148	7,40000		1,67	0,02		1,63	0,15	50,00		81,25	7,25				
P149	7,45000		1,30	0,01		1,49	0,02	50,00		74,25	0,75				
P150	7,50000		1,12	0,03		1,21	0,02	50,00		60,50	1,00				
P151	7,55000		3,69	1,86		2,41	0,95	50,00		120,25	47,25				
P152	7,60000		2,83	0,03		3,26	0,95	50,00		163,00	47,25				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P153	7,65000		1,50	0,02		2,17	0,03	50,00		108,25	1,25				
P154	7,70000		4,54	0,19		3,02	0,11	50,00		151,00	5,25				
P155	7,75000		0,98	0,12		2,76	0,16	50,00		138,00	7,75				
P156	7,80000		7,44	5,32		4,21	2,72	50,00		210,50	136,00				
P157	7,85000		4,09	3,85		5,77	4,59	50,00		288,25	229,25				
-	7,89000		2,01	0,03		3,05	1,94	40,00		122,00	77,60				
					CELKEM SO.101.1 – ÚSEK 1					14115	4826				