

VÝKAZ MATERIÁLU MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ

D1.2.1.c-10

NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ

POPIS	PLOCHA BEDNĚNÍ [m ²]	BETON		VÝZTUŽ		OCEL		OSTATNÍ PRVKY	
		MATERIÁL	[m ³]	MATERIÁL	[kg]	MATERIÁL	[kg]	MATERIÁL	[ks] / [m]
ZÁKLADOVÉ PATKY (ozn. ZPa):	ZPa-5, ZPa-6(rampa)	5	C25/30 1,2	B 500B 220	0	0	0		
PODBETONÁVKY:	podbetonávky základových patek	0	C12/15 0,4	0	0	0	0		
STROPNÍ DESKY (ozn. SD, MP):	SD2-1, SD2-2, SD2-3	784	C35/45 201	B 500B 27466	S235 73			šroub M16 (8.8) s hákem	128 ks
	SD2-4, MP-2		C25/30 12	KARI 232					
DESKA RAMPY:	SD2-5	27	C30/37 4,8	B 500B 898	0	0	0	smyk.trn	3 ks
PREFA SCHODIŠŤOVÁ RAMENA:	SC1, SC2, SC3, SC4	-	C30/37 -	B 500B -	0	0	0	počet prefa prvků (tvar dle výkresu):	4 ks
PRŮVLAKY (P):	P2-1	21	C35/45 3,0	B 500B 682	0	0	0		
SLOUPY (ozn. S):	sloupy objektu S2-1, S2-2	56	C35/45 5,5	B 500B 1544	0	0	0		0
	sloupy rampy S2-3								
STĚNY:	objekt - ST-1 až ST-14	1420	C25/30 196	B 500B 15393	0	0	0	říz.spára	1 ks
	rampa - ST2-1 až ST2-2	26	C30/37 3						
CELKEM:		2339	428	46435	73	73	73		

Poznámky:

Množství výztuže vykazované ve výpisech výztuže je považováno za optimální bez přihlédnutí k technologickým možnostem dodavatele, které nebyly v době zpracování dokumentace známe, a je potřeba uvažovat se skutečnou spotřebou odlišnou o ±10% od vykázaného množství.

Výkaz konstrukční oceli je uveden jako čistý (tzn., bez rezerv na prostřih a spojovací materiál)