

Akce: Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně

číslo akce : ZD/19/421

- vnitřní vodovod , požární vodovod -

stoupačka V6 , H2

Investor: Královehradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího potrubí požárního vodovodu a připojovací potrubí vnitřního vodovodu k zařizovacím předmětům . Stoupačka V6 je již vyměněna od hlavního uzávěru v 1PP po uzávěry v jednotlivých podlažích v lůžkovém oddělení oblastní nemocnice Jičín . Napojení na stávající potrubí vnitřního vodovodu (SV+TV) bude provedeno v jednotlivých podlažích na stávající uzavírací armatury. Požární vodovod bude napojen v 1PP , kde bude vyměněna uzavírací armatura. Stávající potrubí vnitřního vodovodu je provedeno z měděných trub. Požární vodovod je zhotoven z ocel. pozinkovaných trub . Měděné potrubí je stále opravováno proto byla navržena jeho výměna za potrubí z nerezavějící oceli , při stavebních úpravách bude již vyměněno také potrubí požárního vodovodu. Výměna potrubí bude probíhat s přihlédnutím k provozním možnostem zasažených oddělení . Stávající připojovací potrubí prochází v celé výšce v SDK příčkách . Výměna bude probíhat v jednotlivých patrech tak , že dojde k jednostrannému odpláštění této SDK dle vedení stávajícího potrubí. Strana odpláštění je znázorněna ve výkresové části směrovou šipkou viz PD stavební část . Po výměně potrubí dojde k zpětnému zaplášťení SDK konstrukce a stěna uvedena do původního stavu .
Nové potrubí vnitřního vodovodu bude vedeno v původní trase vč. dimenzí.

Nový potrubní rozvod je navržen z nerezavějící oceli VIEGA Sanpress – trubka 1.4521 , laserově spojovaná lisovacími spoji (dvojité lisování) z ušlechtilé oceli Sanpress Inox vč. lisovacích tvarovek . Při instalaci je nutné dodržovat návod k použití VIEGA , aplikační techniku : kovové instalační systémy a všeobecně uznávaná technická pravidla.
Médium : pitná voda , těsnění EPDM.

Bude provedena výměna potrubí studené vody , teplé vody . Uzavírací armatury jsou stávající.

Jelikož výměna bude probíhat za provozu je nutná součinnost dodavatelské firmy s investorem stavby vč. harmonogramu prací

Potrubí vč. uchycení , armatur a pevných bodů bude provedeno dle montážního návodu dodavatele.

Potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací nehořlavou (kamenná vlna pro izolaci rozvodů) v min. tl. 15mm.

Potrubí teplé vody je opatřeno návlekovou izolací nehořlavou (kamenná vlna pro izolaci rozvodů) v min. tloušťce pro potrubí :

- vnitřní průměr do 22mm - tl. 25mm
- vnitřní průměr nad 22mm do 42mm - tl. 30mm

Stoupačky a připojovací potrubí bude vedeno v sádkartonové příčce , instalační šachtě a v podhledu ve stávajících trasách.

Návrh rozvodu je zřejmý z půdorysů podlaží a prostorovém zobrazení včetně DN , armatur a napojení zařizovacích předmětů.

Jelikož se jedná o čisté provozy , je nutné zajistit pravidelný úklid a likvidaci vybouraného materiálu do kontejneru před objektem. Veškerý vybouraný materiál bude zajištěn ručním přesunem do kontejneru před objektem.

Po provedené montáži vodovodu bude provedena tlaková zkouška , proplach a dezinfekce potrubí. Celý rozvod vody bude vyspádován tak , aby bylo možno celý odvzdušnit a odvodnit.

Zařizovací předměty :

Dle dispozice ve výkresové části PD dojde k demontáži stávajících zařizovacích předmětů . Keramika zůstává stávající alt. bude dodána nová investorem . Nové budou závěsné prvky pro závěsná WC a to s výškově nastavitelnými nožičkami osazenými na podlahu , ovládání zepředu (2 možnosti splachování) s kovovou konstrukcí s nádržkou pro zabudování do SDK např. GEBERIT). Součástí dodávky budou nové vodovodní baterie . Před objednáním nutno konzultovat s investorem typ baterie (standard alt s prodlouženou pákou , výtokovým ramínkem atd.) . U výlevků budou vyměněny vysokopoložené splachovací nádržky. Zařizovací předměty vč. baterií a armatur budou zachovány v prostoru , kde nedojde k výměně potrubí .

POV :

Předpokládaná doba realizace stoupačky a potrubí k zařizovacím předmětům je 5dnů při kterých budou provedeny bourací práce , výměna potrubí . Předpokládá se , že stavba bude prováděna o víkendu případně o svátcích. Dle předchozích zkušeností se provede příprava , vyznačením trasy DMTZ SDK stěny (během pátečního odpoledne) , kde dojde k říznutí SDK stěny DMTZ a zpětná montáž , toto lze provádět pouze v prostoru chodby případně soc. zařízení po předchozí dohodě s personálem. V odpoledních hodinách dle dohody s personálem dojde k uzavření vody v suterénu objektu . Jelikož budou částečně vyměněny i armatury u stoupačky v 1PP bude nutné uzavřít část objektu , který je pod uzavěrem horizontálních rozvodů v 1 PP. Odstávka bude cca 1h. Před uzavřením bude nutné provést maximální přípravu (lešení , nářadí) , aby odstávka byla co možná nejkratší. Budou vyměněny armatury na studené , teplé vodě a cirkulaci , požární vodovod. Po montáži armatur bude voda puštěna do horizontálních rozvodů. V průběhu odstávky bude stavební firma provádět demontáž SDK konstrukcí v celém rozsahu výměny (1PP – 4NP) . Vodoinstalatérská firma provede zároveň demontáž zařizovacích předmětů , které je nutné demontovat. Po odstranění části SDK stěn a izolace dojde k demontáži stávajícího potrubí vč.uzavíracích armatur pro jednotlivá podlaží . Po montáži nového potrubí vč. armatur daného podlaží a vytažení potrubí do dalšího podlaží bude provedena tlaková zkouška (viz níže) , tak aby bylo možné provádět stavební práce s uvedením do původního stavu (obklady , stěrky , výmalba) . Po realizaci celé stoupačky bude provedena celková tlaková zkouška vč. dezinfekce potrubí.

Jelikož budou práce prováděny ve zdravotnickém zařízení za plného provozu je nutné dbát zvýšené čistoty v daném prostoru tzn. instalovat montážní zástěny , aby nedocházelo ke znečištění většího prostoru . Při řezání a broušení SDK konstrukcí nutno použít vysavače pro lokální odsávání.

Při realizaci nových rozvodů požárního vodovodu bude toto nahlášeno na místní HZS , aby byla zajištěna zvýšená pohotovost .

Zkoušení a dezinfekce potrubí :

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška dle čl. 141-144 a proplach a dezinfekce potrubí dle čl. 147-153 ČSN 73 6660.

Potrubí bude propláchnuto vodou.

Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu.

Zkouška bude provedena min. 1,5 násobkem provozního tlaku. min. 1,5 MPa.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a desinfikovat .

Proplach bude proveden min. 3x /3-násobným množstvím vody v potrubí/.

Před posledním proplachem bude vodovod dezinfikován roztokem /např. přípravkem SAGEN / , který musí působit min. 1 hodinu.

Zadavatel stavební zakázky - stavebník ve vztahu k případné budoucí zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel připouští možnost dodání jiného výrobku či materiálu v případě, že z objektivně nepředvídatelných důvodů nelze původně požadovaný výrobek či materiál dodat.

V takovém případě se však musí jednat o výrobek se stejnými nebo lepšími parametry a stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi. Změna je možná pouze po písemném odsouhlasení obou stran a bude zaznamenána do změnového listu.

Požární prostupy viz požární zpráva.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací musí být proškoleni a znát příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Závěr :

Projekt zdravotní techniky byl zpracován na základě norem a příslušných bezpečnostních předpisů. Při realizaci stavby je nutno dodržet montážní předpisy výrobce daného zařízení. Veškeré zařízení , potrubí armatury a upevňovací prvky musí být vodivě pospojeny a uzemněny. Při montáži potrubí je nutno dodržet technologický postup pro jejich instalaci. Stavba bude ukončena předávacím protokolem.

Vypracoval : Zahradníček J.