



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/065-21/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
14. 10. 2021

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

V rámci přípravy cenové nabídky k veřejné zakázce: „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)“ jsme zjistili určitou nesrovnalost a vznášíme tímto následující dotaz:

V objektu SO 182 002 Oprava silnic na objízdné trase, je v položce č.3 uvedena výška frézování 4cm, ale nové asfaltové vrstvy jsou dvě ACO 11+ tl.4 cm a ACL 16+ tl.4cm (vyrovnávající). Bude tedy frézováno v tl. 8 cm? Nebo bude navýšena niveleta komunikace o 4 cm? Popřípadě upraví zadavatel výkaz výměr „položku frézování“ v případě zachování nivelety?

Děkujeme za vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

ke stavbě II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II bychom měli následující dotaz:

- v objektu 001.1 Silnice II/325 – Přechodový úsek pro zadavatele KHK je položka č. 11332 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného s množstvím 19,8 m³ a v popisu položky je včetně odvozu na skládku. Ale ve skládkovném v položce č. 014122 je počítáno pouze se zeminou z čištění příkopů a krajnic. Nechybí tedy skládkovné na tuto položku?

A pokud se týká sejmutí drnu, neměla by být položka č. 12373 vyměněna za jinou položku, týkající se čištění příkopů?

Děkujeme za odpověď

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1

Předpokládá se odfrézování v průměrné tloušťce 40mm (frézování bude provedeno tak, aby již byla minimalizovaná vyrovnávka, frézováním bude částečně vyrovnána plynulost podélného a příčného sklonu), rovněž pokládka vyrovnávací vrstvy je předpokládána v průměrné tloušťce 40mm to zejména z důvodu úpravy příčných sklonů vozovky (vylepšení oproti stávajícímu stavu). Skutečné množství vyrovnávky bude dle doložení vážních lístků z obalovny. Zesílení komunikace bude tudíž proměnné a to v průměru 40mm. Přesná lokalizace rozsahu úprav bude stanovena zástupcem investora pochůzkou objízdné trasy. Výměra frézování bude ponechána.

Dotaz č. 2

Předpokládá se, že vytěžený materiál (z položky č. 11332 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného), který je ve vozovce silnice II/325 jako podkladní nestmelená vrstva, bude vhodný, popř. podmíněčně vhodný a zhotovitel jej využije na stavbě např. do zemních krajnic nebo aktivní zóny. Po jeho vytěžení dojde k odvozu a uložení na skládku zhotovitele a následné použití např. při realizaci zemních krajnic.

Položka sejmutí drnu je více obecná položka, která zahrnuje jak příkopy, tak plochy, kde žádné příkopy nejsou, proto byla zvolena. V intravilánu obce Doubravice jsou příkopy většinou pouze po pravé straně komunikace, a to ne po celé délce předmětného úseku.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření