


DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE A LIKVIDACE



PRVKY A MATERIÁL URČENÉ K LIKVIDACI (na 1 koupelnu) :


kompletní podlahová skladba celkem cca 100 mm (keramická dlažba lepená, stěrková izolace, betonová mazanina, minerální vlna)	3,46 m2
vybourání plochy podpodlahového souvrství v 1.NP (betonové mazaniny, izolace, základové desky a zeminy) velikosti cca 600x600 mm v potřebné výšce (předpoklad 200 mm beton + zemina) pro bezpečné napojení kanalizace,	1 soubor
bourání bude provedeno s maximální opatrností a snahou zachování části původní izolace pro budoucí napojení izolace nové!!!	
keramický obklad včetně lepidla	16,42 m2
stržení malby a štuků z části stěny mezi obkladem a zavěšeným podhledem	6,76 m2
vybourání původ. drážek ZTI (stěny) a ÚT (podlaha) šířky cca 150 mm (minimalizace zásahu-nezvětšovat pův. otvor !!!)	7,0 bm
WC + zavěšený samostatný splachovač	1 ks
umyvadlo vč. sifonu a zákrytu	2 ks
vanička na pedikúru	1 ks
původní rozvody vody, kanalizace a ÚT komplet po jejich odhalení vybouráním (uvolněním) drážek a po vybourání podlahy	1 soubor
elektro 1 zásuvka a 2vypínač (kabely zajištěné ve svorkovnici - čokoládě) v původní krabici vč. zajištění proti poškození	1 soubor

PRVKY A MATERIÁL URČENÉ K ZPĚTNÉMU POUŽITÍ (na 1 koupelnu) :

omyvatelné kazety zavěšeného podhledu vč. nosné kce ... šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití cca 50%)	3,46 m2
svítidlo nad umyvadlem - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 100%)	2 ks
otopné těleso žebříkové - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 100%)	1 ks
stojánková baterie umyvadlová - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 50%)	2 ks
nástěnná baterie sprchová kombinovaná - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 50%)	2 ks
rohový ventil umyvadlo - šetrná demontáž a uložení do depozitu (předpoklad zpětného využití 20%)	4 ks

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ BUDE DOTČENÝ ÚSEK OBJEKTU ODPOJEN OD ZDROJE (PŘIPOJENÍ) ELEKTRICKÉ ENERGIE, ÚT A VODY !!!

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ



ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST (po realizaci instalací TZB) :

repase původních dveří včetně rámu (vyspravení, nátěr rámu dveří a dveřního křídla)	2 ks
zazdívka všech drážek a otvorů ve stěnách po provedených instalacích	cca 1,2 m2
zabetonávka podpodlahové kce včetně vodotěsné izolace a souvisejících kčí (velikost cca 600 x 600 mm)	1 soubor
tepelná (resp. kročejová) EPS 100 izolace, její tloušťka bude upravena dle možné celkové výšky a lokálních potřeb snížení vrstvy (vtok...)	3,46 m2
separační PE fólie	3,46 m2
betonová mazanina B20 hlazená, tvarovaná dle PD v souvislosti se spádováním ke vtoku tloušťka cca 60 mm	3,46 m2
úprava poškozených ploch stěn dle požadavků následné aplikace systému stěrkových izolací proti vodě a vlhkosti	23,15 m2
D+M 1ks přechodové lišty u vstupních dveří s možností bezpečného napojení stěrkového izolačního systému nebo jiné systémové řešení	1 soubor
systém stěrkové izolace podlahy (včetně systémových přechodových pásek, systémových rohů, koutů a kruhů manžety vtoku apod.)	3,46 m2
systém stěrkové izolace stěny navazující na izolaci podlahy na celou výšku stěny (2,6 m)	15,00 m2
provizorní fyzická ochrana izolace podlahy PE fólie a geotextilie	3,46 m2
keramický obklad stěn včetně ostění dveří, všechny rohové části budou opatřené nerez profily, kouty zatmelit silikonem	23,15 m2
cementová krycí stěrka podlahy kompatibilní s izolačním systémem v předpokládané tloušťce 3 mm	3,46 m2
úprava povrchu a aplikace komplexního souvrství "lité" PU podlahy ... standard ... viz textová část PD	3,46 m2
dodávka a montáž nových revizních plastových dvířek 200 x 200 mm	1 ks
montáž původního respektive dodávka a montáž části nového kazetového podhledu	3,46 m2

ČÁST TECHNICKÉ VYBAVENÍ KOUPELNY :

Kanalizace a voda	
umyvadlo Lyra plus 50x42 cm včetně nerez sifonu zabudovaného ve stěně nebo ke stěně přimknutého	1 ks
vanová a sprchová nerez páková baterie rozteč 150 mm včetně sprchy	1 ks
umyvadlová stojánková nerez páková baterie	1 ks
rohový ventil	2 ks
rozvod vody - potrubí PPHr, D 20,25, celkem cca 12 bm vč. tvarovek a izolace	1 soubor
rozvod kanalizace - potrubí HT d110 cca 6 bm vč. tvarovek	1 soubor
rozvod kanalizace - potrubí HT d50/40 cca 4 bm vč. tvarovek	1 soubor
podlahová vpusť s límcem pro izolaci D50	1 ks
Ústřední vytápění	
montáž původního otopného tělesa (žebřík) 1 ks včetně napojovacích armatur	1 soubor
nové Cu rozvody (2xpotrubí) vč. izolace Tubex a napojení na původní stoupačky vč. armatur	cca 7 bm (na 1 koupelnu a přilehlý pokoj)
Elektroinstalace	
1x jednofázový vypínač vč. krabice, 1x dvupolový vypínač vč. krabice, 1x zásuvka vč. krabice, "Tango"	1 soubor
D+M nové LED osvětlení kazetové do podhledu a původních nástěnných	2 ks
D+M kabelové podomítkové rozvody pro nový světelný okruh CYKY 3x1,5 mm2	cca 6,0 bm
Vzduchotechnika	
vyčištění původního vzd ventilu v podhledu	1 soubor

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY - viz samostatný soupis TZ