



POZNÁMKY

- v patě opěrné stěny bude pro možnost odtoku vody z rubu stěny do drenáže na jejím líci provedena PVC trubka ø100 po vzdálenostech 1,0 m (délka trubky 0,5 m, počet 110 ks)
- plocha celého výběhu o výměře 1750 m² (půdorysný průmět rovné plochy včetně příkopu) bude tvořena vrchní vrstvou z hlinitopísčité lomové výsivky frakce 0–4 mm, tl. 150 mm a podkladní vrstvou ze šterkodrtě frakce 0–63 mm, tl. 400 mm.
- množství hutnitelné zeminy hutněné max. á 300 mm, pro potřeby základových násypů pro dva kopečky ve výběhu, bude činit cca 110 m³
- pro vytvoření skladby výběhu ze šterkodrti a výsivky bude odstraněna stávající zemina v předpokládané průměrné tloušťce 500 mm. Dále bude proveden výkop pro příkop. Celkové množství výkopů přibližně činí: (0,5*1750+7,65*106,445)*1,03=1750 m³.
- pod prostorem výběhu a opěrné zdi se pravděpodobně nacházejí základové konstrukce po bývalé zástavbě. Odhadem bude odstraněno 230,0 m³ základových konstrukcí (odhadem 50% ŽB a 50% prostý beton).

ZMĚNA "B"
3. ETAPA - 3. část

±0,000 = 299,00 m n. m.

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: JIMLAUF@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT. Ing. Zdeněk Jansa	ZODP.PROJEKT. Ing. Jaroslav Imlauf	VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Imlauf	KONTROLOVAL
INVESTOR: ZOO Dvůr Králové a.s.	MŮ: Dvůr Králové n. L.	FORMÁT	8x A4
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA, ZOO Dvůr Králové a.s.	Stav.úř.: Dvůr Králové n. L.	DATUM	duben 2021
		ČÍS.KOPIE	provedení stavby
		ČÍS.ZAKÁZKY	2472B-PP
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
		PŮDORYS	D.1.14.1
			+2.2

