

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ████████████████████
č. účtu: ████████████████████

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **CE - ING s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: ████████████████████
číslo účtu: ████████████████████

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-031877 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8, 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 21 až č. 27, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 22, č. 23, č. 25 a č. 27.

vícepráce: 1 390 787,79 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 21 a č. 26.

vícepráce: 126 941,67 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 24.

vícepráce: 364 137,37 Kč bez DPH

méněpráce: - 842 962,17 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle ust. § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ podle předchozího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 spolu se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 21 až č. 27. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 1 881 866,83 Kč bez DPH

méněpráce: - 842 962,17 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 1 038 904,66 Kč bez DPH.**
6. V souvislosti se vznikem těchto dodatečných víceprací dle Změnových listů č. 22, č. 23 a č. 27 se prodlužuje také termín pro dokončení stavebních prací o osm (8) týdnů. Doba realizace plnění se prodlužuje a mění tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

- předpokládaný termín zahájení plnění: **únor 2021**
- dokončení stavebních prací: nejdéle do **47 týdnů ode dne převzetí staveniště**
- předání díla (stavby) objednateli včetně kolaudačního souhlasu: **nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací**

2. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

celková cena bez DPH 21 651 806,33 Kč (slovy: dvacet jedna milionů šest set padesát jedna tisíc osm set šest korun českých třicet tři haléřů);

DPH samostatně 4 546 879,33 Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc osm set sedmdesát devět korun českých třicet tři haléřů);

celková cena s DPH 26 198 685,66 Kč (slovy: dvacet šest milionů jedno sto devadesát osm tisíc šest set osmdesát pět korun českých šedesát šest haléřů).

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 21 až č. 27

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele:



Jan Čejchan
jednatel společnosti

| | | |
|---|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 21 – Protipožární dveře dle nového PBŘ | |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ | |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Antoš David | |
| Datum: | 15.10.2021 | |
| <p>Předmět změny: Na základě kolaudace prostor LNP a požadavku Hasičského záchranného sboru na požární ochranu, resp. na požární uzávěry v kompletních únikových cestách ON Broumov, bylo nutné osazení dodatečných požárních uzávěrů.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 0,00 Kč | 45 463,26 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 45 463,26 Kč | Nemá vliv na posun termínu. | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav Bůžek Datum: | Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš Datum: | |
| Za autorský dozor: Ing. Tichý Petr Datum: | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav Datum: | |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum: | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL21 - protipožární dveře - dodatek dle nového PBŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 463,26

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 45 463,26 | 21,00% | 9 547,28 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

55 010,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL21 - protipožární dveře - dodatek dle nového PBŘ

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 463,26

| | |
|--|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 976,17 |
| ----- | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 158,34 |
| ----- | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 276,51 |
| ----- | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 532,22 |
| ----- | |
| 998 - Přesun hmot | 9,10 |
| ----- | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 35 821,09 |
| ----- | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 35 190,00 |
| ----- | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 392,47 |
| ----- | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 238,62 |
| ----- | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL21 - protipožární dveře - dodatek dle nového PBR

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královhradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PC | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---------|-----------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 45 463,26 | |
| 2 | M | 55331558 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 666,00 | 1 666,00 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 7 976,17 | |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 158,34 | |
| 7 | K | 340231025 | Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka oříčky 115 mm | m2 | 0,216 | 733,04 | 158,34 | SOD |
| | vv | | "OKOLO NOVÉ po ZÁRUBNE" 0,3*2*0,3*1,2 | | 0,216 | | | |
| | vv | | Součet | | 0,216 | | | |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 7 276,51 | |
| 9 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1.0 do 4 m2 | kus | 1,000 | 1 672,80 | 1 672,80 | SOD |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| 10 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,400 | 167,28 | 1 739,71 | SOD |
| | vv | | 5,2*2 | | 10,400 | | | |
| 8 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 3 864,00 | 3 864,00 | SOD |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 532,22 | |
| 6 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2,400 | 221,76 | 532,22 | SOD |
| | vv | | 1,2*2,0 | | 2,400 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,400 | | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 9,10 | |
| 15 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,013 | 700,00 | 9,10 | SOD |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 35 821,09 | |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 35 190,00 | |
| 4 | M | MSN.0027539. URS.R | dveře interiérové jednokřídlé plné, , HPL laminát, bílé plné, 80x197 požární EW30DP3-C | kus | 2,000 | 10 998,00 | 21 996,00 | SOD |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | | |
| 5 | M | MSN.0027540. URS.R | dveře interiérové jednokřídlé plné, HPL laminát, bílé plné, 90x197, požární EW30DP3-C | kus | 1,000 | 11 012,40 | 11 012,40 | SOD |
| | vv | | montáž dveřnicí křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky | kus | 3,000 | 678,00 | 2 034,00 | SOD |
| 17 | K | 766660001 | plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky | kus | 3,000 | 678,00 | 2 034,00 | SOD |
| 16 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 | kus | 3,000 | 49,20 | 147,60 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 392,47 | |
| 18 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1,210 | 107,10 | 129,59 | SOD |
| | vv | | ((0,9+1,97*2)*(0,15+0,1))*1 | | 1,210 | | | |
| 19 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,210 | 107,10 | 129,59 | SOD |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,210 | 110,16 | 133,29 | SOD |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 238,62 | |
| 21 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 3,420 | 20,40 | 69,77 | SOD |
| | VV | | (0,3*2+0,3*1,2)*2+1,5 | | 3,420 | | | |
| 22 | K | 784211131 | malby z namísených směsí dřevzdušných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky 4- 2,00 m | m2 | 3,420 | 49,37 | 168,85 | SOD |

| | | |
|---|--|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 22 – Úprava šaten pro personál 1.PP – doplnění ZL11 | |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ | |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Antoš David | |
| Datum: | 15.10.2021 | |
| <p>Předmět změny: Na základě požadavku provozovatele, nevyhovujících hygienických podmínek stávajících šaten a zjištění stávajícího stavu při úpravě ZL 11 (prasklé vodovodní potrubí, špatný odtok kanalizace a zkrat v elektrických rozvodech) bylo nutné rozšířit stavební práce na úpravy dle přiloženého rozpočtu.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: Tento změnový list má vliv na posun termínu. Dokončení stavebních prací a předání díla +4 týdny.</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - | 0,00 Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | | 470 275,83 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | 470 275,83 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | +4 týdny |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav Mich  Datum: | Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš  Datum: | |
| Za autorskou: Ing. Tichý  Datum: | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav  Datum: | |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum: |  Datum: | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL22 - úprava šaten pro personál I.PP - doplnění ZL11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

470 275,83

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 470 275,83 | 21,00% | 98 757,92 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |


Cena s DPH

v CZK

569 033,75

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL22 - úprava šaten pro personál I.PP - doplnění ZL11

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

470 275,83

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 56 667,86 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 11 068,04 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 15 748,84 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 400,57 |
| 997 - Přesun sutě | 16 165,51 |
| 998 - Přesun hmot | 284,90 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 413 607,97 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 12 948,11 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 451,56 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 73,26 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 29 413,71 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 88 404,34 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 131 660,74 |
| 776 - Podlahy povlakové | 22 356,95 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 109 774,62 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 175,50 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9 349,18 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL22 - úprava šaten pro personál I.PP - doplnění ZL11

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:






CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 470 275,83 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 56 667,86 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 11 068,04 | |
| 56 | K | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 14,880 | 743,82 | 11 068,04 | SOD |
| | VV | | 14,88 | | 14,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,880 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 15 748,84 | |
| 34 | K | 612311101 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 57,440 | 182,28 | 10 470,16 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | 27,68+14,88*2 | | 57,440 | | | |
| 57 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 3,000 | 615,06 | 1 845,18 | SOD |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 58 | M | 55331348 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 700 | kus | 3,000 | 1 144,50 | 3 433,50 | SOD |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 13 400,57 | |
| 25 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 14,200 | 114,66 | 1 628,17 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 26 | K | 978059511 | Osekání obkladu stěn včetně omítek podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 | m2 | 27,680 | 148,50 | 4 110,48 | SOD |
| | VV | | 18,6+*sokl*75,67*0,12 | | 27,680 | | | |
| 10 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 84,550 | 90,62 | 7 661,92 | SOD |
| | VV | | 84,55 | | 84,550 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 16 165,51 | |
| 20 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 8,987 | 920,00 | 8 268,04 | SOD |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8,987 | 238,68 | 2 145,02 | SOD |
| 22 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 233,662 | 10,40 | 2 430,08 | SOD |
| | VV | | 8,987*26 | | 233,662 | | | |
| 23 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 8,573 | 357,00 | 3 060,56 | SOD |
| | VV | | 8,573 | | 8,573 | | | |
| 50 | K | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.01.03 | t | 0,414 | 632,40 | 261,81 | SOD |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 284,90 | |
| 24 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,407 | 700,00 | 284,90 | SOD |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------|-----------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 413 607,97 | |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 12 948,11 | |
| 31 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dyouvrství na betonu | m2 | 43,200 | 231,00 | 9 979,20 | SOD |
| vv | | | 43,2 | | 43,200 | | | |
| 32 | M | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní | kg | 43,200 | 59,50 | 2 570,40 | SOD |
| 33 | K | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 125,400 | 3,18 | 398,51 | SOD |
| D 721 | | | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 3 451,56 | |
| 60 | K | 721210812 | Demontáž vpustí podlahových DN 70 | kus | 2,000 | 138,18 | 276,36 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 59 | K | 721211404 | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubicou | kus | 2,000 | 1 587,60 | 3 175,20 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| D 722 | | | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | 73,26 | |
| 61 | K | 722130901 | Potrůbi pozinkované zavítové zažatkování vývodu | kus | 2,000 | 36,63 | 73,26 | SOD |
| vv | | | 2 | | 2,000 | | | |
| D 725 | | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 29 413,71 | |
| 46 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 2,000 | 149,85 | 299,70 | SOD |
| vv | | | 2 | | 2,000 | | | |
| 55 | K | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 3,000 | 3 244,80 | 9 734,40 | SOD |
| 47 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4,000 | 119,88 | 479,52 | SOD |
| 52 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 4,000 | 2 575,20 | 10 300,80 | SOD |
| 48 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 1,000 | 179,82 | 179,82 | SOD |
| 49 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 6,000 | 72,15 | 432,90 | SOD |
| vv | | | 6 | | 6,000 | | | |
| 54 | K | 725822631.RA F | Baterie umyvadlová RAF RIO RI1006 stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm | soubor | 4,000 | 1 436,83 | 5 747,32 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| vv | | | 4 | | 4,000 | | | |
| 53 | K | 725841312 | Baterie sprchová nástěnná páková | soubor | 2,000 | 1 078,00 | 2 156,00 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 51 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 5,000 | 16,65 | 83,25 | SOD |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 88 404,34 | |
| 1 | K | 766660001 | Montáž úvernicí křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky | kus | 10,000 | 678,00 | 6 780,00 | SOD |
| vv | | | 10 | | 10,000 | | | |
| 2 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 | kus | 8,000 | 49,20 | 393,60 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| vv | | | 8 | | 8,000 | | | |
| 3 | M | MSN.0027535.URS | dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197 | kus | 5,000 | 7 368,50 | 36 842,50 | SOD |
| vv | | | 5 | | 5,000 | | | |
| 4 | M | MSN.0027536.URS | dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197 | kus | 6,000 | 7 398,04 | 44 388,24 | SOD |
| vv | | | 6 | | 6,000 | | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 131 660,74 | |
| 35 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 84,550 | 13,33 | 1 127,05 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 36 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 84,550 | 47,73 | 4 035,57 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 45 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 75,700 | 121,52 | 9 199,06 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| vv | | | 75,7 | | 75,700 | | | |
| 43 | M | 59761275 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | kus | 252,233 | 54,88 | 13 842,55 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| vv | | | 75,67*(1/0,33) | | 229,303 | | | |
| vv | | | 229,303*1,1*Přepočtené koeficientem množství | | 252,233 | | | |
| 44 | K | 771574375 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 84,550 | 549,78 | 46 483,90 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 38 | M | 59761001.S | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 97,233 | 500,00 | 48 616,50 | SOD |
| | vv | | 84,55*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 97,233 | | | |
| 41 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 295,521 | 6,45 | 8 356,11 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 22 356,95 | |
| 30 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 84,550 | 41,16 | 3 480,08 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | vv | | 84,55 | | 84,550 | | | |
| 27 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 84,550 | 14,40 | 1 217,52 | SOD |
| | vv | | 84,55 | | 84,550 | | | |
| 28 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 84,550 | 200,00 | 16 910,00 | SOD |
| 29 | K | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vřškv přes 6 do 12 m | % | 218,000 | 3,44 | 749,35 | SOD |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 109 774,62 | |
| 11 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 55,600 | 49,06 | 2 727,74 | SOD |
| | vv | | 6,2*2+43,2 | | 55,600 | | | |
| 12 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 55,600 | 361,08 | 20 076,05 | SOD |
| 13 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 23,600 | 39,88 | 941,17 | SOD |
| | vv | | 11,6+12 | | 23,600 | | | |
| 14 | M | 59054131. | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm | m | 25,960 | 335,58 | 8 711,66 | SOD |
| | vv | | 23,6 | | 23,600 | | | |
| | vv | | 23,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 25,960 | | | |
| 15 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 55,600 | 750,00 | 41 700,00 | SOD |
| | vv | | 55,6 | | 55,600 | | | |
| 16 | M | 59761001.S | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 63,940 | 500,00 | 31 970,00 | SOD |
| | vv | | 55,6 | | 55,600 | | | |
| | vv | | 55,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 63,940 | | | |
| 40 | K | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vřškv přes 6 do 12 m | % | 1 061,266 | 3,44 | 3 648,00 | SOD |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 6 175,50 | |
| 5 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 19,039 | 107,10 | 2 039,08 | SOD |
| | vv | | ((0,7+1,97*2)*(0,1+0,1))*5 | | 4,640 | | | |
| | vv | | ((0,8+1,97*2)*(0,125+0,1))*6 | | 6,399 | | | |
| | vv | | "potrubí UT" 8 | | 8,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 19,039 | | | |
| 6 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 19,039 | 107,10 | 2 039,08 | SOD |
| 7 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 19,039 | 110,16 | 2 097,34 | SOD |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 9 349,18 | |
| 8 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 134,000 | 20,40 | 2 733,60 | SOD |
| | vv | | 134 | | 134,000 | | | |
| 9 | K | 784211131 | malby z "mámskými směsi" otěruvzdornými za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 2,80 m | m2 | 134,000 | 49,37 | 6 615,58 | SOD |

| | | |
|---|--|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 23 – Úpravy ve 3.NP – sociální zařízení + vytvoření skladů | |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ | |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Antoš David | |
| Datum: | 15.10.2021 | |
| <p>Předmět změny: Na základě požadavku provozovatele, nevyhovujícího hygienického zázemí, nástupu nové vlny COVID-19 a tím pádem vyšším počtem imobilních pacientů, bylo nutné dispozičně upravit a rozšířit sociální zařízení a skladovací prostory ve 3.NP. Úpravy spočívají ve vytvoření bezbariérových sprch, které jsou nyní v nevyhovujícím stavu. Dále se jedná o rozšíření oddělení o skladovací prostory, kde jeden ze skladů vznikne na úkor nevyužívaného prostoru půdy, a to probouráním zdi, osazením dveří a vytvoření sádrokartonových příček. Druhý sklad vznikne rozšířením sesterny.</p> | | |
| <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> | | |
| <p>Posun termínu: Tento změnový list má vliv na posun termínu. Dokončení stavebních prací a předání díla +6 týdnů.</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - | 0,00 Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | | 278 114,55 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | 278 114,55 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | +6 týdnů |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav Michl  Datum: | Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš  Datum: | |
| Za autorský dozor: Ing. Tichý  Datum: | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav  Datum: | |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum: |  | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL23 - III.NP - soc.zařízení+půda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 114,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 278 114,55 | 21,00% | 58 404,06 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |


Cena s DPH

v CZK

336 518,61

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL23 - III.NP - soc.zařízení+půda

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

278 114,55

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 895,89 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 197,79 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 6 786,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 9 993,98 |
| 997 - Přesun sutě | 4 819,08 |
| 998 - Přesun hmot | 98,28 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 255 218,66 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 1 670,55 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 953,05 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 144,30 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 2 600,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 195 762,81 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 18 781,38 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 14 446,14 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 5 448,64 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 6 064,24 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 486,54 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 4 761,11 |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 4 099,90 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL23 - III.NP - soc.zařízení+půda

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 278 114,55 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 22 895,89 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 197,79 | |
| 14 | K | 317234410 | Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0,024 | 5 141,80 | 123,40 | SOD |
| | VV | | 1,2*0,1*0,2 | | 0,024 | | | |
| 15 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0,029 | 37 048,00 | 1 074,39 | SOD |
| | VV | | 2,6*0,011 | | 0,029 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 6 786,76 | |
| 41 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 7,000 | 473,20 | 3 312,40 | SOD |
| | VV | | 7 | | 7,000 | | | |
| 18 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,000 | 167,28 | 1 672,80 | SOD |
| | VV | | 5*2 | | 10,000 | | | |
| 16 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 615,06 | 615,06 | SOD |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 20 | M | 55331352 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900 | kus | 1,000 | 1 186,50 | 1 186,50 | SOD |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 9 993,98 | |
| 3 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 0,440 | 93,75 | 41,25 | SOD |
| | VV | | 1,1*0,2*2 | | 0,440 | | | |
| 4 | K | 962081141 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | m2 | 24,120 | 185,13 | 4 465,34 | SOD |
| | VV | | 3*3+3,6*4,2 | | 24,120 | | | |
| 42 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | m | 8,000 | 90,98 | 727,84 | SOD |
| | VV | | 5+3 | | 8,000 | | | |
| 13 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 5,600 | 205,92 | 1 153,15 | SOD |
| | VV | | 1,3*2*3 | | 5,600 | | | |
| 12 | K | 975022241 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 2,000 | 1 803,20 | 3 606,40 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 4 819,08 | |
| 7 | K | 997013153 | Vnitrostáveňištní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 2,259 | 920,00 | 2 078,28 | SOD |
| 8 | K | 997013311 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m | m | 2,259 | 440,80 | 995,77 | SOD |
| 9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,259 | 238,68 | 539,18 | SOD |
| 10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 38,403 | 10,40 | 399,39 | SOD |
| | VV | | 2,259*17 | | 38,403 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|------|-------------------|--|-------|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 11 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 2,259 | 357,00 | 806,46 | SOD |
| D 998 | | | Presun hmot | | | | 98,28 | |
| 40 | K | 998017003 | Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 12 do 24 m | t | 0,126 | 780,00 | 98,28 | SOD |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 255 218,66 | |
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 1 670,55 | |
| 48 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 2,500 | 128,76 | 321,90 | SOD |
| 53 | K | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 3,000 | 177,60 | 532,80 | SOD |
| 54 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 3,000 | 271,95 | 815,85 | SOD |
| D 722 | | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 953,05 | |
| 49 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 2,500 | 57,72 | 144,30 | SOD |
| 50 | K | 722174062 | Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | kus | 1,000 | 172,05 | 172,05 | SOD |
| 51 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 3,000 | 116,55 | 349,65 | SOD |
| 52 | M | 72217001x | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 20*2,3 mm | m | 3,090 | 44,40 | 137,20 | SOD |
| VV | | | 3*1,03' Přepočtené koeficientem množství | | 3,090 | | | |
| 55 | K | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem | soubo | 1,000 | 149,85 | 149,85 | SOD |
| D 725 | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 144,30 | |
| 27 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubo | 2,000 | 72,15 | 144,30 | SOD |
| D 741 - oddíl 05 | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 2 600,00 | |
| 43 | K | 4 | EI krabice nástěnná IP 44 | m | 4,000 | 73,90 | 295,60 | SOD |
| 46 | K | 10 | Zapojení zásuvek upevnění | kus | 4,000 | 92,10 | 368,40 | SOD |
| 47 | K | 17 | Zapojení vodičů pospojování 6-16 mm. | kus | 4,000 | 15,10 | 60,40 | SOD |
| 44 | K | 20 | Zásuvka 3 f. 5/16A IP 44 | m | 4,000 | 275,40 | 1 101,60 | SOD |
| 45 | K | 34 | CYKYJ 3x2,5 | m | 30,000 | 25,80 | 774,00 | SOD |
| D 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | 195 762,81 | |
| 38 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 0,100 | 1 227,60 | 122,76 | SOD |
| 36 | K | 762812964 | Montáž zabezdění části záklopu stropu deskami tvrdými plochy jednotlivě do 8 m2 | m2 | 30,240 | 183,26 | 5 541,78 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| VV | | | 3,6*4,2*2 | | 30,240 | | | |
| 37 | M | 60726274 | deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm | m2 | 33,264 | 192,96 | 6 418,62 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| VV | | | 30,24*1,1' Přepočtené koeficientem množství | | 33,264 | | | |
| 39 | K | 998762103 | Presun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 119,700 | 1 534,50 | 183 679,65 | SOD |
| D 763 | | | Konstrukce suché výstavby | | | | 18 781,38 | |
| 1 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 24,120 | 763,42 | 18 413,69 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| VV | | | 24,12 | | 24,120 | | | |
| 2 | K | 998763402 | Presun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 241,900 | 1,52 | 367,69 | SOD |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 14 446,14 | |
| 21 | M | MSN.0027540.URS.R | dveře interiérové jednokřídle plně, HPL laminát, bílé plně, 90x197,požární EW30DP3-C | kus | 1,000 | 10 461,78 | 10 461,78 | SOD |
| 29 | K | 766811111 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm | kus | 5,000 | 102,90 | 514,50 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 30 | K | 766811115 | Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm | kus | 5,000 | 137,20 | 686,00 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 31 | K | 766811213 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm | kus | 1,000 | 144,06 | 144,06 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 34 | K | 766811221 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru | kus | 3,000 | 68,80 | 206,40 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 32 | K | 766811251 | Montáž policek do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných děrek | kus | 10,000 | 17,35 | 173,50 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 33 | K | 766811311 | Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních | kus | 5,000 | 61,74 | 308,70 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 35 | K | 766001R | Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách | m | 3,000 | 532,80 | 1 598,40 | SOD |
| 28 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 1,000 | 352,80 | 352,80 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| D 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | 5 448,64 | |
| 60 | K | 767991002 | Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hm přes 1 do 2,5 kg/m | m | 2,000 | 327,32 | 654,64 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 61 | M | 631001R | nerezová police délky 1,2 šíře 0,3 | m | 2,040 | 2 350,00 | 4 794,00 | R |
| vv | | | 2*1,02'Přepočtené koeficientem množství | | 2,040 | | | |
| D 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | 6 064,24 | |
| 56 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 4,200 | 750,00 | 3 150,00 | SOD |
| vv | | | "nika"4,2 | | 4,200 | | | |
| 57 | M | 59761001.S | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 4,830 | 500,00 | 2 415,00 | SOD |
| vv | | | 4,2 | | 4,200 | | | |
| vv | | | 4,2*1,15'Přepočtené koeficientem množství | | 4,830 | | | |
| 58 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10.m2 jednotlivě | m2 | 4,200 | 70,89 | 297,74 | SOD |
| vv | | | 4,2 | | 4,200 | | | |
| 59 | K | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes.6 do.12.m | % | 58,620 | 3,44 | 201,50 | SOD |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 486,54 | |
| 22 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1,500 | 107,10 | 160,65 | SOD |
| vv | | | 0,3*5 | | 1,500 | | | |
| 23 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,500 | 107,10 | 160,65 | SOD |
| 24 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,500 | 110,16 | 165,24 | SOD |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | 4 761,11 | |
| 25 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 68,240 | 20,40 | 1 392,10 | SOD |
| vv | | | 24,12*2*5*2+1*2,5*2*2 | | 68,240 | | | |
| 26 | K | 784211131 | malby z tmavských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky | m2 | 68,240 | 49,37 | 3 369,01 | SOD |
| D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy | | | | | | | 4 099,90 | |
| 62 | K | 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a | m2 | 1,000 | 249,90 | 249,90 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| 63 | M | 553001R | plastová roleta | m2 | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 | R |

| | | |
|--|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 24 – Tesařské a klempířské konstrukce – narovnání stavu | |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ | |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Antoš David | |
| Datum: | 15.10.2021 | |
| Předmět změny: | | |
| Po odkrytí kompletního střešního pláště a na základě zjištění nutnosti výměny menší části nosné střešní konstrukce byla provedena úprava dle skutečnosti včetně skutečného rozměrového provedení střešního pláště. | | |
| Přílohy změnového listu: | | |
| Rozpočet | | |
| Posun termínu: | | |
| Tento změnový list nemá vliv na posun termínu. | | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| - 842 962,17 Kč | 364 137,37 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 478 824,80 Kč | Nemá vliv na posun termínu. | |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav [redacted] | Za zhotovitele: Čejchan Jan [redacted] David Antoš [redacted] | |
| Datum: [redacted] | Datum: [redacted] | |
| Za autorský dozor: Ing. Tichý [redacted] | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav [redacted] | |
| Datum: [redacted] | Datum: [redacted] | |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková | [redacted] | |
| Datum: [redacted] | [redacted] | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL24 - tesařské kce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-478 824,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | -478 824,80 | 21,00% | -100 553,21 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |


Cena s DPH

v CZK

-579 378,01

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL24 - tesařské kce

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-478 824,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-478 824,80

762 - Konstrukce tesařské

-630 157,71

764 - Konstrukce klempířské

-6 201,14

765 - Krytina skládaná

157 534,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL24 - tesařské kce

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PČ | Tv p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-478 824,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

-478 824,80

D 762

Konstrukce tesařské

-630 157,71

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|----------|--------|------------|-----|
| 1 | K | 553100.R | kotevní železa, příložky, patky táhla | kg | -280,000 | 49,50 | -13 860,00 | SOD |
| | VV | | -280 | | -280,000 | | | |
| 2 | K | 762082220 | Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm ² | kus | -60,000 | 74,84 | -4 490,40 | SOD |
| | VV | | -60 | | -60,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -60,000 | | | |
| 3 | K | 762082230 | Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm ² | kus | -38,000 | 133,65 | -5 078,70 | SOD |
| | VV | | -38 | | -38,000 | | | |
| 4 | K | 762082240 | Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy přes 320 cm ² | kus | -6,000 | 160,38 | -962,28 | SOD |
| | VV | | -6 | | -6,000 | | | |
| 6 | K | 762085103 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez | kus | -120,000 | 158,40 | -19 008,00 | SOD |
| | VV | | -120 | | -120,000 | | | |
| 7 | K | 762331921 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | m | -34,110 | 166,32 | -5 673,18 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střech | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "KR-krokve 120x160 mm"-7,98-7,04 | | -15,020 | | | |
| | VV | | "dolní | | | | | |
| | VV | | "SL-sloupky 140x140 mm"-0,77 | | -0,770 | | | |
| | VV | | "NKR-nárožní, úžlabní krokve"-2,78 | | -2,780 | | | |
| | VV | | "VV-vzpěry vodorovné 130x160 mm"-3,63 | | -3,630 | | | |
| | VV | | "VŠ-vzpěry šikmé 130x160 mm"-5,75 | | -5,750 | | | |
| | VV | | "P-pásky 120x160 mm"-6,16 | | -6,160 | | | |
| | VV | | Součet | | -34,110 | | | |
| 8 | K | 762331922 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -58,870 | 139,59 | -8 217,66 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střech | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "KR-krokve 120x160 mm"-17,82 | | -17,820 | | | |
| | VV | | "KL-kleštiny 100x150 mm"-41,05 | | -41,050 | | | |
| | VV | | Součet | | -58,870 | | | |
| 9 | K | 762331923 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m | m | -363,600 | 125,73 | -45 715,43 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střech | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "KR-krokve 120x160 mm"-463,6+100 | | -363,600 | | | |
| | VV | | Součet | | -363,600 | | | |
| 10 | K | 762331932 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -49,880 | 185,13 | -9 234,28 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střech | | | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "NKR-nárožní,úžlabní krokev 140x180 mm"-37,35 | | | -37,350 | | |
| | VV | | "SL-sloupky 160x160 mm"-12,53 | | | -12,530 | | |
| | VV | | Součet | | | -49,880 | | |
| 11 | K | 762331933 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m | m | -94,320 | 166,32 | -15 687,30 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "PO-pozednice 160x150 mm"-94,32 | | | -94,320 | | |
| | VV | | Součet | | | -94,320 | | |
| 12 | K | 762331942 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -30,870 | 212,85 | -6 570,68 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "VZ-vaznice 160x200 mm"-30,87 | | | -30,870 | | |
| | VV | | Součet | | | -30,870 | | |
| 13 | K | 762331953 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m | m | -17,700 | 212,85 | -3 767,45 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "VZT-vazné trámy 220x260 mm"-17,7 | | | -17,700 | | |
| | VV | | Součet | | | -17,700 | | |
| 14 | K | 762332921 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2 | m | -38,000 | 294,03 | -11 173,14 | SOD |
| | VV | | "příložky - předpoklad"-45,0+7 | | | -38,000 | | |
| | VV | | Součet | | | -38,000 | | |
| 15 | K | 762332922 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | -323,030 | 418,77 | -135 275,27 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "KR-krokve 120x160 mm"(333,6+17,82+7,98+7,04-100)*-1 | | | -266,440 | | |
| | VV | | "VV-vzpěry vodorovné130x160 mm"-3,63 | | | -3,630 | | |
| | VV | | "VŠ-vzpěry šikmé130x160 mm"-5,75 | | | -5,750 | | |
| | VV | | "KL-kleštiny 100x150 mm"-41,05 | | | -41,050 | | |
| | VV | | "P-pásy 120x160 mm"-6,16 | | | -6,160 | | |
| | VV | | Součet | | | -323,030 | | |
| 16 | K | 762332923 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | -144,200 | 551,43 | -79 516,21 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "NKR-nárožní,úžlabní krokev 140x180 mm"-37,35 | | | -37,350 | | |
| | VV | | "PO-pozednice 160x150 mm"-94,32 | | | -94,320 | | |
| | VV | | "SL-sloupky 160x160 mm"-12,53 | | | -12,530 | | |
| | VV | | Součet | | | -144,200 | | |
| 17 | K | 762332924 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | -30,870 | 798,93 | -24 662,97 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "VZ-vaznice 160x200 mm"-30,87 | | | -30,870 | | |
| | VV | | Součet | | | -30,870 | | |
| 18 | K | 762332925 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 | m | -17,700 | 974,16 | -17 242,63 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | "VZT-vazné trámy 220x260 mm"-17,7 | | | -17,700 | | |
| | VV | | Součet | | | -17,700 | | |
| 19 | K | 762333912 | Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | -176,995 | 170,28 | -30 138,71 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | (309,07+10,69+4,79+4,22+1,82+2,88+20,52)*0,5*-1 | | | -176,995 | | |
| | VV | | Součet | | | -176,995 | | |

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K | 762333913 | Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | -42,295 | 209,88 | -8 876,87 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | (24,9+12,53+47,16)*0,5*-1 | | -42,295 | | | |
| | VV | | Součet | | -42,295 | | | |
| 21 | K | 762333914 | Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | -10,290 | 231,66 | -2 383,78 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | 20,58*0,5*-1 | | -10,290 | | | |
| | VV | | Součet | | -10,290 | | | |
| 22 | K | 762333915 | Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2 | m | -17,700 | 292,05 | -5 169,29 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | 35,4*0,5*-1 | | -17,700 | | | |
| | VV | | Součet | | -17,700 | | | |
| 23 | K | 762341024 | Bednění a laťování bednění střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm | m2 | -116,000 | 312,84 | -36 289,44 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš - horní | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | -116,0 | | -116,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -116,000 | | | |
| 24 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | -480,000 | 103,95 | -49 896,00 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | -480 | | -480,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -480,000 | | | |
| 25 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | -12,392 | 4 368,00 | -54 128,26 | SOD |
| | VV | | 45,06*1,1*-0,25 "Přepočtené koeficientem množství | | -12,392 | | | |
| | VV | | Součet | | -12,392 | | | |
| 45 | K | 762341675 | Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku | m2 | -66,400 | 351,45 | -23 336,28 | SOD |
| | VV | | "u K27 odvětrání konstrukce pultových střeš"83,0*0,8*-1 | | -66,400 | | | |
| | VV | | Součet | | -66,400 | | | |
| 46 | M | 60722231 | deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 16mm – vodovzdorná, P+D | m2 | -73,040 | 178,00 | -13 001,12 | SOD |
| | VV | | 66,4*1,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | -73,040 | | | |
| | VV | | Součet | | -73,040 | | | |
| 28 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | -480,000 | 34,20 | -16 416,00 | SOD |
| | VV | | "viz výpis řeziva střeš | | | | | |
| | VV | | "horní | | | | | |
| | VV | | -480 | | -480,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -480,000 | | | |
| 43 | K | 762342214 | Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm | m2 | 354,600 | 53,86 | 19 098,76 | SOD |
| | VV | | "bednění pod atikový žlab | | | | | |
| | VV | | 258*1,2 | | 309,600 | | | |
| | VV | | bednění úžlabí | | | | | |
| | VV | | 5*15*0,6 | | 45,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 354,600 | | | |
| 44 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 15,576 | 6 270,00 | 97 661,52 | SOD |
| | VV | | "60x40 mm*354*0,04*1,1 | | 15,576 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,576 | | | |
| 36 | K | 762381012 | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m | kus | -4,000 | 5 700,00 | -22 800,00 | SOD |
| | VV | | -4 | | -4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -4,000 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | -32,571 | 1 227,60 | -39 984,16 | SOD |
| | VV | | -0,221-7,29 | | -7,511 | | | |
| | VV | | -32,11-5,04-7,91+20 | | -25,060 | | | |
| | VV | | Součet | | -32,571 | | | |
| 38 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | -25,000 | 1 534,50 | -38 362,50 | SOD |
| | VV | | -25 | | -25,000 | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | -6 201,14 | |
| 53 | K | 764011429.R | Okapnice z Pz plechu s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm | m | 270,480 | 110,00 | 29 752,80 | SOD |
| | VV | | "doplnění skutečnost horní - nástřešní žlab" 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | "spodní" 252,48 | | 252,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 270,480 | | | |
| 55 | K | 764212668.R | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 750 mm | m | -1,500 | 647,70 | -971,55 | SOD |
| | VV | | "záměna za střeše rš. + nástřešák"- 19,5+ 18 | | -1,500 | | | |
| 57 | K | 764212670.R | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 1250 mm | m | 19,500 | 1 305,60 | 25 459,20 | SOD |
| | VV | | 19,5 | | 19,500 | | | |
| 41 | K | 764213456 | Oplechování střešních prvků snerovny zachytávač průběžný dvoutrubkový z pozinkovaného plechu žárově | m | -48,500 | 650,00 | -31 525,00 | SOD |
| 54 | K | 764311604.S | Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou hadkou rš 330 mm | m | 31,900 | 285,60 | 9 110,64 | SOD |
| | VV | | "lemování zdi u nového zateplení u střeš" 31,9 | | 31,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 31,900 | | | |
| 40 | K | 764311618.S | Oplechování i zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou hadkou rš 750 mm | m | -21,200 | 451,86 | -9 579,43 | SOD |
| | VV | | "K25"-21,2 | | -21,200 | | | |
| | VV | | Součet | | -21,200 | | | |
| 39 | K | 764314612.S | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu | m2 | -37,000 | 1 458,60 | -53 968,20 | SOD |
| | VV | | "K05"-37,0 | | -37,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -37,000 | | | |
| 56 | K | 764513412 | Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm | m | 18,000 | 1 417,80 | 25 520,40 | SOD |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | 157 534,05 | |
| 49 | K | 765123012 | Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou | m2 | 93,420 | 549,78 | 51 360,45 | SOD |
| | VV | | 9*5,19*2 | | 93,420 | | | |
| 42 | K | 765123212 | Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou | m | 60,000 | 1 411,20 | 84 672,00 | SOD |
| | VV | | 60 | | 60,000 | | | |
| 50 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suťi | m2 | 93,000 | 134,40 | 12 499,20 | SOD |
| | VV | | 93 | | 93,000 | | | |
| 51 | K | 765191013 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 93,000 | 24,20 | 2 250,60 | SOD |
| 52 | M | DRK.02202709.R | pojistná hydroizolace difúzně propustná se samolepicím okrajem, polyesterová textilie s PU povrstvením 210 g/m2 | m2 | 102,300 | 66,00 | 6 751,80 | SOD |
| | VV | | 93 | | 93,000 | | | |
| | VV | | 93*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 102,300 | | | |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | <i>číslo ZL: 25 – Úprava kuchyňských linek</i> | |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ | |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Antoš David | |
| Datum: | 15.10.2021 | |
| <p>Předmět změny: Na základě požadavku provozovatele a dispozičního přemístění kuchyňské linky došlo ke změně provedení kuchyňských linek (úpravě rozložení, dispozice) a materiálové úpravě.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - | 0,00 Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | | 125 736,38 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | 125 736,38 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | Nemá vliv na posun termínu. |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav Michl  Datum: | Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš  Datum: | |
| Za autorský dozor: Ing. Tichá  Datum: | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav  Datum: | |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum: |  | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL25 - kuchyňské linky - úprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 736,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 125 736,38 | 21,00% | 26 404,64 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |


Cena s DPH

v CZK

152 141,02

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL25 - kuchyňské linky - úprava

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 736,38

PSV - Práce a dodávky PSV

125 736,38

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 698,30

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 368,08

766 - Konstrukce truhlářské

118 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL25 - kuchyňské linky - úprava

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| p | | | | | | | | |

Náklady soupisu celkem

125 736,38

D PSV

Práce a dodávky PSV

125 736,38

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 698,30

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|-----|
| 6 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 | m | 4,500 | 377,40 | 1 698,30 | SOD |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|-----|

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 368,08

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|------------|-------|--------|--------|-----|
| 2 | K | 722174062 | Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | kus | 2,000 | 172,05 | 344,10 | SOD |
| 3 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 4,500 | 116,55 | 524,48 | SOD |
| 4 | M | 72217001x | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 20*2,3 mm | m | 4,500 | 44,40 | 199,80 | SOD |
| 5 | K | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem | SOUBO r | 2,000 | 149,85 | 299,70 | SOD |

D 766

Konstrukce truhlářské

118 500,00


| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|-----|-------|-----------|------------|---|
| 1 | K | 76600R | Úprava kuchyňských linek dle požadavku provozovatele včetně změny dekoru | kus | 3,000 | 39 500,00 | 118 500,00 | R |
|---|---|--------|--|-----|-------|-----------|------------|---|

D 767

Konstrukce zámečnické

4 170,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|---|
| 7 | K | 767001R | Úprava nerezových madel - obvodových | kus | 3,000 | 1 390,00 | 4 170,00 | R |
|---|---|---------|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|---|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 26 – Oprava říms | |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ | |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 | |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 | |
| Změnový list vystavil: | Antoš David | |
| Datum: | 15.10.2021 | |
| <p>Předmět změny: Po odkrytí střešního pláště a podbití střechy nad jídelnou bylo zjištěna nesoudržnost přilehlých říms ke střešnímu plášti a stávajícímu zateplení. Bylo nutné provést úpravu fasády těchto říms perlíčkou a vrchní stěrkou včetně kotvení do obvodových stěn.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: Tento změnový list nemá vliv na posun termínu.</p> | | |
| Cena méněprací bez DPH: | - | 0,00 Kč |
| Cena víceprací bez DPH: | | 81 478,41 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | 81 478,41 Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | Nemá vliv na posun termínu. |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav N  Datum: | Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš  Datum: | |
| Za autorskou: Ing. Tichý  Datum: | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav  Datum: | |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum: |  Datum: | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL26 - oprava římsy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 478,41

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 81 478,41 | 21,00% | 17 110,47 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

98 588,88

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL26 - oprava římsy

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 478,41

HSV - Práce a dodávky HSV

77 432,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 069,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 683,35

997 - Přesun sutě

4 249,08

998 - Přesun hmot

431,20

PSV - Práce a dodávky PSV

4 045,60

765 - Krytina skládaná

4 045,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL26 - oprava římsy

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

81 478,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 432,81






D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 069,18

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|---------|--------|------------------|---------------------|
| 16 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým plektivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 42,920 | 219,52 | 9 421,80 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | "římса jídelna"24,7*(0,4+0,3) | | 17,290 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5*(0,4+0,3) | | 15,750 | | | |
| | VV | | "římса jídelna spodní "24,7*0,4 | | 9,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,920 | | | |
| 19 | K | 621251211 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších podhledů za zesílení vyztužení | m2 | 42,920 | 169,92 | 7 292,97 | CS ÚRS 2021 02x0,98 |
| | VV | | "římса jídelna"24,7*(0,4+0,3) | | 17,290 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5*(0,4+0,3) | | 15,750 | | | |
| | VV | | "římса jídelna spodní "24,7*0,4 | | 9,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,920 | | | |
| 11 | K | 622212021 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm | m | 94,400 | 186,20 | 17 577,28 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | "římса jídelna"24,7*2 | | 49,400 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5*2 | | 45,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 94,400 | | | |
| 12 | M | 28375938 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm | m2 | 20,768 | 106,82 | 2 218,44 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | "římса jídelna"24,7*0,4 | | 9,880 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5*0,4 | | 9,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,880 | | | |
| | VV | | 18,88*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 20,768 | | | |
| 13 | M | 28375951 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm | m2 | 15,576 | 149,94 | 2 335,47 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | "římса jídelna"24,7*0,3 | | 7,410 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5*0,3 | | 6,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,160 | | | |
| | VV | | 14,16*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 15,576 | | | |
| 14 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 47,200 | 53,46 | 2 523,31 | SOD |
| | VV | | "římса jídelna"24,7 | | 24,700 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5 | | 22,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 47,200 | | | |
| 15 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s vyztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 51,920 | 29,59 | 1 536,31 | SOD |
| | VV | | 47,2 | | 47,200 | | | |
| | VV | | 47,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 51,920 | | | |
| 17 | K | 622531031 | Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | m2 | 42,920 | 330,00 | 14 163,60 | SOD |
| | VV | | "římса jídelna"24,7*(0,4+0,3) | | 17,290 | | | |
| | VV | | "římса záchranka"22,5*(0,4+0,3) | | 15,750 | | | |
| | VV | | "římса jídelna spodní "24,7*0,4 | | 9,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,920 | | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 15 683,35 | |
| 20 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výškv. do 10 m | m2 | 148,200 | 56,55 | 8 380,71 | SOD |
| | VV | | 24,7*6 | | 148,200 | | | |
| 21 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výškv. do 10 m | m2 | 148,200 | 24,15 | 3 579,03 | SOD |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | K | 978019391 | Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 33,040 | 112,70 | 3 723,61 | CS ÚRS 2021 01x0,98 |
| | VV | | "římša jídelna"24,7*(0,4+0,3) | | 17,290 | | | |
| | VV | | "římša záchranka"22,5*(0,4+0,3) | | 15,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,040 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 4 249,08 | |
| 6 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 2,379 | 920,00 | 2 188,68 | SOD |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,379 | 238,68 | 567,82 | SOD |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 61,854 | 10,40 | 643,28 | SOD |
| | VV | | 2,379*26 | | 61,854 | | | |
| 9 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 2,379 | 357,00 | 849,30 | SOD |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 431,20 | |
| 18 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,616 | 700,00 | 431,20 | SOD |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 4 045,60 | |
| D 765 | | | Krytina skládaná | | | | 4 045,60 | |
| 10 | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | 194,500 | 20,80 | 4 045,60 | SOD |
| | VV | | střechy spodní | | | | | |
| | VV | | "římša jídelna"24,7*2,5 | | 61,750 | | | |
| | VV | | "římša záchranka"22,5*5,9 | | 132,750 | | | |
| | VV | | Součet | | 194,500 | | | |

| | |
|--|---|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 27 – Závorový systém |
| Název projektu: | „Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“ |
| Zhotovitel: | CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631 |
| Objednatel: | Královéhradecký kraj, IČO: 70889546 |
| Změnový list vystavil: | Antoš David |
| Datum: | 15.10.2021 |
| <p>Předmět změny: Na základě požadavku uživatele je nutné zřídit závorový systém, který se má vybudovat přímo u budovy broumovské nemocnice pro regulování parkování v areálu (zamezení parkování neoprávněným vozidlům a zabezpečení lepší organizace dopravy a parkování). Nyní vozidla pacientů, zaměstnanců a dodavatelů parkují takřka všude (na místech pro sanitky, na heliportu, trávě i chodnicích). Přístup dodavatelů k zásobovacímu vchodu je pravidelně blokován parkujícími auty, a sanitní vozy mají problémy s přístupem ke vchodům určených pro transport pacientů.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: Tento změnový list má vliv na posun termínu. Dokončení stavebních prací a předání díla +8 týdnů.</p> | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| - 0,00 Kč | 516 661,03 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 516 661,03 Kč | +8 týdnů |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: | |
| Za objednatele: Ing. Miroslav M  Datum: | Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš  Datum: |
| Za stavebníka: Ing.  Datum: | Za technický dozor stavebníka: Ing. Jeništa Jaroslav  Datum: |
| Za provozovatele: Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková Datum: |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL27 - automatický závorový systém

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **516 661,03**


| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 516 661,03 | 21,00% | 108 498,82 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **625 159,85**

v CZK

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL27 - automatický závorový systém

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

516 661,03

PSV - Práce a dodávky PSV

516 661,03

742 - Elektroinstalace - slaboproud

516 661,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL27 - automatický závorový systém

Místo:

Datum: 15.10.2021

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 516 661,03 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 516 661,03 | |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 516 661,03 | |
| 1 | K | 742001R | Závorový systém dle požadavku provozovatele podrobný rozpočet v příloze | kus | 1,000 | 516 661,03 | 516 661,03 | R |

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 18 444 321,98 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 628 465,30 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 174 441,85 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 427 366,23 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 1 390 787,79 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 4 | NE |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 2 446 619,32 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 174 441,85 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 2 272 177,47 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 2 621 061 Kč ≤ 137 366 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % | 14,21 % ≤ 15,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 18 444 321,98 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 178 282,86 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 163 531,36 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 8 608,48 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 126 941,67 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 468 755,89 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 8 608,48 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 477 364,37 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 2,59 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|---|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 18 444 321,98 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 1 410 880,31 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 435 230,97 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 634 082,84 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 504 113,11 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 151 634,80 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 364 137,37 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 842 962,17 Kč bez DPH | | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 2 409 100,52 Kč bez DPH | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 939 344,08 Kč bez DPH | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 994 596,97 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 4 343 041,57 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 23,55 % ≤ 50,00 % | |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Smluvní cena | 18 444 321,98 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 468 755,89 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 8 608,48 Kč bez DPH | |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 2 409 100,52 Kč bez DPH | |
| (6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 939 344,08 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 1 929 903,85 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 10,46 % ≤ 30,00 % | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 3 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|--|---------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 3 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 1 881 866,83 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 842 962,17 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 1 038 904,66 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|---|--------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 18 444 321,98 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 20 052 277,63 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2 | 20 612 901,67 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3 | 21 651 806,33 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 21 651 806,33 Kč bez DPH |

