

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 1. 2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti:

Na Bělidle 198/201, 150 00 Praha 5

STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava

Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

STRABAG a.s.

Odštěpný závod Ostrava

Oblast Západ

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

č.ú.: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

Pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Zapsaný:

v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/001/2014**

Číslo stavby: **RFGL**

Ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka - ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová - vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček -- vedoucí PJ (tel. 607 672 943)

Radek Košťál, stavbyvedoucí (tel. 724 263 638)

Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. 602 620 169)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **25 760 860,07 Kč vč. DPH** (slovy dvacetpětmiliónůsedmsetšedesáttisícosmsetšedesát Korun českých sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21 289 967,00 korun českých
DPH (21%)	4 470 893,07 korun českých
Cena celkem	25 760 860,07 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001, SO 101 a SO 411 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001, SO 101 a SO 411 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne
Objednatel

31. 07. 2014

V Hradci Králové dne
Zhotovitel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
IS

.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

.....
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

.....
Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Západ

.....
Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
IS



Název stavby:

"Silnice II/308 Hradec Králové - Slatina, I.etapa

Rekapitulace ceny díla

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	916 550,000	0,000	-282 685,000	633 865,000
SO 101	Silnice II/308 (I. etapa)	19 540 650,210	0,000	-243 034,720	19 297 615,490
SO 122	Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (II. etapa)	741 346,010	0,000	0,000	741 346,010
SO 180	Dopravní opatření během stavby	226 706,460	0,000	0,000	226 706,460
SO 401	Přeložka kabelového vedení O2 (I. etapa)	35 088,000	0,000	0,000	35 088,000
SO 411	Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)	93 931,950	0,000	-24 224,200	69 707,750
SO 801	Vegetační úpravy (I. etapa)	285 638,290	0,000	0,000	285 638,290
CENA CELKEM bez DPH		21 839 910,920	0,000	-549 943,920	21 289 967,000
DPH 21 %		4 586 381,290	0,000	-115 488,223	4 470 893,067
CENA CELKEM		26 426 292,210	0,000	-665 432,143	25 760 860,067

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "IU/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO-001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 916 550,00 Kč

Cena celková: 633 865,00 Kč

DPH: 133 111,65 Kč

Cena s daní: 766 976,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO-001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	2	02620	Všeobecné konstrukce a práce KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU PROVIZORNÍ CENA = 90 000,- Kč 90000*1=90 000,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami a posudky	BOD	90 000,000	1,00	90 000,00
<i>Dodatky:</i>							
					-90 000,000		-90 000,00
<i>dod č.1 Dodatek č. 1</i>							
1	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU záchraný archeologický průzkum provizorní cena = 65.000,-Kč	BOD	65 000,000	1,00	65 000,00
<i>Dodatky:</i>							
					-62 525,000		-62 525,00
<i>dod č.1 Dodatek č. 1</i>							
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKŮ - PEVNÁ CENA pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ke koleadaci - 5 vyhotovení Pevná cena	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
<i>Dodatky:</i>							
					2 475,000		2 475,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PEVNÁ CENA zaměření skutečného provedení díla ke koleadaci stavby	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
4	02931		OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ INFORMAČNÍ TABULE PEVNÁ CENA rozměry a údaje s jejich rozmístěním musí být schváleny zástupcem investora	KS	2,000	3 000,00	6 000,00
5	02931a		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA - PEVNÁ CENA	KS	1,000	20 000,00	20 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I. etapa"
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO-001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02940	1ks pamětní desky na kamenném podstavci s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel s životností minimálně 5 let Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY - PEVNÁ CENA	KPL	1,000	312 000,00	312 000,00
7	02941	vypracování realizační dokumentace stavby včetně přeložek inženýrských sítí a havarijního plánu stavby OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNĚH PROVEDENÍ STAVBY - PEVNÁ CENA + měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací + min.20 barevných fotografií s popisem stavby a datem uspořádaných do alba a na CD, na konci stavby DSPS.-3x, kompletní fotodokumentace 3x	KPL	1,000	176 000,00	176 000,00
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA provizorní cena = 209.050,-Kč	BOD	209 050,000	1,00	209 050,00
<i>Dodávky:</i>						
<i>dod č.1</i>						
<i>Dodatek č. 1</i>						-130 160,00
0	Všeobecné konstrukce a práce				78 890,000	633 865,00
Celkem:						633 865,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 2 475 369,92 Kč

Cena celková: 2 475 369,92 Kč

DPH: 519 827,68 Kč

Cena s daní: 2 995 197,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 475 369,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Sílnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113138	Zemní práce ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DC 25KM viz příloha PD č. C.1.1.2 Vjezdy: $(15+33+10+14+24+13+31+22+24+12+13+14+15+7)*0,04=9,880$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávaci dokumentace nestanoví jinak).	M3	9,880	885,62	8 749,93
11	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 25KM viz příloha PD č. C.1.1.2 Podklad komunikace: $3059*0,32+952*(0,2+0,1)+1429*0,4=1 836,080$ [A] Vjezdy: $(38+26)*0,3+(15+33+10+14+24+13+31+22+24+12+13+14+15+7)*0,2+(23+17)*0,3=80,600$ [B] Chodníky: $(30+4)*0,2=6,800$ [C] Zpevněné plochy: $(48+20+52)*0,2=24,000$ [D] Celkem: A+B+C+D=1 947,480 [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávaci dokumentace nestanoví jinak).	M3	1 947,480	542,64	1 056 780,55
33	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU Odstranění podkladní vrstvy z betonu v místech pro provedené výstavbě vodovodu $726*0,2=145,200$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávaci dokumentace nestanoví jinak).	M3	145,200	774,18	112 410,94
14	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 25KM viz příloha PD č. C.1.1.2 $(10+6+1+22+34+10+78+8+4+6+11)=190,000$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávaci dokumentace nestanoví jinak).	M	190,000	121,16	23 020,40
15	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 25KM viz příloha PD č. C.1.1.2	M	83,000	83,42	6 923,86

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.1.2 Vodící proužky: $(6+12+12+7+46)=83,000$ [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	1 419,520	598,63	849 767,26
		Vybourání celé konstrukce: $3059*0,23+952*0,2+1429*0,2=1 179,770$ [A] Frézování tl.110 mm: $1981*0,1=217,910$ [B] Frézování tl.40 mm: $(7+7+11+2+5+4+7+3)*0,04=1,840$ [C] Oprava poruch : $400*0,05=20,000$ [D] Celkem: $A+B+C+D=1 419,520$ [E] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
17	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM viz.příloha PD č. C.1.1.2 $1670*0,1=167,000$ [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M3	167,000	77,11	12 877,37
18	12920	SERÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU viz.příloha PD č. C.1.1.2 $577*0,5*0,15=43,275$ [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	43,275	257,66	11 150,24
19	12932	PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele A POPLATKU ZA SLÁDKOVÁNÍ viz.příloha PD č. C.1.1.2 $621+724=1 345,000$ [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	1 345,000	53,41	71 836,45
20	129946	ZKAPACITNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM viz.příloha PD č. C.1.1.2	M	48,500	126,62	6 141,07



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17120	<p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (12,5+21,5+5,5+9)=48,500 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT viz příloha PD č. C.1.1.2</p> <p>Vyřezovaný materiál: 1419,52=1 419,520 [A] Omnice: 167=167,000 [B] Kostky: 4+95,2=99,200 [C] Celkem: A+B+C=1 685,720 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	1 685,720	17,28	29 129,24
1		Zemní práce				2 188 787,31
5	22 572123	<p>Komunikace</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 viz příloha PD č. C.1.1.1., C.1.1.6</p> <p>Opravy poruch: 400=400,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p>	M2	400,000	18,20	7 280,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	57461135		OBALOVANÉ KAMENIVO TR 1 TL DO 50MM ACP 16+ viz.příloha PD č. C.1.1.1., C.1.1.6 Oprava poruch: 400=400,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	400,000	203,67	81 468,00
24	58303		KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL DO 220MM provizorní ochrana plynovodu viz.příloha PD č. C.1.1.1 70*I=70,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	70,000	990,21	69 314,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					158 062,70
9	Ostatní konstrukce a práce					
25	914213	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ viz.příloha PD č. C.1.1.2	KUS	3,000	294,12	882,36
		Označník BUS: 3=3,000 [A]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
26	919115	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM viz.příloha PD č. C.1.1.2	M	110,000	260,00	28 600,00
		(7+14+22+4+9+7+15+6+16+5+5)=110,000 [A]				
		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
27	931305	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ŽIVIČNÉHO KRYTU MODIF ASF ZÁLIVKOU včetně profrezování viz.příloha PD č. C.1.1.1	M	150,000	115,00	17 250,00
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
28	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM viz.příloha PD č. C.1.1.1	M2	2 427,000	6,50	15 775,50
		1981+46+400=2 427,000 [A]				
		Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
29	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.1.2	M3	24,000	644,47	15 467,28
		Čela propustků: 8*2*2,5*1,5*0,4=24,000 [A]				
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
30	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM viz.příloha PD č. C.1.1.2	M	61,500	807,71	49 674,17
		17+5+6+5+5+4,5+8+11=61,500 [A]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	96685	Odstředění směrových sloupků viz.příloha PD č. C.1.1.2 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.	KUS	2,000	141,18	282,36
32	96686	Odstředění odrazníků viz.příloha PD č. C.1.1.2 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	2,000	294,12	588,24
9	Ostatní konstrukce a práce					128 519,91
Celkem:						2 475 369,92

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 16 864 864,16 Kč

Cena celková: 16 621 829,44 Kč

DPH: 3 490 584,18 Kč

Cena s daní: 20 112 413,62 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 621 829,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY 6893+57,75=6 950,750 [A]	M3	6 950,750	200,00	1 390 150,00
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				
		<i>Dodatek č. 1</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		-200,000		-40 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce	aktuální množství		6 750,750		1 350 150,00
1	67 11511	Zemní práce	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN Čerpání vody z pracovních čerpacích jímek do kanalizace včetně poplatku správcí kanalizace 300=300,000 [A]	M3	300,000	76,34	22 902,00
		Technická specifikace:	Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
2	122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM DO 25KM	viz příloha PD č. C.1.1.10	M3	6 893,000	119,71	825 161,03
		Technická specifikace:	5885+1008=6 893,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrtvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Sílnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 			-200,000	-23 942,00
<p><i>Dotazy: dod č.1 Dodatek č. 1</i></p>						
3	132218	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.1.3	aktuální množství M3	6 693,000 378,500	185,54	801 219,03 70 226,89
<p> Kabelové žlaby:(5+11,5+11,5+6+8,5+14+13+10,5+4+12+6+5,5+6+5,5+5+4,5+6,5+8,5+5,5)*0,5*0,7=52,150 [A] Rezervní chráničky:8*1*0,7=5,600 [B] Pracovní drenáže:1283*0,5*0,5=320,750 [C] Celkem: A+B+C=378,500 [D] </p> <p> Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávek nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. </p>						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	13321		- příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	10,000	580,74	5 807,40
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 3 ověření polohy inženýrských sítí viz.příloha PD č. C.1.1.1 Technická specifikace:							
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávků nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy							



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: **RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"**
 Objekt: **SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)**
 Rozpočet: **02 Návrh**

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17130		<ul style="list-style-type: none"> - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování - hradičí a šetřové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	36,000	34,55	1 243,80
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNE SE ZHUT viz.příloha PD č. C.1.1.1, C.1.1.6							
36=36,000 [B]							
Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 							

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 101 Sílnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64 17180		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLU Zásyp pracovní drenáže DK fr. 32-63 Zásyp pracovních čerpacích jímek DK fr. 32-63 Úprava podloží DK fr. 32-63 Úprava podloží (sanace levého jízdního pruhu - extravilán) DK fr. 32-63 Oprava zásypu na vodovodem z DK fr. 32-63 Pracovní drenáž: 1283*0,5*0,5=320,750 [A] Čerpací jímka: 0,8*0,8*18=1,520 [B] Úprava podloží: 6160*0,4=2 464,000 [C] Úprava podloží - extravilán: 750*0,4=300,000 [D] Oprava zásypu na vodovodem: 1008*2*0,5=1 008,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 104,270 [F]	M3	4 104,270	566,49	2 325 027,91
		Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - ztlížení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
plochy, zakrytí a pod.)						
<i>Dodávky:</i>						
	<i>dod č.1</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		-200,000		-113 298,00
66	171801	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ Podklad z DK 63-128 pracovních čerpacích jímek 0,8*0,4*18=5,760 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)	3 904,270	566,49	2 211 729,91	
		aktuální množství	M3	5,760		3 262,98
6	17182	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	2 966,200	477,08	1 415 114,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slátina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Úprava podloží z ŠD fr. 0-63 viz příloha PD č. C.1.1.1, C.1.1.3, C.1.1.6, C.1.1.9 6160*0,4+674*0,3+750*0,4=2 966,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstříchách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
7	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 viz příloha PD č. C.1.1.1, C.1.1.6 Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021=2 021,000 [B] Rozšíření: 393*0,4+32*0,6+263*0,25=242,150 [C] Konstrukce 3: 58=58,000 [D] Konstrukce 5: 146=146,000 [E] Konstrukce 7: 0=0,000 [F] Konstrukce 4: 340=340,000 [G]</p>	M2	7 551,850	10,02	75 669,54



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	181301	Konstrukce 6: 130=130,000 [H] Konstrukce 8: 0=0,000 [J] Rozšíření: 149*0,3=44,700 [J] Krajnice: 1030=1 030,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=7 551,850 [L] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zžutnění určuje projekt. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	1 310,000	5,68	7 440,80
		viz.příloha PD č. C.1.1.3				
9	181302	Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT vsvahování viz.příloha PD č. C.1.1.3	M2	3 650,000	5,68	20 732,00
10	18222	Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně dopravy a nákupu chybějící ornice viz.příloha PD č. C.1.1.3	M2	3 650,000	7,27	26 535,50
11	18232	Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M včetně dopravy a nákupu chybějící ornice viz.příloha PD č. C.1.1.3	M2	1 310,000	7,27	9 523,70
1		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Zemní práce				4 671 408,25
2	63 212622	Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu Základy	M	1 283,000	36,92	47 368,36

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
65 24212		<p>PLAŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH</p> <p>pracovní čerpací jímka, betonové skruže DN 100, hl. 1,5m montáž + demontáž</p> <p>18=18,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</p>	KUS	18,000	5 643,77	101 587,86
68 28996		<p>ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT</p> <p>Tkaná výztužná geometriž, oka 40/40 mm</p> <p>6160+750=6 910,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s</p>	M2	6 910,000	44,35	306 458,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE tkaná geotextilie s tahovou pevností 40kN/m včetně kotvení viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 6160+674+750=7 584,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	7 584,000	54,82	415 754,88
2	Základy					
3	13 388111	Svislé konstrukce TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH betonové žlaby 20x20cm viz.příloha PD č. C.1.1.3 5+11,5+11,5+6+8,5+14+13+10,5+4+12+6+5,5+6+5,5+5+4,5+6,5+8,5+5,5=149,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	149,000	481,65	71 765,85
3	Svislé konstrukce					
5	14 5621315	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 150N viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021+606=2 627,000 [B] Celkem: A+B=6 167,000 [C]	M2	6 167,000	205,06	1 264 605,02
5	Svislé konstrukce					71 765,85

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	5621323	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL 130MM viz.příloha PD č. C.1.1.3. C.1.1.6 Konstrukce 5: 146=146,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	146,000	177,72	25 947,12
16	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 190M viz.příloha PD č. C.1.1.3. C.1.1.6 Konstrukce 3: 58=58,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	58,000	259,75	15 065,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 200MM viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6	M2	204,000	120,90	24 663,60
		<p>Konstrukce 3: 58=58,000 [A] Konstrukce 5: 146=146,000 [B] Konstrukce 7: 0=0,000 [C] Celkem: A+B+C=204,000 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>				
18 563352		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 220MM viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6	M2	6 409,150	132,99	852 352,86
		<p>Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021+606=2 627,000 [B] Rozšíření: 393*0,4+32*0,6+263*0,25=242,150 [C] Celkem: A+B+C=6 409,150 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>				
19 563355		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL 250MM viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6	M2	514,700	151,12	77 781,46

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	563621	Konstrukce 4: 340=340,000 [A] Konstrukce 6: 130=130,000 [B] Konstrukce 8: 0=0,000 [C] Rozšíření: 149*0,3=44,700 [D] Celkem: A+B+C+D=514,700 [E] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	340,000	33,68	11 451,20
		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 60MM viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6				
		Konstrukce 4: 340=340,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	1 030,000	90,67	93 390,10
21	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL 150MM viz.příloha PD č. C.1.1.3				
		Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li 				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Sílence II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	572123	INFIL TRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 viz.příloha PD č. C.1.1.6	M2	6 313,000	18,20	114 896,60
		<p>zadávací dokumentace jinak</p> <ul style="list-style-type: none"> - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy <p>Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021+606=2 627,000 [B] Konstrukce 5: 146=146,000 [C] Celkem: A+B+C=6 313,000 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>				
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6	M2	15 696,000	8,37	131 375,52
		<p>Konstrukce 1a: 3540*2=7 080,000 [A] Konstrukce 1b: 2021*2=4 042,000 [B] Konstrukce 2: 2021*2=4 042,000 [C] Konstrukce 4: 340=340,000 [D] Konstrukce 5: 146=146,000 [E] Napojení: 46=46,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=15 696,000 [G]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li</p>				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24 574101		ASFALTOVÝ BETON TŘ I ACO 11+ viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Výrovnávka: 2021*0,04*0,5=40,420 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	40,420	4 675,87	188 998,67
25 5741312		ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACO 11+ viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021=2 021,000 [B] Konstrukce 2: 2021=2 021,000 [C] Napojení: 46=46,000 [D] Celkem: A+B+C+D=7 628,000 [E] Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	7 628,000	187,17	1 427 732,76
26 5741322		ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM	M2	146,000	187,17	27 326,82

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 5741523		ACO 11 viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 5: 146=146,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	340,000	280,76	95 458,40
28 5741613		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 60MM ACO 11 viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 4: 340=340,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	7 582,000	303,29	2 299 544,78
		ASFALTOVÝ BETON TR I TL 70MM ACL 16+ viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021=2 021,000 [B] Konstrukce 2: 2021=2 021,000 [C] Celkem: A+B+C=7 582,000 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Sílnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	57461135	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM ACP 16+ viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 1a: 3540=3 540,000 [A] Konstrukce 1b: 2021+606=2 627,000 [B] Celkem: A+B=6 167,000 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	6 167,000	203,67	1 256 032,89
30	57462113	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL 60MM ACP 16+ viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 5: 146=146,000 [B] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	146,000	244,40	35 682,40



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY geometrii pro vyztužení asfaltového povrchu s pevností v tahu 50 kN/m, velikost oka 25x25 mm 50/50-G (glass) viz.příloha PD č. C.1.1.1, C.1.1.6 4070=4 070,000 [A]	M2	4 070,000	126,71	515 709,70
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
32 582212		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA z vybouraného materiálu viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 6: 130=130,000 [H]	M2	130,000	382,35	49 705,50
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
33 5826151		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Konstrukce 3: 58=58,000 [A]	M2	58,000	381,95	22 153,10
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				8 529 874,00
8	35 87634	Potrubi	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM viz.příloha PD č. C.1.1.3 (8)*2=16,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předimětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	16,000	383,08	6 129,28
62	899111		POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNĚ dodávka a montáž poklopů revizních šachet tzv. "plovoucího typu" v tělese komunikace	KUS	10,000	6 230,82	62 308,20



ASPE 9 Firma: STRABAG a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Sílnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
viz.příloha PD č. C.1.1.1 Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy						
<i>Dodatky:</i>						
	<i>dot č.1</i>	<i>Dodatek č. 1</i>		-5,000		-31 154,10
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ viz.příloha PD č. C.1.1.1	KUS	2,000	1 470,56	2 941,12
aktuální množství 5,000						
39	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ viz.příloha PD č. C.1.1.1	KUS	6,000	1 284,36	7 706,16
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
40	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ viz.příloha PD č. C.1.1.1	KUS	20,000	1 005,06	20 101,20
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
41	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) viz.příloha PD č. C.1.1.1, C.1.1.3	M3	24,750	1 906,47	47 185,13
Rezervní chráničky: 8*0,3=2,400 [A] Kabelové žláby: 1,49*0,15=22,350 [B] Celkem: A+B=24,750 [C]						
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zitracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi	<ul style="list-style-type: none"> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	KUS	46,000	229,41	115 216,99
9	Ostatní konstrukce a práce	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU viz.příloha PD č. C.1.1.4 Z 11a, b: 36=36,000 [A] Z 11c: 5=5,000 [B] Z 11d: 5=5,000 [C] Celkem: A+B+C=46,000 [D] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	3,000	482,35	1 447,05
58	91228	OZNAČNÍK BUS viz.příloha PD č. C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	3,000	482,35	1 447,05
59	91316	OZNAČNÍK BUS viz.příloha PD č. C.1.1.4 Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	3,000	482,35	1 447,05



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ viz.příloha PD č. C.1.1.4 8+I=9,000 [A]	KUS	9,000	5,88	52,92
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
43	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT viz.příloha PD č. C.1.1.4 10=10,000 [A]	KUS	10,000	588,24	5 882,40
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie						
44	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz.příloha PD č. C.1.1.4 I=1,000 [A]	KUS	1,000	58,82	58,82
Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie						
57	914821	STÁLÁ DOPRAV ZARÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁVKA A MONTÁŽ viz.příloha PD č. C.1.1.4	KUS	2,000	609,41	1 218,82
Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie						
45	914911	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ viz.příloha PD č. C.1.1.4	KUS	7,000	2 040,00	14 280,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1.etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
47	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM viz.příloha PD č. C.1.1.4	KUS	1,000	1 023,53	1 023,53
		Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
48	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ viz.příloha PD č. C.1.1.4	KUS	2,000	117,65	235,30
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
49	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA viz.příloha PD č. C.1.1.4 $(264+568+106)*0,125+(112+1912)*0,25+(3+10)*0,5+3*4*1,5+20+7*1,5+2*10+266=964,250$ [A]	M2	964,250	305,88	294 944,79
		Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
60	915311	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pás přechodu pro nevidomé viz.příloha PD č. C.1.1.4	M	6,500	764,71	4 970,62
		Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
<i>Dodatky:</i>		<i>dod č.1</i>	<i>Dodatek č. 1</i>	<i>-6,500</i>		<i>-4 970,62</i>

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61 915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLAD viz.příloha PD č. C.1.1.4 Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	KUS	6,000	1 000,00	6 000,00
50 917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ tl. 80 mm viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	149,000	272,16	40 551,84
51 917222		SILNIČNÍ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	393,000	370,76	145 708,68
52 917227		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ bezbariérová obruba HK 400 viz.příloha PD č. C.1.1.8 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	32,000	4 632,39	148 236,48
53 91772		OBUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH viz.příloha PD č. C.1.1.3, C.1.1.6 263*2=526,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i boční betonovou opěrku.	M	526,000	254,51	133 872,26
54 919122		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1 450,000	75,00	108 750,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
55 931305		řezání dilatčních spar v podkladu z CS viz.příloha PD č. C.1.1.1 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ŽIVIČNĚHO KRYTU MODIF ASF ZÁLIVKOU včetně profrezování viz.příloha PD č. C.1.1.1 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím.	M	1 120,000	115,00	128 800,00
<i>Dotazy:</i>						
<i>dod č.1</i>						
<i>Dotatek č. 1</i>						-258,000
56 93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM viz.příloha PD č. C.1.1.1 Napojení: 46=46,000 [D] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	46,000	6,50	299,00
<i>Ostatní konstrukce a práce</i>						1 012 244,75
Cellkem:						16 621 829,44



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"

Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)

Rozpočet: 03 Odvodnění

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

200 416,13 Kč

Cena celková:

200 416,13 Kč

DPH:

42 087,39 Kč

Cena s daní:

242 503,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

200 416,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY 70+45=115,000 [A]	M3	115,000	200,00	23 000,00
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ BETONOVÉ SUTI viz.příloha PD č. C.1.2.2, C.1.2.3 (2)*2,4+1*1,5=6,300 [A]	T	6,300	423,53	2 668,24
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		Všeobecné konstrukce a práce				25 668,24
1						
3	132218	Zemní práce HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.2.5 70=70,000 [A]	M3	70,000	185,54	12 987,80
		Technická specifikace:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem				
		- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené				
		- ošetření výkopářiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objekty vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stůsných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepvost				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkoppku				
		- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
		- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování				
		- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	133218	<p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽÍ TRŽ 3 S ODVOZEM DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.2.5</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	45,000	580,74	26 133,30

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, I. etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz.příloha PD č. C.1.2.5 Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	86,000	444,85	38 257,10
6	175811	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP viz.příloha PD č. C.1.2.5 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění 	M3	20,000	526,24	10 524,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
4	7	451124	Vodorovné konstrukce PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) viz.příloha PD č. C.1.2.5 7*0,022=0,154 [A]	M3	0,154	2 891,18	445,24
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skládování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošim a prahů a pod, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, 				
			Zemní práce				87 903,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	89712		<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ</p> <p>včetně mříže a koše viz příloha PD č. C.1.2.2, C.1.2.3, C.1.2.6</p> <p>Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cíhel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</p> <p>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</p>	KUS	6,000	4 936,85	29 621,10
			<p>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</p>				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGI "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM a měření dílců a pod.) dle požadavku správce kanalizace bude napojení přípojek provedeno navrtávkou viz příloha PD č. C.1.2.1	KUS	5,000	2 941,18	14 705,90
Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.						
14	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) viz příloha PD č. C.1.2.1	M3	3,000	2 891,18	8 673,54
Technická specifikace: Obetonování vpusť: 6*0,5=3,000 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
8	Potrubi					
9	Ostatní konstrukce a práce					74 259,27



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
Objekt: SO 101 Silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 25KM Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	2,000	644,47	1 288,94
17 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně utěsnění přípojky viz příloha PD č. C.1.2.1, C.1.2.2 Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	1,000	1 044,00	1 044,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 332,94

Celkem:

200 416,13

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 741 346,01 Kč

Cena celková: 741 346,01 Kč
DPH: 155 682,66 Kč
Cena s daní: 897 028,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 741 346,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY 328=328,000 [A]	M3	328,000	200,00	65 600,00
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						
0		Všeobecné konstrukce a práce				65 600,00
1	3	Zemní práce				
3	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR 3 S ODVOZEM DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8	M3	147,000	420,21	61 770,87
Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené - ošetrání výkopůvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vířivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování - hrací a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - udržování výkopůvky a jeho očistění a ve výkopůvce - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopůvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 						

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	132218	<p>HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 181=181,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vočorovná a visilá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování - hrádící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídnění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>	M3	181,000	185,54	33 582,74
5	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</p>	M3	212,000	444,85	94 308,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	181302	- nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stúsněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M2	90,000	6,06	545,40
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.						
1		Zemní práce				190 207,21
2		Základy				
26	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/F30 (B30) viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8, C.1.2.2, C.1.2.3 Betonové zajišťovací prahy dlažeb: 5=5,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 	M3	5,000	2 891,18	14 455,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
2	Základy		<ul style="list-style-type: none"> - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 				14 455,90
3	Svislé konstrukce		<ul style="list-style-type: none"> ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) čela podélných propustků viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 	M3	47 000	2 891,18	135 885,46

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO I22 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z KARI-SÍTI viz příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic, prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,965	25 294,12	24 408,83
3		Svislé konstrukce				160 294,29
4	18 451113	Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	M3	0,432	2 561,76	1 106,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze sílnice II/308 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 36*0,12*0,2*0,5=0,432 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařazení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízeních, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 	M3	4,200	2 561,76	10 759,39
9	451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 42*0,1=4,200 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (í ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 	M3	4,200	2 561,76	10 759,39

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	451323	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20) viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 15=15,000 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	15,000	2 561,76	38 426,40
9	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8	T	0,450	25 294,12	11 382,35



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGI "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	45157	<p>0,45=0,450 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>	M3	16,200	428,57	6 942,83
		<p>PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 12+42*0, I=16,200 [A]</p>				
		<p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>				
22	465512	<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8 42*0,15=6,300 [A]</p>	M3	6,300	6 725,61	42 371,34
		<p>Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění a vyplnění spar případně s vyklinováním</p>				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 122 Zatrubení vjezdů ze silnice II/308 (I. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce		- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				110 988,99
8	Potrubí						
34	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM PP ŽEBROVANÉ SN 10 viz.příloha PD č. C.1.2.7 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 	M	45,000	692,26	31 151,70
35	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM PP ŽEBROVANÉ SN 10 viz.příloha PD č. C.1.2.8 Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 	M	34,000	1 720,36	58 492,24



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 122 Zatravení vjezdů ze silnice II/308 (1. etapa)
 Rozpočet: 01 Podélné propustky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	899573	<p>OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE viz.příloha PD č. C.1.2.7, C.1.2.8</p> <p>Technická specifikace: - Význuž z KARI síti 1,6t - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čej, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	43,000	2 561,76	110 155,68
8	Potrubí					199 799,62

Celkem:

741 346,01

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"

Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 226 706,46 Kč

Cena celková: 226 706,46 Kč

DPH: 47 608,36 Kč

Cena s daní: 274 314,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 226 706,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	3 027102	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PŘÍSTUP CESTY PRO PĚŠÍ koridory a lávky	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	5 02720		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV zařízení a zrušení provizorní autobusové zastávky	KUS	4,000	12 000,00	48 000,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				58 000,00
9	3 914124	Ostatní konstrukce a práce	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	120,000	588,24	70 588,80
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
	4 914414		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	30,000	1 764,71	52 941,30
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
	5 914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROF S PŘENOS PODST DOD, MONT, DEMON Po dobu objíždky	KUS	100,000	352,94	35 294,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGI "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD, MONTÁŽ, DEMONT Po dobu objíždky	KUS	4,000	588,24	2 352,96
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
10	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun pracovních míst	KUS	1,000	1 411,76	1 411,76
		Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
9	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ křížová semaforová souprava	KUS	1,000	1 411,76	1 411,76
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
7	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Po dobu objíždky	KUS	4,000	1 058,82	4 235,28



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 180 Dopravní opatření během stavby
 Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během stavby

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
8	916534	PATKA PRO VODÍCI DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD, MONT, DEMON Po dobu objíždky	KUS	4,000	117,65	470,60
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
9		Ostatní konstrukce a práce				168 706,46

Celkem:

226 706,46



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111
Rozpočet: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 35 088,00 Kč

Cena celková: 35 088,00 Kč

DPH: 7 368,48 Kč

Cena s daní: 42 456,48 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 088,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: REGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
Objekt: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111
Rozpočet: SO 401 Přeložka vrchního vedení O2 v km 0,043 - 0,111

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	1	751839 Přidružená stavební výroba PŘELOŽENÍ VRCHNÍHO VEDENÍ O2 včetně všech prací nutných k provedení přeložky dle popisu průvodní zprávy PD a příloženého výkazu výměr v excetu	M	68,000	516,00	35 088,00
7		Přidružená stavební výroba				35 088,00

Celkem:

35 088,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"

Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 93 931,95 Kč

Cena celková: 69 707,75 Kč

DPH: 14 638,63 Kč

Cena s daní: 84 346,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 69 707,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
 Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 02950	Všeobecné konstrukce a práce	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	4 588,24	4 588,24
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi							
0		Všeobecné konstrukce a práce					4 588,24
7		Přidružená stavební výroba					
2	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	včetně výložníku, patice, základů a zemních prací viz příloha PD č. C.1.3.2.1	KUS	1,000	20 823,53	20 823,53
17	7419172	DEMONT SLOUPŮ VO VEDENÍ OCEĽ TRUBKOVÝCH		KUS	1,000	941,18	941,18
11	7421138	KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV DO CHRÁNIČKY	včetně výložníku, patice, a základu viz příloha PD č. C.1.3.2.1	M	4,000	164,71	658,84
5	7421221	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu PEVNĚ		M	15,000	35,29	529,35
			CYKY 3x1,5mm ² viz příloha PD č. C.1.3.2.1				
			15=15,000 [A]				
19	7421223	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE		M	130,000	68,24	8 871,20
			4Bx4mm ² viz příloha PD č. C.1.3.2.1				
<i>Dotatek č. 1</i>							
					-50,000		-3 412,00
			aktuální množství		80,000		5 459,20
			PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	130,000	265,88	34 564,40

CELKOVÝ ROZPOČET včetně zemních prací
 viz příloha PD č. C.1.3.2.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
 Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	<i>dod č.1</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		-50,000		-13 294,00
7	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV	KUS	80,000	21 270,40	
8	742615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM viz.příloha PD č. C.1.3.1	M	280,000	917,64	1 318,80
<i>Dodatky:</i>							
	<i>dod č.1</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		-100,000		-471,00
9	74262		ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4MM včetně spojovacího materiálu viz.příloha PD č. C.1.3.1 123+1,5=124,500 [A]	M	180,000	847,80	7 177,43
<i>Dodatky:</i>							
	<i>dod č.1</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		-50,000		-2 882,50
18	742913		DEMONTÁŽ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV viz.příloha PD č. C.1.3.2.1 125+15=140,000 [A]	M	74,500	4 294,93	1 976,80
<i>Dodatky:</i>							
	<i>dod č.1</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		-50,000		-706,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "JI/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
 Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ komplet viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	90,000	5 176,47	1 270,80 5 176,47
3	743913	DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	258,82	258,82
14	74451	SVORKOVNICE viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	400,00	400,00
15	74461	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	917,65	917,65
16	74499	DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉ VÝZBROJE viz.příloha PD č. C.1.3.1	KUS	1,000	200,00	200,00
7	Přidružená stavební výroba					63 966,61

8	4	87533	Potrubí	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM s obetonováním viz.příloha PD č. C.1.3.1	M	40,000	115,29	4 611,60
---	---	-------	---------	--	---	--------	--------	----------


Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)
 Rozpočet: SO 411 Přeložka venkovního osvětlení (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s numými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
<i>Dodatky:</i>							
	<i>dod č.1</i>		<i>Dodatek č. 1</i>		-30,000		-3 458,70
8	Potrubí		aktuální množství		10,000		1 152,90
Celkem:							69 707,75



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: RFG L "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"

Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 285 638,29 Kč

Cena celková: 285 638,29 Kč

DPH: 59 984,04 Kč

Cena s daní: 345 622,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 285 638,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1. etapa"
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)
 Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11120	ZEMNÍ PRÁCE ODMANĚNÍ KŘOVIN viz.příloha PD č. C.1.4.2 Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	134,000	11,76	1 575,84
2	11211	KÁCENÍ STROMŮ D KVMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM viz.příloha PD č. C.1.4.2 12+2=14,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	14,000	705,88	9 882,32
4	1122142	ODMANĚNÍ PAREŽŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 25KM viz.příloha PD č. C.1.4.2 10+3+1=14,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopyných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopyání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	14,000	470,59	6 588,26
14	112359	ŠTĚPKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY viz.příloha PD č. C.1.4.1	M3	92,000	294,12	27 059,04
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	5 153,000	3,53	18 190,09
21	182473	POHNOJENÍ TRÁVNÍKU viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení	M2	5 153,000	0,94	4 843,82



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)
 Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	1833111	hnojením viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: Zahnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY rotavátorováním viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	2 577,000	9,41	24 249,57
18	1833121	SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ rytím viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	258,000	17,65	4 553,70
19	1833122	SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ hrabáním viz.příloha PD č. C.1.4.1 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	10 306,000	2,35	24 219,10
20	1833123	SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ válením viz.příloha PD č. C.1.4.1, C.1.4.2 Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	5 153,000	1,18	6 080,54
16	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ viz.příloha PD č. C.1.4.1, C.1.4.2 6184+5153=11 337,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	11 337,000	3,53	40 019,61
6	1842171	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 20CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMÍ Acer campestre Elisrijk, obvod kmenku 12-14cm, s balem, včetně provedení zdravotního řezu, včetně přihnojením anorganickým hnojivem a přídavkem	KUS	38,000	2 823,53	107 294,14



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: RFGL "II/308 Hradec Králové-Slatina, 1.etapa"
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)
 Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy (I. etapa)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18461	MULČOVÁNÍ na rovině i ve svahu viz.příloha PD č. C.1.4.1	M2	38,000	105,88	4 023,44
13	184721	Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH řez dřevin lezeckou technikou z důvodu stavebních prací - uvolnění prostoru pro přístup strojů a vozidel viz.příloha PD č. C.1.4.1 2=2,000 [A]	KUS	2,000	3 529,41	7 058,82
I	Zemní práce	Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vyplětí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením				285 638,29

Celkem:

285 638,29