

## **Dodatek č. 2** **ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020**

*uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení  
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO:                                708 89 546  
DIČ:                                CZ 708 89 546  
zástupce:                        Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje  
bankovní spojení:              ██████████  
č. účtu:                          ██████████

dále jako „**objednatel**“ a

**Zhotovitel**                      **ASTEX, spol. s r. o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 248  
se sídlem:                        Horova 1859/42, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO:                                00559806  
DIČ:                                CZ00559806  
Zastoupený:                      Ing. Alešem Kovářem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení:              ██████████  
číslo účtu:                        ██████████

dále jako „**zhotovitel**“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „*dodatek*“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově II.**

### **I.** **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a 6.4, čl. 15 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a nutných změn, tzv. víceprací a se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které

nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 3 a oceněný výkaz výměr (rozpočet), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce:           **738 307,22 Kč bez DPH**  
méněpráce:       **- 304 743,18 Kč bez DPH**
5. **Celková smluvní cena se tedy navýšuje o: 433 564,04 Kč bez DPH**
6. Na základě požadavku objednatele nebude realizován dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy o dílo stavební objekt a etapa „Přípojky“ dle původní projektové dokumentace. Zbývající část předmětu díla bude dokončena dle nově zpracované projektové dokumentace Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově – TLAKOVÁ STANICE KYSLÍKU NA LAHVE, jednostupňová dokumentace - pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., Za školou 660, 507 43 Sobotka, IČO: 271 98 871, zodpovědný projektant Ing. arch. Libor Kubena, zakázkové číslo: 931-2020, a na kterou byl vydán Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný Městským úřadem Nový Bydžov dne 26. 05. 2021 pod č.j.: NB-V/9936/2021/Sta.
7. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany domluvily na zrušení uzlového bodu nazvaného „Dokončení prací na venkovní přípojce a napojení odpařovací stanice“ a prodloužení celkové lhůty pro předání kompletního díla o 16 týdnů. Celková doba realizace plnění se prodlužuje tak, jak je uvedeno v čl. II bodu 1 tohoto dodatku.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 bod 5.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:  
5.2 Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:  
Předpokládaný termín zahájení plnění:     duben 2020

**Celková doba realizace** (předání kompletního díla):  
**do 73 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště**

#### **Místo realizace:**

Oblastní nemocnice Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, budova na stavební parcele č. 1264 v k.ú. Nový Bydžov.

**Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:**

- 1) Dokončení stoupacího potrubí do jednotlivých podlaží v budově interny - do 7 týdnů od předání staveniště;
  - 2) Dokončení prací ve dvou podlažích v budově interny - do 13 týdnů od předání staveniště;
  - 3) Dokončení prací ve zbývajících podlažích v budově interny - do 20 týdnů od předání staveniště;
  - 4) Dokončení rozvodů a prací v budově LDN B - do 28 týdnů od předání staveniště.
2. Článek 6 bod 6.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

**Celkem 6 259 527,27 Kč bez DPH**

(slovy: šest milionů dvě stě padesát devět tisíc pět set dvacet sedm korun českých dvacet sedm haléřů)

**III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020 hejtman Královehradeckého kraje.

*Přílohy tohoto dodatku:*

Příloha č. 1: Změnový list č. 3


Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 4: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný Městským úřadem  
Nový Bydžov dne 26. 05. 2021 pod č.j.: NB-V/9936/2021/Sta


Příloha č. 5: Projektová dokumentace Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově –  
TLAKOVÁ STANICE KYSLÍKU NA LAHVE, jednostupňová dokumentace - pro  
provedení stavby, zpracována společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 271  
98 871 (tato příloha je uložena odděleně od tohoto dodatku a je oběma stranám  
dostupná)

Objednatel:  
V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:  
V Brně



Ing. Aleš Kovář, jednatel  
ASTEX, spol. s r.o.

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 03

Zhotovitel:	Astex spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Ing. Kovář Aleš
Datum:	11.10.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Předmětem změn je změna umístění záložní lahvové stanice kyslíku.

**Popis a zdůvodnění změny:**

V návaznosti na připravované změny PBŘ je nutné změnit umístění tlakové lahvové záložní stanice kyslíku, kde projektované místo je v kolizi s budoucím únikovým schodištěm z budovy. Současně se ruší umístění odpařovací stanice kyslíku, a to bez náhrady. Nově umístěná lahvová stanice bude umístěna v samostatném objektu v blízkosti zadního vchodu do budovy interny. Přesné umístění a návaznosti jsou patrné z nově vydané projektové dokumentace.

Měněpracemi je celá část „Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově – přípojky“ a vícepracemi celá část „Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - TLAKOVÁ STANICE KYSLÍKU NA LAHVE“.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 304 743,18 Kč	738 307,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
433 564,04 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: 17. 11. 2021

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/013  
Stavba: Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 8. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 00559806  
DIČ: CZ00559806

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>304 743,18</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>304 743,18</b>		<b>63 996,07</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>368 739,25</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/013

**Stavba:** Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Místo: Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>304 743,18</b>	<b>368 739,25</b>
2019/013/a	Stavební a konstrukční část	88 561,18	107 159,03
2019/013/ b	Přípojka kyslíku	156 182,00	188 980,22
2019/014/c	VRN	60 000,00	72 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

**2019/013/a - Stavební a konstrukční část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

559806

CZ00559806

**Cena bez DPH**

**88 561,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 561,18	21,00%	18 597,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 159,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

**2019/013/a - Stavební a konstrukční část**

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**88 561,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 114,68

1 - Zemní práce

3 966,23

2 - Zakládání

12 834,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 748,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 300,00

998 - Přesun hmot

23 265,90

### PSV - Práce a dodávky PSV

43 446,50

751 - Vzduchotechnika

1 050,00

767 - Konstrukce zámečnické

42 396,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

**2019/013/a - Stavební a konstrukční část**

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**88 561,18**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 114,68
D	1		Zemní práce				3 966,23
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,125	650,00	2 681,25
	VV		plošné hloubení - hloubka 550 mm - materiál uložen v areálu nemocnice				
	VV		2,5*3*0,55		4,125		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		4,125		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,444	130,00	187,72
	VV		plošné hloubení - hloubka 550 mm - materiál uložen v areálu nemocnice				
	VV		(2,5*3*0,55)/100*35		1,444		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		1,444		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,125	75,00	309,38
	VV		plošné hloubení - hloubka 550 mm - materiál uložen v areálu nemocnice				
	VV		2,5*3*0,55		4,125		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		4,125		
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,125	170,00	701,25
	VV		plošné hloubení - hloubka 550 mm - materiál uložen v areálu nemocnice				
	VV		2,5*3*0,55		4,125		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		4,125		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,125	21,00	86,63
	VV		plošné hloubení - hloubka 550 mm - materiál uložen v areálu nemocnice				
	VV		2,5*3*0,55		4,125		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		4,125		
D	2		Zakládání				12 834,55
6	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	2,625	880,00	2 310,00
	VV		hutněný štěrkopísek 350 mm				
	VV		2,5*3*0,35		2,625		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		2,625		
7	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,071	28 500,00	2 023,50
8	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,750	2 605,00	1 953,75
	VV		podkladní beton C12/15 tl. 100 mm				
	VV		2,5*3*0,1		0,750		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		0,750		
9	K	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,610	3 620,00	5 828,20
	VV		ŽB. Deska tl. 250 mm - beton C30/37 XC4				
	VV		2,3*2,8*0,25		1,610		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		1,610		
10	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,550	220,00	561,00
	VV		bednění základové desky				
	VV		(2,3*2+2,8*2)*0,25		2,550		
	VV		viz. Výkres "púdorys" a "řez"				
	VV		Součet		2,550		
11	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,550	62,00	158,10
	VV		bednění základové desky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,3*2+2,8*2)*0,25		2,550		
	VV		viz. Výkres "půdorys" a "řez"				
	VV		Součet		2,550		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 748,00
12	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,000	296,00	1 776,00
	VV		ÚPRAVA POVRCHŮ - VNĚJŠÍ				
	VV		omítka - jádro + štuk				
	VV		větrací šachta				
	VV		1,5*1*4		6,000		
	VV		viz. Výkres "půdorys" a "řez"				
	VV		Součet		6,000		
13	K	623611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných pilířů nebo sloupů včetně penetrace ručně	m2	6,000	162,00	972,00
	VV		malba				
	VV		větrací šachta				
	VV		1,5*1*4		6,000		
	VV		viz. Výkres "půdorys" a "řez"				
	VV		Součet		6,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 300,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	92,00	2 300,00
	VV		5*5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
D 998			Přesun hmot				23 265,90
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11,079	2 100,00	23 265,90
D PSV			Práce a dodávky PSV				43 446,50
D 751			Vzduchotechnika				1 050,00
16	K	751111814R1	Demontáž ventilátoru	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
	VV		demontáž ventilátoru				
	VV		1		1,000		
	VV		viz. Výkres "půdorys" a "řez"				
	VV		Součet		1,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				42 396,50
17	K	76712R1	Montáž a dodávka úhelník 120/120/10 mm, 18,2kg/bm	t	0,195	48 000,00	9 360,00
18	K	76712R2	Montáž a dodávka drátěné oplocení na ocelových sloupcích výšky 2 m- sloupky kotveny do úhelníků	m	7,770	950,00	7 381,50
19	K	76712R3	Montáž a dodávka dvoukřídlá brána - 2800x2000 mm, zamykatelná	ks	1,050	17 500,00	18 375,00
20	K	76712R4	Montáž a dodávka ocelový odvětrávací komín průměr 300 mm, výška 1500 mm se stříškou	ks	1,050	6 500,00	6 825,00
21	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,175	2 600,00	455,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

**2019/013/b - Přípojka kyslíku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00559806

CZ00559806

---

**Cena bez DPH**

**156 182,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 182,00	21,00%	32 798,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**188 980,22**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt: **2019/013/b - Přípojka kyslíku**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Datum: 19. 8. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**156 182,00**

D1 - Nemocnice Nový Bydžov přípojka kyslíku

156 182,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

2019/013/b - Přípojka kyslíku

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

156 182,00

D	D1	Nemocnice Nový Bydžov přípojka kyslíku					156 182,00
1	K	Pol38	měděná trubka 22x1	m	36,000	487,00	17 532,00
2	K	Pol9	prořez trubek 3%	kus	1,000	246,00	246,00
3	K	Pol41	Ag pájka 45+pasta	g	150,000	15,00	2 250,00
4	K	Pol10	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (6m)	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
5	K	Pol11	izolace na Cu 22x1	m	6,000	138,00	828,00
6	K	Pol12	izolace na chráničku potrubí	m	6,000	138,00	828,00
7	K	Pol46	tvarovky Cu	kus	14,000	295,00	4 130,00
8	K	Pol47	konzole jednoduchá	kus	20,000	223,00	4 460,00
9	K	Pol48	značení potrubí	m	36,000	26,00	936,00
10	K	Pol49	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	36,000	7,00	252,00
11	K	Pol50	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	36,000	17,00	612,00
12	K	Pol13	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
13	K	Pol14	napojení na odpařovací stanici	kus	1,000	544,00	544,00
14	K	Pol15	napojení na stávající rozvod	kus	1,000	544,00	544,00
15	K	Pol55	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
16	K	Pol16	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	1 610,00	1 610,00
17	K	Pol56	lahvový uzavírací ventil	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
18	K	Pol58	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
19	K	Pol17	čidlo signalizace	kus	1,000	7 280,00	7 280,00
20	K	Pol18	podružná redukční skříň výst.0,4MPa PV0,6MPa	kus	2,000	42 800,00	85 600,00
21	K	Pol19	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
22	K	Pol20	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	3 870,00	3 870,00
23	K	Pol21	přesun hmot	kus	1,000	6 710,00	6 710,00
24	K	Pol22	zkoušky a revize	kus	1,000	3 940,00	3 940,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

**2019/014/c - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00559806

CZ00559806

**Cena bez DPH**

**60 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 600,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

**2019/014/c - VRN**

Místo:

Datum:

19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

---

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - v Novém Bydžově - přípojky

Objekt:

2019/014/c - VRN

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ASTEX, spol. s r.o., Horova 42, 616 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

60 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	sou	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	sou	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

3	K	045303000	Koordinační činnost	sou	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Příplatek - že zakázka se nebude realizovat v jednom časovém úseku, ale postupně s častým přerušením stavebních prací., Vyšší nároky na dodavatelskou společnost - přerušení stavby, koordinace s vedením nemocnice a td.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

## Položkový rozpočet

<b>Zakázka:</b> Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - TLAKOVÁ STANICE KYSLÍKU NA LAHVE			
<b>Místo:</b> nemocnice Nový Bydžov			
<b>Rozpočet:</b>			
<b>Objednatel:</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>	<b>IČ:</b> 70889546	
	<b>Pivovarské náměstí 1245/2</b>	<b>DIČ:</b> CZ70889546	
	<b>50003 Hradec Králové</b>		
<b>Projektant:</b>		<b>IČ:</b>	
		<b>DIČ:</b>	
<b>Zhotovitel:</b>		<b>IČ:</b>	
		<b>DIČ:</b>	
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Rozpis ceny</b>			<b>Celkem</b>
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>738 307,22 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>155 044,52 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>738 307,22 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>893 351,74 CZK</b>
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

## Rekapitulace objektů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Stavební část	HSV			335 506,22
3	Elektro - silnoproud a slaboproud	HSV			126 523,00
61	Rozvody kyslíku	HSV			276 278,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>738 307,22</b>

## Položkový rozpočet

S:	Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů - TLAKOVÁ STANICE KYSLÍKU NA LAHVE
O:	nemocnice Nový Bydžov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>						<b>6 680,80</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 4  5,05*3,08*0,2	m3	3,11080	650,00	2 022,02	0	0	0	0
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,11000	1 210,00	3 763,10	0	0	0	0
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4  3,11*1,6	t	4,97600	180,00	895,68	0	0	0	0
<b>Díl: 3</b>						<b>42 748,08</b>		<b>4,89248</b>		<b>0</b>
4	342271211R00	Příčky z cihel betonových dl. 29 cm, tl. 6,5 cm  (2*5,05+2,78-1,2)*0,08	m2	0,93440	1 510,00	1 410,94	0,14919	0,1394	0	0
5	342256365R00	Příčka z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm  (2*5,05+2,78)*3,5-1,2*2,02	m2	42,65600	956,00	40 779,14	0,11041	4,70965	0	0
6	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1500	kus	1,00000	558,00	558,00	0,04343	0,04343	0	0
<b>Díl: 61</b>						<b>22 825,75</b>		<b>0,16747</b>		<b>0</b>
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>										
7	612481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi  (2*4,9+2,78)*3,24-1,25*2,02	m2	38,23420	225,00	8 602,70	0,00438	0,16747	0	0
8	612479112RT3	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně, na pórobeton	m2	38,23400	372,00	14 223,05	0	0	0	0
<b>Díl: 62</b>						<b>38 053,13</b>		<b>1,81179</b>		<b>0</b>
<b>Upravy povrchů vnější</b>										
9	621481211RT6	Montáž výztužné sítě (perlinky) do, stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a  (2*5,05+3,8)*3,5-1,25*2,02	m2	46,12500	285,00	13 145,63	0,00438	0,20203	0	0
10	622472152R00	Omítky stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč	m2	46,12500	540,00	24 907,50	0,0349	1,60976	0	0
<b>Díl: 63</b>						<b>37 097,84</b>		<b>10,9059</b>		<b>0</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>										
11	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I  5,05*3,08*0,1	m3	1,55540	880,00	1 368,75	1,837	2,85727	0	0
12	631315611RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20, z betonu prostého  5,05*3,08*0,2	m3	3,11080	2 850,00	8 865,78	2,525	7,85477	0	0

13	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí 5,05*3,08*0,007	t	0,10888 0,10888	25 300,00	2 754,61	1,06625	0,11609	0	0
14	631316211RT1	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s křemíkem 5,05*3,08	m2	15,55400 15,55400	1 550,00	24 108,70	0,005	0,07777	0	0
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>452,00</b>		<b>0,05282</b>		<b>0</b>
15	642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	452,00	452,00	0,05282	0,05282	0	0
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 125,00</b>		<b>0,01089</b>		<b>0</b>
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2*3*1,5	m2	9,00000 9,00000	125,00	1 125,00	0,00121	0,01089	0	0
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 499,65</b>		<b>0</b>		<b>5,13282</b>
17	965042241R00	Bourání mazanin betonových s teracem tl. nad 10 cm, nad 4 m2 5,05*3,08*0,15	m3	2,33310 2,33310	1 500,00	3 499,65	0	0	2,2	5,13282
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>56 170,62</b>		<b>0</b>		<b>0,14606</b>
18	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm 2*5,05+3,08	m	13,18000 13,18000	989,00	13 035,02	0	0	0,00046	0,00606
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 5,132+0,146	t	5,27800 5,27800	2 400,00	12 667,20	0	0	0	0
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,27800	1 650,00	8 708,70	0	0	0	0
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (celkem 27km) 5,278*26	t	137,22800 137,22800	82,00	11 252,70	0	0	0	0
22	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	5,27800	1 500,00	7 917,00	0	0	0	0
23	973048131R00	Trny pro zavázání příček tl. 15 cm 2x sloup a 2x stěna:4*3,5	m	14,00000 14,00000	185,00	2 590,00	0	0	0,01	0,14
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>36 304,80</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,052+10,365+1,812+0,167+4,892	t	17,28800 17,28800	2 100,00	36 304,80	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 376,46</b>		<b>0,01225</b>		<b>0</b>
25	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP (2*5,05+3,8-1,2)*0,15	m2	1,90500 1,90500	125,00	238,13	0,00033	0,00063	0	0
26	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	1,90500	545,00	1 038,23	0,0061	0,01162	0	0
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	7,15000	14,00	100,10	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>9 028,62</b>		<b>0,34126</b>		<b>0</b>
28	713111127R00	Montáž izolace tepelná stropů spodem na rošt 4,9*2,78	m2	13,62200 13,62200	45,00	612,99	0,00338	0,04604	0	0

29	595908508R	dřevovlnitá podhledová deska, 500 x 1000 mm	m2	15,00000	255,00	3 825,00	0,018	0,27	0	0
30	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 4,9*2,78	m2	13,62200	85,00	1 157,87	0,00053	0,00722	0	0
31	631508592R	Pás izolační z minerální vaty tl. 100 mm	m2	15,00000	145,00	2 175,00	0,0012	0,018	0	0
32	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	165,06000	7,62	1 257,76	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>728</b>	<b>Přípojka kanalizační</b>				<b>2 818,25</b>		<b>0,00009</b>		<b>0</b>
33	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00000	45,00	45,00	0	0	0	0
34	28349069R	Mřížka větrací nerez, hranatá 400/400mm se sítkou	kus	1,00000	1 452,00	1 452,00	0,00005	0,00005	0	0
35	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	1,00000	35,00	35,00	0	0	0	0
36	28349063R	Dvířka revizní nerez, hranatá 150/150 mm	kus	1,00000	789,00	789,00	0,00004	0,00004	0	0
37	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	9,75000	51,00	497,25	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>26 948,50</b>		<b>0,02793</b>		<b>0</b>
38	767646510R00	Montáž dveří protipožárních kovových, jednokřídlových	kus	1,00000	2 256,00	2 256,00	0,00043	0,00043	0	0
39	55340482R	Dveře Pz plechové 1 kříd. s kováním, vložka cylindrická, 1250*1970mm, RAL dle výběru	kus	1,00000	23 256,00	23 256,00	0,0275	0,0275	0	0
40	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	57,46000	25,00	1 436,50	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>5 532,66</b>		<b>0,17388</b>		<b>0</b>
41	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm 2*(2*5,05+3,08-1,2)	m	23,96000	145,00	3 474,20	0,00518	0,12411	0	0
42	597643011R	Dlaždice keramická, mrazuzdorná tuzemsko 24*0,1*1,08	m2	2,59200	380,00	984,96	0,0192	0,04977	0	0
43	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	42,94000	25,00	1 073,50	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 644,06</b>		<b>0,01529</b>		<b>0</b>
44	784151101R00	Penetrace podkladu před malbou 1 x	m2	38,23400	15,00	573,51	0,00013	0,00497	0	0
45	784155312R00	Malba bílá, bez penetrace 2 x	m2	38,23400	28,00	1 070,55	0,00027	0,01032	0	0
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>43 200,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
46	005121020R	Zřízení, provozování a demontáž zařízení staveniště	Kč	1,00000	18 500,00	18 500,00	0	0	0	0
47	005231040R	Návrh provozního řádu tlakové stanice v otevřeném, formátu (např. .docx)	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00	0	0	0	0
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00000	16 000,00	16 000,00	0	0	0	0
49	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,00000	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0

26

335 506,22

# LAMBDA STUDIO, s.r.o.

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

## Materiály, montáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1		MEB	350,00	1,00 ks	350,00
2		trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	20,00	15,00 m	300,00
3		krabice KO 68	10,00	2,00 ks	20,00
4		krabice KR 68	15,00	1,00 ks	15,00
5		krabice KU 68/1	15,00	4,00 ks	60,00
6		spínač kolébkový č. 1, IP 45	200,00	1,00 ks	200,00
7		zásuvka 16A, 230 V IP44	220,00	1,00 ks	220,00
8		zásuvka 400 V ; 16 A	180,00	1,00 ks	180,00
9		CYKY 5Cx2.5mm2	38,00	6,00 m	228,00
10		CXKH-R-J 5x6	90,00	40,00 m	3 600,00
11		vodič UTP Cat.6	14,00	100,00 m	1 400,00
12		datová zásuvka RJ 45	320,00	2,00 ks	640,00
13		CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	15,00	15,00 m	225,00
14		CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	30,00	20,00 m	600,00
15		CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	51,00	40,00 m	2 040,00
16		CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	15,00	20,00 m	300,00
17		CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	20,00	15,00 m	300,00
18		vkładací lišta bezhalogenová 20x40 vč. systémových prvků	150,00	50,00 m	7 500,00
19		vkładací lišta 20x40 vč. systémových prvků	50,00	20,00 m	1 000,00
20		rozděděč RS vč. vybavení	18 400,00	1,00 ks	26 000,00
21		LED svítidlo 42 W; do vlhka	2 200,00	1,00 ks	2 200,00
22		prostorový termostat	1 500,00	1,00 ks	1 500,00
23		infrapanel - 2000 W	6 200,00	1,00 ks	6 200,00

24	nouzové svítidlo, 60 minut	1 200,00	1,00 ks	1 200,00
25	sádra	15,00	3,00 kg	45,00
26	montážní činnost, inž.činnost	1,00	1,00 kpl	62 400,00
27	PPV, ostatní, revize	1,00	1,00 kpl	7 800,00

**Celkem za materiály:**

126 523,00

Cena: 0,00 Kč

**Základ 21,00%**

Prořez 5,00%

	<b>Základ DPH</b>
<b>Základ 21,00%</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Celkem: 0,00 Kč**





**MZ Liberec, a. s.**

**Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí**

E-mail: [REDACTED]

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	
Název stavby :	Nemocnice Nový Bydžov tlaková stanice kyslíku
Projektant :	

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	
kyslík	měděná trubka 18x1	10,00	m			0,00	0,00	
	měděná trubka 28x1	28,00	m	296,00	278,00	8 288,00	7 784,00	
	Ag pájka 45+pasta	350,00	g	15,00		5 250,00	0,00	
	tvárovky Cu do pr.28	30,00	kus	186,00	109,00	5 580,00	3 270,00	
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	1,00	kus			0,00	0,00	
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m)	4,00	kus	129,00	194,00	516,00	776,00	
	konzole jednoduchá	28,00	kus	129,00	194,00	3 612,00	5 432,00	
	značení potrubí	38,00	m	26,00		988,00	0,00	
	ochraný plyn pro pájení Cu trubek	38,00	m	7,00		266,00	0,00	
	napojení na stávající rozvod	1,00	kus		1 460,00	0,00	1 460,00	
	tlaková zkouška ve stanici	1,00	kus		5 166,00	0,00	5 166,00	
	propláchnutí rozvodu dusíkem	38,00	m	17,00		646,00	0,00	
		lahvový zdroj kyslíku : 2+2 lahve vč.automat.přepínání (1x automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 4 lahve vč.držáku a vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 1x středotl.čidlo, 1x kontr.manometr, 1x PV, 2x KK 3/4", 2m vysokotl.Cu trubka)	1,00	kus	23 544,00	2 650,00	23 544,00	2 650,00
		rozšíření lahvového zdroje na 4+4 lahve	1,00	kus	26 592,00	3 657,00	26 592,00	3 657,00
		záložní držák lahví pro 12 lahví	1,00	kus	13 655,00	1 956,00	13 655,00	1 956,00
		čidlo koncentrace O2	1,00	kus	22 695,00	2 064,00	22 695,00	2 064,00
		vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace	1,00	kus	62 557,00	7 715,00	62 557,00	7 715,00
		monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	kus	21 900,00	2 000,00	21 900,00	2 000,00
		dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	kus		6 350,00	0,00	6 350,00
	zahájení,ukončení a předání	1,00	kus		8 456,00	0,00	8 456,00	
	přesun hmot	1,00	kus		12 405,00	0,00	12 405,00	
	zkoušky a revize	1,00	kus		9 048,00	0,00	9 048,00	
						196 089,00	80 189,00	

**celkem Kč bez DPH**

**276 278,00**

lahvový zdroj je obsažen v původním souboru, nyní dopočítány pouze 2ks vysokotl.čidel s přísluř.

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově	ZD/17/405
--	-----------

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 887 015,52 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 61 718,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 122 770,33 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 61 718,04 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 122 770,33 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>184 488,37 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	184 488 Kč $\leq$ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\%$	3,13 % $\leq$ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 887 015,52 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\%$	0,00 % $\leq$ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 887 015,52 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 738 307,22 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 304 743,18 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 738 307,22 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 304 743,18 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 043 050,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,72 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	5 887 015,52 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 738 307,22 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	433 564,04 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	7,36 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 738 307,22 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 304 743,18 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	433 564,04 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	5 887 015,52 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 825 963,23 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	6 259 527,27 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	6 259 527,27 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jitka Brádllová

**Městský úřad Nový Bydžov**  
**Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov**  
**Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov**

---

Č.j.: NB-V/9936/2021/Sta

Nový Bydžov, dne 26. května 2021

Oprávněná úřední osoba: H.Cole, [REDACTED]

e-mail.: [REDACTED]

**Stavebník:**

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3  
zast. AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO 27198871, Za školou č. p. 660, 507 43 Sobotka

## Souhlas

### s provedením ohlášeného stavebního záměru

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle ustanovení § 103 až 107 stavebního zákona stavbu:

**ROZVODY KYSLÍKU PRO LŮŽKA PACIENTŮ V NEMOCNICI V NOVÉM BYDŽOVĚ** na pozemku **stavební parcela číslo 1304 v katastrálním území Nový Bydžov** (dále jen „stavební záměr“), uvedenou v § 104 odst. 1 stavebního zákona pod písm. k, kterou dne 24.5.2021 ohlásil **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO 27198871, Za školou č. p. 660, 507 43 Sobotka** (dále jen „stavebník“), a podle ustanovení § 106 stavebního zákona vydává

### souhlas

s provedením ohlášeného stavebního záměru.

### Stavba obsahuje:

Stavební úpravy v jižním křídle objektu C pod krytým ŽLB vstupem za účelem vzniku tlakové stanice na medicínální kyslík.

Stavební úřad před vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby prověřil, zda ohlášení stavby obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy dle § 105 stavebního zákona:

- identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, popřípadě povolení podle §169 odst. 4
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- projektovou dokumentaci ve dvojnásobném vyhotovení
- doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
- plná moc,

Na základě ohlášení stavební úřad dospěl k závěru, že se jedná o stavbu uvedenou pod písm. , která dle ustanovení § 104 stavebního zákona vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. Rovněž stavební úřad posoudil ohlášenou stavbu podle ustanovení § 106 stavebního zákona.

Zjistil, že:

- a) ohlášený stavební záměr není v rozporu:
- s obecnými požadavky na výstavbu,
  - se závaznými stanovisky / rozhodnutími dotčených orgánů,
  - s územně plánovací dokumentací.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených v ustanovení § 107 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení stavebního řízení. Na základě toho stavební úřad vydal souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

#### **Poučení:**

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání; nepozbývá však platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Dobu platnosti nelze prodloužit.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Proti souhlasu se nelze odvolat.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Stavební úřad ověří předloženou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci. Stavebníkovi bude doručena ověřená dokumentace nebo projektová dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.

Stavba bude provedena podle této ověřené dokumentace nebo projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího ohlášení stavebnímu úřadu.

#### **Upozornění:**


Stavbu uvedenou v § 104 odst. 1, písm. a) až d) a k) stavebního zákona lze podle § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Při výkopových pracích je povinnost ochránit veškeré sítě technického vybavení v zájmovém prostoru stavby a řídit se podmínkami, uvedenými ve vyjádřeních jejich vlastníků a majetkových správců.

Stavební úřad upozorňuje, že ohlášený stavební záměr je možno provádět svépomocí, jestliže bude zabezpečen stavební dozor nebo zajištěno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (oprávnění

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.



Ing. Jan Rejthárek  
vedoucí odboru výstavby a  
životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000,- Kč, v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 24.05.2021.

Příloha:

Ověřená dokumentace, projektová dokumentace.

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., Za školou č. p. 660, 507 43 Sobotka

Dotčené orgány:

MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábrž.U Přívozu č. p. 122, 500 03 Hradec Králové 3, DS:  
OVM, yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196, 501 01 Hradec Králové, DS:  
OVM, dm5ai4r