

Ç.BODU	POPIS	y	x
1	\$đ1	605990.54	1002103.56
2	\$đ2	605989.54	1002125.48
3	\$đ3	605990.94	1002153.74
4	\$đ4	605994.50	1002173.99
5	\$đ5	606008.55	1002229.48
6	\$đ6	606018.73	1002273.75
7	\$đ7	606022.04	1002284.53
8	\$đ8	606026.92	1002294.87
9	\$đ9	606046.17	1002324.52
10	\$đ10	606068.27	1002357.02
11	\$đ11	606097.99	1002403.02
12	\$đ12	606134.57	1002451.49
13	\$đ13	606156.73	1002481.46

SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ – ŠACHTY ("D1")

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ÚPRAVA STAV. PŘÍPOUKY (ODHAD)
 PVC SN 16, dn 200 mm – 3,66 m
 CELKOVÁ DĚLKA 47,5 m
 KANAL. PŘÍPOUKY OD VPUSTI UV,OV,VŽ
 PP DN 300 mm – CELKEM 1369,41 m
 PP DN 400 mm – CELKEM 180,99 m
 STOKA "D1" – DĚLKA 423,60 m
 STOKA "D2" – DĚLKA 492,44 m
 STOKA "D2-1" – DĚLKA 12,71 m
 STOKA "D2-2" – DĚLKA 6,46 m
 STOKA "D3" – DĚLKA 478,86 m
 STOKA "D4" – DĚLKA 134,44 m
 STOKA "D4-1" – DĚLKA 1,89 m
 PP DN 300 mm – CELKEM 1369,41 m
 PP DN 400 mm – CELKEM 180,99 m

LEGENDA


— — — — — PROJEKTOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZÁCIA

Pozn.:

PRO VYTČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTČOVACÍ SIŤ STAV
PŘESNOST VYTČENÍ DLE ČSN 730420-1 A ČSN 730420-2
NAPLOJENÍ STOKY "D1" NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI JE NUTNÉ
PROVĚST PODLE SKUTEČNOSTI

WYTÝČOVANÉ BODY ULIČNÍCH VPUSTŮ JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

03	
02	
01	
ZMĚNA	
POPS	
	DATUM



ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Hábovské 1714/3, 350 02 Hrádec Králové, tel.: +420 703 181 473, s@širwin.cz, ww@širwin.cz
IČ: 259 62 914

III/302 4 Jetřich

- *pri:
 Křivobátě
 *M / OI:
 Brown
 *střední úpatí:
 bez úpatí
 02 / 2017
 *datum:
 *okružové číslo:
 017045
 *střední Pd:
 DSP + PDPs
 *mřítko:
 1:500

**SO 301 - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE
v ÚSEKU km 0,008 - 1,757**

C.3.1.7 VYTÝČOVACÍ VÝKRES - 1. ČÁST

C.3.1.7