

TEPLICE NAD METUJÍ

STOKA "D2"

STOKA "D2"

STOKA "D2"

JETŘICHOV

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVB SZ a.s.
Hrabova 111/3, 581 01, Hradec Králové, tel.: 740 803 181, 473, síť@ivansir.cz, www.ivansir.cz IČ: 259 62 914

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

III/302 4 Jetřichov

Investor: Královéhradecký kraj
Přirovské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

■ úřad: zodpovědný projektant stavby
■ křídloředitel: Ing. Ivan Šír
■ MÚ / OÚ: odpovědný projektant objektu:
Brounov Ing. Matějová Alena
■ stavební úřad: Ing. Matějová Alena
■ bez účasti: Ing. Jan Fiala
■ datum: 02 / 2017
■ zkušební číslo: 00
■ měřtko: 1:500
■ státní PD: DSP + PDPS
SO 301 - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE
V ÚSEKU km 0,008 - 1,757
VYTÝČOVACÍ VÝKRES - 2. ČÁST
C.3.1.8

SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ – ŠACHTY ("D2")		
Č.BODU	POPIS	x
14	Šd14	605809,34 1001588,22
15	Šd15	605817,30 1001596,18
16	Šd16	605823,44 1001605,60
17	Šd17a	605831,08 1001624,48
18	Šd17	605833,53 1001630,55
19	Šd18	605844,52 1001668,81
20	Šd19	605857,31 1001711,98
21	Šd20	605864,26 1001733,47
22	Šd21	605880,60 1001776,73
23	Šd22	605899,87 1001819,87

SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ – ŠACHTY ("D2")		
Č.BODU	POPIS	x
24	Šd23	605926,58 1001872,02
25	Šd24	605944,77 1001905,65
26	Šd25	605965,80 1001945,86
27	Šd26	605974,67 1001965,83
28	Šd27	605981,69 1001983,73
29	Šd28	605984,56 1001993,61
30	Šd29	605987,57 1002009,17
31	Šd30	605989,35 1002028,49
32	Šd31	605989,79 1002041,78
33	Šd17b	605843,75 1001623,54

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STOKA "D1" – DÉLKA 423,60 m
STOKA "D2" – DÉLKA 492,44 m
STOKA "D2-1" – DÉLKA 12,71 m
STOKA "D2-2" – DÉLKA 6,46 m
STOKA "D3" – DÉLKA 478,86 m
STOKA "D4" – DÉLKA 134,44 m
STOKA "D4-1" – DÉLKA 1,89 m
PP DN 300 mm – CELKEM 1369,41 m
PP DN 400 mm – CELKEM 180,99 m
KANAL.PŘÍPOJKY OD VPUSTI UV.OV,VŽ
PVC SN 16, dn 200 mm
CELKOVÁ DÉLKA 47,5 m
ÚPRAVA STAV. PŘÍPOJKY (ODHAD)
PVC SN 16, dn 200 mm – 3,66 m

