



PRÍKOPU 0,3M³/M DL. 418,0M
DN150



LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT
- ROZJEZD - ASFALTOVÝ KRYT
- ROZJEZD - FŘEZING
- KRAJNICE - ŠTERKODRT
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL 100MM S BOČNÍ OPRŮRLOU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL 100MM S BOČNÍ OPRŮRLOU, SNÍŽENÁ NA 0,10M
- NABĚH - BET. OBRUBA 15/15,25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL 100MM S BOČNÍ OPRŮRLOU
- BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL 100MM S BOČNÍ OPRŮRLOU
- BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25N XF3 TL 100MM S BOČNÍ OPRŮRLOU
- PROČISTĚNÍ PRÍKOPU
- ZATRUBNĚNÍ PRÍKOPU
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M
- PROZŘITNÁ A ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU ZALIVKOU

LEGENDA DZ

- PS ZRUŠENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PS NÁVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN
- VEDENÍ NN NA ZEMINI
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ - SPLAŠKOVÁ
- VEDENÍ VODOVODNÍ
- VEDENÍ SDOELOVACÍ CETIN
- VEDENÍ V.O.

SO 101 KOMUNIKACE

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POLOŽE INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADCECKÝ KRAJ A OBEC NEMOJOV
DBEC:	NEMOJOV
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADCECKÝ KRAJ

STUPĚN PD:	POPS	AKCE:	III/29931 NEMOJOV - STAROBUČKÉ DEBRNÉ
Č. ZÁKRESY:	10.01.2021		
DATUM:	20.02.2021		
FORMAT:	16x44		
MĚŘÍTKO:	1:250	PŘÍLOHA:	
PÁRE:	Č. PŘÍLOHY: 0.1.2.2		

SITUACE STAVBY 2. ÚSEK KM 0,740 - 1,460