

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 53 / 2020 / TS – 05

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

ZOO Dvůr Králové a. s.

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající:

MVDr. Přemyslem Rabasem, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek, člen představenstva

bankovní spojení:

ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu: 196402086/0300**

a

Zhotovitel:

Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 5135
IČO : 49814851, DIČ : CZ49814851

jednající:

Vladislav Žižka st. a Vladislav Žižka ml., jednatelé společnosti

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Dvůr Králové n/L, číslo účtu: 79454260/0100

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 28.4.2020 smlouvu o dílo na zakázku „**Expozice Jihozápadní Afrika – 1. ETAPA**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. **vícepracem ve výši 497 612,00 Kč bez DPH**. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. IV. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo, po připočtu víceprací, mění na **36 262 927,00 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

IV.

1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Ve Dvoře Králové n. L., dne 11.12.2020

Za objednatele :



.....
MVDr. Přemysl Rabas, předseda představenstva




.....
Ing. Jaroslav Halmy Hyjánek, člen představenstva

Za zhotovitele :



.....
Vladislav Žižka st., jednatel společnosti



.....
Vladislav Žižka ml., jednatel společnosti

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 320 568
e-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz

Smlouva o dílo č.: 053 / 2020 / TS-05 ze dne 28.4.2020

Změnový list číslo: 1

Datum vydání ZL: 9.12.2020

Název části stavby dotčené změnami: **Expozice Jihozápadní Afrika – 1. ETAPA**

Změna se týká přeložky části horkovodu, který nebyl součástí zakázky.

Původní navržené řešení:
Nebylo řešeno

Nové řešení:
Na základě požadavku společnosti ČEZ bylo přeloženo stávající nadzemní vedení horkovodu, které bylo nově uloženo do země.

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku společnosti ČEZ bylo přeloženo stávající nadzemní vedení horkovodu, které bylo nově uloženo do země.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, respektive cenu díla:
Realizací změny dojde ke zvýšení ceny díla. Nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Původní položky

Nebyly součástí předmětu díla.

Nové položky

PSV	Práce a dodávky PSV				497 612,00
73	Ústřední vytápění				497 612,00
D1	1. Horkovody				419 683,00
Pol121	PIP potrubí, izolač. třída 0 (standard), DN 100 (D200), L 6 m	ks	14,000	6 857,40	96 004,00

	PIP ohyb 90°, izolač. třída 0 (standard), DN 20 (D90), 1,0x1,5 m	ks	2,000	2 152,70	4 305,00
	PIP ohyb 90°, izolač. třída 0 (standard), DN 100 (D200), 0.6x1,0 m	ks	4,000	4 165,00	16 660,00
	PIP ohyb 90°, izolač. třída 0 (standard), DN 100 (D200), 1,0 x1,0 m	ks	2,000	4 074,00	8 148,00
Pol130	PE smršťovací objímka, komplet, izol. třída 0, DN 100 (D200)	ks	12,000	2 158,20	25 898,00
Pol135	dilatační polštář, velikost II. - 1000x240x80 mm	ks	48,000	205,70	9 874,00
Pol136	montážní podkladky z tvrdé pěny, 100x100x625 mm	ks	55,000	41,80	2 299,00
Pol137	zelená výstražná fólie, šíře 25 cm, síťovaná - perforovaná	m	220,000	11,00	2 420,00
Pol140	montáž PIP potrubí DN 100, včt. tlak. zkoušek	m	84,000	1 595,00	133 980,00
Pol141	montáž PIP tvarovek DN 100 (kolena, odbočky), včt. tlak. zkoušek	m	7,000	1 705,00	11 935,00
Pol143	doprava PIP potrubí_tvarovek a příslušenství na staveniště	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00
	radiografická zkouška svárů (5% svárů v zemi, 10% svárů nadzemních)	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00
	dodávka+montáž: odborná demontáž stáv. nadzemního potrubí horkovodu DN 50 vedené do stávající budovy Modelárna (OPS3), vedeného z nadzemního norkovodu DN 100 po stáv. ocelových sloupech ve výšce do 3 m nad terénem, celkem 3 trubkové sloupy ø 133 mm, celkem 2x 18 m potrubí PIPS DN 50	soubor	2,000	16 500,00	33 000,00
Pol153	dodávka+montáž: kabelová spojka pro TCEPKPFLE 5x4x0,8 ve čtyřech překládaných kabelových úsecích, chráničková spojka HDPE D40 včt. drobného materiálu, uložení stávajícího vedení do země v celkové trase do 70 m	soubor	3,000	3 300,00	9 900,00
Pol154	dodávka+montáž: optická spojka pro 8 vláken ve čtyřech překládaných kabelových úsecích, chráničková spojka HDPE D40 včt. drobného materiálu, uložení stávajícího vedení do země v celkové trase do 70 m	soubor	3,000	16 500,00	49 500,00
	Specifikace postupu svařování "WPS" ČSN EN ISO 15609-1	soubor	1,000	8 360,00	8 360,00

D2 2. Zemní práce 65 015,00

horkovody a teplov.1	zemní práce pro horkovodní a teplovodní PIP rozvody DN 20+50 v nezpevněných plochách - výkop šíře 1,1 m, ø hloubka výkopu cca 1,3 m (povrch/dno výkopu), podsyp a obsyp písek zrnitosti do 8 mm (podsyp = 100 mm pod dno potrubí, obsyp = 300 mm nad vrcholek	bm	25,000	2 418,00	60 450,00
	jádrové vrtání 200 mm	ks	2,000	1 595,00	3 190,00
	jádrové vrtání 125 mm	ks	1,000	1 375,00	1 375,00

D3 3. Ostatní 7 500,00

Pol172	geometrické a geodetické zaměření rozvodů horkovodů a teplovodů, předáno v papírové a digitální podobě	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
799	Ostatní				5 414,00
999999051	UT - přesun hmot, doprava	%	1,100	⁴⁹² 198,00	5 414,00

Změnový list vyhotovil: Ing. Jan Podracký


Datum: 9. 12. 2020

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele – stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 9. 12. 2020


Jméno: Vladislav Žižka

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávající změny nedotčena.

Datum: 9. 12. 2020

Jméno: MVDr. Přemysl Rabas

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9. 12. 2020

Jméno: Ing. Milan Braun

Podpis: 

Vyjádření projektanta – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 9. 12. 2020

Jméno: Ing. Jaroslav Imlauf

Podpis:

